



DOC. NUM. 4 - PRESSUPOST



CAPÍTOL I - AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capitol	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Títol 3	01	TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres. Inclou baixada de rendiments per treballs d'arqueologia.

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Previsió pendent d'acceptació	T					
3			10,000	0,800	0,800	1,000	6,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						6,400	

2	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament				
---	------------	---	---	--	--	--	--

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	RETIRADA PLACAS SENYALITZACIÓ	T					
3	VORERA NORD	T					
4			18,000				18,000 C#*D#*E#*F#
5	VORER SUD	T					
6			10,000				10,000 C#*D#*E#*F#
7	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T					
8			3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						31,000	

3	F21BU570	u	Arrencada de pal rectangular o pal cilíndric de senyals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				
---	----------	---	--	--	--	--	--

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	RETIRADA PALS SENYALS EXISTENTS	T					
3	VORERA NORD	T					
4			2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
5			4,000				4,000 C#*D#*E#*F#
6			3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
7	VORERA SUD	T					
8			2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
9			1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
10			3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
11	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T					
12			2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						17,000	

4	F21DUX36	ml	Retirada de xarxa d'aigua potable soterrada existent, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs enderroc de protecció de formigó. Inclou enderroc i reposició de pavimentació existent, excavació, localització de la canonada, transport a abocador, descàrrega i cànon d'abocament.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

1	Retirada xarxa d'aigua potable	T				
2	Vorera nord	T				
3			1,000	250,000		250,000 C#*D#*E#*F#
4	Vorera sud	T				
5			1,000	300,000		300,000 C#*D#*E#*F#
6	Creuaments	T				
7			3,000	10,000		30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						580,000
-----------------	--	--	--	--	--	---------

5	P10-.PSE	m	Treballs d'estintolament i protecció de canonada de servei existent a mantenir, en la franja d'obertura de nova rasa/pou. Inclou protecció amb tub PE corrugat recobert amb formigó pobre en cas necessari. Seguint indicacions de la D.F. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

1		C	Unitats	Longitud		
2	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T				
3	ESTINTOLAMENT XARXA DE GAS	T				
4			1,000	50,000		50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						50,000
-----------------	--	--	--	--	--	--------

6	P165-.67C4	u	Treballs de localització de serveis existents amb sistema Georadar. Inclou lloguer d'equips i treballs necessaris per a la localització de la xarxa existent. Inclosa aixecament de serveis i realització de plànols. Tot inclòs.				
---	------------	---	---	--	--	--	--

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T					
3	GEORADAR		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						1,000
-----------------	--	--	--	--	--	-------

7	F21HU800	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris, elements de subjecció i desconexió de línies elèctriques, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor. Inclòs canon abocament. Inclou transport a magatzem municipal.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

1	Desmuntatges de columnes i lluminària existent	T				
2			7,000			7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT						7,000
-----------------	--	--	--	--	--	-------

8	F21HU80C	u	Desmuntatge de llumenera sobre pal de fusta o sobre braç anclat a façana, accessoris, elements de subjecció i desconexió de línies elèctriques. Inclòs desmuntatge de columna existent de fins a 10 m d'alçària com a màxim, o braç de suport. Aplec per a posterior aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor. Inclou transport a magatzem municipal.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

1	Retirada lluminària fixada a façana	T				
2			1,000			1,000 C#*D#*E#*F#
3	Retirada lluminàries fixades a pal de fusta	T				
4			4,000			4,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 3

		TOTAL AMIDAMENT		5,000	
9	U01001A	ut	Treballs a realitzar per a desplaçar i reubicar contenidors existents segons indicacions de la Direcció facultativa i tècnic municipal. Inclou material i mà d'obra necessària.		
1	Retirada i reubicació dels contenidors existents	T			
2			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		6,000	
10	U02002C	u	Treballs necessaris per la retirada de la plataforma de parada d'autobus existent dins de l'àmbit del projecte. Inclou utilització de camió grua per a càrrega i descàrrega. Inclòs material i mà d'obra necessàries.		
1	Plataforma parada autobus existent	T			
2			1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		1,000	
11	U21DC24B	ut	Extracció de Tapa de fosa en arqueta de registre existent a mantenir i posterior recol·locació amb morter en nova rasant. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lada segons indicacions de la Direcció Facultativa.		
1	Extracció tapes i recol·locació	T			
2	Arquetes telefonica		5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
3	Arquetes xarxa de gas		12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
4	Enllumenat		5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
5	Previsió pendent d'acceptació	T			
6			8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		30,000	
12	F21DYH01	u	Demolició de pericó existent, incloent pou, marc i tapa, amb mitjans necessaris i adequats i càrrega de runes i equipament manual i/o mecànica, i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal		
1		C	Unitats	Longitud	Ample
2	Previsió pendent d'acceptació	T			Alçada
3			12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		12,000	
13	P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor		
1	Retirada de piona existent	T			
2			1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		1,000	

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 4

Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC					
Capítol	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS					
Títol 3	02	ENDERROCS VIALITAT					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir				
1			C	Unitats	Longitud		
2	TALLS EN PAVIMENTS VORERA		T				
3	CONNEXIONS AMB AVINGUDA DE CATALUNYA		T				
4	Vorera nord			1,000	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorera sud			1,000	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
6	CONNEXIO AMB PASSATGE ARC ST MARTÍ		T				
7	Vorera			2,000	1,500	3,000	C#*D#*E#*F#
8	CONNEXIÓ C. ARC DE ST MARTÍ		T				
9	Vorera			2,000	1,500	3,000	C#*D#*E#*F#
10	CONNEXIÓ DE LA VERGE CARME		T				
11	Vorera			2,000	1,500	3,000	C#*D#*E#*F#
12	Vorera			2,000	1,500	3,000	C#*D#*E#*F#
13	CONNEXIÓ C. DURAN I BAS		T				
14	Vorera			3,000	1,500	4,500	C#*D#*E#*F#
15	CONNEXIÓ C. TORRES I BAGES		T				
16	Vorera			2,000	2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
17	CONNEXIÓ C. DEL BOSC		T				
18	Vorera			2,000	1,500	3,000	C#*D#*E#*F#
19	PREVISIONS PENDENT D'ACCEPTACIÓ		T				
20	Vorera			1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					41,500		
2	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir				
1			C	Unitats	Longitud		
2	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ		T				
3				1,000	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					5,000		
3	F219KBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir				
1			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada
2	TALL EN ASFALT		T				
3	CONNEXIÓ AMB AVINGUDA CATALUNYA		T				
4				1,000	7,000		7,000 C#*D#*E#*F#
5	CONNEXIÓ AMB CARRER ARC DE SANT MARTÍ		T				
6				2,000	5,500		11,000 C#*D#*E#*F#
7	CONNEXIÓ C. DE LA VERGE CARME		T				

EUR

AMIDAMENTS

8			2,000	5,500	11,000	C#*D#*E#*F#
9	CONNEXIÓ C. DURAN I BAS	T				
10			1,000	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
11	CONNEXIÓ C. TORRES I BAGES	T				
12			1,000	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
13	CONNEXIÓ AMB C. DEL BOSC	T				
14			1,000	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
15	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T				
16			1,000	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			50,000			
4	P2147-DJ5Q	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió			
1	DEMOLICIÓ RIGOLA	T				
2	VORERA NORD	T				
3			1,000	50,000	50,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	68,000	68,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	50,000	50,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	115,000	115,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
8	VORERA SUD	T				
9			1,000	55,000	55,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000	65,000	65,000	C#*D#*E#*F#
11			1,000	167,000	167,000	C#*D#*E#*F#
12	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T				
13			1,000	15,000	15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			597,000			
5	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
1	DEMOLICIÓ VORADA	T				
2	VORERA NORD	T				
3			1,000	50,000	50,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	68,000	68,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	50,000	50,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	115,000	115,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
8	VORERA SUD	T				
9			1,000	55,000	55,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000	65,000	65,000	C#*D#*E#*F#
11			1,000	167,000	167,000	C#*D#*E#*F#
12	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T				
13			1,000	15,000	15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			597,000			
6	F2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió. Inclou tots els transports interiors necessaris dins de l'obra i part proporcional de mitjans manuals per la possible manca d'espai, l'existència de possibles serveis en voreres, espais de treball limitats i proximitat de les façanes.			

AMIDAMENTS

1	DEMOLICIÓ DE RIGOLA	T				
2	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T				
3			1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			10,000			
7	F21L4JA3	m2	Demolició de paviment de panot 9 pastilles col·locat sobre formigó, de 10 a 15cm de gruix i 1,00 m d'amplària, com a màxim, realitzat amb martell compressor manual. Inclou demolició, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i canona abocament.			
1	Demolició paviment 9 pastilles	T				
2			1,000	8,500	1,900	C#*D#*E#*F#
3			0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4	ENDERROC VORERES EXISTENTS	T				
5	VORERA NORD	T				
6			1,000	45,000	1,200	C#*D#*E#*F#
7			1,000	65,000	1,200	C#*D#*E#*F#
8			1,000	43,000	1,200	C#*D#*E#*F#
9			1,000	110,000	1,200	C#*D#*E#*F#
10			1,000	10,000	1,200	C#*D#*E#*F#
11	VORERA SUD	T				
12			1,000	5,000	4,000	C#*D#*E#*F#
13			1,000	40,000	1,200	C#*D#*E#*F#
14			1,000	65,000	1,200	C#*D#*E#*F#
15			1,000	165,000	1,200	C#*D#*E#*F#
16	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T				
17			1,000	15,000	1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			705,750			
8	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics			
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada
2	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T				
3			1,000	10,000		10,000
TOTAL AMIDAMENT			10,000			
9	F21DUX30	m	Demolició d'interceptor de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics, inclou reixes, bastiments, reblerts i recobriments i càrrega de runa sobre camió o contenidor, tot acabat. Inclou excavació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.			
1	Demolició interceptor	T				
2			2,000	1,600		3,200
TOTAL AMIDAMENT			3,200			
10	F21DUX20	u	Demolició d'embornal de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics, inclou reixes, bastiments, reblerts i recobriments i càrrega de runa sobre camió o contenidor, tot acabat. Inclou excavació, enderroc, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.			

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 7

1	RETIRADA EMBORNALS	T								
2			4,000			4,000	C##D##E##F#			
3			1,000			1,000	C##D##E##F#			
4	Embornmal de gran capacitat	T								
5			1,000			1,000	C##D##E##F#			
6	Previsió pendnet d'acceptació	T								
7			2,000			2,000	C##D##E##F#			
TOTAL AMIDAMENT						8,000				
11	P2146-DJ5L	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics							
1		C	Unitats	Longitud	Ample					
2	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T								
3			1,000	15,000		15,000	C##D##E##F#			
TOTAL AMIDAMENT						15,000				
12	F2190420	m2	Enderrocament de GUAL de paviment de grans peces prefabricades de formigó, de 60x40x7 cm de dimensió mínima, col·locades sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.							
1	GUAL EXISTENT A RETIRAR	T								
2	Cruïlla amb C/arc de sant Martí	T								
3			1,000	2,000	1,500	3,000	C##D##E##F#			
TOTAL AMIDAMENT						3,000				
13	P214Y-IA10	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2							
1	DEMOLICIÓ GUAL PEÇES GRANÍTIQUES	T								
2	Gual granític existent		1,000	2,000	1,000	2,000	C##D##E##F#			
TOTAL AMIDAMENT						2,000				
14	F219UX41	m2	Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclòs transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.							
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada				
2	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T								
3	Entrega amb Avinguda Catalunya		1,000	7,000	0,400	2,800	C##D##E##F#			
4	Passatge Arc de Sant Martí		1,000	5,000	0,400	2,000	C##D##E##F#			
5	Carrer Arc de Samt Martí		1,000	5,000	0,400	2,000	C##D##E##F#			
6	Carrer de la Verge del Carme		1,000	5,000	0,400	2,000	C##D##E##F#			

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 8

7	Carrer de la Verge del Carme		1,000	5,000	0,400	2,000	C##D##E##F#
8	Carrer Duran i Bas		1,000	5,000	0,400	2,000	C##D##E##F#
9	Carrer Torres i Bages		1,000	8,000	0,400	3,200	C##D##E##F#
10	Carrer del Bosc		1,000	7,000	0,400	2,800	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						18,800	
15	F219Q20B	m2	Fresat de paviments asfàltics, de 5 a 20 cm de gruix, amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o contenidor, o valorització de materials de fresat. Inclòs transport a acopi provisional i transport per reutilització en rases i subbases.				
1	Enderroc asphalt existent	T					
2	Carrer del Bosc	T					
3			1,000	270,000	6,000	1.620,000	C##D##E##F#
4	Cruïlla amb c. Arc de st Martí	T					
5			1,000	5,000	6,000	30,000	C##D##E##F#
6			1,000	7,000	6,000	42,000	C##D##E##F#
7	Cruïlla amb C. de la Verge Carme	T					
8			1,000	5,000	6,000	30,000	C##D##E##F#
9			1,000	5,000	6,000	30,000	C##D##E##F#
10	Cruïlla amb C. Duran i Bas	T					
11			1,000	5,000	4,000	20,000	C##D##E##F#
12	Cruïlla amb C. Torres i Bages	T					
13			1,000	5,000	7,000	35,000	C##D##E##F#
14	Previsió pendent d'acceptació	T					
15			1,000	15,000		15,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						1.822,000	
16	P221J-52TP	m3	Excavació per a recalçat de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador de combustible i càrrega de mecànica sobre camió i minicarregadora de combustible				
1	Repicat de pedra	T					
2	Pedra existent de vorera		1,000	23,000	0,600	1,200	16,560 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						16,560	
17	P2241-.CBR1	m3	Complement als treballs d'excavació degut a la baixada de rendiment associat a la necessitat de realitzar tasques de supervisió d'arqueologia, la presència serveis i sistema radicular de l'arbrat existent, així com la dificultat de transport de maquinària a peu d'obra. Inclou realització de treballs manuals i utilització de maquinària petita en cas necessari. Inclou inspecció prèvia per part de Parcs i Jardins per comprovar que no hi ha afectacions d'arrels existents. Inclou desplaçaments maquinària interior obra.				
1		C	Unitats	Volum	Ample	Alçada	
2	Repicat de pedra	T					
3	Pedra existent de vorera		1,000	23,000	0,600	1,200	16,560 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						16,560	

Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 9

1	P2214-I2HM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3. Inclou tots els transports interiors necessaris dins de l'obra i part proporcional de mitjans manuals per la possible manca d'espai, l'existència de possibles serveis en voreres, espais de treball limitats i proximitat de les façanes. Inclou una baixada de rendiment per tasques d'arqueologia.				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Excavació per caixa paviment	T					
3	Excavació en calçada	T					
4	C. del bosc		1,000	250,000	3,000	0,300	225,000 C##D##E##F#
5	Cruïlla amb carrer arc de sant martí		1,000	10,000	4,000	0,300	12,000 C##D##E##F#
6			1,000	6,000	4,000	0,300	7,200 C##D##E##F#
7	Cruïlla amb carrer de la Verge Carme		1,000	6,000	4,000	0,300	7,200 C##D##E##F#
8			1,000	8,000	4,000	0,300	9,600 C##D##E##F#
9	Cruïlla amb carrer Duran i Bas		1,000	6,000	4,000	0,300	7,200 C##D##E##F#
10	Cruïlla amb carrer Torres i Bages		1,000	7,000	6,000	0,300	12,600 C##D##E##F#
11	Final del c. Bosc		1,000	17,000	5,000	0,300	25,500 C##D##E##F#
12	Excavació en vorera	T					
13	Vorera sud	T					
14			1,000	8,000	4,000	0,200	6,400 C##D##E##F#
15			1,000	20,000	1,500	0,200	6,000 C##D##E##F#
16			1,000	15,000	4,000	0,200	12,000 C##D##E##F#
17			1,000	2,000	3,000	0,200	1,200 C##D##E##F#
19	Vorera entre c/Arc sant Martí i c/verge Carme		1,000	8,000	3,000	0,200	4,800 C##D##E##F#
20			1,000	46,000	1,500	0,200	13,800 C##D##E##F#
21			1,000	4,000	2,000	0,200	1,600 C##D##E##F#
22			1,000	8,000	4,000	0,200	6,400 C##D##E##F#
24	Vorera davant escola Bressol		1,000	147,000	4,000	0,200	117,600 C##D##E##F#
25	Dedducció parquings		-1,000	90,000	2,000	0,200	-36,000 C##D##E##F#
26	Vorera nord	T					
27	Vorera entre avinguda Catalunya i c/ arc de sant Martí		1,000	45,000	1,500	0,200	13,500 C##D##E##F#
28	Vorera entre c/Arc sant Martí i c/verge Carme		1,000	63,000	1,500	0,200	18,900 C##D##E##F#
29	Vorera entre c/verge carme i c/ duran bas		1,000	45,000	1,500	0,200	13,500 C##D##E##F#
30			1,000	115,000	1,500	0,200	34,500 C##D##E##F#
31	Excavació en pàrquing	T					
32			1,000	20,000	2,000	0,200	8,000 C##D##E##F#
33			1,000	37,000	2,000	0,200	14,800 C##D##E##F#
34			1,000	6,000	2,000	0,200	2,400 C##D##E##F#
35			1,000	10,000	2,000	0,200	4,000 C##D##E##F#
36			1,000	10,000	2,000	0,200	4,000 C##D##E##F#
37			1,000	12,000	2,000	0,200	4,800 C##D##E##F#
38			1,000	26,000	2,000	0,200	10,400 C##D##E##F#
39			1,000	32,000	2,000	0,200	12,800 C##D##E##F#
40	Previsió pendent d'acceptació	T					
41			1,000	50,000			50,000 C##D##E##F#

2	F227Y001	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviments amb presència d'arbrats o d'accessibilitat limitada, amb mitjans mecànics lleugers i manuals, amb compactació del 95% PM			
---	----------	----	--	--	--	--

1	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada
---	---	---------	----------	-------	--------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 10

2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA	T					
3	BASE DE CALÇADA	T					
4	C. del bosc		1,000	250,000	3,000		750,000 C##D##E##F#
5	Cruïlla amb carrer arc de sant martí		1,000	10,000	4,000		40,000 C##D##E##F#
6			1,000	6,000	4,000		24,000 C##D##E##F#
7	Cruïlla amb carrer de la Verge Carme		1,000	6,000	4,000		24,000 C##D##E##F#
8			1,000	8,000	4,000		32,000 C##D##E##F#
9	Cruïlla amb carrer Duran i Bas		1,000	6,000	4,000		24,000 C##D##E##F#
10	Cruïlla amb carrer Torres i Bages		1,000	7,000	6,000		42,000 C##D##E##F#
11	Final del c. Bosc		1,000	17,000	5,000		85,000 C##D##E##F#
12	BASE DE VORERA	T					
13	VORERA SUD	T					
14			1,000	8,000	4,000		32,000 C##D##E##F#
15			1,000	20,000	1,500		30,000 C##D##E##F#
16			1,000	15,000	4,000		60,000 C##D##E##F#
17			1,000	2,000	3,000		6,000 C##D##E##F#
18							C##D##E##F#
19	Vorera entre c/Arc sant Martí i c/verge Carme		1,000	8,000	3,000		24,000 C##D##E##F#
20			1,000	46,000	1,500		69,000 C##D##E##F#
21			1,000	4,000	2,000		8,000 C##D##E##F#
22			1,000	8,000	4,000		32,000 C##D##E##F#
23							C##D##E##F#
24	Vorera davant escola Bressol		1,000	147,000	4,000		588,000 C##D##E##F#
25	Dedducció parquings		-1,000	90,000	2,000		-180,000 C##D##E##F#
26	VORERA NORD	T					
27	Vorera entre avinguda Catalunya i c/ arc de sant Martí		1,000	45,000	1,500		67,500 C##D##E##F#
28	Vorera entre c/Arc sant Martí i c/verge Carme		1,000	63,000	1,500		94,500 C##D##E##F#
29	Vorera entre c/verge carme i c/ duran bas		1,000	45,000	1,500		67,500 C##D##E##F#
30			1,000	115,000	1,500		172,500 C##D##E##F#
31	BASE SOTA PÀRQUING	T					
32			1,000	20,000	2,000		40,000 C##D##E##F#
33			1,000	37,000	2,000		74,000 C##D##E##F#
34			1,000	6,000	2,000		12,000 C##D##E##F#
35			1,000	10,000	2,000		20,000 C##D##E##F#
36			1,000	10,000	2,000		20,000 C##D##E##F#
37			1,000	12,000	2,000		24,000 C##D##E##F#
38			1,000	26,000	2,000		52,000 C##D##E##F#
39			1,000	32,000	2,000		64,000 C##D##E##F#
40	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T					
41			1,000	200,000			200,000 C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 2.598,000

3	P2257-54BE	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM			
---	------------	----	---	--	--	--

1	Previsió pendent d'acceptació	T				
2			50,000			50,000 C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4	F2A11000	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació			
---	----------	----	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T						
3			1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						50,000		

Obra 01 PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capitol 03 ESTRUCTURES - MUR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO						
1	P214C-AKVJ	m3	Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor						
1	MUR CARRER DEL BOSC	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
2		T							
3			1,000	22,500	0,500	3,500	39,375	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						39,375			
2	P2217-HY68	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3						
1	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T							
2			1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						5,000			
3	P221B-I5C3	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 2 1 m3						
1	Excavació per fonamentació	T							
2			1,000	22,500	2,650	1,900	113,288	C#*D#*E#*F#	
3	Previsió pendent d'acceptació	T							
4			1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						133,288			
4	P2241-.CBR1	m3	Complement als treballs d'excavació degut a la baixada de rendiment associat a la necessitat de realitzar tasques de supervisió d'arqueologia, la presència serveis i sistema radicular de l'arbrat existent, així com la dificultat de transport de maquinària a peu d'obra. Inclou realització de treballs manuals i utilització de maquinària petita en cas necessari. Inclou inspecció prèvia per part de Parcs i Jardins per comprovar que no hi ha afectacions d'arrels existents. Inclou desplaçaments maquinària interior obra.						

AMIDAMENTS

3	Excavació per fonamentació	T						
4			1,000	22,500	2,650	1,900	113,288	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						113,288		

5 P221B-H8RZ m3 Excavació de rases i pous en roca dura amb morter expansiu, amb taladres de 40 mm de D amb una separació de 400 mm i 2 m de llargària, com a màxim, trossejat de material amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runa sobre camió o contenidor

1	Previsió pendent d'acceptació	T						
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						5,000		

6 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.

1		C	Unitats	Volum				
2	Transport de terres	T						
3			1,200	133,280			159,936	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						159,936		

7 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

1	Deposició controlada	T						
2			1,200	133,280			159,936	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						159,936		

8 P2A0-M95G m3 Subministrament de Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm, procedent d'aportació

1	Subministrament	T						
2			0,500	23,000	0,800	4,000	36,800	C#*D#*E#*F#
3	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T						
4			1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						46,800		

9 P225M-.IZM3 m3 Rebliment al costat de construccions o en extradós de mur de contenció, amb material filtrant natural compactat, en obres d'urbanització

1	REBLIMENT	T						
2			0,500	23,000	0,800	4,000	36,800	C#*D#*E#*F#
3	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T						
4			1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						46,800		

10 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 13

1			C	Unitats	Longitud	Ample			
2	Capa de neteja		T						
3				1,000	22,500	2,850		64,125	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							64,125		
11	P311-DQ6Q	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments						
1			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Encofrat de fonamentació		T						
3				2,000	22,500		0,650	29,250	C##D##E##F#
4	Encofrat per dames		T						
5				10,000	2,650		0,650	17,225	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							46,475		
12	P7B1-6Q3E	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir						
1	Làmina geotèxtil		T						
2				1,000	23,000		3,500	80,500	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							80,500		
13	PD5L-6QB3	m	Drenatge amb Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de Grava de pedrera, per a drens						
1	Tub drenant		T						
2				1,000	23,000			23,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							23,000		
14	PD5-.A01	u	Escomesa d'aigües Pluvials mitjançant tuberia POLIETILÈ corrugat de doble paret color negre de 200mm de diàmetre, classe SN8, de longitud màxima 10m. Unió amb clip. Inclosa excavació, terraplè, connexió a col·lector, protecció amb formigó i formació de fita en parcel·la amb tub D=100 omplert de formigó i brida cega. Pendent mínima escomesa del 1% i es connectarà a la part superior de la tuberia. Tot inclòs i totalment acabat.						
1	Escomesa per tub dren		T						
2				1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000		
15	P312-N6J8	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot						
1	FORMIGONAT DE LLOSA		T						
2				1,000	22,500	2,650	0,650	38,756	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							38,756		
16	PC008	ml	Tancament mitjançant panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç tipus FAX de Rivisa o equivalent, de 200x50 mm de passada de malla, reduït a 50x50 mm en les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 1,80 m						
EUR									

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 14

d'alçada i 2,50 m interdistància entre pals verticals de suport, acabat galvanitzat i pals de perfil buit de secció rectangular, de 80x40x2 mm. Inclòs p/p d'elements de subjecció dels panells als pals metàl·lics i accessoris.Inclou ancoratge sobre mur de contenció. Tot inclòs i totalment acabat.									
1	TANCA SOBRE MUR	T							
2			1,000	22,500			22,500	C##D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT							22,500		
17	P322-D73Y	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m						
1	ENCOFRAT	T							
2			2,000	22,500		4,200	189,000	C##D##E##F#	
3	Afegit per encofrar per damas	T							
4			10,000		0,350	4,200	14,700	C##D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT							203,700		
18	P324-MN59	m3	Formigonament de murs de contenció, de 6 m d'alçària com a màxim, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie						
1	FORMIGONAT MUR CONTENCIÓ	T							
2			1,000	22,500	0,350	4,200	33,075	C##D##E##F#	
3								C##D##E##F#	
4	Previsió pendent d'acceptació	T							
5			1,000	5,000			5,000	C##D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT							38,075		
19	P320-D6Y2	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 6 m d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2						
1	TOTAL KG DE FERRO	T							
2	Total armadura		1,000	4.629,110			4.629,110	C##D##E##F#	
3	10% minves		1,000	462,910			462,910	C##D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT							5.092,020		
20	P221J-VRJF	m3	Excavació per a recalçat de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb miniexcavadora elèctrica i càrrega de mecànica sobre camió						
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
2	EXCAVACIÓ TRASDOS DEL MUR	T							
3			0,500	22,500	0,700	4,000	31,500	C##D##E##F#	
4	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T							
5			1,000	10,000			10,000	C##D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT							41,500		
21	P4G3-I51L	m3	Paredat de gruix variable de pedra de recuperació carejada, d'una cara vista, col·locada amb morter de calç 1:4						

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 15

1	MUR CARRER DEL BOSC	T							
2			1,000	22,500	0,300	3,000	20,250	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								20,250	

Obra 01 PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capitol 04 FERMS I PAVIMENTS
Títol 3 00 BASES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	P938-DFU8	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM						
1	TOT-Ú ARTIFICIAL	T							
2	BASE DE PAVIMENT ASFÀLTIC EN CALÇADA	T							
3	C. del bosc		1,000	250,000	3,000	0,150	112,500	C#*D#*E#*F#	
4	Cruïlla amb carrer arc de sant martí		1,000	10,000	4,000	0,150	6,000	C#*D#*E#*F#	
5			1,000	6,000	4,000	0,150	3,600	C#*D#*E#*F#	
6	Cruïlla amb carrer de la Verge Carne		1,000	6,000	4,000	0,150	3,600	C#*D#*E#*F#	
7			1,000	8,000	4,000	0,150	4,800	C#*D#*E#*F#	
8	Cruïlla amb carrer Duran i Bas		1,000	6,000	4,000	0,150	3,600	C#*D#*E#*F#	
9	Cruïlla amb carrer Torres i Bages		1,000	7,000	6,000	0,150	6,300	C#*D#*E#*F#	
10	Final del c. Bosc		1,000	17,000	5,000	0,150	12,750	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								153,150	

2 P92A-.DX8H m3 Subbase de Tot-u artificial procedent de granulats reciclats, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

1	TOT-Ú ART RECICLAT	T							
2	BASE PAVIMENT ASFALTIC EN CALÇADA	T							
3	C. del bosc		1,000	250,000	3,000	0,150	112,500	C#*D#*E#*F#	
4	Cruïlla amb carrer arc de sant martí		1,000	10,000	4,000	0,150	6,000	C#*D#*E#*F#	
5			1,000	6,000	4,000	0,150	3,600	C#*D#*E#*F#	
6	Cruïlla amb carrer de la Verge Carne		1,000	6,000	4,000	0,150	3,600	C#*D#*E#*F#	
7			1,000	8,000	4,000	0,150	4,800	C#*D#*E#*F#	
8	Cruïlla amb carrer Duran i Bas		1,000	6,000	4,000	0,150	3,600	C#*D#*E#*F#	
9	Cruïlla amb carrer Torres i Bages		1,000	7,000	6,000	0,150	6,300	C#*D#*E#*F#	
10	Final del c. Bosc		1,000	17,000	5,000	0,150	12,750	C#*D#*E#*F#	
11	BASE SOTA PAVIMENT VORERA	T							
12	Vorera sud							C#*D#*E#*F#	
13			1,000	8,000	4,000	0,150	4,800	C#*D#*E#*F#	
14			1,000	20,000	1,500	0,150	4,500	C#*D#*E#*F#	
15			1,000	15,000	4,000	0,150	9,000	C#*D#*E#*F#	
16			1,000	2,000	3,000	0,150	0,900	C#*D#*E#*F#	
17								C#*D#*E#*F#	
18	Vorera entre c/Arc sant Marti i c/verge Carne		1,000	8,000	3,000	0,150	3,600	C#*D#*E#*F#	
19			1,000	46,000	1,500	0,150	10,350	C#*D#*E#*F#	
20			1,000	4,000	2,000	0,150	1,200	C#*D#*E#*F#	
21			1,000	8,000	4,000	0,150	4,800	C#*D#*E#*F#	
22								C#*D#*E#*F#	
23	Vorera davant escola Bressol		1,000	147,000	4,000	0,150	88,200	C#*D#*E#*F#	

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 16

24	Dedducció parquings		-1,000	90,000	2,000	0,150	-27,000	C#*D#*E#*F#	
25	Vorera nord							C#*D#*E#*F#	
26	Vorera entre avinguda Catalunya i c/ arc de sant Martí		1,000	45,000	1,500	0,150	10,125	C#*D#*E#*F#	
27	Vorera entre c/Arc sant Martí i c/verge Carne		1,000	63,000	1,500	0,150	14,175	C#*D#*E#*F#	
28	Vorera entre c/verge carne i c/ duran bas		1,000	45,000	1,500	0,150	10,125	C#*D#*E#*F#	
29			1,000	115,000	1,500	0,150	25,875	C#*D#*E#*F#	
30	BASE PÀRQUINGS	T							
31			1,000	20,000	2,000	0,150	6,000	C#*D#*E#*F#	
32			1,000	37,000	2,000	0,150	11,100	C#*D#*E#*F#	
33			1,000	6,000	2,000	0,150	1,800	C#*D#*E#*F#	
34			1,000	10,000	2,000	0,150	3,000	C#*D#*E#*F#	
35			1,000	10,000	2,000	0,150	3,000	C#*D#*E#*F#	
36			1,000	12,000	2,000	0,150	3,600	C#*D#*E#*F#	
37			1,000	26,000	2,000	0,150	7,800	C#*D#*E#*F#	
38			1,000	32,000	2,000	0,150	9,600	C#*D#*E#*F#	
39	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T							
40			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								399,700	

3 P931-10RJl m3 Base de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació. Inclou separadors de malla.

1	BASE FORMIGÓ EN VORERES	T							
2	VORERA SUD	T							
3			1,000	8,000	4,000	0,100	3,200	C#*D#*E#*F#	
4			1,000	20,000	1,500	0,100	3,000	C#*D#*E#*F#	
5			1,000	15,000	4,000	0,100	6,000	C#*D#*E#*F#	
6			1,000	2,000	3,000	0,100	0,600	C#*D#*E#*F#	
8	Vorera entre c/Arc sant Marti i c/verge Carne		1,000	8,000	3,000	0,100	2,400	C#*D#*E#*F#	
9			1,000	46,000	1,500	0,100	6,900	C#*D#*E#*F#	
10			1,000	4,000	2,000	0,100	0,800	C#*D#*E#*F#	
11			1,000	8,000	4,000	0,100	3,200	C#*D#*E#*F#	
12								C#*D#*E#*F#	
13	Vorera davant escola Bressol		1,000	147,000	4,000	0,100	58,800	C#*D#*E#*F#	
14	Dedducció parquings		-1,000	90,000	2,000	0,100	-18,000	C#*D#*E#*F#	
15	VORERA NORD	T							
16	Vorera entre avinguda Catalunya i c/ arc de sant Martí		1,000	45,000	1,500	0,100	6,750	C#*D#*E#*F#	
17	Vorera entre c/Arc sant Martí i c/verge Carne		1,000	63,000	1,500	0,100	9,450	C#*D#*E#*F#	
18	Vorera entre c/verge carne i c/ duran bas		1,000	45,000	1,500	0,100	6,750	C#*D#*E#*F#	
19			1,000	115,000	1,500	0,100	17,250	C#*D#*E#*F#	
20	Previsió pendent d'acceptació	T							
21			100,000			0,100	10,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								117,100	

4 P931-.Z9LO m2 Base de 15 cm de gruix de Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armada amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació. Inclou separadors d'armadura tipus triangulars/ gelosia.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 17

1	BASE FORMIGÓ SOTA PÀRQUING	T							
2	BASE PÀRQUING	T							
3			1,000	20,000	1,800	36,000	C#*D#*E#*F#		
4			1,000	37,000	1,800	66,600	C#*D#*E#*F#		
5			1,000	6,000	1,800	10,800	C#*D#*E#*F#		
6			1,000	10,000	1,800	18,000	C#*D#*E#*F#		
7			1,000	10,000	1,800	18,000	C#*D#*E#*F#		
8			1,000	12,000	1,800	21,600	C#*D#*E#*F#		
9			1,000	26,000	1,800	46,800	C#*D#*E#*F#		
10			1,000	32,000	1,800	57,600	C#*D#*E#*F#		
11	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T							
12			1,000	20,000		20,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT						295,400			

Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capítol	04	FERMS I PAVIMENTS
Títol 3	011	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	P9E1-V6R2	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta						
1	VORERA CRUÏLLA C/BOSC I C/TORRES I BAGES	T							
2			1,000	8,000	1,800	14,400	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT						14,400			
2	U9E1004B	m2	Subministra i col·locació de paviment de llamborda de formigó de la casa comercial BREINCO o equivalent tonalitat DESIERTO a confirmar per la direcció facultativa en el moment de fer l'obra. Col·locat a trencajunts, de mides 60x40x8cm. Col·locat a truc de maceta sobre base de morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre una capa superficial de Portland viu. Junes de 3 mm amb sorra fina i junta de segellat amb Portland sec. Inclou neteja superficial del paviment. Nivell acabat amb control intens. Inclòs merma del 10%.						
1	VORERA SUD	T							
2			1,000	8,000	3,400	27,200	C#*D#*E#*F#		
3			1,000	20,000	1,500	30,000	C#*D#*E#*F#		
4			1,000	15,000	3,400	51,000	C#*D#*E#*F#		
5			1,000	2,000	3,000	6,000	C#*D#*E#*F#		
7	Vorera entre c/Arc sant Martí i c/verge Carne		1,000	8,000	3,000	24,000	C#*D#*E#*F#		
8			1,000	46,000	1,500	69,000	C#*D#*E#*F#		
9			1,000	4,000	2,000	8,000	C#*D#*E#*F#		
10			1,000	8,000	3,400	27,200	C#*D#*E#*F#		
12	Vorera davant escola Bressol		1,000	147,000	3,400	499,800	C#*D#*E#*F#		
13	Dedducció parquings		-1,000	90,000	1,800	-162,000	C#*D#*E#*F#		
14	VORERA NORD	T							
15	Vorera entre avinguda Catalunya i c/ arc de sant Martí		1,000	45,000	1,500	67,500	C#*D#*E#*F#		
16	Vorera entre c/Arc sant Martí i c/verge Carne		1,000	63,000	1,500	94,500	C#*D#*E#*F#		

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 18

17	Vorera entre c/verge carne i c/ duran bas		1,000	45,000	1,500	67,500	C#*D#*E#*F#	
18			1,000	115,000	1,500	172,500	C#*D#*E#*F#	
20	Previsió pendent d'acceptació	T						
21			40,000			40,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						1.022,200		
3	F9E1U05C	m2	Franja per a invidents de 80 cm d'amplària, en vorera de paviment de panot, amb panot ratllat del tipus CROSSING de Breinco o equivalent, de color gris o a escollir per a la Direcció Facultativa, de 20x20x8 cm. Col·locat a truc de maceta sobre base de morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Col·locat sobre llit de morter de ciment de 2-3 cm i capa de ciment viu. Inclòs reajuntat amb sorra amb lligant tipus CITYPRO de Breinco o equivalent. Inclou neteja superficial del paviment. Segons plànol de detall. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa. Inclou morter, material i mà d'obra necessari per a la seva execució. Inclou part proporcional de panot llis de color gris en punts d'encreuament entre franges de paviment indicador.					
1	PAVIMENT TÀCTIL LONGITUDINAL	T						
2			11,000	3,500	0,800	30,800	C#*D#*E#*F#	
3			11,000	1,500	0,800	13,200	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						44,000		
4	F9E1S0PB	m2	Franja de paviment indicatiu de botons per a pas de vianants amb tacs del tipus Warning de Breinco o equivalent, de 20x20x8 cm, color gris o a escollir per a la Direcció facultativa. Col·locat a truc de maceta sobre base de morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Col·locat sobre llit de morter de ciment de 2-3 cm i capa de ciment viu. Inclòs reajuntat amb sorra amb lligant tipus CITYPRO de Breinco o equivalent. Inclou neteja superficial del paviment. Segons plànol de detall. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa. Inclou morter, material i mà d'obra necessari per a la seva execució.					
1	PAVIMENT TÀCTIL DE BOTONS	T						
2	Franjes de botons		22,000	4,000	0,600	52,800	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						52,800		
5	P9HC-HOSA	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent					
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	DESPLAÇAMENT MAQUINÀRIA	T						
3			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						1,000		
6	P9H5-I31N	t	Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 10 1 m2					
1	PAVIMENT ASFÀLTIC	T						
2	C. del bosc		2,400	250,000	3,000	0,050	90,000 C#*D#*E#*F#	
3	Cruïlla amb carrer arc de sant martí		2,400	10,000	4,000	0,050	4,800 C#*D#*E#*F#	
4			2,400	6,000	4,000	0,050	2,880 C#*D#*E#*F#	
5	Cruïlla amb carrer de la Verge Carne		2,400	6,000	4,000	0,050	2,880 C#*D#*E#*F#	
6			2,400	8,000	4,000	0,050	3,840 C#*D#*E#*F#	
7	Cruïlla amb carrer Duran i Bas		2,400	6,000	4,000	0,050	2,880 C#*D#*E#*F#	

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25Pàg.: 19

8	Cruïlla amb carrer Torres i Bages		2,400	7,000	6,000	0,050	5,040	C#*D#*E#*F#
9	Final del c. Bosc		2,400	17,000	5,000	0,050	10,200	C#*D#*E#*F#
10	Previsió pendent d'acceptació	T						
11			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT132,520

7	P9H5-E8DQ	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla bituminosa i granulat calcari, estesa i compactada					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PAVIMENT ASFÀLTIC	T						
3	C. del bosc		2,400	250,000	3,000	0,070	126,000	C#*D#*E#*F#
4	Cruïlla amb carrer arc de sant martí		2,400	10,000	4,000	0,070	6,720	C#*D#*E#*F#
5			2,400	6,000	4,000	0,070	4,032	C#*D#*E#*F#
6	Cruïlla amb carrer de la Verge Carne		2,400	6,000	4,000	0,070	4,032	C#*D#*E#*F#
7			2,400	8,000	4,000	0,070	5,376	C#*D#*E#*F#
8	Cruïlla amb carrer Duran i Bas		2,400	6,000	4,000	0,070	4,032	C#*D#*E#*F#
9	Cruïlla amb carrer Torres i Bages		2,400	7,000	6,000	0,070	7,056	C#*D#*E#*F#
10	Final del c. Bosc		2,400	17,000	5,000	0,070	14,280	C#*D#*E#*F#
11	Previsió pendent d'acceptació	T						
12			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT181,528

8	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	REG D'ADHERÈNCIA	T						
3	C. del bosc		1,000	250,000	3,000		750,000	C#*D#*E#*F#
4	Cruïlla amb carrer arc de sant martí		1,000	10,000	4,000		40,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	6,000	4,000		24,000	C#*D#*E#*F#
6	Cruïlla amb carrer de la Verge Carne		1,000	6,000	4,000		24,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	8,000	4,000		32,000	C#*D#*E#*F#
8	Cruïlla amb carrer Duran i Bas		1,000	6,000	4,000		24,000	C#*D#*E#*F#
9	Cruïlla amb carrer Torres i Bages		1,000	7,000	6,000		42,000	C#*D#*E#*F#
10	Final del c. Bosc		1,000	17,000	5,000		85,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1.021,000

9	P9L1-E982	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	REG D'IMPRIMACIÓ	T						
3	C. del bosc		1,000	250,000	3,000		750,000	C#*D#*E#*F#
4	Cruïlla amb carrer arc de sant martí		1,000	10,000	4,000		40,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	6,000	4,000		24,000	C#*D#*E#*F#
6	Cruïlla amb carrer de la Verge Carne		1,000	6,000	4,000		24,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	8,000	4,000		32,000	C#*D#*E#*F#
8	Cruïlla amb carrer Duran i Bas		1,000	6,000	4,000		24,000	C#*D#*E#*F#
9	Cruïlla amb carrer Torres i Bages		1,000	7,000	6,000		42,000	C#*D#*E#*F#
10	Final del c. Bosc		1,000	17,000	5,000		85,000	C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12	PAV. ASFÀLTIC PÀRQUING	T						

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25Pàg.: 20

13			1,000	20,000	1,800		36,000	C#*D#*E#*F#
14			1,000	37,000	1,800		66,600	C#*D#*E#*F#
15			1,000	6,000	1,800		10,800	C#*D#*E#*F#
16			1,000	10,000	1,800		18,000	C#*D#*E#*F#
17			1,000	10,000	1,800		18,000	C#*D#*E#*F#
18			1,000	12,000	1,800		21,600	C#*D#*E#*F#
19			1,000	26,000	1,800		46,800	C#*D#*E#*F#
20			1,000	32,000	1,800		57,600	C#*D#*E#*F#
21	Previsió pendent d'acceptació	T						
22			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1.346,400

10	P9H1-.55C8T	m2	Subministre, estesa i compactació amb mitjans mecànics de secció de ferm especialent dissenyada per aplicació e l'acabat asfalt impès formada per: capa de trànsit de 4cm d'espessor de mescla bituminosa en calent tipus FIRPRINT especialment dissenyada per al posterior grabat, amb betum modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, inclòs reg d'adherència amb emulsió bituminosa Termocat. Inclou l'execució del gravat de la superfície asfàltica per acabat tipus asfalt imprès mitjançant malles amb forma tipus llambrda (20x10cm) i posterior aplicació del tractament de protecció de color superficial FIRBOND-PU tricomponent acrílic de poliuretà amb carga mineral corindó.					
----	-------------	----	--	--	--	--	--	--

1	PAV. ASFÀLTIC PÀRQUING	T						
2			1,000	20,000	1,800		36,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	37,000	1,800		66,600	C#*D#*E#*F#
4			1,000	6,000	1,800		10,800	C#*D#*E#*F#
5			1,000	10,000	1,800		18,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	10,000	1,800		18,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	12,000	1,800		21,600	C#*D#*E#*F#
8			1,000	26,000	1,800		46,800	C#*D#*E#*F#
9			1,000	32,000	1,800		57,600	C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11	Previsió pendent d'acceptació	T						
12			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT295,400

Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capítol	04	FERMS I PAVIMENTS
Títol 3	021	ENCINTATS: RIGOLES I VORADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEDRA05A	ml	Subministre i col·locació de Rigola amb pedra natural granítica de 30 cm d'amplària, amb peces de pedra natural de 30x30x8cm, de primera qualitat acabat flamejat, color a escollir per la D.F. A validar per la D.F. en el moment de l'execució del projecte. Peces granítiques tipus Gris Quintana de primera qualitat acabat flamejat, amb densitat aparent 2.660 kg/m3, Porositat de Oberta de 0.5 %, Absorció aigua a pressió atmosfèrica del 0.1 %, Resistència a compressió mitjana de 197 MPa, Resistència a Flexió Mitjana de 17 MPa. Inclou tallat en trams corbes. Col·locada sobre llit de formigó, rejuntada amb morter ARDEX FS FLEX segons indicacions de la D.F. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat. Inclou topografia a acabat definitiu.
1	RIGOLA GRNÍTICA	T	
2	VORERA SUD	T	
3			1,00040,00040,000C#*D#*E#*F#
4	Cruïlla c/arc de sant Martí		2,00010,00020,000C#*D#*E#*F#
5			1,00054,00054,000C#*D#*E#*F#
6	Cruïlla c/ de la Verge Carne		2,0006,00012,000C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25 Pàg.: 21

7			1,000	165,000	165,000	C#*D#*E#*F#
8	VORERA NORD	T				
9			1,000	40,000	40,000	C#*D#*E#*F#
10	Cruïlla c/arc de sant Martí		2,000	9,000	18,000	C#*D#*E#*F#
11			1,000	50,000	50,000	C#*D#*E#*F#
12	Cruïlla amb c/ de la Verge Carme		2,000	8,000	16,000	C#*D#*E#*F#
13			1,000	35,000	35,000	C#*D#*E#*F#
14	Cruïlla amb c/Duran i Bas		2,000	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
15			1,000	110,000	110,000	C#*D#*E#*F#
16	Previsió pendent d'acceptació	T				
17			1,000	20,000	20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			594,000			
2	UPAV02B	m	Subministre i col·locació de peça especial granítica de transició segons plànol de detall. Long 60cm, cares vistes i cantells serrats, per a col·locació en vials, sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor i 10 cm d'amplada a cada costat de la vorada, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Peces granítiques tipus Gris Quintana de primera qualitat acabat asserrat, amb densitat aparent 2.660 kg/m3, Porositat de Oberta de 0.5 %, Absorció aigua a pressió atmosfèrica del 0.1 %, Resistència a compressió mitjana de 197 MPa, Resistència a Flexió Mitjana de 17 MPa. Inclou part proporcional de peces especials en zona transició.			
1	PEÇES ESPECIALS GRANÍTIQUES DE TREANSICIÓ	T				
2	De rigola de 20 a rigola de 30		11,000	0,700	7,700	C#*D#*E#*F#
3	De vorada a rigola		2,000	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			9,700			
3	P965-OXLR	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, flamejat, per a vorada, de 7 a 10cm x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada amb morter			
1	ENCINTAT PÀRQUING	T				
2	Llarg		1,000	20,000	20,000	C#*D#*E#*F#
3	Costat		2,000	2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
5	Llarg		1,000	37,000	37,000	C#*D#*E#*F#
6	Costat		2,000	2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
8	Llarg		1,000	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
9	Costat		2,000	2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
11	Llarg		1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
12	Costat		2,000	2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
14	Llarg		1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
15	Costat		2,000	2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
17	Llarg		1,000	12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
18	Costat		2,000	2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
20	LLarg		1,000	26,000	26,000	C#*D#*E#*F#
21	Costat		2,000	2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
23	Llarg		1,000	32,000	32,000	C#*D#*E#*F#
24	Costat		2,000	2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
25	Previsió pendent d'acceptació	T				
26			1,000	20,000	20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			205,000			

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25 Pàg.: 22

Títol 3		03	REPARACIONS EN PAVIMENTS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			
1	P967-E9VQ	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta			
1	PREVISIO PENDENT D'ACCEPTACIÓ		T			
2			1,000	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			5,000			
2	F974Y00C	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada de pòrtland blanc, inclòs neteja posterior			
1			C	Unitats	Longitud	
2	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ		T			
3			1,000	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			5,000			
3	P976-U54I	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment			
1	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ		T			
2			5,000		5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			5,000			
4	P9Z-.A02	m	Reparació i/o adaptació a nova rasant amb qualsevol material per tal de donar continuïtat i resoldre trobades de façanes existents. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de la D.F.			
1	Adaptació nova rasant		T			
2	Previsó pendent d'acceptació		240,000		240,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			240,000			
5	U040101	ut	Treballs d'entrega de vorades existents amb nova rigola de 30x40cm. Totalment acabat seguint indicacions de la direcció facultativa.			
1	Treballs entrega vorades		T			
2			16,000		16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			16,000			
6	U040101A	ml	Treballs d'entrega amb paviment de vorera existent. Inclou replanteig i tall de peces. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment acabat seguint indicacions de la direcció facultativa.			

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25Pàg.: 23

1	Treballs d'entrega	T						
2	Avinguda catalunya		2,000	3,000	6,000	C#*D#*E#*F#		
3	Passatge arc de st Martí		4,000	2,000	8,000	C#*D#*E#*F#		
4	Carrer de la verge carme		4,000	2,000	8,000	C#*D#*E#*F#		
5	Carrer duran i bas		2,000	1,500	3,000	C#*D#*E#*F#		
6	Carrer Torres i Bages		2,000	2,000	4,000	C#*D#*E#*F#		
7	Carrer del Bosc		2,000	2,000	4,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT			33,000					

7PAV001mlSegellat de junt rigola/paviment calçada amb massilla asfàltica, aplicada amb mitjans manuals i mecànics.

1	Encontres amb pav existent	T						
2			8,000	5,000	40,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT			40,000					

Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capitol	05	XARXA CLAVEGUERAM
Títol 3	01	PLUVIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres. Inclou baixada de rendiments per treballs d'arqueologia.

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CALES	T						
3			5,000	0,800	0,800	1,000	3,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			3,200					

2P221B-EL97m3Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb pala excavadora

1	EXCAVACIÓ RASA	T						
2	PPE4-PP0 (400)		0,700	21,000	1,200	2,000	35,280	C#*D#*E#*F#
3	PP0-PP1 (400)		0,700	20,000	1,200	2,000	33,600	C#*D#*E#*F#
4	PP1-PP2 (400)		0,700	21,000	1,200	1,500	26,460	C#*D#*E#*F#
5	PP2-PP3 (400)		0,700	25,000	1,200	1,500	31,500	C#*D#*E#*F#
6	PP3-PP4 (315)		0,700	42,000	1,200	1,500	52,920	C#*D#*E#*F#
7	PP4-PP5 (315)		0,700	24,000	1,200	1,500	30,240	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			210,000					

3P221B-EL8Dm3Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora

1	EXCAVACIÓ RASA	T						
2	PPE4-PP0 (400)		0,300	21,000	1,200	2,000	15,120	C#*D#*E#*F#
3	PP0-PP1 (400)		0,300	20,000	1,200	2,000	14,400	C#*D#*E#*F#
4	PP1-PP2 (400)		0,300	21,000	1,200	1,500	11,340	C#*D#*E#*F#
5	PP2-PP3 (400)		0,300	25,000	1,200	1,500	13,500	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25Pàg.: 24

6	PP3-PP4 (315)	0,300	42,000	1,200	1,500	22,680	C#*D#*E#*F#
7	PP4-PP5 (315)	0,300	24,000	1,200	1,500	12,960	C#*D#*E#*F#
8							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		90,000					
-----------------	--	--------	--	--	--	--	--

4P2241-.CBR1m3Complement als treballs d'excavació degut a la baixada de rendiment associat a la necessitat de realitzar tasques de supervisió d'arqueologia, la presència serveis i sistema radicular de l'arbrat existent, així com la dificultat de transport de maquinària a peu d'obra. Inclou realització de treballs manuals i utilització de maquinària petita en cas necessari. Inclou inspecció prèvia per part de Parcs i Jardins per comprovar que no hi ha afectacions d'arrels existents. Inclou desplaçaments maquinària interior obra.

1		C	Unitats	Volum	Ample	Alçada		
2	Complement	T						
3	EXCAVACIÓ RASA	T						
4	PPE4-PP0 (400)		0,300	21,000	1,200	2,000	15,120	C#*D#*E#*F#
5	PP0-PP1 (400)		0,300	20,000	1,200	2,000	14,400	C#*D#*E#*F#
6	PP1-PP2 (400)		0,300	21,000	1,200	1,500	11,340	C#*D#*E#*F#
7	PP2-PP3 (400)		0,300	25,000	1,200	1,500	13,500	C#*D#*E#*F#
8	PP3-PP4 (315)		0,300	42,000	1,200	1,500	22,680	C#*D#*E#*F#
9	PP4-PP5 (315)		0,300	24,000	1,200	1,500	12,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		90,000					
-----------------	--	--------	--	--	--	--	--

5P233-55V9m2Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T						
3			2,000	40,000	1,500		120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		120,000					
-----------------	--	---------	--	--	--	--	--

6P2255-DPIOm3Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Rebliment i piconatge	T						
3	PPE4-PP0 (400)		1,000	21,000	1,200	0,700	17,640	C#*D#*E#*F#
4	PP0-PP1 (400)		1,000	20,000	1,200	0,700	16,800	C#*D#*E#*F#
5	PP1-PP2 (400)		1,000	21,000	1,200	0,700	17,640	C#*D#*E#*F#
6	PP2-PP3 (400)		1,000	25,000	1,200	0,700	21,000	C#*D#*E#*F#
7	PP3-PP4 (400)		1,000	42,000	1,200	0,600	30,240	C#*D#*E#*F#
8	PP4-PP5 (400)		1,000	24,000	1,200	0,600	17,280	C#*D#*E#*F#
9	Deducció tub (400)		-0,790	153,000	0,400	0,400	-19,339	C#*D#*E#*F#
10	Previsió pendent d'acceptació	T						
11			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		111,261					
-----------------	--	---------	--	--	--	--	--

7P2255-DPHDm3Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
---	--	---	---------	----------	-------	--------	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25 Pàg.: 25

2	EXCAVACIÓ RASA	T						
3	PPE4-PP0 (400)		1,000	21,000	1,200	1,800	45,360	C#*D#*E#*F#
4	PP0-PP1 (400)		1,000	20,000	1,200	1,800	43,200	C#*D#*E#*F#
5	PP1-PP2 (400)		1,000	21,000	1,200	1,800	45,360	C#*D#*E#*F#
6	PP2-PP3 (400)		1,000	25,000	1,200	1,400	42,000	C#*D#*E#*F#
7	PP3-PP4 (400)		1,000	42,000	1,200	0,900	45,360	C#*D#*E#*F#
8	PP4-PP5 (400)		1,000	24,000	1,200	0,400	11,520	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			232,800					

8 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	EXCAVACIÓ RASA	T						
3	PPE4-PP0 (400)		1,000	21,000	1,200	1,800	45,360	C#*D#*E#*F#
4	PP0-PP1 (400)		1,000	20,000	1,200	1,800	43,200	C#*D#*E#*F#
5	PP1-PP2 (400)		1,000	21,000	1,200	1,800	45,360	C#*D#*E#*F#
6	PP2-PP3 (400)		1,000	25,000	1,200	1,400	42,000	C#*D#*E#*F#
7	PP3-PP4 (400)		1,000	42,000	1,200	0,900	45,360	C#*D#*E#*F#
8	PP4-PP5 (400)		1,000	24,000	1,200	0,400	11,520	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			232,800					

9 PD77-.A02 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret, corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. Inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

1	Previsió pendent d'acceptació	T						
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			20,000					

10 PD77-.A01 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret, corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. Inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

1	PPE4-PP0 (400)	1,000	21,000	21,000	C#*D#*E#*F#
2	PP0-PP1 (400)	1,000	20,000	20,000	C#*D#*E#*F#
3	PP1-PP2 (400)	1,000	21,000	21,000	C#*D#*E#*F#
4	PP2-PP3 (400)	1,000	25,000	25,000	C#*D#*E#*F#
5	PP3-PP4 (315)	1,000	42,000	42,000	C#*D#*E#*F#
6	PP4-PP5 (315)	1,000	24,000	24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				153,000	

11 FD9FY927 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 400 mm, amb 10 cm de formigó HNE-20/P/20

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	EXCAVACIÓ RASA	T						
3	PPE4-PP0 (400)		0,500	21,000			10,500	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25 Pàg.: 26

4	PP0-PP1 (400)		0,500	20,000		10,000	C#*D#*E#*F#
5	PP1-PP2 (400)		0,500	21,000		10,500	C#*D#*E#*F#
6	PP2-PP3 (400)		0,500	25,000		12,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						43,500	
12	FD7Z-.C01	u	Connexió a xarxa existent. Inclou mà d'obra i material necessari. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions D.F.				

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CONNEXIÓ XARXA EXISTENT	T						
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CONNEXIONS D'EMBORNALS	T						
5			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
6	CONNEXIÓ DE BAIXANTS	T						
7			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
8	Previsió pendent d'acceptació	T						
9			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			21,000					

13 PD55-.A02 ut Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, construït amb prefabricat de formigó o amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. I inclosa subministramnt i col·locació de reixa abatible antibandàlica de fosa grisa de 700x300x100 mm, amb recollida d'aigua lateral, model Barcelona del tipus M-3B-25 BARCELONA de Fundición Dúctil Fàbregas o similar. Totalment acabat. Inclou formigonat perimetral en zona de terraplè amb formigó pobre. Inclosa connexió escomesa. Inclou formació de rebaix de 1cm de la rigola per col·locar l'embornal i millorar la capacitat d'absorció de l'aigua.

1	EMBORNAL SIMPLE	T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			2,000					

14 PD55-.AD01 ut Caixa per a embornal sifònic DOBLE de 2 x (70x30x85) cm interconnectades amb tub de PEØ315mm, construït amb amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 o prefabricat. Inclosa subministramnt i col·locació de reixa abatible antibandàlica de fosa grisa de 700x310x100 mm, amb recollida d'aigua CENTRAL, model Barcelona del tipus M-3EB de Fundición Dúctil Fàbregas o similar. Totalment acabat. Inclou formigonat perimetral en zona de terraplè amb formigó pobre. Inclosa connexió escomesa. Inclou formació de rebaix de 1cm de la rigola per col·locar l'embornal i millorar la capacitat d'absorció de l'aigua.

1	Embornal doble	T						
2			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			15,000					

15 PD01-.A01 u Pou circular de resalt de 120 cm, de 2,8 m de fondària, amb Solera amb llambordins sobre llit de Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix i de planta interior 1.4x1,4 m Paret per a pou circular de diàmetre 120 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

1	POUS DE REGISTRE	T						
2	PP2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PP3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

4	PP4			1,000		1,000	C##D##E##F#
5	PP5			1,000		1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						4,000	
16	PD06-.A01	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb Solera amb mitja canya de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat				
1	POUS DE REGISTRE	T					
2	PP0			1,000		1,000	C##D##E##F#
3	PP1			1,000		1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						2,000	
17	FD5ZY010	u	Bastiment i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi llargàriaial, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1, col·locat amb morter				
1		C	Unitats	Longitud			
2	REIXES PER EMBORNALS DOBLES	T					
3			15,000	2,000		30,000	C##D##E##F#
4	REIXES EMBORNALS SIMPLES	T					
5			2,000			2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						32,000	
18	PD5L-.A11	m	Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 200 mm de diàmetre per a embornals i reixes inclosa excavació de la rasa, terraplè de la rasa amb materail de préstec d'aportació i part proporcional de connexió al col·lector de clavagueram amb peces especials de connexió o arqueta cega i FORMIGONAT DEL TUB.				
1	Embornal simple	T					
2			2,000			2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						2,000	
19	PD5L-.A12	ml	Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 315 mm de diàmetre per a embornals i reixes inclosa excavació de la rasa, terraplè de la rasa, amb material sel·leccionat i part proporcional de connexió al col·lector de clavagueram. Protegit amb formigó.				
1	Embornals dobles	T					
2			15,000			15,000	C##D##E##F#
3	Connexió tub dren mur	T					
4			1,000			1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						16,000	
20	PD5-.A01	u	Escomesa d'aigües Pluvials mitjançant tuberia POLIETILÈ corrugat de doble paret color negre de 200mm de diàmetre, classe SN8, de longitud màxima 10m. Unió amb clip. Inclosa excavació, terraplè, connexió a col·lector,protecció amb formigó i formació de fita en parcel·la amb tub D=100 omplert de formigó i brida cega. Pendent mínima escomesa del 1% i es connectarà a la part superior de la tuberia. Tot inclòs i totalment acabat.				

AMIDAMENTS

1	NOVES ESCOMESES	T					
2				13,000		13,000	C##D##E##F#
3	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T					
4				2,000		2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						15,000	
21	UDC1003D	u	Treballs de connexió de baixant de pluvials existent per exterior de façana fins a peu de vorera, amb reparació del mateix quan sigui necessari. Inclou mitjans mecànics, material, accessoris i mà d'obra necessària. Totalment col·locat i en correcte funcionament seguint les indicacions de la direcció facultativa.				
1	Connexió baixants	T					
2				8,000		8,000	C##D##E##F#
3	Previsió pendent d'acceptació	T					
4				2,000		2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						10,000	
22	PD0B-.A01	u	Treballs de substitució de tapa de registre existent i posterior col·locació de nova tapa de registre quadrada de fundició del tipus R3 de FDF o equivalent, ajustada a la nova rasant. Inclou subministre i col·locació de marc quadrat i tapa circular del tipus R3 de FDF o equivalent, D-400, amb marc quadrat i anagrama ajuntament i tipus de servei. Inclou recrescut de pou en cas necessari. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat.				
1	Substitució de tapa existent per nova tapa circular	T					
2				4,000		4,000	C##D##E##F#
3	Amb marc quadrat			1,000		1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						5,000	
Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC					
Capítol	05	XARXA CLAVEGUERAM					
Títol 3	02	RESIDUALS					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	U21DC2C1	ut	Extracció de tapa de registre existent i posterior col·locació de nova tapa de registre amb morter a nova rasant. Inclou subminsitre i col·locació de marc circular/quadrat i tapa de fosa municipal circular abatible, amb anagrama ajuntament i tipus de servei, de D 70 cm, model Lucentum/R3 D400 de FDF segons ubicació. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lada. Segons indicacions de la Direcció Facultativa.				
1	EXTRACIÓ + RECOL·LOCACIÓ NOVA TAPA	T					
2	TAPES CIRCULAR			6,000		6,000	C##D##E##F#
3	TAPES QUADRADES			2,000		2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						8,000	
2	01020	pa	Partida alçada a justificar dels treballs necessaris pel manteniment de pou existent. Inclou desplaçament de part superficial del pou.				

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25Pàg.: 29

1	DESPLAÇAMENT TAPA DEL POU	T							
2			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT						2,000			
3	PD0B-.A01	u	Treballs de substitució de tapa de registre existent i posterior col·locació de nova tapa de registre quadrada de fundició del tipus R3 de FDF o equivalent, ajustada a la nova rasant. Inclou subministre i col·locació de marc quadrat i tapa circular del tipus R3 de FDF o equivalent, D-400, amb marc quadrat i anagrama ajuntament i tipus de servei. Inclou recrescut de pou en cas necessari. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat.						
1		T							
2	Tapes quadrades		2,000			2,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT						2,000			
4	PD0B-.A04	u	Treballs de substitució de tapa de registre existent i posterior col·locació de nou marc i tapa de registre circular de fundició del tipus URBAN T2070 de BENITO o equivalent ajustada a la nova rasant. Inclou subministre i col·locació de marc i tapa circular del tipus URBAN T2070 de Benito o equivalent, D-400, amb marc circular i anagrama ajuntament i tipus de servei. Inclou recrescut de pou en cas necessari. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat.						
1	Tapes circulars	T							
2			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT						6,000			

Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA BT
Títol 3	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres. Inclou baixada de rendiments per treballs d'arqueologia.						
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
2	Cales previsió pendent d'acceptació	T							
3			5,000	1,000	1,000	1,300	6,500	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							6,500		
2	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora						
1	EXCAVACIÓ RASA	T							
2	1+1 TF		0,500	75,000	0,400	1,000	15,000	C#*D#*E#*F#	
3	1+1 CREUAMENT		0,500	8,000	0,400	1,000	1,600	C#*D#*E#*F#	
4	1+1 TF		0,500	8,000	0,400	1,000	1,600	C#*D#*E#*F#	
5	Previsió pendent d'acceptació	T							
6			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							24,200		

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25Pàg.: 30

3	P221B-EL97	m3	Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb pala excavadora						
1	EXCAVACIÓ RASA EN ROCA	T							
2	1+1 TF		0,500	75,000	0,400	1,000	15,000	C#*D#*E#*F#	
3	1+1 CREUAMENT		0,500	8,000	0,400	1,000	1,600	C#*D#*E#*F#	
4	1+1 TF		0,500	8,000	0,400	1,000	1,600	C#*D#*E#*F#	
5	Previsió pendent d'acceptació	T							
6			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							24,200		
4	P2241-.CBR1	m3	Complement als treballs d'excavació degut a la baixada de rendiment associat a la necessitat de realitzar tasques de supervisió d'arqueologia, la presència serveis i sistema radicular de l'arbrat existent, així com la dificultat de transport de maquinària a peu d'obra. Inclou realització de treballs manuals i utilització de maquinària petita en cas necessari. Inclou inspecció prèvia per part de Parcs i Jardins per comprovar que no hi ha afectacions d'arrels existents. Inclou desplaçaments maquinària interior obra.						
1		C	Unitats	Volum	Ample	Alçada			
2	Previsió pendent d'acceptació	T							
3	EXCAVACIÓ RASA	T							
4	1+1 TF		1,000	75,000	0,400	1,000	30,000	C#*D#*E#*F#	
5	1+1 CREUAMENT		1,000	8,000	0,400	1,000	3,200	C#*D#*E#*F#	
6	1+1 TF		1,000	8,000	0,400	1,000	3,200	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							36,400		
5	P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM						
1	REBLIMENT I PICONATGE	T							
2	1+1 TF		1,000	75,000	0,400	0,700	21,000	C#*D#*E#*F#	
3	1+1 CREUAMENT		1,000	8,000	0,400	0,700	2,240	C#*D#*E#*F#	
4	1+1 TF		1,000	8,000	0,400	0,700	2,240	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							25,480		
6	P2A0-4ILV	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació						
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
2	REBLIMENT I PICONATGE	T							
3	1+1 TF		1,000	75,000	0,400	0,700	21,000	C#*D#*E#*F#	
4	1+1 CREUAMENT		1,000	8,000	0,400	0,700	2,240	C#*D#*E#*F#	
5	1+1 TF		1,000	8,000	0,400	0,700	2,240	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							25,480		
7	PDG5-.P01	ml	Subministrament i col·locació de placa metàl·lica senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació adequat al servei senyalitzat, col·locada al llarg de la rasa.						
1	PLACA METÀL·LICA	T							

AMIDAMENTS

2	1+1 TF		1,000	75,000		75,000	C##D##E##F#
3	1+1 CREUAMENT		1,000	8,000		8,000	C##D##E##F#
4	1+1 TF		1,000	8,000		8,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							91,000
8	FDG5Y2E2	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	CANALITZACIÓ AMB DAU RECOBRIMENT	T					
3	1+1 TF		1,000	75,000		75,000	C##D##E##F#
4	1+1 CREUAMENT		1,000	8,000		8,000	C##D##E##F#
5	1+1 TF		1,000	8,000		8,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							91,000
9	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	BANDA SENYALITZADORA	T					
3	1+1 TF		1,000	75,000		75,000	C##D##E##F#
4	1+1 CREUAMENT		1,000	8,000		8,000	C##D##E##F#
5	1+1 TF		1,000	8,000		8,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							91,000
10	013003	ml	Treballs de reparació dels forats i desperfectes de les façanes i repintat de la mateixa en una amplada de 30cm en les zones que hagin quedat afectades per la retirada de línies aèries existents i/o pels suports de les mateixes. Inclòs recol·locació de canal ventilada en els trams que sigui necessari. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment acabat seguint indicacions de la direcció facultativa. Inclou gestió permisos particulars.				
1	Treballs reparació façanes	T					
2			10,000			10,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000
11	FHG-.CO01	u	Treballs necessaris d'obra civil per a connexió a xarxa existent. Inclou cates localització xarxa existent, enderroc i reposició paviment existent, excavació, replenat i connexió canalitzacions soterrades. Inclou material i mà d'obra necessaris. Tot inclòs. Totalment acabat.				
1	CONNEXIÓ AMB XARXA EXISTENT	T					
2			1,000			1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
12	PG1M-.IRRY	u	Armari prefabricat per a caixa de distribució en urbanitzacions, homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6703931), tipus Cahors 0926400 o equivalent, amb porta metàl·lica i peana incloses, instal·lat				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Armaris prefabricats	T					

AMIDAMENTS

3	CDU		6,000		6,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT					6,000	
13	PG1M-A02	u	Treballs d'obra civil per ajuda d'instal·lació d'armari/caixa empotrada a façana. Inclou pintat de la porta amb pintura marró (color corten), RAL 708 òxid marró. Incloses modificacions i adaptacions en tanca existent necessàries per una correcta integració de l'acabat final. Inclou acabat remolinat i pintat, o acabat aplacat de les mateixes característiques que l'existent. Inclou material, mà d'obra i permisos necessaris. Tot inclòs i totalment acabat segons estudi Endesa i seguint indicacions de la companyia subministradora.			
1	Empotrament caixa a façana	T				
2	CDU		6,000		6,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT					6,000	
14	PG1M-A11	u	Subministre i col·locació de peana prefabricada de formigó del tipus Cahors ZPAN, ref.0926100 per ubicació de caixa de protecció i mesura. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment instal·lat.			
1	CPM	T				
2			4,000		4,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT					4,000	
Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC				
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA BT				
Títol 3	02	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			
1	BT003	ut	Treballs d'adequació, reforç o reforma de les instal·lacions de la xarxa existent en servei a realitzar per ENDESA de variant 0000978955 segons estudi ENDESA adjunt en el present projecte, així com els materials utilitzats en l'entroncament. Tot inclòs i totalment acabat i en correcte funcionament. Inclou desmuntatge de línies aèries existents, desmuntatge de pals de suport existents, conversió, empalmes,...			
1	Segons estudi ENDESA	T				
2			1,000		1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT					1,000	
2	UGA003	ut	Drets de supervisió per part de la companyia subministradora del servei. Segons estudi Endesa.			
1	Segons estudi ENDESA	T				
2			1,000		1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT					1,000	
3	U0802B4	ml	Subministre de cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al segons estudi ENDESA. Tot inclòs i totalment instal·lat segons indicacions de companyia elèctrica.			
1	cable segons estudi ENDESA	T				
2			1,000	116,000	116,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT		116,000	
4	U0802CB	ml	Treballs d'estesa simple de cable BT > 50mm2 segons estudi ENDESA. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs.			
1		C	Unitats	Longitud		
2	Estesa de cable	T				
3	1+1 TF		1,000	75,000	75,000	C##D##E##F#
4	1+1 CREUAMENT		1,000	8,000	8,000	C##D##E##F#
5	1+1 TF		1,000	8,000	8,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT		91,000	
5	U0802B5	ml	Subministre de cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al segons estudi ENDESA. Tot inclòs i totalment instal·lat segons indicacions de companyia elèctrica.			
1	Cable segons estudi ENDESA	T				
2			3,000	116,000	348,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT		348,000	
6	U0802CA	ml	Treballs d'estesa de cable BT sota tub > 50mm2 segons estudi ENDESA. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs.			
1	Segons estudi ENDESA	T				
2			116,000		116,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT		116,000	
7	U802B11	ml	Subministre i col·locació de cable de coure de secció 1x50mm2 tipus CU RV 0,6/1 KV 1x50MM2.			
1	Segons estudi ENDESA	T				
2			12,000		12,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT		12,000	
8	U09A008	ut	Subministre i instal·lació de PAT (posta a terra) del neutre en caixa segons estudi ENDESA. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment instal·lat segons indicacions companyia.			
1	Segons estudi ENDESA	T				
2			6,000		6,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT		6,000	
9	U09005	u	Informe de creuaments i paral·lelismes			
1	Segons estudi ENDESA	T				
2			1,000		1,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT		1,000	

AMIDAMENTS

10	U0802B6	u	Realització dels treballs de prova de rigidesa de cable de BT segons indicacions de la companyia elèctrica. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat.		
1	Segons estudi ENDESA	T			
2			1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT	1,000	
11	FG0B2523	ut	Subministre de pica llisa de presa de terra amb 1 piqueta de 2ml 15 mm de diàmetre.		
1	Segons estudi ENDESA	T			
2			6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT	6,000	
12	U09A005	u	Treballs de connexió a circuit amb terminal segons estudi ENDESA. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions companyia.		
1	Segons estudi ENDESA	T			
2			11,000	11,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT	11,000	
13	U09003	u	Suplement de treballs de redacció ''As built'' de xarxa subt. MT/BT executada (Més de 100 M)		
1	Segons estudi ENDESA	T			
2			1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT	1,000	
14	U09004	u	Treballs de redacció plànols ''As built'' de xarxa subt. MT/BT executada menys de 100 ml.		
1	Segons estudi ENDESA	T			
2			1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT	1,000	
15	PG1M-IRS4	u	Mòdul de caixa de distribució en urbanitzacions (CDU), homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6700038), amb entrada, doble sortida i derivació a dos abonats, amb mides 536x516x227, ref. Cahors 0555014 o equivalent, instal·lat		
1			6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT	6,000	
16	U09A012	ut	Subministre i instal·lació d'armari/caixa CPM empotrada en ninox. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment instal·lat segons indicacions companyia elèctrica.		
1	CAIXA CPM	T			
2			4,000	4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 35

3	Previsió	T							
4			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT						6,000			
17	U170920A	ml	Canal de protecció CPG, CS o CDU						
1	Segons estudi ENDESA	T							
2			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT						6,000			
18	PG-.A12	ut	Connfecció plànols per Certificat final inclòs tots els plànols.						
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total		
2	Total xarxa BT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1,000		

Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA BT
Títol 3	03	LEGALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	U08_B	ut	Pagament TAXES segons estudi ENDESA. Inclou tràmits i gestions necessàries per a realitzar el pagament de les TAXES.						
1	Segons estudi ENDESA	T							
2			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT							1,000		
2	PG-.A02	ut	Treballs d'enginyeria i topografia necessaris. Inclou redacció i tramitació de projecte elèctric extensió. Inclou redacció del projecte de legalització elèctrica Instal·lació de Baixa Tensió; visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.						
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
2	XARXA BAIXA TENSIO:	T							
3			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT							1,000		
3	PG-.A04	ut	Tràmits i gestions necessàries per a l'obtenció de permisos oficials. Inclou tots els permisos oficials necessaris segons ESTUDI ENDESA.						
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total		
2	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ:	T							
3	s/estudi		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#		

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 36

TOTAL AMIDAMENT						1,000			
4	PG-.A05	ut	Tràmits i gestions necessàries per a la legalització de la instal·lació segons estudi ENDESA.						
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total		
2	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ:	T							
3	s/estudi		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1,000		
5	U0802B2	ut	Tràmits i gestions necessàries per a l'obtenció de permisos particulars. Inclou tots els permisos particulars necessaris per executar el projecte.						
1	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T							
2			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							9,000		
6	PG-.A06	u	Documentació a presentar a ENDESA referent als permisos particulars, segons requeriments companyia.						
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total		
2	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ:	T							
3	s/estudi		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1,000		

Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capítol	07	XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
Títol 3	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres. Inclou baixada de rendiments per treballs d'arqueologia.						
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
2	Cales previsió pendent d'acceptació	T							
3			8,000	1,000	1,000	1,300	10,400	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							10,400		
2	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora						
1	EXCAVACIÓ RASES	T							
2	Vorera sud		0,500	40,000	0,400	0,600	4,800	C#*D#*E#*F#	
3	Passatge arc de sant Martí		1,000	4,000	0,400	0,600	0,960	C#*D#*E#*F#	

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25Pàg.: 37

4	Vorera sud		0,500	58,000	0,400	0,600	6,960	C#*D#*E#*F#
5	Carrer de la Verge Carne		0,500	4,000	0,400	0,600	0,480	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Duran i Bas		0,500	10,000	0,400	0,600	1,200	C#*D#*E#*F#
7	Vorera sud		0,500	160,000	0,400	0,600	19,200	C#*D#*E#*F#
8	Creuaments	T						
9	Creuaments carrer del Bosc		2,000	7,000	0,400	0,900	5,040	C#*D#*E#*F#
10	Creuament carrer arc de sant Martí		0,500	8,500	0,400	0,900	1,530	C#*D#*E#*F#
11	Creuament carrer de la verge carne		0,500	7,000	0,400	0,900	1,260	C#*D#*E#*F#
12	Creuament connexió quadre		0,500	15,000	0,400	0,900	2,700	C#*D#*E#*F#
13	Previsió pendent d'acceptació	T						
14			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT54,130

3P221B-EL97m3Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb pala excavadora

1	EXCAVACIÓ RASES	T						
2	Vorera sud		0,500	40,000	0,400	0,600	4,800	C#*D#*E#*F#
3	Passatge arc de sant Martí		1,000	4,000	0,400	0,600	0,960	C#*D#*E#*F#
4	Vorera sud		0,500	58,000	0,400	0,600	6,960	C#*D#*E#*F#
5	Carrer de la Verge Carne		0,500	4,000	0,400	0,600	0,480	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Duran i Bas		0,500	10,000	0,400	0,600	1,200	C#*D#*E#*F#
7	Vorera sud		0,500	160,000	0,400	0,600	19,200	C#*D#*E#*F#
8	Creuaments	T						
9	Creuaments carrer del Bosc		2,000	7,000	0,400	0,900	5,040	C#*D#*E#*F#
10	Creuament carrer arc de sant Martí		0,500	8,500	0,400	0,900	1,530	C#*D#*E#*F#
11	Creuament carrer de la verge carne		0,500	7,000	0,400	0,900	1,260	C#*D#*E#*F#
12	Creuament connexió quadre		0,500	15,000	0,400	0,900	2,700	C#*D#*E#*F#
13	Previsió pendent d'acceptació	T						
14			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT54,130

4P2241-.CBR1m3Complement als treballs d'excavació degut a la baixada de rendiment associat a la necessitat de realitzar tasques de supervisió d'arqueologia, la presència serveis i sistema radicular de l'arbrat existent, així com la dificultat de transport de maquinària a peu d'obra. Inclou realització de treballs manuals i utilització de maquinària petita en cas necessari. Inclou inspecció prèvia per part de Parcs i Jardins per comprovar que no hi ha afectacions d'arrels existents. Inclou desplaçaments maquinària interior obra.

1		C	Unitats	Volum	Ample	Alçada		
2	EXCAVACIÓ RASES	T						
3	Vorera sud		1,000	40,000	0,400	0,600	9,600	C#*D#*E#*F#
4	Passatge arc de sant Martí		2,000	4,000	0,400	0,600	1,920	C#*D#*E#*F#
5	Vorera sud		1,000	58,000	0,400	0,600	13,920	C#*D#*E#*F#
6	Carrer de la Verge Carne		1,000	4,000	0,400	0,600	0,960	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Duran i Bas		1,000	10,000	0,400	0,600	2,400	C#*D#*E#*F#
8	Vorera sud		1,000	160,000	0,400	0,600	38,400	C#*D#*E#*F#
9	Creuaments	T						
10	Creuaments carrer del Bosc		4,000	7,000	0,400	0,900	10,080	C#*D#*E#*F#
11	Creuament carrer arc de sant Martí		1,000	8,500	0,400	0,900	3,060	C#*D#*E#*F#
12	Creuament carrer de la verge carne		1,000	7,000	0,400	0,900	2,520	C#*D#*E#*F#
13	Creuament connexió quadre		1,000	15,000	0,400	0,900	5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT88,260

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25Pàg.: 38

5	P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM					
1	Rebliment i piconatge rasa	T						
2	Vorera sud		1,000	40,000	0,400	0,350	5,600	C#*D#*E#*F#
3	Passatge arc de sant Martí		2,000	4,000	0,400	0,350	1,120	C#*D#*E#*F#
4	Vorera sud		1,000	58,000	0,400	0,350	8,120	C#*D#*E#*F#
5	Carrer de la Verge Carne		1,000	4,000	0,400	0,350	0,560	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Duran i Bas		1,000	10,000	0,400	0,350	1,400	C#*D#*E#*F#
7	Vorera sud		1,000	160,000	0,400	0,350	22,400	C#*D#*E#*F#
8	Creuaments	T						
9	Creuaments carrer del Bosc		4,000	7,000	0,400	0,650	7,280	C#*D#*E#*F#
10	Creuament carrer arc de sant Martí		1,000	8,500	0,400	0,650	2,210	C#*D#*E#*F#
11	Creuament carrer de la verge carne		1,000	7,000	0,400	0,650	1,820	C#*D#*E#*F#
12	Creuament connexió quadre		1,000	15,000	0,400	0,650	3,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT54,410

6P2A0-4ILVm3Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Rebliment i piconatge rasa	T						
3	Vorera sud		1,000	40,000	0,400	0,350	5,600	C#*D#*E#*F#
4	Passatge arc de sant Martí		2,000	4,000	0,400	0,350	1,120	C#*D#*E#*F#
5	Vorera sud		1,000	58,000	0,400	0,350	8,120	C#*D#*E#*F#
6	Carrer de la Verge Carne		1,000	4,000	0,400	0,350	0,560	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Duran i Bas		1,000	10,000	0,400	0,350	1,400	C#*D#*E#*F#
8	Vorera sud		1,000	160,000	0,400	0,350	22,400	C#*D#*E#*F#
9	Creuaments	T						
10	Creuaments carrer del Bosc		4,000	7,000	0,400	0,650	7,280	C#*D#*E#*F#
11	Creuament carrer arc de sant Martí		1,000	8,500	0,400	0,650	2,210	C#*D#*E#*F#
12	Creuament carrer de la verge carne		1,000	7,000	0,400	0,650	1,820	C#*D#*E#*F#
13	Creuament connexió quadre		1,000	15,000	0,400	0,650	3,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT54,410

7P2255-DPIOm3Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Rebliment i piconatge amb sorra	T						
3	Vorera sud		1,000	40,000	0,400	0,300	4,800	C#*D#*E#*F#
4	Passatge arc de sant Martí		2,000	4,000	0,400	0,300	0,960	C#*D#*E#*F#
5	Vorera sud		1,000	58,000	0,400	0,300	6,960	C#*D#*E#*F#
6	Carrer de la Verge Carne		1,000	4,000	0,400	0,300	0,480	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Duran i Bas		1,000	10,000	0,400	0,300	1,200	C#*D#*E#*F#
8	Vorera sud		1,000	160,000	0,400	0,300	19,200	C#*D#*E#*F#
9	Dedució tub 90		-0,790	280,000	0,090	0,300	-5,972	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT27,628

8PDG5-HA2ImBanda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 39

1		C	Unitats	Longitud	
2	Banda continua senyalització	T			
3	Vorera sud		1,000	40,000	40,000 C#*D#*E#*F#
4	Passatge arc de sant Martí		2,000	4,000	8,000 C#*D#*E#*F#
5	Vorera sud		1,000	58,000	58,000 C#*D#*E#*F#
6	Carrer de la Verge Carme		1,000	4,000	4,000 C#*D#*E#*F#
7	Carrer Duran i Bas		1,000	10,000	10,000 C#*D#*E#*F#
8	Vorera sud		1,000	160,000	160,000 C#*D#*E#*F#
9	Creuaments	T			
10	Creuaments carrer del Bosc		4,000	7,000	28,000 C#*D#*E#*F#
11	Creuament carrer arc de sant Martí		1,000	8,500	8,500 C#*D#*E#*F#
12	Creuament carrer de la verge carme		1,000	7,000	7,000 C#*D#*E#*F#
13	Creuament connexió quadre		1,000	15,000	15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			338,500		
9	FDG5U101	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.		
1	Creuaments	T			
2	Creuaments carrer del Bosc		4,000	7,000	28,000 C#*D#*E#*F#
3	Creuament carrer arc de sant Martí		1,000	8,500	8,500 C#*D#*E#*F#
4	Creuament carrer de la verge carme		1,000	7,000	7,000 C#*D#*E#*F#
5	Creuament connexió quadre		1,000	15,000	15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			58,500		
10	FDG5U100	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, sense dau de recobriment. Fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.		
1	1 conducte 90	T			
2	Vorera sud		1,000	40,000	40,000 C#*D#*E#*F#
3	Passatge arc de sant Martí		2,000	4,000	8,000 C#*D#*E#*F#
4	Vorera sud		1,000	58,000	58,000 C#*D#*E#*F#
5	Carrer de la Verge Carme		1,000	4,000	4,000 C#*D#*E#*F#
6	Carrer Duran i Bas		1,000	10,000	10,000 C#*D#*E#*F#
7	Vorera sud		1,000	160,000	160,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			280,000		
11	PDK4-IQSH	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació		
1	Arquetes	T			
2	Vorera sud		7,000	7,000	7,000 C#*D#*E#*F#
3	Vorera nord		5,000	5,000	5,000 C#*D#*E#*F#
4	Connexió quadre		1,000	1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
5	Previsió pendent d'acceptació	T			
6			1,000	1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			14,000		

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 40

12	PDK1-.A03	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta. Inclou inscripció amb el nom del servei corresponent		
1	Arquetes	T			
2	Vorera sud		7,000	7,000	7,000 C#*D#*E#*F#
3	Vorera nord		5,000	5,000	5,000 C#*D#*E#*F#
4	Connexió quadre existent		1,000	1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
5	Previsió pendent d'acceptació	T			
6			1,000	1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			14,000		
13	FHG-.CO01	u	Treballs necessaris d'obra civil per a connexió a xarxa existent. Inclou cates localització xarxa existent, enderroc i reposició paviment existent, excavació, replenat i connexió canalitzacions soterrades. Inclou material i mà d'obra necessaris. Tot inclòs. Totalment acabat.		
1	CONNEXIONS AMB XARXA EXISTENT	T			
2	Connexió passatge arc de st Martí		1,000	1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
3	Connexió C. de la verge del Carme		1,000	1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
4	Connexió C. Duran i bas		1,000	1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
5	Connexió C. del Bosc		2,000	2,000	2,000 C#*D#*E#*F#
6	Connexió a quadre existent		1,000	1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
7	Previsió pendent d'acceptació	T			
8			1,000	1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			7,000		
14	U100501	ut	Treballs d'ajuda d'obra civil necessaris a realitzar per la retirada de cable existent sobre façana i en creuaments aeris, segons plànol projecte, inclòs elements de suport de les mateixes. Inclosa la seva retirada, càrrega, transport abocador descàrrega i cànon abocament.		
1	Treballs retirada de cable	T			
2	Total àmbit projecte		1,000	1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000		
15	UHLC1011	ut	Fonamentació per a columna de 4.00 a 6.00 metres d'alçada amb sabata de formigó de 0.6 x 0.6 x 0.7m inclosa excavació, encofrat i col·locació d'espàrrecs segons columna. Inclou replanteig per tal que quedi una distància mínima de 30cm entre la rasant delpaviment acabat i la base de la portella de la columna.		
1	Fonamentació columna	T			
2	Noves columnes		19,000	19,000	19,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			19,000		
16	111001	ut	Treballs necessaris d'obra civil per a connexió a xarxa existent de quadre de comnadament i maniobra d'enllumenat existent. Inclou ajudes per a pas de cable per tub existent fins a connectar a armari enllumenat existent. Inclou material i mà d'obra necessaris. Tot inclòs. Totalment acabat.		
1	Connexions a xarxa existent de quadre de comandament	T			
2			1,000	1,000	1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 41

		TOTAL AMIDAMENT	1,000
17	111001A	u	Treballs necessaris d'obra civil per a connexió de nova conducció d'enllumenat a arqueta existent. Inclou material i mà d'obra necessaris. Tot inclòs. Totalment cabat.

1	Connexions a arqueta existent	T					
2	Connexió avinguda catalunya		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	1,000				

Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capitol	07	XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
Títol 3	02	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PGD2-E3E9	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Previsió pendent d'acceptació	T					
3			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT	1,000
--	--	-----------------	-------

2	PGD1-E3BH	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
---	-----------	---	--

1	Nova piqueta	T					
2	Noves piquetes		19,000			19,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT	19,000
--	--	-----------------	--------

3	PG3B-E7CH	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
---	-----------	---	---

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Cable de coure en vorera	T					
3	Vorera sud		1,000	40,000		40,000	C#*D#*E#*F#
4	Passatge arc de sant Martí		2,000	4,000		8,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorera sud		1,000	58,000		58,000	C#*D#*E#*F#
6	Carrer de la Verge Carme		1,000	4,000		4,000	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Duran i Bas		1,000	10,000		10,000	C#*D#*E#*F#
8	Vorera sud		1,000	160,000		160,000	C#*D#*E#*F#
9	Cable de coure creuaments	T					
10	Creuaments carrer del Bosc		4,000	7,000		28,000	C#*D#*E#*F#
11	Creuament carrer arc de sant Martí		1,000	8,500		8,500	C#*D#*E#*F#
12	Creuament carrer de la verge carme		1,000	7,000		7,000	C#*D#*E#*F#
13	Creuament connexió quadre		1,000	15,000		15,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT	338,500
--	--	-----------------	---------

4	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
---	-----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 42

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	EXCAVACIÓ RASES	T					
3	Vorera sud		1,000	40,000		40,000	C#*D#*E#*F#
4	Passatge arc de sant Martí		2,000	4,000		8,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorera sud		1,000	58,000		58,000	C#*D#*E#*F#
6	Carrer de la Verge Carme		1,000	4,000		4,000	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Duran i Bas		1,000	10,000		10,000	C#*D#*E#*F#
8	Vorera sud		1,000	160,000		160,000	C#*D#*E#*F#
9	Creuaments	T					
10	Creuaments carrer del Bosc		4,000	7,000		28,000	C#*D#*E#*F#
11	Creuament carrer arc de sant Martí		1,000	8,500		8,500	C#*D#*E#*F#
12	Creuament carrer de la verge carme		1,000	7,000		7,000	C#*D#*E#*F#
13	Creuament connexió quadre		1,000	15,000		15,000	C#*D#*E#*F#
14	Muntants en punts de llum	T					
15	Connexió en punts de llum		19,000	1,500		28,500	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT	367,000
--	--	-----------------	---------

5	PG33-E6QV	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
---	-----------	---	--

1	Cable 4x2.5mm columnes	T					
2			19,000	4,000		76,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT	76,000
--	--	-----------------	--------

6	PHV-.A02	u	Treballs de reprogramació i adequació de quadre d'enllumenat existent. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i en correcte funcionament seguint indicacions de la D.F. i requeriments REPS.
---	----------	---	--

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	QUADRE EXISTENT:	T					
3	Carrer del Bosc		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT	1,000
--	--	-----------------	-------

7	FHG-.P03	u	Connexió de la nova instal·lació d'enllumenat a la xarxa existent. Inclou les tasques necessàries d'adequació a la xarxa existent. Inclou material i mà d'obra necessaris. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de la D.F.
---	----------	---	--

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT	T					
3	Connexió avinguda de Catalunya		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
4	Connexió passatge arc de sant Martí		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
5	Connexió carrer de la verge carme		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
6	Connexió carrer duran i bas		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
7	Connexió carrer del Bosc		2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT	6,000
--	--	-----------------	-------

8	PH-.A01	ut	Treballs necessaris a realitzar per la retirada de cable existent sobre façana/pals de suport i en creuaments aeris, segons plànol projecte, inclòs elements de suport de les mateixes. Inclosa la seva retirada, càrrega, transport abocador descàrrega i cànon abocament.
---	---------	----	---

AMIDAMENTS

1	Retirada de cable	T							
2			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT			1,000						

Obra 01 PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capitol 07 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
Títol 3 03 COLUMNES I LLUMINÀRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FHMZU003	u	Tractament específic per a protecció contra adhesius i antigraffitis, fins a una alçària de 3 m (incloent el tractament de la base), realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclòs preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigraffitii, una capa principal més enduridor, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor						

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
2	Protecció columna	T							
3	Vorera sud		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#	
4	Vorera nord		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT19,000

2	FHM-CLL1	u	Subministre i instal·lació conunt de lluminària + columna. LLuminària model LAKES - L30 - V5-3K-P de ledinbox o equivalent, potència i òptic segons estudi lumínic i plànols projecte. Inclòs driver compatible amb regulació existent, nodes i tots els elements auxiliars per al seu funcionament i qualsevol tipus de control, instal·lada. Protecció derivacions mitjançant fusibles tipus UTE de calibre adequat (4A per Led). Muntada sobre columna d'acer galvanitzat tronco cònica, gruix 3mm de 5 metres d'alçària total amb 1 lluminària instal·lada a 5 metres d'alçada total. Amb base pletina i porta, segons norma UNE-EN 40, distància entre pern s 300x300mm, pern s M20x600, col·locada sobre dau de formigó HM-20/B/40/XO, inclòs gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport. Inclou portella de registre suports per a caixa de fussibles. Necessari disposar d'una garantia de 10 anys de les lluminàries, així com dels seus equips interiors (drivers, equips de regulació, protector contra sobretensions, etc...) Pel que fa a les columnes, és necessari disposar d'una garantia de 20 anys. Inclou subministre i instal·lació de lluminària i columna. Inclou material i mà d'obra necessària.						
---	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

1	Conjunt de columna + lluminària	T							
2	Vorera sud		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#	
3	Vorera nord		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT19,000

Obra 01 PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capitol 07 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
Títol 3 04 LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FH0-.A01	u	Redacció i tramitació de memòria tècnica projecte de legalització de la instal·lació elèctrica. Inclou redacció d'un projecte elèctric visat, el certificat final de les obres elèctriques emès pel seu director d'obres d'aquesta part elèctrica, butlletí de l'instal·lador autoritzat, pagament de les taxes (ICIC, ECA o altra entitat...), inspecció inicial, i resta de despeses associades a la legalització de la instal·lació per part del Departament d'Indústria de la Generalitat.						

AMIDAMENTS

1	Memòria tècnica projecte	T							
2	Tot l'àmbit		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT			1,000						

Obra 01 PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capitol 08 TELEFONICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres. Inclou baixada de rendiments per treballs d'arqueologia.						

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
2	Cales previsió pendent d'acceptació	T							
3			4,000	1,000	1,000	1,300	5,200	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT5,200

2	1000101	u	Treballs a justificar de complement de xarxa de telecomunicacions segons requeriments companyia. Inclou xarxa de telecomunicacions necessària i altres treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.						
---	---------	---	---	--	--	--	--	--	--

1	Previsió pendent d'acceptació	T							
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT1,000

3	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora						
---	------------	----	--	--	--	--	--	--	--

1	Excavació de rasa	T							
2	Vorera nord	T							
3	4c		0,500	8,500	0,400	0,800	1,360	C#*D#*E#*F#	
4	4c		0,500	35,000	0,400	0,800	5,600	C#*D#*E#*F#	
5	Creuament 4c		0,500	9,000	0,400	1,000	1,800	C#*D#*E#*F#	
6	2c		0,500	29,000	0,400	0,800	4,640	C#*D#*E#*F#	
7	Tram arqueta - pedestal	T							
8	6c		0,500	1,500	0,400	1,000	0,300	C#*D#*E#*F#	
9	Carrer Duran i Bas	T							
10	4c		0,500	13,000	0,400	0,800	2,080	C#*D#*E#*F#	
11	Creuaments c. del Bosc	T							
12	2c		0,500	7,500	0,400	1,000	1,500	C#*D#*E#*F#	
13	4c		0,500	7,500	0,400	1,000	1,500	C#*D#*E#*F#	
14	Inici àmbit		0,500	8,000	0,400	1,000	1,600	C#*D#*E#*F#	
15	Vorera sud	T							
16	2c		0,500	8,500	0,400	0,800	1,360	C#*D#*E#*F#	
17	4c		0,500	106,000	0,400	0,800	16,960	C#*D#*E#*F#	
18	Previsió pendent d'acceptació	T							
19			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT48,700

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25Pàg.: 45

4	P221B-EL97	m3	Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb pala excavadora						
1	Excavació de rasa	T							
2	Vorera nord	T							
3	4c		0,500	8,500	0,400	0,800	1,360	C##D##E##F#	
4	4c		0,500	35,000	0,400	0,800	5,600	C##D##E##F#	
5	Creuament 4c		0,500	9,000	0,400	1,000	1,800	C##D##E##F#	
6	2c		0,500	29,000	0,400	0,800	4,640	C##D##E##F#	
7	Tram arqueta - pedestal	T							
8	6c		0,500	1,500	0,400	1,000	0,300	C##D##E##F#	
9	Carrer Duran i Bas	T							
10	4c		0,500	13,000	0,400	0,800	2,080	C##D##E##F#	
11	Creuaments c. del Bosc	T							
12	2c		0,500	7,500	0,400	1,000	1,500	C##D##E##F#	
13	4c		0,500	7,500	0,400	1,000	1,500	C##D##E##F#	
14	Inici àmbit		0,500	8,000	0,400	1,000	1,600	C##D##E##F#	
15	Vorera sud	T							
16	2c		0,500	8,500	0,400	0,800	1,360	C##D##E##F#	
17	4c		0,500	106,000	0,400	0,800	16,960	C##D##E##F#	
18	Previsió pendent d'acceptació	T							
19			10,000				10,000	C##D##E##F#	
			TOTAL AMIDAMENT				48,700		
5	P2241-.CBR1	m3	Complement als treballs d'excavació degut a la baixada de rendiment associat a la necessitat de realitzar tasques de supervisió d'arqueologia, la presència serveis i sistema radicular de l'arbrat existent, així com la dificultat de transport de maquinària a peu d'obra. Inclou realització de treballs manuals i utilització de maquinària petita en cas necessari. Inclou inspecció prèvia per part de Parcs i Jardins per comprovar que no hi ha afectacions d'arrels existents. Inclou desplaçaments maquinària interior obra.						
1		C	Unitats	Volum	Ample	Alçada			
2	Excavació de rasa	T							
3	Vorera nord	T							
4	4c		1,000	8,500	0,400	0,800	2,720	C##D##E##F#	
5	4c		1,000	35,000	0,400	0,800	11,200	C##D##E##F#	
6	Creuament 4c		1,000	9,000	0,400	1,000	3,600	C##D##E##F#	
7	2c		1,000	29,000	0,400	0,800	9,280	C##D##E##F#	
8	Tram arqueta - pedestal	T							
9	6c		1,000	1,500	0,400	1,000	0,600	C##D##E##F#	
10	Carrer Duran i Bas	T							
11	4c		1,000	13,000	0,400	0,800	4,160	C##D##E##F#	
12	Creuaments c. del Bosc	T							
13	2c		1,000	7,500	0,400	1,000	3,000	C##D##E##F#	
14	4c		1,000	7,500	0,400	1,000	3,000	C##D##E##F#	
15	Inici àmbit		1,000	8,000	0,400	1,000	3,200	C##D##E##F#	
16	Vorera sud	T							
17	2c		1,000	8,500	0,400	0,800	2,720	C##D##E##F#	
18	4c		1,000	106,000	0,400	0,800	33,920	C##D##E##F#	
			TOTAL AMIDAMENT				77,400		
6	P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM						

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25Pàg.: 46

1	Excavació de rasa	T								
2	Vorera nord	T								
3	4c		1,000	8,500	0,400	0,500	1,700	C#*D#*E#*F#		
4	4c		1,000	35,000	0,400	0,500	7,000	C#*D#*E#*F#		
5	Creuament 4c		1,000	9,000	0,400	0,700	2,520	C#*D#*E#*F#		
6	2c		1,000	29,000	0,400	0,500	5,800	C#*D#*E#*F#		
7	Tram arqueta - pedestal	T								
8	6c		1,000	1,500	0,400	0,600	0,360	C#*D#*E#*F#		
9	Carrer Duran i Bas	T								
10	4c		1,000	13,000	0,400	0,500	2,600	C#*D#*E#*F#		
11	Creuaments c. del Bosc	T								
12	2c		1,000	7,500	0,400	0,700	2,100	C#*D#*E#*F#		
13	4c		1,000	7,500	0,400	0,700	2,100	C#*D#*E#*F#		
14	Inici àmbit		1,000	8,000	0,400	0,700	2,240	C#*D#*E#*F#		
15	Vorera sud	T								
16	2c		1,000	8,500	0,400	0,500	1,700	C#*D#*E#*F#		
17	4c		1,000	106,000	0,400	0,500	21,200	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT							49,320			
7	P2A0-4ILV	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació							
1	Excavació rasa	T								
2	Vorera nord	T								
3	4c		1,000	8,500	0,400	0,500	1,700	C#*D#*E#*F#		
4	4c		1,000	35,000	0,400	0,500	7,000	C#*D#*E#*F#		
5	Creuament 4c		1,000	9,000	0,400	0,700	2,520	C#*D#*E#*F#		
6	2c		1,000	29,000	0,400	0,500	5,800	C#*D#*E#*F#		
7	Tram arqueta - pedestal	T								
8	6c		1,000	1,500	0,400	0,600	0,360	C#*D#*E#*F#		
9	Carrer Duran i Bas	T								
10	4c		1,000	13,000	0,400	0,500	2,600	C#*D#*E#*F#		
11	Creuaments C del Bosc	T								
12	2c		1,000	7,500	0,400	0,700	2,100	C#*D#*E#*F#		
13	4c		1,000	7,500	0,400	0,700	2,100	C#*D#*E#*F#		
14	Inici àmbit		1,000	8,000	0,400	0,700	2,240	C#*D#*E#*F#		
15	Vorera sud	T								
16	2c		1,000	8,500	0,400	0,500	1,700	C#*D#*E#*F#		
17	4c		1,000	106,000	0,400	0,500	21,200	C#*D#*E#*F#		
18	Previsió pendent d'acceptació	T								
19			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT							59,320			
8	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització							
1	Excavació de rasa	T								
2	Vorera nord	T								
3	4c		1,000	8,500			8,500	C#*D#*E#*F#		
4	4c		1,000	35,000			35,000	C#*D#*E#*F#		
5	Creuament 4c		1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#		
6	2c		1,000	29,000			29,000	C#*D#*E#*F#		
7	Tram arqueta - pedestal	T								

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25 Pàg.: 47

8	6c		1,000	1,500	1,500	C#*D#*E#*F#
9	Carrer Duran i Bas	T				
10	4c		1,000	13,000	13,000	C#*D#*E#*F#
11	Creuaments c. del Bosc	T				
12	2c		1,000	7,500	7,500	C#*D#*E#*F#
13	4c		1,000	7,500	7,500	C#*D#*E#*F#
14	Inici àmbit		1,000	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
15	Vorera sud	T				
16	2c		1,000	8,500	8,500	C#*D#*E#*F#
17	4c		1,000	106,000	106,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			233,500			
9	PDG4-OBOJ	m	Canalització amb dos tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN63 i dau de recobriment de 40x20 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible			
1	Excavació de rasa	T				
2	Vorera nord	T				
3	2c		1,000	29,000	29,000	C#*D#*E#*F#
4	Creuaments c. del Bosc	T				
5	2c		1,000	7,500	7,500	C#*D#*E#*F#
6	Vorera sud	T				
7	2c		1,000	8,500	8,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			45,000			
10	PDG4-.A02	m	Canalització amb quatre tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN63 i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible			
1	Excavació de rasa	T				
2	Vorera nord	T				
3	4c		1,000	8,500	8,500	C#*D#*E#*F#
4	4c		1,000	35,000	35,000	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Duran i Bas	T				
6	4c		1,000	13,000	13,000	C#*D#*E#*F#
7	Creuaments c. del Bosc	T				
8	4c		1,000	7,500	7,500	C#*D#*E#*F#
9	Inici àmbit		1,000	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
10	Vorera sud	T				
11	4c		1,000	106,000	106,000	C#*D#*E#*F#
12						C#*D#*E#*F#
13	Previsió pendent d'acceptació	T				
14			1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			188,000			
11	PDG4-.A03	m	Canalització amb sis tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN63 i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible			
1	Tram arqueta - pedestal	T				

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25 Pàg.: 48

2			2,500		2,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				2,500		
12	FP0001E	u	Connexió amb la xarxa soterrada mitjançant arqueta de registre existent, inclòs cata per a localització d'entrada a la cambra de registre, el mandrilat del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.			
1	Connexió arqueta existent	T				
2			1,000	1,000	C#*D#*E#*F#	
3			1,000	1,000	C#*D#*E#*F#	
4			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#	
5	Connexió cruïlla Torres i bages	T				
6			1,000	1,000	C#*D#*E#*F#	
7	Previsió pendent d'acceptació	T				
8			1,000	1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT				6,000		
13	UI1E001F	u	Connexió a xarxa aèria existent mitjançant formació de conversió aeri-soterrani amb 2cPVC - DN110mm. Instal·lació tub protecció a façana per part de companyia. Inclou acabat pintat de tubs exteriors amb pintura color òxid marró (color corten) RAL 708 o equivalent a escollir per la DF. Inclou obertura de rases de serveis i reposició de paviment existent necessari. Inclou obra civil necessària segons requeriments de la companyia Telefónica. Inclòs material, mà d'obra i permisos particulars necessaris.			
1	Creuament inici àmbit	T				
2			2,000	2,000	C#*D#*E#*F#	
3	Carrer Duran i Bas	T				
4			1,000	1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT				3,000		
14	PDK4-LP5C	u	Pericó de formigó prefabricat tipus DM amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
1	Arquetes tipus DM	T				
2	Carrer del bosc vorera nord		5,000	5,000	C#*D#*E#*F#	
3	Carrer del bosc vorera sud		3,000	3,000	C#*D#*E#*F#	
4					C#*D#*E#*F#	
5	Previsió pendent d'acceptació	T				
6			1,000	1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT				9,000		
15	PDK4-LP5G	u	Pericó de formigó prefabricat tipus MF-II amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
1	Arqueta M	T				
2	Vorera sud		8,000	8,000	C#*D#*E#*F#	
3	Vorera nord		4,000	4,000	C#*D#*E#*F#	
4	Carrer duran i bas		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#	
5					C#*D#*E#*F#	
6	Previsió pendent d'acceptació	T				

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 49

7			1,000			1,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT			14,000	
16	FDK2L015	u	Obturator estanc per a conducte buits de diàmetre 63 mm de la casa Refitel o equivalent. Inclou subministrament i col·locació Tot inclòs.				
1	Obturadors	T					
2			21,000	4,000		84,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT			84,000	
17	FG1ZR005	u	Construcció de basament per a armari de distribució de telecomunicacions, amb fornigó HM-20/B/20/I, inclou excavació, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau, encofrat, formigonat. Inclou col·locació de 6 tubs de PEAD Ø63mm i marc per pedestal format per angulars de dimensions 17,6x49,6x4,0 cm amb cargols soldats. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs completament acabat				
1	Basament pedestal	T					
2			1,000			1,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT			1,000	
18	U11E001F	u	Treballs d'obra civil per a la reconexió d'escomesa aèria existent fins a punt entrada edifici amb ubicació de façana interior finca, mitjançant instal·lació de 2 conductes soterrats PEØ40mm, instal·lats a l'interior de la finca passant per sota tanca existent i instal·lació de tub PVCØ40mm grapat a parament tanca lateral interior finca fins a peu de façana edifici. En cas de nopoder instal·lar tub interior grapat, es preveu la instal·lació de "postecillo" a tanca finca i conversió A/S. Inclou instal·lació de tub d'acer galvanitzat grapats a façana per part de companyia.Inclou acabat pintat de tubs exteriors amb pintura color òxid marró (color corten) RAL 708 o equivalent a escollir per la DF. Inclou obra civil necessària segons requeriments de la companyia Telefónica. Inclòs material, mà d'obra i permisos particulars necessaris.				
1	Reconnexions escomeses	T					
2	Carrer Bosc vorera sud		6,000			6,000	C##D##E##F#
3	Carrer Bosc vorera nord		2,000			2,000	C##D##E##F#
4	Carrer duran i bas		1,000			1,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT			9,000	
19	U11E001C	u	Treballs d'obra civil per a la reconexió d'escomesa aèria existent mitjançant formació de conversió aeri soterrani. Inclòs instal·lació de "Postecillo", obertura de rases de serveis i reposició de paviment existent necessari. Inclou obra civil necessària segons requeriments de la companyia Telefónica. Inclòs material, mà d'obra i permisos particulars necessaris.				
1	Previsió pendent d'acceptació	T					
2			1,000			1,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT			1,000	
20	U11E001E	u	Execució de 2c 63mm deixats a peu de façana i taponats provisionalemnt amb obturador estanc. Treballs d'obra civil per a la reconexió d'escomesa aèria existent mitjançant formació de conversió aeri soterrani. Instal·lació de tub d'acer galvanitzat grapats a façana per part de companyia.Inclou acabat pintat de tubs exteriors amb pintura color òxid marró (color corten) RAL 708 o equivalent a escollir per la DF. Inclou obertura de rases de serveis i reposició de paviment existent necessari. Inclou obra civil necessària segons requeriments de la companyia Telefónica. Inclòs material, mà d'obra i permisos particulars necessaris.				

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 50

1	Vorera sud	T							
2				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000	

Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capítol	09	XARXA MUNICIPAL TELEFON

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres. Inclou baixada de rendiments per treballs d'arqueologia.						
1			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Cales previsió pendent d'acceptació		T						
3				4,000	1,000	1,000	1,300	5,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								5,200	

2	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora
---	------------	----	--

1	EXCAVACIÓ RASA	T							
2	Rasa xarxa telefon municipal		0,500	270,000	0,400	0,700	37,800	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								37,800	

3	P221B-EL97	m3	Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa) realitzada amb pala excavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb pala excavadora
---	------------	----	--

1	EXCAVACIÓ RASA	T							
2	Rasa xarxa telefon municipal		0,500	270,000	0,400	0,700	37,800	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								37,800	

4	P2241-.CBR1	m3	Complement als treballs d'excavació degut a la baixada de rendiment associat a la necessitat de realitzar tasques de supervisió d'arqueologia, la presència serveis i sistema radicular de l'arbrat existent, així com la dificultat de transport de maquinària a peu d'obra. Inclou realització de treballs manuals i utilització de maquinària petita en cas necessari. Inclou inspecció prèvia per part de Parcs i Jardins per comprovar que no hi ha afectacions d'arrels existents. Inclou desplaçaments maquinària interior obra.
---	-------------	----	---

1		C	Unitats	Volum	Ample	Alçada			
2	EXCAVACIÓ RASA	T							
3	Rasa xarxa telefon municipal		1,000	270,000	0,400	0,700	75,600	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								75,600	

5	P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM
---	------------	----	---

AMIDAMENTS

1	REBLIMENT I PICONATGE	T						
2			1,000	270,000	0,400	0,400	43,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							43,200	
6	P2A0-4ILV	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació					
1	REBLIMENT I PICONATGE	T						
2			1,000	270,000	0,400	0,400	43,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							43,200	
7	PDG2-PZK6	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 1 m					
1	CANALITZACIÓ DOS TUBS 125	T						
2	Rasa xarxa telefon municipal		1,000	270,000			270,000	C#*D#*E#*F#
4	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T						
5			1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							280,000	
8	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització					
1	BANDA SENYALITZADORA	T						
2	Rasa xarxa telefon municipal		1,000	270,000			270,000	C#*D#*E#*F#
3	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T						
4			1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							275,000	
9	PDK1-DXAD	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta. Model F0-2CC.					
1	ARQUETES DE REGIRSTRE	T						
2	Arqueta registre		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T						
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	
10	PDK4-.A11	u	Subministre i col·locació de pericó de formigó prefabricat amb fons de 70x70 cm i fondària de 90 cm, per a instal·lacions de serveis, i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou subministre d'arqueta prefabricada de formigó per a telecomunicacions del tipus P-FO-2 de Fàbregas o equivalent, amb ganxos de tir galvanitzats. Inclou material i mà d'obra necessària.					

AMIDAMENTS

1	ARQUETES DE REGIRSTRE	T						
2	Arqueta registre		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T						
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	
11	PDG6-.1A01	u	Tap obturador PE per a canalitzacions de diàmetre 125 mm, col·locat					
1	Obturadors	T						
2			6,000	4,000			24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	
Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC						
Capitol	10	XARXA AIGUA POTABLE						
Titol 3	01	OBRA CIVIL						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres. Inclou baixada de rendiments per treballs d'arqueologia.					
1			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Cales previsió pendent d'acceptació		T					
3				6,000	1,000	1,000	1,300	7,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,800	
2	P221B-EL97	m3	Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb pala excavadora					
1	Excavació rasa	T						
2	Vorera sud	T						
3				0,500	40,000	0,400	0,700	5,600 C#*D#*E#*F#
4				0,500	53,000	0,400	0,700	7,420 C#*D#*E#*F#
5				0,500	170,000	0,400	0,700	23,800 C#*D#*E#*F#
6				1,500	5,000	0,400	0,700	2,100 C#*D#*E#*F#
7				0,500	2,000	0,400	0,700	0,280 C#*D#*E#*F#
8	Vorera nord	T						
9				0,500	40,000	0,400	0,700	5,600 C#*D#*E#*F#
10				0,500	55,000	0,400	0,700	7,700 C#*D#*E#*F#
11				0,500	35,000	0,400	0,700	4,900 C#*D#*E#*F#
12				0,500	115,000	0,000	0,700	0,000 C#*D#*E#*F#
13				2,500	5,000	0,400	0,700	3,500 C#*D#*E#*F#
14	Creuaments	T						
15	Creuament carrer Arc de sant Martí			0,500	7,000	0,400	0,700	0,980 C#*D#*E#*F#
16	Creuament carrer de la Verge Carme			0,500	10,000	0,400	0,700	1,400 C#*D#*E#*F#
17	Creuament C. del Bosc			1,500	7,000	0,400	0,700	2,940 C#*D#*E#*F#
18	Creuament passatge arc de st Martí			0,500	8,000	0,400	0,700	1,120 C#*D#*E#*F#
19	Creuament c. de la verge Carme			0,500	7,000	0,400	0,700	0,980 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

20	Creuament c. Durant i Bas	0,500	7,000	0,400	0,700	0,980	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						69,300	
3	P221B-EL71m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora					
1	Excavació de rasa	T					
2	Vorera sud	T					
3			0,500	40,000	0,400	0,700	5,600C#*D#*E#*F#
4			0,500	53,000	0,400	0,700	7,420C#*D#*E#*F#
5			0,500	170,000	0,400	0,700	23,800C#*D#*E#*F#
6			1,500	5,000	0,400	0,700	2,100C#*D#*E#*F#
7			0,500	2,000	0,400	0,700	0,280C#*D#*E#*F#
8	Vorera nord	T					
9			0,500	40,000	0,400	0,700	5,600C#*D#*E#*F#
10			0,500	55,000	0,400	0,700	7,700C#*D#*E#*F#
11			0,500	35,000	0,400	0,700	4,900C#*D#*E#*F#
12			0,500	115,000	0,000	0,700	0,000C#*D#*E#*F#
13			2,500	5,000	0,400	0,700	3,500C#*D#*E#*F#
14	Creuaments	T					
15	Creuament carrer Arc de sant Martí		0,500	7,000	0,400	0,700	0,980C#*D#*E#*F#
16	Creuament carrer de la Verge Carme		0,500	10,000	0,400	0,700	1,400C#*D#*E#*F#
17	Creuament C. del Bosc		1,500	7,000	0,400	0,700	2,940C#*D#*E#*F#
18	Creuament passatge arc de st Martí		0,500	8,000	0,400	0,700	1,120C#*D#*E#*F#
19	Creuament c. de la verge Carme		0,500	7,000	0,400	0,700	0,980C#*D#*E#*F#
20	Creuament c. Durant i Bas		0,500	7,000	0,400	0,700	0,980C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						69,300	
4	P2241-CBR1m3	Complement als treballs d'excavació degut a la baixada de rendiment associat a la necessitat de realitzar tasques de supervisió d'arqueologia, la presència serveis i sistema radicular de l'arbrat existent, així com la dificultat de transport de maquinària a peu d'obra. Inclou realització de treballs manuals i utilització de maquinària petita en cas necessari. Inclou inspecció prèvia per part de Parcs i Jardins per comprovar que no hi ha afectacions d'arrels existents. Inclou desplaçaments maquinària interior obra.					
1		C	Unitats	Volum	Ample	Alçada	
2	Previsió pendent d'acceptació	T					
3	Excavació rasa	T					
4	Vorera sud	T					
5			1,000	40,000	0,400	0,700	11,200C#*D#*E#*F#
6			1,000	53,000	0,400	0,700	14,840C#*D#*E#*F#
7			1,000	170,000	0,400	0,700	47,600C#*D#*E#*F#
8			3,000	5,000	0,400	0,700	4,200C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,000	0,400	0,700	0,560C#*D#*E#*F#
10	Vorera nord	T					
11			1,000	40,000	0,400	0,700	11,200C#*D#*E#*F#
12			1,000	55,000	0,400	0,700	15,400C#*D#*E#*F#
13			1,000	35,000	0,400	0,700	9,800C#*D#*E#*F#
14			1,000	115,000	0,000	0,700	0,000C#*D#*E#*F#
15			5,000	5,000	0,400	0,700	7,000C#*D#*E#*F#
16	Creuaments	T					
17	Creuament carrer Arc de sant Martí		1,000	7,000	0,400	0,700	1,960C#*D#*E#*F#
18	Creuament carrer de la Verge Carme		1,000	10,000	0,400	0,700	2,800C#*D#*E#*F#
19	Creuament C. del Bosc		3,000	7,000	0,400	0,700	5,880C#*D#*E#*F#
20	Creuament passatge arc de st Martí		1,000	8,000	0,400	0,700	2,240C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

21	Creuament c. de la verge Carme	1,000	7,000	0,400	0,700	1,960	C#*D#*E#*F#
22	Creuament c. Durant i Bas	1,000	7,000	0,400	0,700	1,960	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						138,600	
5	P2255-DPGMm3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM					
1	REBLIMENT I PICONATGE	T					
2	VORERA SUD	T					
3			1,000	40,000	0,400	0,400	6,400C#*D#*E#*F#
4			1,000	53,000	0,400	0,400	8,480C#*D#*E#*F#
5			1,000	170,000	0,400	0,400	27,200C#*D#*E#*F#
6			3,000	5,000	0,400	0,400	2,400C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,000	0,400	0,400	0,320C#*D#*E#*F#
8	VORERA NORD	T					
9			1,000	40,000	0,400	0,400	6,400C#*D#*E#*F#
10			1,000	55,000	0,400	0,400	8,800C#*D#*E#*F#
11			1,000	35,000	0,400	0,400	5,600C#*D#*E#*F#
12			1,000	115,000	0,000	0,400	0,000C#*D#*E#*F#
13			5,000	5,000	0,400	0,400	4,000C#*D#*E#*F#
14	CREUAMENTS	T					
15	Creuament carrer Arc de sant Martí		1,000	7,000	0,400	0,400	1,120C#*D#*E#*F#
16	Creuament carrer de la Verge Carme		1,000	10,000	0,400	0,400	1,600C#*D#*E#*F#
17	Creuament C. del Bosc		3,000	7,000	0,400	0,400	3,360C#*D#*E#*F#
18	Creuament passatge arc de st Martí		1,000	8,000	0,400	0,400	1,280C#*D#*E#*F#
19	Creuament c. de la verge Carme		1,000	7,000	0,400	0,400	1,120C#*D#*E#*F#
20	Creuament c. Durant i Bas		1,000	7,000	0,400	0,400	1,120C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						79,200	
6	P2A0-4ILVm3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació					
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	SUBMINISTRE DE TERRA	T					
3	VORERA SUD	T					
4			1,000	40,000	0,400	0,400	6,400C#*D#*E#*F#
5			1,000	53,000	0,400	0,400	8,480C#*D#*E#*F#
6			1,000	170,000	0,400	0,400	27,200C#*D#*E#*F#
7			3,000	5,000	0,400	0,400	2,400C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,000	0,400	0,400	0,320C#*D#*E#*F#
9	VORERA NORD	T					
10			1,000	40,000	0,400	0,400	6,400C#*D#*E#*F#
11			1,000	55,000	0,400	0,400	8,800C#*D#*E#*F#
12			1,000	35,000	0,400	0,400	5,600C#*D#*E#*F#
13			1,000	115,000	0,000	0,400	0,000C#*D#*E#*F#
14			5,000	5,000	0,400	0,400	4,000C#*D#*E#*F#
15	CREUAMENTS	T					
16	Creuament carrer Arc de sant Martí		1,000	7,000	0,400	0,400	1,120C#*D#*E#*F#
17	Creuament carrer de la Verge Carme		1,000	10,000	0,400	0,400	1,600C#*D#*E#*F#
18	Creuament C. del Bosc		3,000	7,000	0,400	0,400	3,360C#*D#*E#*F#
19	Creuament passatge arc de st Martí		1,000	8,000	0,400	0,400	1,280C#*D#*E#*F#
20	Creuament c. de la verge Carme		1,000	7,000	0,400	0,400	1,120C#*D#*E#*F#
21	Creuament c. Durant i Bas		1,000	7,000	0,400	0,400	1,120C#*D#*E#*F#
22	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T					

AMIDAMENTS

23			1,000	10,000		10,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						89,200	
7	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	BANDA SENYALITZADORA	T					
3	VORERA SUD	T					
4			1,000	40,000		40,000	C##D##E##F#
5			1,000	53,000		53,000	C##D##E##F#
6			1,000	170,000		170,000	C##D##E##F#
7			3,000	5,000		15,000	C##D##E##F#
8			1,000	2,000		2,000	C##D##E##F#
9	VORERA NORD	T					
10			1,000	40,000		40,000	C##D##E##F#
11			1,000	55,000		55,000	C##D##E##F#
12			1,000	35,000		35,000	C##D##E##F#
13			1,000	115,000		115,000	C##D##E##F#
14			5,000	5,000		25,000	C##D##E##F#
15	CREUAMENTS	T					
16	Creuament carrer Arc de sant Martí		1,000	7,000		7,000	C##D##E##F#
17	Creuament carrer de la Verge Carme		1,000	10,000		10,000	C##D##E##F#
18	Creuament C. del Bosc		3,000	7,000		21,000	C##D##E##F#
19	Creuament passatge arc de st Martí		1,000	8,000		8,000	C##D##E##F#
20	Creuament c. de la verge Carme		1,000	7,000		7,000	C##D##E##F#
21	Creuament c. Durant i Bas		1,000	7,000		7,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						610,000	
8	PDK4-SAN6	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	ARQUETES PER CLAU DE PAS	T					
3			22,000			22,000	C##D##E##F#
4	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T					
5			1,000			1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						23,000	
9	PDK-A12	ut	Formació d'arqueta per a vàlvula d'aigua potable d'eix vertical amb tub de PE corrugat de diàmetre 315 mm, reforçat amb formigó i marc i tapa de fosa de registre de 40x40cm tipus C250. Amb gravat del servei. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de companyia.				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	ARQUETES PER CLAU DE PAS	T					
3			22,000			22,000	C##D##E##F#
4	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T					
5			1,000			1,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

							TOTAL AMIDAMENT	23,000
10	PFZ0-PXH3	u	Dau d'ancoratge de formigó Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, per a clau de pas en conduccions de diàmetre entre 125 i 140 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó					
1		T						
2	ARQUETES PER CLAU DE PAS	T						
3			22,000			22,000	C#*D#*E#*F#	
							TOTAL AMIDAMENT	22,000
11	PDK-A11	u	Construcció de pou de registre de DN1000mm de fins a 1,5 ml de profunditat mitjançant formació de mitja canya amb rajol ceràmic resistent i arqueta tronco-cònica prefabricada de formigó aferrat amb morter de ciment portland. Inclou marc i tapa de fundició dúctil model APARENT R-3 de FDF amb tapa circular abatible amb marc quadrat, amb gravat anagrama ajuntament i tipus de servei, de D70cm, segons criteris municipals.					
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	VENTOSA:	T						
3	Carrer del bosc		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#	
							TOTAL AMIDAMENT	1,000
12	U070102	u	Treballs d'obra civil necessaris per a instal·lació de Hidrant soterrat tipus Belgicast. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat.					
1		T						
2	Hidrant		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#	
							TOTAL AMIDAMENT	1,000
13	U07010C	u	Formació d'arqueta per a vàlvula d'aigua potable d'eix vertical amb tub de PVC de diàmetre 125/160 mm, reforçat amb formigó i marc i tapa de fosa, classe B-125, del tipus TR2-Granada de Fàbregas o eq. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de companyia.					
1	Arqueta per escomeses	T						
2			27,000			27,000	C#*D#*E#*F#	
							TOTAL AMIDAMENT	27,000
14	PJMZ-.A11	ut	Treballs necessaris d'obra civil per executar reconnexió d'escomesa existent fins a comptador. Inclou excavació en qualsevol tipus de terreny i replè de rasa i treballs de connexió a tub d'escomesa. Inclou obertura de regates en parament vertical i posterior tapat i pintat. Inclòs els mitjans mecànics, la mà d'obra i el material necessari per deixar la connexió totalment acabada i en correcte funcionament seguint indicacions de la companyia subministradora. Inclou enderroc escomesa existent, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclòs permisos particulars.					
1	Reconnexió escomesa existent fins comptador	T						
2			27,000			27,000	C#*D#*E#*F#	
							TOTAL AMIDAMENT	27,000

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25 Pàg.: 57

15	PJMZ-.A12	u	Treballs necessaris d'obra civil per executar reconexió d'escomesa existent a peu de façana, mitjançant instal·lació de clau de pas. Inclou excavació en qualsevol tipus de terreny i replè de rasa, treballs de connexió a tub d'escomesa i instal·laió d'arqueta de registre amb marc i tapa de fosa (valorada en partida independent). Inclòs els mitjans mecànics, la mà d'obra i el material necessari per deixar la connexió totalment acabada i en correcte funcionament seguint indicacions de la companyia subministradora. Inclou enderroc escomesa existent, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclòs permisos particulars.			
1	Previsió pendent d'acceptació	T				
2			1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000			
16	PFZ-.C01	u	Treballs necessaris d'obra civil per a la connexió a xarxa existent. Inclosos formació de massacots de formigó HM-20 per a canonades i canvis de direcció en connexions. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions companyia aigua.			
1	Connexions amb xarxa existent	T				
2	Claus en avinguda Catalunya		2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
3	Connexions amb avinguda Cat.		2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
4	Connexions amb passatge Arc de Sant Martí		4,000		4,000	C#*D#*E#*F#
5	Connexions amb C/ de la verge Carme		4,000		4,000	C#*D#*E#*F#
6	Connexió amb C/Duran i Bas		1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
7	Connexió amb C/ Torres i bages		1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
8	Connexió final C/ del bosc		2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			16,000			

Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capítol	10	XARXA AIGUA POTABLE
Títol 3	02	INSTAL·LACIÓ MECÀNICA XARXA AIGUA POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			
1	PFB3-142CR	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub			
1	TUB PE DN 125	T				
2	VORERA SUD	T				
3			1,000	40,000	40,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	53,000	53,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	170,000	170,000	C#*D#*E#*F#
6			3,000	5,000	15,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
8	VORERA NORD	T				
9			1,000	40,000	40,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000	55,000	55,000	C#*D#*E#*F#
11			1,000	35,000	35,000	C#*D#*E#*F#
12			1,000	115,000	115,000	C#*D#*E#*F#
13			5,000	5,000	25,000	C#*D#*E#*F#
14	CREUAMENTS	T				
15	Creuament carrer Arc de sant Marti		1,000	7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
16	Creuament carrer de la Verge Carme		1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25 Pàg.: 58

17	Creuament C. del Bosc		3,000	7,000	21,000	C#*D#*E#*F#
18	Creuament passatge arc de st Martí		1,000	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
19	Creuament c. de la verge Carme		1,000	7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
20	Creuament c. Durant i Bas		1,000	7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			610,000			
2	PF30-I2HH	u	Brida cega de fosa de 125 mm de diàmetre nominal, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa			
1	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T				
2			1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000			
3	FM210010	u	Hidrant soterrat tipus Belgicast BV-05-03 o equivalent, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou clau de comporta per tall de hidrant. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.			
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada
2	HIDRANT	T				
3	Total		1,000			1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000			
4	PJM9-E9K2	u	Doble ventosa embreada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada			
1	Ventosa	T				
2	Carrer del Bosc		1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000			
5	FN120335	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus AVK o equivalent, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.			
1	Vàlvula de comporta	T				
2			22,000		22,000	C#*D#*E#*F#
3	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T				
4			1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			23,000			
6	U12A2004	u	Reconexió d'escomesa existent desde clau en arqueta fins a comptador a realitzar per la companyia Agbar. Totalment instal·lat i en correcte fncionament. Inclou material i mà d'obra necessària.			
1	Connexó desde clau fins comptador	T				
2			23,000		23,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió pendent d'acceptació	T				
4			4,000		4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 59

		TOTAL AMIDAMENT		27,000
7	FJZ10001	u	Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Inclou connexió a fer per cia subministradora i ajudes de obra civil. Inclou mà d'obra i material necessari. Inclosa connexions amb canonada existent de fibrociment. Tot inclòs completament acabat.	
1	Connexions amb xarxa existent	T		
2	Claus en avinguda Catalunya		2,000	C#*D#*E#*F#
3	Connexions amb avinguda Cat.		2,000	C#*D#*E#*F#
4	Connexions amb passatge Arc de Sant Martí		4,000	C#*D#*E#*F#
5	Connexions amb C/ de la verge Carne		4,000	C#*D#*E#*F#
6	Connexió amb C/Duran i Bas		1,000	C#*D#*E#*F#
7	Connexió amb C/ Torres i bages		1,000	C#*D#*E#*F#
8	Connexió final C/ del bosc		2,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		16,000
8	PJMZ-.A22	u	Treballs de reconnexió d'escomesa existent a comptador existent a mantenir ubicat en façana, inclou enllaços, accessoris i especificacions de connexió, per part del servei municipal d'aigües. Totalment instal·lat i en correcte funcionament. Inclou material i mà d'obra necessària.	
1	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T		
2			1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		1,000
9	FN120315	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus AVK o equivalent, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 63 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	
1	Valvules per arquetes TR2	T		
2	Escomeses		27,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		27,000
10	PJMZ-.A31	ut	Material pel muntatge d'escomeses provisionals, de PE-100 DNØ63mm i llautó, inclosa la part proporcional d'accessoris i peces espials, col·locat en superfície d'obra. Inclou la instal·lació de l'escomesa provisional per part de la companyia subministradora. Inclòs material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lat i acabat en correcte funcionament.	
1	Provisional d'obra	T		
2			27,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		27,000
11	PJMZ-.A32	u	Subministre i col·locació de xarxa provisional per obres amb canonada de PE.AD.PN-10 de diàmetre 63mm. Inclou reconnexió provisional amb totes les escomeses existents. Inclou protecció aïllant del tub. Tot inclòs i totalment instal·lat i en correcte funcionament. Treballs a fer per la companyia Agbar	
1	Provisional d'obra a càrrec de companyia	T		

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 60

2	Total		27,000		27,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		27,000	
Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC				
Capítol	11	MOBILIARI URBÀ				
Títol 3	01	NETEJA				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			
1	PQ23-MCBI	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 70 l, 45 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer galvanitzat de gruix 2 mm amb acabat pintat forn, i suports de tub de 60 mm, col·locada ancorada amb dau utilitzant martell trencador manual			
1	Nova paperera trabucable		T			
2				1,000		1,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		1,000	
Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC				
Capítol	11	MOBILIARI URBÀ				
Títol 3	02	BARANES I PILONES				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			
1	PB1A-530E	m	Subministre i col·locació de barana metàl·lica tubular formada per un tubular rodo d'acer inoxidable AISI 304 de 50.8mm de diàmetre i 2 mm de gruix. Ancorats en fonamentació de formigó. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot acabat.			
1	Barana davant de col·legi		T			
2				1,000	5,000	5,000 C#*D#*E#*F#
3				1,000	3,000	3,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		8,000	
2	PQZ8-.000A	u	Subministre i col·locació de protector de columnes model ROBLE amb tub de ferro galvanitzat en calent de forma circular amb 3 peus de subjecció.			
1	Previsió pendent d'acceptació		T			
2	Protecció de columnes		T			
3	Vorera sud			14,000		14,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		14,000	
3	P6A2-.000A	u	Reparació d'armari de comptadors existents. Inclou retirada de portes metàl·liques existents. Subministre i instal·lació de noves portes metàl·liques amb reixes de ventilació i amb acabat pintat gris forja o RAL a escollir per la direcció facultativa. Neteja i reparacions puntuals necessàries. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa.			
1	Reparació armaris		T			
2				1,000		1,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT			1,000
-----------------	--	--	-------

Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capitol	12	SENYALITZACIÓ
Títol 3	01	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	PBBZ-.A03	u	Fixació d'acer galvanitzat de senyal de trànsit en fanals o altres tipus de suports, incloent tots els accessoris necessaris. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment col·locat.

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2		T					
3	Previsió pendent d'acceptació		5,000				5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			5,000
-----------------	--	--	-------

2	PBBY-IS0C	u	Col·locació de suport de tub d'acer galvanitzat i senyal existent, col·locat formigonat
---	-----------	---	---

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Previsió pendent d'acceptació	T					
3			5,000				5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			5,000
-----------------	--	--	-------

3	PBBM-.P604	u	Pal cilíndric d'alumini estriat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de polièster color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal, col·locat mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant i ancorat un mínim de 40 cm amb morter d'enduriment ràpid.
---	------------	---	--

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Total suports senyals	T					
3			27,000				27,000 C#*D#*E#*F#
4	Previsió pendent d'acceptació	T					
5			2,000				2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			29,000
-----------------	--	--	--------

4	PBBF-DUJS	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. La placa serà d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor.
---	-----------	---	---

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Plaques circulars	T					
3	R-308		7,000				7,000 C#*D#*E#*F#
4	R-303		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
5	R-403b		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
6	R-101		6,000				6,000 C#*D#*E#*F#
7	R-301		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
8	R-400B		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
10	PREVISIó PENDENT D'ACCEPTACIó	T					
11			2,000				2,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT			19,000
-----------------	--	--	--------

5	PBB9-DTKQ	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal
---	-----------	---	---

1	PLACA COMPLEMENTARIA	T					
2	Reservat PMR		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			2,000
-----------------	--	--	-------

6	FBB2YVC0	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a zona escolar, fosforito, de 900 x 600 mm, segons indicacions D.F., amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III), fixada mecànicament. La placa serà d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor.
---	----------	---	---

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2		T					
3	Zona escolar		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			1,000
-----------------	--	--	-------

7	PBBH-DVFK	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
---	-----------	---	---

1	SENYALITZACIó TRINAGULAR	T					
2	P-21		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
3	P-15a		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
4	Previsió pendent d'acceptació	T					
5			5,000				5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			7,000
-----------------	--	--	-------

8	UBB00010	ut	Subministra i col·locació de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport circular de tub d'alumini de d=80mm i 2 mm de gruix, acabat pintat de tonalitat igual a l'existent en el municipi, col·locat a terra formigonat, de tal forma que entre la superfície de paviment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.
---	----------	----	--

1	PLACA OCTOGONAL	T					
2	R-2		4,000				4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			4,000
-----------------	--	--	-------

9	PBBB-DVKI	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
---	-----------	---	--

1	SENYAL QUADRADA	T					
2	S-13		4,000				4,000 C#*D#*E#*F#
3	S-17		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
4	CÀRREGA DESCÀRREGA		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
5	RESERVAT PMR		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
6	Previsió pendent d'acceptació	T					
7			1,000				1,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 63

		TOTAL AMIDAMENT	9,000	
10	PBBW-.A01	ut	Subministre i col·locació de mirall deflector convexe de diàmetre 60cm, provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació, fixat al suport. Lent fabricada en policarbonat i part posterior de polipropilè. Àngle de visió de 130° ajustable segons les necessitats. Alta resistència a l'impacte. Amb bandes reflectants blanques/vermelles al voltant del mirall per a una major visibilitat. Inclou tots els accessoris: tacs, cargols i anclatge a suport vertical o paret.	
1	Miralls	T		
2			2,000	2,000 C#*D#*E#*F#
3	Previsió pendent d'acceptació	T		
4			1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	3,000	

Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capítol	12	SENYALITZACIÓ
Títol 3	02	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			
1	FBA1UV00	m	Pre-marcatge			
1			C	Unitats	Longitud	Alçada
2	PREMARCATGE		T			
3				1,000	300,000	300,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	300,000			
2	FBAWY020	u	Desplaçament d'equip complet de senyalització horitzontal, en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, prèvia autorització de la D.F., inclòs desplaçaments interiors entre diferents cruïlles			
1			C	Unitats	Longitud	Alçada
2	DESPLAÇAMENT EQUIP		T			
3	SENYALITZACIÓ			1,000		1,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	1,000			
3	PBA3-DXJT	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització			
1	Previsió pendent d'acceptació	T				
2				10,000		10,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	10,000			
4	PBA3-DXJ7	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització			

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 64

1	Previsió pendent d'acceptació	T				
2			1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	10,000			
5	FBA1UVA3	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2). Color groc			
1	Línia pàrquing M.7.8 groc	T				
2	Pintat línia discontinues grogues prohibit parada		1,000	12,500	12,500	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	9,000	9,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	11,000	11,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	6,500	6,500	C#*D#*E#*F#
8			1,000	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT	51,000			
6	FBA1UVA2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)			

1	Línia prohibició parada M.7.7	T				
2	Línia prohibició estacionament		1,000	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT	10,000			
--	--	-----------------	--------	--	--	--

7	FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode “sandwich” (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, amb una dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulars de 300 g/m2, inclòs el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)			
---	----------	----	--	--	--	--

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada
2	Previsió pendent d'acceptació	T				
3			1,000	5,000		5,000 C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT	5,000			
--	--	-----------------	-------	--	--	--

8	FBA3UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge			
---	----------	---	--	--	--	--

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada
2	Fletxes dobles	T				
3			3,000			3,000 C#*D#*E#*F#
4	Previsió pendent d'acceptació	T				
5			2,000			2,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 65

		TOTAL AMIDAMENT	5,000			
9	FBA3UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge			
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada
2	FLETXA DE DIRECCIÓ M.5.2	T				
3			2,000			2,000
4	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T				
5			7,000			7,000
		TOTAL AMIDAMENT	9,000			
10	FBA2UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)			
1		C	Unitats	Longitud	Ample	
2	PINTAT PAS PEATONS	T				
3	Pas de vianants		3,000	4,000	0,500	6,000
4	Pas de vianants c/ arc de sant Martí		3,000	4,000	0,500	6,000
5			1,000	2,000	0,500	1,000
6	Pas de vianants c/arc de sant Martí		3,000	4,000	0,500	6,000
7	Pas de vianants c. del Bosc		3,000	4,000	0,500	6,000
8	Pas de vianants c/ de la Verge Carne		3,000	4,000	0,500	6,000
9			1,000	1,000	0,500	0,500
10	Pas de vianants c/ de la Verge Carne		3,000	4,000	0,500	6,000
11			1,000	1,000	0,500	0,500
12	Pas de vianants c/ del Bosc		3,000	4,000	0,500	6,000
13	Pas de vianants c/Duran i Bas		3,000	4,000	0,500	6,000
14			2,000	1,000	0,500	1,000
15	Pas de vianants c/del Bosc		3,000	4,000	0,500	6,000
16	Pas de vianants c/del Bosc		5,000	4,000	0,500	10,000
17	Pas de vianants c/del Bosc		6,000	4,000	0,500	12,000
18			2,000	2,000	0,500	2,000
		TOTAL AMIDAMENT	81,000			
11	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)			
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada
2	Línia detenció	T				
3	C. del Bosc		1,000	3,000	0,400	1,200
4	Passate arc de sant Martí		1,000	7,000	0,400	2,800
5	C/ arc de sant Martí		1,000	4,000	0,400	1,600
6	C. del Bosc		1,000	3,000	0,400	1,200
7	C/ de la Verge Carne		2,000	6,000	0,400	4,800
8	C. del Bosc		1,000	3,000	0,400	1,200

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 66

9	C/ Duran i Bas		1,000	6,500	0,400	2,600	C##D##E##F#
10	C. del Bosc		1,000	3,000	0,400	1,200	C##D##E##F#
11	C. Torres i Bages		1,000	6,500	0,400	2,600	C##D##E##F#
12			1,000	3,000	0,400	1,200	C##D##E##F#
13	C. del Bosc		1,000	5,000	0,400	2,000	C##D##E##F#
14	Previsió pendent d'acceptació	T					
15			1,000	10,000		10,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						32,400	

12

FBA3UX30

u

Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge

1	Pintat lletres STOP	T					
2	Carrer Arc de sant Martí (stop)		1,000	4,000		4,000	C##D##E##F#
3	Carrer de la Verge Carne (stop)		1,000	4,000		4,000	C##D##E##F#
5	Previsió pendent d'acceptació	T					
6			1,000	4,000		4,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						12,000	

13

PBA2-.A01

m2

Pintat de plaça de color blau per a persones de mobilitat reduïda. Inclou pintat de faixa de 15cm d'amplada sobre paviment, amb pintura plàstica en fred de dos components i reflectant, premarcatge inclòs; Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres elements sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada, premarcatge inclòs; pintat de superfície de color blau sobre pviment, amb pintura plàstica en fred de dos components amb una dotació mínima de 1200 gr/m2 de pintura i 500 gr/m2 d'esferes de vidre. Incloses parts proporcionals de la neteja prèvia que calgui de la superfície i del corresponent premarcatge.

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	PMR previsió pendent d'acceptació	T					
3	C. del bosc		3,000	5,000	1,800	27,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						27,000	

Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capítol	13	TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 3	02	TRANSPORT DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R3-HIH6	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.

1		C	Unitats	Volum	
2	TRANSPORT DE TERRES	T			
3	Procendents d'excavació per caixa de paviment		1,200	731,700	878,040
4	Exc. rasa pluvials		1,200	200,000	240,000
5	Exc. rasa baixa tensió		1,200	48,400	58,080
6	Exc. rasa enllumenat		1,200	108,260	129,912
7	Exc. rasa telefonica		1,200	77,400	92,880
8	Exc. rasa telefon municipal		1,200	75,600	90,720
9	Exc. aigua potable		1,200	138,600	166,320

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 67

TOTAL AMIDAMENT										1.655,952
2	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat							
1	Transport de resiuds	T								
2	Rigola	T								
3			1,350	597,000	0,300	0,200	48,357	C##*D##*E##*F#		
4	Vorada	T								
5			1,350	597,000	0,150	0,350	42,312	C##*D##*E##*F#		
6	Paviment panot	T								
7			1,350	705,750		0,200	190,553	C##*D##*E##*F#		
8	Asfalt	T								
9			1,350	1.822,000		0,150	368,955	C##*D##*E##*F#		
10	Previsió pendent d'acceptació	T								
11			20,000				20,000	C##*D##*E##*F#		
TOTAL AMIDAMENT										670,177

Obra 01 PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capítol 13 TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 3 03 DISPOSICIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ							
1	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus							
1	TRANSPORT DE TERRES	T								
2	Procendents d'excavació per caixa de paviment		1,200	731,700			878,040	C##*D##*E##*F#		
3	Exc. rasa pluvials		1,200	200,000			240,000	C##*D##*E##*F#		
4	Exc. rasa baixa tensió		1,200	48,400			58,080	C##*D##*E##*F#		
5	Exc. rasa enllumenat		1,200	108,260			129,912	C##*D##*E##*F#		
6	Exc. rasa telefonica		1,200	77,400			92,880	C##*D##*E##*F#		
7	Exc. rasa telefon municipal		1,200	75,600			90,720	C##*D##*E##*F#		
8	Exc. aigua potable		1,200	138,600			166,320	C##*D##*E##*F#		
TOTAL AMIDAMENT										1.655,952
2	P2RA-EU7H	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus							
1	Disposició centre reciclatge	T								
2	Rigola	T								
3			1,350	597,000	0,300	0,200	48,357	C##*D##*E##*F#		
4	Vorada	T								
5			1,350	597,000	0,150	0,350	42,312	C##*D##*E##*F#		
6	Paviment panot	T								
7			1,350	705,750		0,200	190,553	C##*D##*E##*F#		
TOTAL AMIDAMENT										281,222
3	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no peril·losos amb una densitat 1,45 t/m3, EUR							

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 68

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus									
1	Diposició residus asfàltics	T							
2	Asfalt	T							
3			1,350	1.822,000		0,150	368,955	C##*D##*E##*F#	
TOTAL AMIDAMENT							368,955		
4	P2RA-EU6Q	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus						
1	Previsió pendent d'acceptació	T							
2			10,000				10,000	C##*D##*E##*F#	
TOTAL AMIDAMENT							10,000		

Obra 01 PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capítol 14 DESVIAMENTS DE TRÀNSIT
Títol 3 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I ABALISAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ							
1	PBAY-.A01	m	Col·locació i retirada de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm, inclòs material necessari per a correcta adherencia a paviment (coles, resines)							
1			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total		
2	Previsió requeriments REPS			2,000	50,000			100,000	C##*D##*E##*F#	
TOTAL AMIDAMENT										100,000
2	PBAZ-.A01	m	Cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm, retirable							
1			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total		
2	Previsió requeriments REPS			2,000	50,000			100,000	C##*D##*E##*F#	
TOTAL AMIDAMENT										100,000
3	PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs							
1			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
2	New Jersey			1,000	15,000			15,000	C##*D##*E##*F#	
TOTAL AMIDAMENT										15,000
4	PB21-.A01	m	Desplaçament a obra de barrera de formigó simple per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra							
1			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
2	Desplaçament New Jersey									
3				1,000	15,000			15,000	C##*D##*E##*F#	

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT				15,000	
5	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Previsió pendent d'acceptació	T					
3			1,000	300,000		300,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				300,000	
6	P6AC-.A01	m	Desplaçament a obra de tanca mòbil H=2m acer galv.malla per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Desplaçament en obra		1,000	300,000		300,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				300,000	
7	PBC4-56GY	m	Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Previsió nous requeriments REPS		1,000	100,000		100,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				100,000	
8	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Previsió pendent d'acceptaó	T					
3	Balises		25,000			25,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				25,000	
9	PBC5-56GO	u	Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Previsió pendent d'acceptació		20,000			20,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				20,000	
10	P151N-H7X5	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre				
1		C	Unitats	Longitud			
2	Total		1,000	50,000		50,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				50,000	
11	PBCD-56H6	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs				

AMIDAMENTS

1		C	Unitats	Longitud				
2	Total àmbit obra		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				40,000	

12	HBC1C001	u	Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòs					
1	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T						
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				8,000	

13	HBB11111	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs					
1	PREVISIÓ PENDENT D'ACCEPTACIÓ	T						
2	Senyals triangulars	T						
3			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				5,000	

Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capítol	14	DESVIAMENTS DE TRÀNSIT
Títol 3	02	SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PBB2-56H8	u	Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs					
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Previsió nous requeriments REPS		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				20,000	
2	PBB2-56H9	m	Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs					
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Previsió pendent d'acceptació	T						
3	Suports provisionals		20,000	3,000			60,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				60,000	
3	FB BHYU10	m2	Rètol de senyalització vertical de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat, amb retrorreflectància nivell 1 (zones urbanes), inclòs la part proporcional d'accessoris, cargols i elements d'ancoratge, inclòs demolició del paviment, excavació, encastament del suport en fonament de formigó en massa HM-20/P/20/X0, retirada del suport i reposició del paviment					
1		C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada		
2	Previsió nous requeriments REPS		2,000	1,200			2,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 71

		TOTAL AMIDAMENT					2,400
4	PBBI-567O	u	Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. La placa serà, com a mínim, del tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2.				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Previsió pendent d'acceptació		3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					3,000
5	PBBI-567N	u	Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. La placa serà, com a mínim, del tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2.				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Total àmbit obra		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					2,000
6	PBBJ-5674	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. La placa serà, com a mínim, del tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2.				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	P-18		10,000				10,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					10,000
7	PBBJ-5677	u	Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. La placa serà, com a mínim, del tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2.				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Previsió pendent d'acceptació						
3			5,000				5,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					5,000
8	PBBJ-5679	u	Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total
2	Previsió nous requeriments REPS		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					1,000
9	FBB3Y010	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de trànsit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos)				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total
2	Senyalització exepcional		10,000				10,000 C#*D#*E#*F#
3	Previsió nous requeriments REPS		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 72

		TOTAL AMIDAMENT		12,000			
10	FBB3Y020	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de trànsit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos)				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total
2	Previsió nous requeriments REPS		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		1,000			
Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC					
Capítol	14	DESVIAMENTS DE TRÀNSIT					
Títol 3	03	ALTRES					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	F9ZZY010	m2	Execució i retirada seqüencial de plataforma provisional de tot-ú compactat per permetre el pas de vehicles per zona de calçada rebaixada o excavada en situació d'execució nova calçada segons el fasejat descrit a continuació. El preu inclou l'execució de plataforma de tot-ú de fins a 80 cm de gruix compactada per salvar el desnivell entre la rasant de vorera i el nivell de fons d'excavació fins a connectar amb la calçada de circulació de vehicles, la seva retirada per l'execució de la base de nova calçada de tot-ú, la seva reposició per tornar a permetre el pas de vehicles, la seva retirada un altre cop per executar la capa de base de formigó de la nova calçada, la seva reposició i la seva retirada definitiva per permetre l'execució de les capes d'aglomerat de la nova calçada i el trasllat del material sobrant a abocador i el pagament del cànon corresponent. No inclou l'excavació				
1	Previsió segons requeriments obra		1,000	8,000			8,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		8,000			
2	PBBC-65LC	u	Senyal manual per a senyalista				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Total àmbit obra		6,000				6,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		6,000			
3	XPA1SP02	u	Treballs de senyalització provisional de les obres en zona de calçada amb circulació de vehicles. Inclou hores de senyaler i senyals manuals per a senyalista necessàries durant tota l'execució de les obres. Inclou material i mà d'obra necessària.				
1	Accés maquinària àmbit obra		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		1,000			
4	P1512-35FB	m2	Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs				
1		C	Unitats	Longitud	Ample		
2	Plataforma pas vehicles		30,000	2,000	1,000		60,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 73

			TOTAL AMIDAMENT			60,000	
5	P1512-.A01	m2	Plataforma metàl·lica antilliscant per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs				
1			C	Unitats	Longitud	Ample	
2	Plataforma pas persones			30,000	2,000	1,000	60,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT			60,000	
6	P1B-.A01	u	Treball de desviaments provisionals i passos alternatius peatonals durant tota l'obra en l'ambit de projecte. Inclou manteniment. Inclou la col·locació de fustes, elements de protecció, passeres, millores puntuals amb tot-ú.				
1	Total àmbit			1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT			1,000	
7	P1B-.A02	u	Treball de desviaments viaris i passos alternatius per a vehicles durant tota l'obra en l'ambit de projecte. Inclou manteniment. Inclou la col·locació de planxes, elements de senyalització, passeres, millores puntuals amb tot-ú,... Inclou senyalització viària necessària: senyals verticals, senyalització lluminosa, vallat, cartells informatius,...Seguint les indicacions de la Direcció Facultativa i la policia municipal.				
1	Total àmbit			1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT			1,000	

Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC			
Capítol	15	SEGURETAT I SALUT			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	XPA900SS	pa	Partida de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra		
		AMIDAMENT DIRECTE		1,000	

Obra	01	PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC			
Capítol	16	CONTROL DE QUALITAT			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	U1092C	ut	Treballs necessaris destinats a Control de Qualitat segons Annex de Control de Qualitat. Inclou: densitats i humitat ´´in situ´´ de les rases de serveis, inclòs rasa embornals i escomeses.		
1	Total àmbit		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT	1,000	
2	PDV-.A02	u	Confecció de plànol d'escomeses residuals amb aixecament topogràfic detallat, tant dels punts de connexió amb canonada, com dels punts de connexió a façana. Inclou entrega de fitxa tècnica per a cada escomesa segons criteris de la Direcció Facultativa. Inclou totes les escomeses executades de residuals.		
1	Total àmbit		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 74

		TOTAL AMIDAMENT					1,000
3	PDV-.A03	u	Confecció de plànol d'escomeses pluvials amb aixecament topogràfic detallat, tant dels punts de connexió amb canonada, com dels punts de connexió a façana. Inclou entrega de fitxa tècnica per a cada escomesa segons criteris de la Direcció Facultativa. Inclou totes les escomeses executades de pluvials.				
1	Total àmbit		1,000			1,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					1,000
4	BV0-.A02	ut	Obtenció del certificat del mandrilat de la nova xarxa de telefònica per part de la companyia Telefónica.El mandril per a tub Ø63mm és de Ø40mm i el mandril per a tub Ø110mm és de Ø70mm. Inclou treballs necessaris per a l'obtenció del certificat. Inclou elaboració d'informe.				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total
2	Certificat mandrilat		1,000				1,000
							C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					1,000
5	PDV-.A01	ut	Inspeccions amb TV color en canonades i conduccions, inclou desplaçament, i redacció d'informe. Aixecament del plànols de la xarxa. Un arxiu de vídeo, DVD o qualsevol tipus de suport electrònic que pugui aparèixer realitzada amb equip C.T., amb càmera de TV que compregui la totalitat de la xarxa complementada amb un informe escrit amb fotografies adjuntes on hi figurin els trams inspeccionats, el número de pous inicials i finals dels referits trams, la seva pendent i els detalls fotogràfics ampliat de les singularitats, incidències i alteracions i/o pous, signats pels tècnics directores de les obres d'execució. La qualitat de les imatges tant en suport electrònic com en suport de paper ha de ser contrastada. El promotor haurà d'informar a l'Ajuntament de la data de la realització dels controls visuals amb l'antelació necessària per permetre que els serveis tècnics de l'Ajuntament estiguin presents en el moment que s'efectuïn aquests treballs. Tota la informació gràfica en format informàtic (CAD per exemple) en la que hi constin totes les dades de diàmetres, situació de pous de registre, cotes de les generatrius inferiors de les canonades. Ubicació en planta i alçat de totes les escomeses i diàmetres de les mateixes, quedant supeditada la recepció de la nova xarxa a la verificació "in situ" per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament de les dades entregades pel promotor.				
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total
2	Total		1,000				1,000
							C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					1,000
6	070203	ml	Prova de càrrega de pressió sobre la canonada instal·lada, mitjanant maquinària especial Karcher fins a una pressió màxima de 10 Atmòsferes durant un període de prova de 30min (mín). Inclou transport i certificat de qualitat d'acceptació/negació.				
1	Proba de presió per part de la companyia	T					
2			2,000	270,000			540,000
							C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					540,000
7	012002B	ml	Desinfecció de les canonades.				
1	Desinfecció de les canonades	T					
2			2,000	270,000			540,000
							C##D##E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 75

TOTAL AMIDAMENT		540,000
-----------------	--	---------

Obra 01 PRESSUPOST P.U CARRER DEL BOSC
Capitol 17 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	XPA10009	pa	Partida alçada a justificar imprevistos en obra
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

2	UTOP02	u	Realització dels treballs de topografia necessaris per a l'aixecament topogràfic de tots els serveis i elements de vialitat executats una vegada finalitzada l'obra, per a l'entrega de l'AS BUILT. Inclou escomeses de residuals i pluvials. Prescripcions segons Ajuntament i/o Direcció Facultativa.
---	--------	---	---

1	Previsió pendent d'acceptació	T	
2		1,000	1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

3	UAB001	ut	Treballs de redacció dels plànols AS BUILT de la planta de pavimentació i plantes de totes els serveis realment executats a l'obra. Inclou escomeses de residuals i pluvials. Segons prescripcions Ajuntament i/o Direcció Facultativa. Segons el Plec d'especificacions tècniques d'aixecaments topogràfics de finals d'obra 3D de l'Ajuntament.
---	--------	----	---

1	Plànls AS BUILT	T	
2		1,000	1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

4	URF001	ut	Realització dels treballs de fotografia necessaris per a la realització de un reportatge fotogràfic diariament de tots els treballs executats a l'obra cada dia. Prescripcions segons Direcció Facultativa.
---	--------	----	---

1	REPORTATGE FOTOGRAFIC DIARI	T	
2		1,000	1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

5	TPU0-.A06	ut	Realització dels treballs de topografia necessaris per a l'aixecament topogràfic detallat i replanteig previ de la rasant en l'entrega de cruïlles, accessos guals vehicles i peatonals, entregues amb rasant existent,... Treballs realitzats per topògraf. Prescripcions segons Ajuntament i/o Direcció Facultativa.
---	-----------	----	--

1		1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
---	--	-------	-------------------

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

6	P18A-.A01	u	Inspecció Notarial Prèvia d'habitatge. Inclou tots els treballs i despeses necessàries per a la realització d'una inspecció prèvia de l'habitatge existent, amb l'objectiu de documentar el seu estat actual abans de l'inici de les obres d'urbanització. La inspecció inclourà la intervenció d'un tècnic competent i la formalització notarial de l'estat observat mitjançant la corresponent acta de notorietat o de presència, amb la incorporació de l'informe tècnic i el reportatge fotogràfic com a annexos. Inclou realització d'Informe pericial prèvi realitzat per tècnic competent, amb visita a l'immoble, recollida de dades i documentació fotogràfica de patologies i estat general; i redacció d'informe tècnic detalat amb descripció de patologies, plànols amb localització i reportatge fotogràfic. Inclou redacció i autorització d'Acta de presència/notorietat. Inclou emissió de còpia autoritzada de l'Acta Notarial. Inclou desplaçaments a l'immoble.
---	-----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 14/08/25

Pàg.: 76

1	Inspecció notarial previa	T			
2	Hab. costat del mur		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

CAPÍTOL II - QUADRE DE PREUS Nº1

Tal i com figura en el subapartat 31-Preus Unitaris de l'apartat de Condicions Generals del document de Plec de Condicions: ***Els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats a l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes.***

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	01020	pa	Partida alçada a justificar dels treballs necessaris pel manteniment de pou existent. Inclou desplaçament de part superficial del pou. (NOU-CENTS EUROS)	900,00	€
P-2	013003	ml	Treballs de reparació dels forats i desperfectes de les façanes i repintat de la mateixa en una amplada de 30cm en les zones que hagin quedat afectades per la retirada de línies aèries existents i/o pels suports de les mateixes. Inclòs recol·locació de canal ventilada en els trams que sigui necessari. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment acabat seguint indicacions de la direcció facultativa. Inclou gestió permisos particulars. (SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	6,51	€
P-3	012002B	ml	Desinfecció de les canonades. (SET EUROS)	7,00	€
P-4	070203	ml	Prova de càrrega de pressió sobre la canonada instal·lada, mitjanant maquinària especial Karcher fins a una pressió màxima de 10 Atmòferes durant un període de prova de 30min (mín). Inclou transport i certificat de qualitat d'acceptació/negació. (CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	5,95	€
P-5	1000101	u	Treballs a justificar de complement de xarxa de telecomunicacions segons requeriments companyia. Inclou xarxa de telecomunicacions necessària i altres treballs necessaris a definir per la direcció facultativa. (VUIT-CENTS EUROS)	800,00	€
P-6	111001	ut	Treballs necessaris d'obra civil per a connexió a xarxa existent de quadre de comnadament i maniobra d'enllumenat existent. Inclou ajudes per a pas de cable per tub existent fins a connectar a armari enllumenat existent. Inclou material i mà d'obra necessaris. Tot inclòs. Totalment acabat. (CENT VUITANTA EUROS)	180,00	€
P-7	111001A	u	Treballs necessaris d'obra civil per a connexió de nova conducció d'enllumenat a arqueta existent. Inclou material i mà d'obra necessaris. Tot inclòs. Totalment cabat. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	68,25	€
P-8	BT003	ut	Treballs d'adequació, reforç o reforma de les instal·lacions de la xarxa existent en servei a realitzar per ENDESA de variant 0000978955 segons estudi ENDESA adjunt en el present projecte, així com els materials utilitzats en l'entroncament. Tot inclòs i totalment acabat i en correcte funcionament. Inclou desmuntatge de línies aèries existents, desmuntatge de pals de suport existents, conversió, empalmes,... (NOU MIL CINC-CENTS EUROS)	9.500,00	€
P-9	BV0-.A02	ut	Obtenció del certificat del mandrilat de la nova xarxa de telefònica per part de la companyia Telefónica.El mandril per a tub Ø63mm és de Ø40mm i el mandril per a tub Ø110mm és de Ø70mm. Inclou treballs necessaris per a l'obtenció del certificat. Inclou elaboració d'informe. (QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	486,34	€
P-10	F2190420	m2	Enderrocament de GUAL de paviment de grans peces prefabricades de formigó, de 60x40x7 cm de dimensió mínima, col·locades sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat. (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	25,30	€
P-11	F2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió. Inclou tots els transports interiors necessaris dins de l'obra i part proporcional de mitjans manuals per la possible manca d'espai, l'existència de possibles serveis en voreres, espais de treball limitats i proximitat de les façanes. (CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	5,30	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-12	F219KBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	9,50	€
P-13	F219Q20B	m2	Fresat de paviments asfàltics, de 5 a 20 cm de gruix, amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o contenidor, o valorització de materials de fresat. Inclòs transport a acopi provisional i transport per reutilització en rases i subbases. (NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	9,03	€
P-14	F219UX41	m2	Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclòs transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	4,87	€
P-15	F21BU570	u	Arrencada de pal rectangular o pal cilíndric de senyals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	11,72	€
P-16	F21DUX20	u	Demolició d'embornal de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics, inclou reixes, bastiments, reblerts i recobriments i càrrega de runa sobre camió o contenidor, tot acabat. Inclou excavació, enderroc, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. (SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	77,87	€
P-17	F21DUX30	m	Demolició d'interceptor de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics, inclou reixes, bastiments, reblerts i recobriments i càrrega de runa sobre camió o contenidor, tot acabat. Inclou excavació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. (VUITANTA-TRES EUROS)	83,00	€
P-18	F21DUX36	ml	Retirada de xarxa d'aigua potable soterrada existent, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs enderroc de protecció de formigó. Inclou enderroc i reposició de pavimentació existent, excavació, localització de la canonada, transport a abocador, descàrrega i cànon d'abocament. (VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	8,30	€
P-19	F21DYH01	u	Demolició de pericó existent, incloent pou, marc i tapa, amb mitjans necessaris i adequats i càrrega de runes i equipament manual i/o mecànica, i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal (VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	26,19	€
P-20	F21HU800	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris, elements de subjecció i desconnexió de línies elèctriques, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor. Inclòs canon abocament. Inclou transport a magatzem municipal. (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	133,69	€
P-21	F21HU80C	u	Desmuntatge de llumenera sobre pal de fusta o sobre braç anclat a façana, accessoris, elements de subjecció i desconnexió de línies elèctriques. Inclòs desmuntatge de columna existent de fins a 10 m d'alçària com a màxim, o braç de suport. Aplec per a posterior aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor. Inclou transport a magatzem municipal. (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	136,52	€
P-22	F21L4JA3	m2	Demolició de paviment de panot 9 pastilles col·locat sobre formigó, de 10 a 15cm de gruix i 1,00 m d'amplària, com a màxim, realitzat amb martell compressor manual. Inclou demolició, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i canona abocament. (SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	7,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-23	F227Y001	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviments amb presència d'arbrats o d'accessibilitat limitada, amb mitjans mecànics lleugers i manuals, amb compactació del 95% PM (DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	2,41 €
P-24	F2A11000	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació (ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	11,17 €
P-25	F974Y00C	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada de portland blanc, inclòs neteja posterior (CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	14,95 €
P-26	F9E1S0PB	m2	Franja de paviment indicatiu de botons per a pas de vianants amb tacs del tipus Warning de Breinco o equivalent, de 20x20x8 cm, color gris o a escollir per a la Direcció facultativa. Col·locat a truc de maceta sobre base de morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Col·locat sobre llit de morter de ciment de 2-3 cm i capa de ciment viu. Inclòs reajuntat amb sorra amb lligant tipus CITYPRO de Breinco o equivalent. Inclou neteja superficial del paviment. Segons plànol de detall. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa. Inclou morter, material i mà d'obra necessari per a la seva execució. (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	45,89 €
P-27	F9E1U05C	m2	Franja per a invidents de 80 cm d'amplària, en vorera de paviment de panot, amb panot ratllat del tipus CROSSING de Breinco o equivalent, de color gris o a escollir per a la Direcció Facultativa, de 20x20x8 cm. Col·locat a truc de maceta sobre base de morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Col·locat sobre llit de morter de ciment de 2-3 cm i capa de ciment viu. Inclòs reajuntat amb sorra amb lligant tipus CITYPRO de Breinco o equivalent. Inclou neteja superficial del paviment. Segons plànol de detall. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa. Inclou morter, material i mà d'obra necessari per a la seva execució. Inclou part proporcional de panot llis de color gris en punts d'encreuament entre franges de paviment indicador. (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	45,89 €
P-28	F9ZZY010	m2	Execució i retirada seqüencial de plataforma provisional de tot-ú compactat per permetre el pas de vehicles per zona de calçada rebaixada o excavada en situació d'execució nova calçada segons el fasejat descrit a continuació. El preu inclou l'execució de plataforma de tot-ú de fins a 80 cm de gruix compactada per salvar el desnivell entre la rasant de vorera i el nivell de fons d'excavació fins a connectar amb la calçada de circulació de vehicles, la seva retirada per l'execució de la base de nova calçada de tot-ú, la seva reposició per tornar a permetre el pas de vehicles, la seva retirada un altre cop per executar la capa de base de formigó de la nova calçada, la seva reposició i la seva retirada definitiva per permetre l'execució de les capes d'aglomerat de la nova calçada i el trasllat del material sobrant a abocador i el pagament del cànon corresponent. No inclou l'excavació (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	70,63 €
P-29	FBA1UV00	m	Pre-marcatge (ZERO EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	0,11 €
P-30	FBA1UVA2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	0,80 €
P-31	FBA1UVA3	m	Pintat de línia continua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2). Color groc (ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	0,80 €
P-32	FBA2UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	8,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(amidament: m2 realment pintat) (VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	
P-33	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	7,92 €
P-34	FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode “sandwich” (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, amb una dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 300 g/m2, inclòs el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada) (SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	16,72 €
P-35	FBA3UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,44 €
P-36	FBA3UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	7,06 €
P-37	FBA3UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	12,38 €
P-38	FBAWY020	u	Desplaçament d'equip complet de senyalització horitzontal, en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, prèvia autorització de la D.F., inclòs desplaçaments interiors entre diferents cruïlles (MIL CINQUANTA EUROS)	1.050,00 €
P-39	FB2YVC0	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a zona escolar, fosforito, de 900 x 600 mm, segons indicacions D.F., amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III), fixada mecànicament. La placa serà d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II de retrorreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor. (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	122,82 €
P-40	FB3Y010	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de trànsit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos) (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	15,41 €
P-41	FB3Y020	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de trànsit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos) (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-42	FB BHYU10	m2	Rètol de senyalització vertical de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat, amb retroreflectància nivell 1 (zones urbanes), inclòs la part proporcional d'accessoris, cargols i elements d'ancoratge, inclòs demolició del paviment, excavació, encastrament del suport en fonament de formigó en massa HM-20/P/20/X0, retirada del suport i reposició del paviment (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	288,18 €
P-43	FD5ZY010	u	Bastiment i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi llargàriainal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1, col·locat amb morter (CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	127,21 €
P-44	FD7Z-.C01	u	Connexió a xarxa existent. Inclou mà d'obra i material necessari. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions D.F. (CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	196,87 €
P-45	FD9FY927	m	Recobrint protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 400 mm, amb 10 cm de formigó HNE-20/P/20 (CATORZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	14,09 €
P-46	FDG5U100	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, sense dau de recobrint. Fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	3,52 €
P-47	FDG5U101	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobrint de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. (VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	20,28 €
P-48	FDG5Y2E2	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobrint de 40x30 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	26,11 €
P-49	FDK2L015	u	Obturador estanc per a conducte buits de diàmetre 63 mm de la casa Refitel o equivalent. Inclou subministrament i col·locació Tot inclòs. (DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	2,55 €
P-50	FG0B2523	ut	Subministre de pica llisa de presa de terra amb 1 piqueta de 2ml 15 mm de diàmetre. (SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	16,22 €
P-51	FG1ZR005	u	Construcció de basament per a armari de distribució de telecomunicacions, amb formigó HM-20/B/20/I, inclou excavació, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau, encofrat, formigonat. Inclou col·locació de 6 tubs de PEAD Ø63mm i marc per pedestal format per angulars de dimensions 17,6x49,6x4,0 cm amb cargols soldats. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs completament acabat (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	188,60 €
P-52	FH0-.A01	u	Redacció i tramitació de memòria tècnica projecte de legalització de la instal·lació elèctrica. Inclou redacció d'un projecte elèctric visat, el certificat final de les obres elèctriques emès pel seu director d'obres d'aquesta part elèctrica, butlletí de l'instal·lador autoritzat, pagament de les taxes (ICIC, ECA o altra entitat...), inspecció inicial, i resta de despeses associades a la legalització de la instal·lació per part del Departament d'Indústria de la Generalitat. (MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	1.783,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-53	FHG-.CO01	u	Treballs necessaris d'obra civil per a connexió a xarxa existent. Inclou cates localització xarxa existent, enderroc i reposició paviment existent, excavació, replenat i connexió canalitzacions soterrades. Inclou material i mà d'obra necessaris. Tot inclòs. Totalment acabat. (DOS-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	220,46 €
P-54	FHG-.P03	u	Connexió de la nova instal·lació d'enllumenat a la xarxa existent. Inclou les tasques necessàries d'adequació a la xarxa existent. Inclou material i mà d'obra necessaris. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de la D.F. (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	181,79 €
P-55	FHM-.CLL1	u	Subministre i instal·lació conunt de lluminària + columna. LLuminària model LAKES - L30 - V5-3K-P de ledinbox o equivalent, potència i òptic segons estudi lumínic i plànols projecte. Inclòs driver compatible amb regulació existent, nodes i tots els elements auxiliars per al seu funcionament i qualsevol tipus de control, instal·lada. Protecció derivacions mitjançant fusibles tipus UTE de calibre adequat (4A per Led). Muntada sobre columna d'acer galvanitzat troncocònica, gruix 3mm de 5 metres d'alçaria total amb 1 lluminària instal·lada a 5 metres d'alçada total. Amb base pletina i porta, segons norma UNE-EN 40, distància entre pernns 300x300mm, pernns M20x600, col·locada sobre dau de formigó HM-20/B/40/XO, inclòs gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport. Inclou portella de registre suports per a caixa de fussions. Necessari disposar d'una garantia de 10 anys de les lluminàries, així com dels seus equips interiors (drivers, equips de regulació, protector contra sobretensions, etc..) Pel que fa a les columnes, és necessari disposar d'una garantia de 20 anys. Inclou subministre i instal·lació de lluminària i columna. Inclou material i mà d'obra necessària. (NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	941,37 €
P-56	FHMZU003	u	Tractament específic per a protecció contra adhesius i antigraffitis, fins a una alçària de 3 m (incloent el tractament de la base), realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclòs preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigraffiti, una capa principal més enduridor, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor (NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	97,42 €
P-57	FJZ10001	u	Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complets, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Inclou connexió a fer per cia subministradora i ajudes de obra civil. Inclou mà d'obra i material necessari. Inclosa connexions amb canonada existent de fibrociment. Tot inclòs completament acabat. (VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	804,88 €
P-58	FM210010	u	Hidrant soterrat tipus Belgicast BV-05-03 o equivalent, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou clau de comporta per tall de hidrant. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	870,60 €
P-59	FN120315	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus AVK o equivalent, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 63 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	287,06 €
P-60	FN120335	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus AVK o equivalent, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (SIS-CENTS UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	601,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-61	FP0001E	u	Connexió amb la xarxa soterrada mitjançant arqueta de registre existent, inclòs cata per a localització d'entrada a la cambra de registre, el mandrilat del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament. (CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	150,93 €
P-62	HBB11111	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	53,83 €
P-63	HBC1C001	u	Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòs (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	44,84 €
P-64	P10-.PSE	m	Treballs d'estintolament i protecció de canonada de servei existent a mantenir, en la franja d'obertura de nova rasa/pou. Inclou protecció amb tub PE corrugat recobert amb formigó pobre en cas necessari. Seguint indicacions de la D.F. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs. (VINT-I-CINC EUROS)	25,00 €
P-65	P1512-.A01	m2	Plataforma metàl·lica antilliscant per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs (SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	6,10 €
P-66	P1512-35FB	m2	Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs (VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	8,11 €
P-67	P151N-H7X5	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre (DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	2,82 €
P-68	P165-.67C4	u	Treballs de localització de serveis existents amb sistema Georadar. Inclou lloguer d'equips i treballs necessaris per a la localització de la xarxa existent. Inclosa aixecament de serveis i realització de plànols. Tot inclòs. (MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	1.467,13 €
P-69	P18A-.A01	u	Inspecció Notarial Prèvia d'habitatge. Inclou tots els treballs i despeses necessàries per a la realització d'una inspecció prèvia de l'habitatge existent, amb l'objectiu de documentar el seu estat actual abans de l'inici de les obres d'urbanització. La inspecció inclourà la intervenció d'un tècnic competent i la formalització notarial de l'estat observat mitjançant la corresponent acta de notorietat o de presència, amb la incorporació de l'informe tècnic i el reportatge fotogràfic com a annexos. Inclou realització d'Informe pericial prèvi realitzat per tècnic competent, amb visita a l'immoble, recollida de dades i documentació fotogràfica de patologies i estat general; i redacció d'informe tècnic detalat amb descripció de patologies, plànols amb localització i reportatge fotogràfic. Inclou redacció i autorització d'Acta de presència/notorietat. Inclou emissió de còpia autoritzada de l'Acta Notarial. Inclou desplaçaments a l'immoble. (DOS MIL SET-CENTS EUROS)	2.700,00 €
P-70	P1B-.A01	u	Treball de desviaments provisionals i passos alternatius peatonals durant tota l'obra en l'ambit de projecte. Inclou manteniment. Inclou la col·locació de fustes, elements de protecció, passeres, millores puntuals amb tot-ú. (NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)	945,00 €
P-71	P1B-.A02	u	Treball de desviaments viaris i passos alternatius per a vehicles durant tota l'obra en l'ambit de projecte. Inclou manteniment. Inclou la col·locació de planxes, elements de senyalització, passeres, millores puntuals amb tot-ú,... Inclou senyalització viària necessària: senyals verticals, senyalització lluminosa, vallat, cartells informatius,...Seguint les indicacions de la Direcció Facultativa i la policia municipal. (MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	1.575,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-72	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	4,59 €
P-73	P2146-DJ5L	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	3,75 €
P-74	P2147-DJ5Q	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió (QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	4,11 €
P-75	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	3,85 €
P-76	P214C-AKVJ	m3	Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	239,65 €
P-77	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	8,80 €
P-78	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	5,24 €
P-79	P214Y-IA1O	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2 (TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	36,23 €
P-80	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	14,65 €
P-81	P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	8,46 €
P-82	P2214-I2HM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3. Inclou tots els transports interiors necessaris dins de l'obra i part proporcional de mitjans manuals per la possible manca d'espai, l'existència de possibles serveis en voreres, espais de treball limitats i proximitat de les façanes. Inclou una baixada de rendiment per tasques d'arqueologia. (NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,54 €
P-83	P2217-HY68	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	13,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-84	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	8,16 €
P-85	P221B-EL8D	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	8,79 €
P-86	P221B-EL97	m3	Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb pala excavadora (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	46,85 €
P-87	P221B-H8RZ	m3	Excavació de rases i pous en roca dura amb morter expansiu, amb taladres de 40 mm de D amb una separació de 400 mm i 2 m de llargària, com a màxim, trossejat de material amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runa sobre camió o contenidor (NORANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	93,17 €
P-88	P221B-I5C3	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 2 1 m3 (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	45,93 €
P-89	P221J-52TP	m3	Excavació per a recalçat de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador de combustible i càrrega de mecànica sobre camió i minicarregadora de combustible (DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	203,31 €
P-90	P221J-VRJF	m3	Excavació per a recalçat de fins a 4 m de fondària, en terreny flux (SPT <20), realitzada amb miniexcavadora elèctrica i càrrega de mecànica sobre camió (VINT-I-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	25,19 €
P-91	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres. Inclou baixada de rendiments per treballs d'arqueologia. (CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	104,68 €
P-92	P2241-.CBR1	m3	Complement als treballs d'excavació degut a la baixada de rendiment associat a la necessitat de realitzar tasques de supervisió d'arqueologia, la presència serveis i sistema radicular de l'arbrat existent, així com la dificultat de transport de maquinària a peu d'obra. Inclou realització de treballs manuals i utilització de maquinària petita en cas necessari. Inclou inspecció prèvia per part de Parcs i Jardins per comprovar que no hi ha afectacions d'arrels existents. Inclou desplaçaments maquinària interior obra. (SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	6,83 €
P-93	P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	13,11 €
P-94	P2255-DPHD	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM (DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	10,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-95	P2255-DPIO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	39,66 €
P-96	P2257-54BE	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	6,32 €
P-97	P225M-.IZM3	m3	Rebliment al costat de construccions o en extradós de mur de contenció, amb material filtrant natural compactat, en obres d'urbanització (CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	14,76 €
P-98	P233-55V9	m2	Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer (DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	19,39 €
P-99	P2A0-4ILV	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació (ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	11,17 €
P-100	P2A0-M95G	m3	Subministrament de Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm, procedent d'aportació (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	31,61 €
P-101	P2R3-HIH6	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. (NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	9,65 €
P-102	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,58 €
P-103	P2RA-EU6Q	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	17,31 €
P-104	P2RA-EU7H	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	14,46 €
P-105	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	4,73 €
P-106	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el canón sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	22,08 €
P-107	P311-DQ6Q	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	30,67 €
P-108	P312-N6J8	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	142,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-109	P320-D6Y2	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 6 m d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	2,02	€
P-110	P322-D73Y	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	34,50	€
P-111	P324-MN59	m3	Formigonament de murs de contenció, de 6 m d'alçària com a màxim, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	146,40	€
P-112	P3Z3-D52S	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	15,01	€
P-113	P4G3-I51L	m3	Paredat de gruix variable de pedra de recuperació carejada, d'una cara vista, col·locada amb morter de calç 1:4 (CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	542,33	€
P-114	P6A2-.000A	u	Reparació d'armari de comptadors existents. Inclou retirada de portes metàl·liques existents. Subministre i instal·lació de noves portes metàl·liques amb reixes de ventilació i amb acabat pintat gris forja o RAL a escollir per la direcció facultativa. Neteja i reparacions puntuals necessàries. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa. (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00	€
P-115	P6AC-.A01	m	Desplaçament a obra de tanca mòbil H=2m acer galv.malla per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra (UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1,27	€
P-116	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	3,27	€
P-117	P7B1-6Q3E	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	3,01	€
P-118	P92A-.DX8H	m3	Subbase de Tot-u artificial procedent de granulats reciclats, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	37,55	€
P-119	P931-.Z9LO	m2	Base de 15 cm de gruix de Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armada amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació. Inclou separadors d'armadura tipus triangulars/ gelosia. (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	27,87	€
P-120	P931-10RJI	m3	Base de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació. Inclou separadors de malla. (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	122,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-121	P938-DFU8	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	37,76	€
P-122	P965-OXLR	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, flamejat, per a vorada, de 7 a 10cm x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada amb morter (QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	41,95	€
P-123	P967-E9VQ	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	31,02	€
P-124	P976-U54I	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	16,76	€
P-125	P9E1-V6R2	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	48,77	€
P-126	P9H1-.55C8T	m2	Subministre, estesa i compactació amb mitjans mecànics de secció de ferm especialent dissenyada per aplicació e l'acabat asfalt impès formada per: capa de trànsit de 4cm d'espessor de mescla bituminosa en calent tipus FIRPRINT especialment dissenyada per al posterior grabat, amb betum modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, inclòs reg d'adherència amb emulsió bituminosa Termocat. Inclou l'execució del gravat de la superfície asfàltica per acabat tipus asfalt imprès mitjançant malles amb forma tipus llambrda (20x10cm) i posterior aplicació del tractament de protecció de color superficial FIRBOND-PU tricomponent acrílic de poliuretà amb carga mineral corindó. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	55,58	€
P-127	P9H5-E8DQ	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla bituminosa i granulat calcari, estesa i compactada (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	84,12	€
P-128	P9H5-I31N	t	Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 10 1 m2 (NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	92,45	€
P-129	P9HC-HOSA	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent (CINC MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5.028,84	€
P-130	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,54	€
P-131	P9L1-E982	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-132	P9Z-.A02	m	Reparació i/o adaptació a nova rasant amb qualsevol material per tal de donar continuïtat i resoldre trobades de façanes existents. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de la D.F. (TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	13,95	€
P-133	PAV001	ml	Segellat de junt rigola/paviment calçada amb massilla asfàltica, aplicada amb mitjans manuals i mecànics. (CATORZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	14,27	€
P-134	PB1A-530E	m	Subministre i col·locació de barana metàl·lica tubular formada per un tubular rodo d'acer inoxidable AISI 304 de 50.8mm de diàmetre i 2 mm de gruix. Ancorats en fonamentació de formigó. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot acabat. (DOS-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	201,85	€
P-135	PB21-.A01	m	Desplaçament a obra de barrera de formigó simple per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra (NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	9,03	€
P-136	PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	62,48	€
P-137	PBA2-.A01	m2	Pintat de plaça de color blau per a persones de mobilitat reduïda. Inclou pintat de faixa de 15cm d'amplada sobre paviment, amb pintura plàstica en fred de dos components i reflectant, premarcatge inclòs; Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres elements sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada, premarcatge inclòs; pintat de superfície de color blau sobre pviment, amb pintura plàstica en fred de dos components amb una dotació mínima de 1200 gr/m2 de pintura i 500 gr/m2 d'esferes de vidre. Incloses parts proporcionals de la neteja prèvia que calgui de la superfície i del corresponent premarcatge. (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	27,30	€
P-138	PBA3-DXJ7	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	0,75	€
P-139	PBA3-DXJT	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	0,65	€
P-140	PBAY-.A01	m	Col·locació i retirada de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm, inclòs material necessari per a correcta adherència a paviment (coles, resines) (DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	2,97	€
P-141	PBAZ-.A01	m	Cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm, retirable (DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	2,15	€
P-142	PBB2-56H8	u	Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	15,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-143	PBB2-56H9	m	Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	11,91	€
P-144	PBB9-DTKQ	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal (SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	79,38	€
P-145	PBBB-DVKI	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	161,18	€
P-146	PBBC-65LC	u	Senyal manual per a senyalista (DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	12,22	€
P-147	PBBF-DUJS	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. La placa serà d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor. (CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	111,52	€
P-148	PBBH-DVFK	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CENT DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	112,21	€
P-149	PBBI-567N	u	Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. La placa serà, com a mínim, del tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	142,28	€
P-150	PBBI-567O	u	Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. La placa serà, com a mínim, del tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2. (DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	262,80	€
P-151	PBBJ-5674	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. La placa serà, com a mínim, del tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	59,22	€
P-152	PBBJ-5677	u	Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. La placa serà, com a mínim, del tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	65,20	€
P-153	PBBJ-5679	u	Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	72,97	€
P-154	PBBM-.P604	u	Pal cilíndric d'alumini estriat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de polièster color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal, col·locat mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant i ancorat un mínim de 40 cm amb morter d'enduriment ràpid. (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	26,77	€
P-155	PBBW-.A01	ut	Subministre i col·locació de mirall deflector convexe de diàmetre 60cm, provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació, fixat al suport. Lent fabricada en policarbonat i part posterior de polipropilè. Àngle de visió de 130° ajustable segons les necessitats. Alta resistència a l'impacte. Amb bandes reflectants blanques/vermelles al voltant del mirall per a	154,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			una major visibilitat. Inclou tots els accessoris: tacs, cargols i anclatge a suport vertical o paret.		
			(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)		
P-156	PBBY-IS0C	u	Col·locació de suport de tub d'acer galvanitzat i senyal existent, col·locat formigonat (DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	10,03	€
P-157	PBBZ-.A03	u	Fixació d'acer galvanitzat de senyal de trànsit en fanals o altres tipus de suports, incloent tots els accessoris necessaris. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment col·locat. (CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	14,04	€
P-158	PBC4-56GY	m	Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23	€
P-159	PBC5-56GO	u	Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	16,59	€
P-160	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	29,95	€
P-161	PBCD-56H6	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs (SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	6,11	€
P-162	PC008	ml	Tancament mitjançant panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç tipus FAX de Rivisa o equivalent, de 200x50 mm de passada de malla, reduït a 50x50 mm en les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 1,80 m d'alçada i 2,50 m interdistància entre pals verticals de suport, acabat galvanitzat i pals de perfil buit de secció rectangular, de 80x40x2 mm. Inclòs p/p d'elements de subjecció dels panells als pals metàl·lics i accessoris.Inclou ancoratge sobre mur de contenció. Tot inclòs i totalment acabat. (VUITANTA-CINC EUROS)	85,00	€
P-163	PD01-.A01	u	Pou circular de resalt de 120 cm, de 2,8 m de fondària, amb Solera amb llambordins sobre llit de Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix i de planta interior 1.4x1,4 m Paret per a pou circular de diàmetre 120 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (MIL SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.684,48	€
P-164	PD06-.A01	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb Solera amb mitja canya de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat (SIS-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	610,62	€
P-165	PD0B-.A01	u	Treballs de substitució de tapa de registre existent i posterior col·locació de nova tapa de registre quadrada de fundició del tipus R3 de FDF o equivalent, ajustada a la nova rasant. Inclou subministre i col·locació de marc quadrat i tapa circular del tipus R3 de FDF o equivalent, D-400, amb marc quadrat i anagrama ajuntament i tipus de servei. Inclou recrescut de pou en cas necessari. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat. (TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	390,37	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-166	PD0B-.A04	u	Treballs de substitució de tapa de registre existent i posterior col·locació de nou marc i tapa de registre circular de fundició del tipus URBAN T2070 de BENITO o equivalent ajustada a la nova rasant. Inclou subministre i col·locació de marc i tapa circular del tipus URBAN T2070 de Benito o equivalent, D-400, amb marc circular i anagrama ajuntament i tipus de servei. Inclou recrescut de pou en cas necessari. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat. (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	288,52	€
P-167	PD5-.A01	u	Escomesa d'aigües Pluvials mitjançant tuberia POLIETILÈ corrugat de doble paret color negre de 200mm de diàmetre, classe SN8, de longitud màxima 10m. Unió amb clip. Inclosa excavació, terraplè, connexió a col·lector,protecció amb formigó i formació de fita en parcel·la amb tub D=100 omplert de formigó i brida cega. Pendent mínima escomesa del 1% i es connectarà a la part superior de la tuberia. Tot inclòs i totalment acabat. (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	253,35	€
P-168	PD55-.A02	ut	Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, construït amb prefabricat de formigó o amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. I inclosa subministramnt i col·locació de reixa abatible antibandàlica de fosa grisa de 700x300x100 mm, amb recollida d'aigua lateral, model Barcelona del tipus M-3B-25 BARCELONA de Fundición Dúctil Fàbregas o similar. Totalment acabat. Inclou formigonat perimetral en zona de terraplè amb formigó pobre. Inclosa connexió escomesa. Inclou formació de rebaix de 1cm de la rigola per col·locar l'embornal i millorar la capacitat d'absorció de l'aigua. (TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	343,04	€
P-169	PD55-.AD01	ut	Caixa per a embornal sifònic DOBLE de 2 x (70x30x85) cm interconnectades amb tub de PEØ315mm, construït amb amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 o prefabricat. Inclosa subministramnt i col·locació de reixa abatible antibandàlica de fosa grisa de 700x310x100 mm, amb recollida d'aigua CENTRAL, model Barcelona del tipus M-3EB de Fundición Dúctil Fàbregas o similar. Totalment acabat. Inclou formigonat perimetral en zona de terraplè amb formigó pobre. Inclosa connexió escomesa. Inclou formació de rebaix de 1cm de la rigola per col·locar l'embornal i millorar la capacitat d'absorció de l'aigua. (QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	491,96	€
P-170	PD5L-6QB3	m	Drenatge amb Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de Grava de pedrera, per a drens (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	36,32	€
P-171	PD5L-.A11	m	Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 200 mm de diàmetre per a embornals i reixes inclosa excavació de la rasa, terraplè de la rasa amb materalil de préstec d'aportació i part proporcional de connexió al col·lector de clavagueram amb peces especials de connexió o arqueta cega i FORMIGONAT DEL TUB. (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	57,81	€
P-172	PD5L-.A12	ml	Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 315 mm de diàmetre per a embornals i reixes inclosa excavació de la rasa, terraplè de la rasa, amb material sel·leccionat i part proporcional de connexió al col·lector de clavagueram. Protegit amb formigó. (SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	67,89	€
P-173	PD77-.A01	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret, corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. Inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	55,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-174	PD77-.A02	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret, corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. Inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	41,67	€
P-175	PDG2-PZK6	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 1 m (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	22,84	€
P-176	PDG4-.A02	m	Canalització amb quatre tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN63 i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	28,51	€
P-177	PDG4-.A03	m	Canalització amb sis tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN63 i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	40,64	€
P-178	PDG4-OBOJ	m	Canalització amb dos tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN63 i dau de recobriment de 40x20 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible (DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	17,37	€
P-179	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	0,56	€
P-180	PDG5-.P01	ml	Subministrament i col·locació de placa metàl·lica senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació adequat al servei senyalitzat, col·locada al llarg de la rasa. (ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	0,91	€
P-181	PDG6-.1A01	u	Tap obturador PE per a canalitzacions de diàmetre 125 mm, col·locat (SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,94	€
P-182	PDK-.A11	u	Construcció de pou de registre de DN1000mm de fins a 1,5 ml de profunditat mitjançant formació de mitja canya amb rajol ceràmic resistent i arqueta tronco-cònica prefabricada de formigó aferrat amb morter de ciment porland. Inclou marc i tapa de fundició dúctil model APARENT R-3 de FDF amb tapa circular abatible amb marc quadrat, amb gravat anagrama ajuntament i tipus de servei, de D70cm, segons criteris municipals. (CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	536,06	€
P-183	PDK-.A12	ut	Formació d'arqueta per a vàlvula d'aigua potable d'eix vertical amb tub de PE corrugat de diàmetre 315 mm, reforçat amb formigó i marc i tapa de fosa de registre de 40x40cm tipus C250. Amb gravat del servei. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de companyia. (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	136,71	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-184	PDK1-.A03	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta. Inclou inscripció amb el nom del servei corresponent (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	82,68	€
P-185	PDK1-DXAD	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta. Model F0-2CC. (TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	342,42	€
P-186	PDK4-IQSH	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (SETANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	70,97	€
P-187	PDK4-LP5C	u	Pericó de formigó prefabricat tipus DM amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	651,59	€
P-188	PDK4-LP5G	u	Pericó de formigó prefabricat tipus MF-II amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	266,17	€
P-189	PDK4-SAN6	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	154,15	€
P-190	PDK4-.A11	u	Subministre i col·locació de pericó de formigó prefabricat amb fons de 70x70 cm i fondària de 90 cm, per a instal·lacions de serveis, i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou subministre d'arqueta prefabricada de formigó per a telecomunicacions del tipus P-FO-2 de Fàbregas o equivalent, amb ganxos de tir galvanitzats. Inclou material i mà d'obra necessària. (DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	299,94	€
P-191	PDV-.A01	ut	Inspeccions amb TV color en canonades i conduccions, inclou desplaçament, i redacció d'informe. Aixecament del plànols de la xarxa. Un arxiu de vídeo, DVD o qualsevol tipus de suport electrònic que pugui aparèixer realitzada amb equip C.T., amb càmera de TV que compregui la totalitat de la xarxa complementada amb un informe escrit amb fotografies adjuntes on hi figurin els trams inspeccionats, el número de pous inicials i finals dels referits trams, la seva pendent i els detalls fotogràfics ampliats de les singularitats, incidències i alteracions i/o pous, signats pels tècnics directores de les obres d'execució. La qualitat de les imatges tant en suport electrònic com en suport de paper ha de ser contrastada. El promotor haurà d'informar a l'Ajuntament de la data de la realització dels controls visuals amb l'antelació necessària per permetre que els serveis tècnics de l'Ajuntament estiguin presents en el moment que s'efectuïn aquests treballs. Tota la informació gràfica en format informàtic (CAD per exemple) en la que hi constin totes les dades de diàmetres, situació de pous de registre, cotes de les generatrius inferiors de les canonades. Ubicació en planta i alçat de totes les escomeses i diàmetres de les mateixes, quedant supeditada la recepció de la nova xarxa a la verificació “in situ” per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament de les dades entregades pel promotor. (DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	2.639,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-192	PDV-.A02	u	Confecció de plàmol d'escomeses residuals amb aixecament topogràfic detallat, tant dels punts de connexió amb canonada, com dels punts de connexió a façana. Inclou entrega de fitxa tècnica per a cada escomesa segons criteris de la Direcció Facultativa. Inclou totes les escomeses executades de residuals. (QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	495,10 €
P-193	PDV-.A03	u	Confecció de plàmol d'escomeses pluvials amb aixecament topogràfic detallat, tant dels punts de connexió amb canonada, com dels punts de connexió a façana. Inclou entrega de fitxa tècnica per a cada escomesa segons criteris de la Direcció Facultativa. Inclou totes les escomeses executades de pluvials. (QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	495,10 €
P-194	PEDRA05A	ml	Subministre i col·locació de Rigola amb pedra natural granítica de 30 cm d'amplària, amb peces de pedra natural de 30x30x8cm, de primera qualitat acabat flamejat, color a escollir per la D.F. A validar per la D.F. en el moment de l'execució del projecte. Peces granítiques tipus Gris Quintana de primera qualitat acabat flamejat, amb densitat aparent 2.660 kg/m3, Porositat de Oberta de 0.5 %, Absorció aigua a pressió atmosfèrica del 0.1 %, Resistència a compressió mitjana de 197 MPa, Resistència a Flexió Mitjana de 17 MPa. Inclou tallat en trams corbes. Col·locada sobre llit de formigó, rejuntada amb morter ARDEX FS FLEX segons indicacions de la D.F. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat. Inclou topografia a acabat definitiu. (TRENTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	38,01 €
P-195	PF30-I2HH	u	Brida cega de fosa de 125 mm de diàmetre nominal, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa (SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	73,67 €
P-196	PFB3-142CR	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	40,22 €
P-197	PFZ-.C01	u	Treballs necessaris d'obra civil per a la connexió a xarxa existent. Inclosos formació de massacots de formigó HM-20 per a canonades i canvis de direcció en connexions. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions companyia aigua. (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	188,25 €
P-198	PFZ0-PXH3	u	Dau d'ancoratge de formigó Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, per a clau de pas en conduccions de diàmetre entre 125 i 140 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	48,40 €
P-199	PG-.A12	ut	Connfecció plànols per Certificat final inclòs tots els plànols. (QUATRE-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	407,63 €
P-200	PG-.A02	ut	Treballs d'enginyeria i topografia necessaris. Inclou redacció i tramitació de projecte elèctric extensió. Inclou redacció del projecte de legalització elèctrica Instal·lació de Baixa Tensió; visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs. (MIL VUIT-CENTS EUROS)	1.800,00 €
P-201	PG-.A04	ut	Tràmits i gestions necessàries per a l'obtenció de permios oficials. Inclou tots els permisos oficials necessaris segons ESTUDI ENDESA. (TRES-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	311,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-202	PG-.A05	ut	Tràmits i gestions necessàries per a la legalització de la instal·lació segons estudi ENDESA. (CENT SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	107,03 €
P-203	PG-.A06	u	Documentació a presentar a ENDESA referent als permisos particulars, segons requeriments companyia. (QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	404,69 €
P-204	PG1M-IRS4	u	Mòdul de caixa de distribució en urbanitzacions (CDU), homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6700038), amb entrada, doble sortida i derivació a dos abonats, amb mides 536x516x227, ref. Cahors 0555014 o equivalent, instal·lat (SET-CENTS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	700,86 €
P-205	PG1M-.A02	u	Treballs d'obra civil per ajuda d'instal·lació d'armari/caixa empotrada a façana. Inclou pintat de la porta amb pintura marró (color corten), RAL 708 òxid marró. Incloses modificacions i adaptacions en tanca existent necessàries per una correcta integració de l'acabat final. Inclou acabat remolinat i pintat, o acabat aplacat de les mateixes característiques que l'existent. Inclou material, mà d'obra i permisos necessaris. Tot inclòs i totalment acabat segons estudi Endesa i seguint indicacions de la companyia subministradora. (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)	350,00 €
P-206	PG1M-.A11	u	Subministre i col·locació de peana prefabricada de formigó del tipus Cahors ZPAN, ref.0926100 per ubicació de caixa de protecció i mesura. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment instal·lat. (CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	527,40 €
P-207	PG1M-.IRRY	u	Armari prefabricat per a caixa de distribució en urbanitzacions, homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6703931), tipus Cahors 0926400 o equivalent, amb porta metàl·lica i peana incloses, instal·lat (SIS-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	608,25 €
P-208	PG33-E6QV	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	3,90 €
P-209	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	8,01 €
P-210	PG3B-E7CH	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	14,45 €
P-211	PGD1-E3BH	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (TRENTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	36,16 €
P-212	PGD2-E3E9	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	74,73 €
P-213	PH-.A01	ut	Treballs necessaris a realitzar per la retirada de cable existent sobre façana/pals de suport i en creuaments aeris, segons plàmol projecte, inclòs elements de suport de les mateixes. Inclosa la seva retirada, càrrega, transport abocador descàrrega i cànon abocament. (SIS-CENTS EUROS)	600,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-214	PHV-.A02	u	Treballs de reprogramació i adequació de quadre d'enllumenat existent. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i en correcte funcionament seguint indicacions de la D.F. i requeriments REPS. (SET-CENTS TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	703,01 €
P-215	PJM9-E9K2	u	Doble ventosa embreada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (MIL CENT NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.191,50 €
P-216	PJMZ-.A11	ut	Treballs necessaris d'obra civil per executar reconnexió d'escomesa existent fins a comptador. Inclou excavació en qualsevol tipus de terreny i replè de rasa i treballs de connexió a tub d'escomesa. Inclou obertura de regates en parament vertical i posterior tapat i pintat. Inclòs els mitjans mecànics, la mà d'obra i el material necessari per deixar la connexió totalment acabada i en correcte funcionament seguint indicacions de la companyia subministradora. Inclou enderroc escomesa existent, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclòs permisos particulars. (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	214,07 €
P-217	PJMZ-.A12	u	Treballs necessaris d'obra civil per executar reconnexió d'escomesa existent a peu de façana, mitjançant instal·lació de clau de pas. Inclou excavació en qualsevol tipus de terreny i replè de rasa, treballs de connexió a tub d'escomesa i instal·lació d'arqueta de registre amb marc i tapa de fosa (valorada en partida independent). Inclòs els mitjans mecànics, la mà d'obra i el material necessari per deixar la connexió totalment acabada i en correcte funcionament seguint indicacions de la companyia subministradora. Inclou enderroc escomesa existent, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclòs permisos particulars. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	137,62 €
P-218	PJMZ-.A22	u	Treballs de reconnexió d'escomesa existent a comptador existent a mantenir ubicat en façana, inclou enllaços, accessoris i especificacions de connexió, per part del servei municipal d'aigües. Totalment instal·lat i en correcte funcionament. Inclou material i mà d'obra necessària. (CENT SETANTA-CINC EUROS)	175,00 €
P-219	PJMZ-.A31	ut	Material pel muntatge d'escomeses provisionals, de PE-100 DNØ63mm i llautó, inclosa la part proporcional d'accessoris i peces espicals, col·locat en superfície d'obra. Inclou la instal·lació de l'escomesa provisional per part de la companyia subministradora. Inclòs material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lat i acabat en correcte funcionament. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	54,87 €
P-220	PJMZ-.A32	u	Subministre i col·locació de xarxa provisional per obres amb canonada de PE.AD.PN-10 de diàmetre 63mm. Inclou reconnexió provisional amb totes les escomeses existents. Inclou protecció aïllant del tub. Tot inclòs i totalment instal·lat i en correcte funcionament. Treballs a fer per la companyia Agbar (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)	350,00 €
P-221	PQ23-MCBI	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 70 l, 45 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer galvanitzat de gruix 2 mm amb acabat pintat forn, i suports de tub de 60 mm, col·locada ancorada amb dau utilitzant martell trencador manual (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	159,61 €
P-222	PQZ8-.000A	u	Subministre i col·locació de protector de columnes model ROBLE amb tub de ferro galvanitzat en calent de forma circular amb 3 peus de subjecció. (CENT SETANTA EUROS)	170,00 €
P-223	TPU0-.A06	ut	Realització dels treballs de topografia necessaris per a l'aixecament topogràfic detallat i replanteig previ de la rasant en l'entrega de cruïlles, accessos guals vehicles i peatonals, entregues amb rasant existent,... Treballs realitzats per topògraf. Prescripcions segons Ajuntament i/o Direcció Facultativa. (MIL SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	1.747,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-224	U08_B	ut	Pagament TAXES segons estudi ENDESA. Inclou tràmits i gestions necessàries per a realitzar el pagament de les TAXES. (TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	380,41 €
P-225	U09003	u	Suplement de treballs de redacció “As built” de xarxa sub. MT/BT executada (Més de 100 M) (CENT SET EUROS)	107,00 €
P-226	U09004	u	Treballs de redacció plànols “As built” de xarxa sub. MT/BT executada menys de 100 ml. (TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	374,50 €
P-227	U09005	u	Informe de creuaments i paral·lelismes (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	153,01 €
P-228	U01001A	ut	Treballs a realitzar per a desplaçar i reubicar contenidors existents segons indicacions de la Direcció facultativa i tècnic municipal. Inclou material i mà d'obra necessària. (TRENTA-CINC EUROS)	35,00 €
P-229	U02002C	u	Treballs necessaris per la retirada de la plataforma de parada d'autobus existent dins de l'àmbit del projecte. Inclou utilització de camió grua per a càrrega i descàrrega. Inclòs material i mà d'obra necessàries. (TRES-CENTS EUROS)	300,00 €
P-230	U040101	ut	Treballs d'entrega de vorades existents amb nova rigola de 30x40cm. Totalment acabat seguint indicacions de la direcció facultativa. (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	47,25 €
P-231	U040101A	ml	Treballs d'entrega amb paviment de vorera existent. Inclou replanteig i tall de peces. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment acabat seguint indicacions de la direcció facultativa. (QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	15,75 €
P-232	U070102	u	Treballs d'obra civil necessaris per a instal·lació de Hidrant soterrat tipus Belgicast. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat. (SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	73,50 €
P-233	U07010C	u	Formació d'arqueta per a vàlvula d'aigua potable d'eix vertical amb tub de PVC de diàmetre 125/160 mm, reforçat amb formigó i marc i tapa de fosa, classe B-125, del tipus TR2-Granada de Fàbregas o eq. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de companyia. (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	141,75 €
P-234	U0802B2	ut	Tràmits i gestions necessàries per a l'obtenció de permios particulars. Inclou tots els permisos particulars necessaris per executar el projecte. (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	157,50 €
P-235	U0802B4	ml	Subministre de cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al segons estudi ENDESA. Tot inclòs i totalment instal·lat segons indicacions de companyia elèctrica. (DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2,40 €
P-236	U0802B5	ml	Subministre de cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al segons estudi ENDESA. Tot inclòs i totalment instal·lat segons indicacions de companyia elèctrica. (TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	3,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-237	U0802B6	u	Realització dels treballs de prova de rigidesa de cable de BT segons indicacions de la companyia elèctrica. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat. (CENT SETANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	171,20 €
P-238	U0802CA	ml	Treballs d'estesa de cable BT sota tub > 50mm2 segons estudi ENDESA. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs. (VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	8,03 €
P-239	U0802CB	ml	Treballs d'estesa simple de cable BT > 50mm2 segons estudi ENDESA. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs. (SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	6,09 €
P-240	U09A005	u	Treballs de connexió a circuit amb terminal segons estudi ENDESA. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions companyia. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	58,85 €
P-241	U09A008	ut	Subministre i instal·lació de PAT (posta a terra) del neutre en caixa segons estudi ENDESA. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment instal·lat segons indicacions companyia. (CENT CINC EUROS)	105,00 €
P-242	U09A012	ut	Subministre i instal·lació d'armari/caixa CPM empotrada en ninxol. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment instal·lat segons indicacions companyia elèctrica. (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	194,47 €
P-243	U1092C	ut	Treballs necessaris destinats a Control de Qualitat segons Annex de Control de Qualitat. Inclou: densitats i humitat ‘’in situ’’ de les rases de serveis, inclòs rasa embornals i escomeses. (SET MIL EUROS)	7.000,00 €
P-244	U100501	ut	Treballs d'ajuda d'obra civil necessaris a realitzar per la retirada de cable existent sobre façana i en creuaments aeris, segons plànol projecte, inclòs elements de suport de les mateixes. Inclosa la seva retirada, càrrega, transport abocador descàrrega i cànon abocament. (TRES-CENTS EUROS)	300,00 €
P-245	U11E001C	u	Treballs d'obra civil per a la reconnexió d'escomesa aèria existent mitjançant formació de conversió aeri soterrani. Inclòs instal·lació de ‘’Postecillo’’, obertura de rases de serveis i reposició de paviment existent necessari. Inclou obra civil necessària segons requeriments de la companyia Telefónica. Inclòs material, mà d'obra i permisos particulars necessaris. (DOS-CENTS DEU EUROS)	210,00 €
P-246	U11E001E	u	Execució de 2c 63mm deixats a peu de façana i taponats probisionalemnt amb obturador estant. Treballs d'obra civil per a la reconnexió d'escomesa aèria existent mitjançant formació de conversió aeri soterrani. Instal·lació de tub d'acer galvanitzat grapats a façana per part de companyia.Inclou acabat pintat de tubs exteriors amb pintura color òxid marró (color corten) RAL 708 o equivalent a escollir per la DF. Inclou obertura de rases de serveis i reposició de paviment existent necessari. Inclou obra civil necessària segons requeriments de la companyia Telefónica. Inclòs material, mà d'obra i permisos particulars necessaris. (CENT CINC EUROS)	105,00 €
P-247	U11E001F	u	Treballs d'obra civil per a la reconnexió d'escomesa aèria existent fins a punt entrada edifici amb ubicació de façana interior finca, mitjançant instal·lació de 2 conductes soterrats PEØ40mm, instal·lats a l'interior de la finca passant per sota tanca existent i instal·lació de tub PVCØ40mm grapat a parament tanca lateral interior finca fins a peu de façana edifici. En cas de nopoder instal·lar tub interior grapat, es preveu la instal·lació de ‘’postecillo’’ a tanca finca i conversió A/S. Inclou instal·lació de tub d'acer galvanitzat grapats a façana per part de companyia.Inclou acabat pintat de tubs exteriors amb pintura color òxid marró (color corten) RAL 708 o equivalent a escollir per la DF. Inclou obra civil necessària segons requeriments de la companyia Telefónica. Inclòs material, mà d'obra i permisos particulars necessaris. (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)	350,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/08/25 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-248	U12A2004	u	Reconneixió d'escomesa existent desde clau en arqueta fins a comptador a realitzar per la companyia Agbar. Totalment instal·lat i en correcte fncionament. Inclou material i mà d'obra necessària. (QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	432,24 €
P-249	U170920A	ml	Canal de protecció CPG, CS o CDU (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	45,74 €
P-250	U21DC24B	ut	Extracció de Tapa de fosa en arqueta de registre existent a mantenir i posterior recol·locació amb morter en nova rasant. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lada segons indicacions de la Direcció Facultativa. (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	57,28 €
P-251	U21DC2C1	ut	Extracció de tapa de registre existent i posterior col·locació de nova tapa de registre amb morter a nova rasant. Inclou subminstre i col·locació de marc circular/quadrat i tapa de fosa municipal circular abatible, amb anagrama ajuntament i tipus de servei, de D 70 cm, model Lucentum/R3 D400 de FDF segons ubicació. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lada. Segons indicacions de la Direcció Facultativa. (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	183,75 €
P-252	U802B11	ml	Subministre i col·locació de cable de coure de secció 1x50mm2 tipus CU RV 0,6/1 KV 1x50MM2. (SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	6,30 €
P-253	U9E1004B	m2	Subministra i col·locació de paviment de llamborda de formigó de la casa comercial BREINCO o equivalent tonalitat DESIERTO a confirmar per la direcció facultativa en el moment de fer l'obra. Col·locat a trencajunes, de mides 60x40x8cm. Col·locat a truc de maceta sobre base de morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre una capa superficial de Portland viu. Junes de 3 mm amb sorra fina i junta de segellat amb Portland sec. Inclou neteja superficial del paviment. Nivell acabat amb control intens. Inclòs merma del 10%. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	53,10 €
P-254	UAB001	ut	Treballs de redacció dels plànols AS BUILT de la planta de pavimentació i plantes de totes els serveis realment executats a l'obra. Inclou escomeses de residuals i pluvials. Segons prescripcions Ajuntament i/o Direcció Facultativa. Segons el Plec d'especificacions tècniques d'aixecaments topogràfics de finals d'obra 3D de l'Ajuntament. (VUIT-CENTS EUROS)	800,00 €
P-255	UBB00010	ut	Subministra i col·locació de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport circular de tub d'alumini de d=80mm i 2 mm de gruix, acabat pintat de tonalitat igual a l'existent en el municipi, col·locat a terra formigonat, de tal forma que entre la superfície de paviment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada. (CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	111,41 €
P-256	UDC1003D	u	Treballs de connexió de baixant de pluvials existent per exterior de façana fins a peu de vorera, amb reparació del mateix quan sigui necessari. Inclou mitjans mecànics, material, accessoris i mà d'obra necessària. Totalment col·locat i en correcte funcionament seguint les indicacions de la direcció facultativa. (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	178,50 €
P-257	UGA003	ut	Drets de supervisió per part de la companyia subministradora del servei. Segons estudi Endesa. (CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	101,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-258	UHL1011	ut	Fonamentació per a columna de 4.00 a 6.00 metres d'alçada amb sabata de formigó de 0.6 x 0.6 x 0.7m inclosa excavació, encofrat i col·locació d'espàrrecs segons columna. Inclou replanteig per tal que quedi una distància mínima de 30cm entre la rasant delpaviment acabat i la base de la portella de la columna. (CENT DINOEUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	119,32 €
P-259	UI1E001F	u	Connexió a xarxa aèria existent mitjançant formació de conversió aeri-soterrani amb 2cPVC - DN110mm. Instal·lació tub protecció a façana per part de companyia. Inclou acabat pintat de tubs exteriors amb pintura color òxid marró (color corten) RAL 708 o equivalent a escollir per la DF. Inclou obertura de rases de serveis i reposició de paviment existent necessari. Inclou obra civil necessària segons requeriments de la companyia Telefónica. Inclòs material, mà d'obra i permisos particulars necessaris. (CENT CINQUANTA-CINC EUROS)	155,00 €
P-260	UPAV02B	m	Subministre i col·locació de peça especial granítica de transició segons plànol de detall. Long 60cm, cares vistes i cantells serrats, per a col·locació en vials, sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor i 10 cm d'amplada a cada costat de la vorada, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Peces granítiques tipus Gris Quintana de primera qualitat acabat aserrat, amb densitat aparent 2.660 kg/m3, Porositat de Oberta de 0.5 %, Absorció aigua a pressió atmosfèrica del 0.1 %, Resistència a compressió mitjana de 197 MPa, Resistència a Flexió Mitjana de 17 MPa. Inclou part proporcional de peces especials en zona transició. (SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	73,50 €
P-261	URF001	ut	Realització dels treballs de fotografia necessaris per a la realització de un reportatge fotogràfic diariament de tots els treballs executats a l'obra cada dia. Prescripcions segons Direcció Facultativa. (CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	525,00 €
P-262	UTOP02	u	Realització dels treballs de topografia necessaris per a l'aixecament topogràfic de tots els serveis i elements de vialitat executats una vegada finalitzada l'obra, per a l'entrega de l'AS BUILT. Inclou escomeses de residuals i pluvials. Prescripcions segons Ajuntament i/o Direcció Facultativa. (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00 €
P-263	XPA1SP02	u	Treballs de senyalització provisional de les obres en zona de calçada amb circulació de vehicles. Inclou hores de senyaler i senyals manuals per a senyalista necessàries durant tota l'execució de les obres. Inclou material i mà d'obra necessària. (SIS-CENTS TRENTA EUROS)	630,00 €

L'Autor del projecte:

Xavier Frigola i Mercader
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Núm.Col·legiat: 19.014

CAPÍTOL III - QUADRE DE PREUS Nº2

Tal i com figura en el subapartat 31-Preus Unitaris de l'apartat de Condicions Generals del document de Plec de Condicions: ***La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2***

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	01020	pa	Partida alçada a justificar dels treballs necessaris pel manteniment de pou existent. Inclou desplaçament de part superficial del pou.	900,00	€
			Sense descomposició	900,00000	€
P-2	013003	ml	Treballs de reparació dels forats i desperfectes de les façanes i repintat de la mateixa en una amplada de 30cm en les zones que hagin quedat afectades per la retirada de línies aèries existents i/o pels suports de les mateixes. Inclòs recol·locació de canal ventilada en els trams que sigui necessari. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment acabat seguint indicacions de la direcció facultativa. Inclou gestió permisos particulars.	6,51	€
			Sense descomposició	6,51000	€
P-3	012002B	ml	Desinfecció de les canonades.	7,00	€
			Sense descomposició	7,00000	€
P-4	070203	ml	Prova de càrrega de pressió sobre la canonada instal·lada, mitjanant maquinària especial Karcher fins a una pressió màxima de 10 Atmòferes durant un període de prova de 30min (mín). Inclou transport i certificat de qualitat d'acceptació/negació.	5,95	€
			Sense descomposició	5,95000	€
P-5	1000101	u	Treballs a justificar de complement de xarxa de telecomunicacions segons requeriments companyia. Inclou xarxa de telecomunicacions necessària i altres treballs necessaris a definir per la direcció facultativa.	800,00	€
			Sense descomposició	800,00000	€
P-6	111001	ut	Treballs necessaris d'obra civil per a connexió a xarxa existent de quadre de comnadament i maniobra d'enllumenat existent. Inclou ajudes per a pas de cable per tub existent fins a connectar a armari enllumenat existent. Inclou material i mà d'obra necessaris. Tot inclòs. Totalment acabat.	180,00	€
			Sense descomposició	180,00000	€
P-7	111001A	u	Treballs necessaris d'obra civil per a connexió de nova conducció d'enllumenat a arqueta existent. Inclou material i mà d'obra necessaris. Tot inclòs. Totalment cabat.	68,25	€
			Sense descomposició	68,25000	€
P-8	BT003	ut	Treballs d'adequació, reforç o reforma de les instal·lacions de la xarxa existent en servei a realitzar per ENDESA de variant 0000978955 segons estudi ENDESA adjunt en el present projecte, així com els materials utilitzats en l'entroncament. Tot inclòs i totalment acabat i en correcte funcionament. Inclou desmuntatge de línies aèries existents, desmuntatge de pals de suport existents, conversió, empalmes,...	9.500,00	€
			Sense descomposició	9.500,00000	€
P-9	BV0-.A02	ut	Obtenció del certificat del mandrilat de la nova xarxa de telefònica per part de la companyia Telefónica.El mandril per a tub Ø63mm és de Ø40mm i el mandril per a tub Ø110mm és de Ø70mm. Inclou treballs necessaris per a l'obtenció del certificat. Inclou elaboració d'informe.	486,34	€
			Altres conceptes	486,34000	€
P-10	F2190420	m2	Enderrocament de GUAL de paviment de grans peces prefabricades de formigó, de 60x40x7 cm de dimensió mínima, col·locades sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.	25,30	€
	B2RA63G0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit	0,65000	€
			Altres conceptes	24,65000	€
P-11	F2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió. Inclou tots els transports interiors necessaris dins de l'obra i part proporcional de mitjans manuals per la possible manca d'espai, l'existència de possibles serveis en voreres, espais de treball limitats i proximitat de les façanes.	5,30	€
			Altres conceptes	5,30000	€
P-12	F219KBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	9,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	9,50000	€
P-13	F219Q20B	m2	Fresat de paviments asfàltics, de 5 a 20 cm de gruix, amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o contenidor, o valorització de materials de fresat. Inclòs transport a acopi provisional i transport per reutilització en rases i subbases.	9,03	€
	B2RA63G0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit	1,30000	€
			Altres conceptes	7,73000	€
P-14	F219UX41	m2	Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclòs transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.	4,87	€
	B2RA63G0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit	0,32500	€
			Altres conceptes	4,54500	€
P-15	F21BU570	u	Arrencada de pal rectangular o pal cilíndric de senyals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	11,72	€
			Altres conceptes	11,72000	€
P-16	F21DUX20	u	Demolició d'embornal de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics, inclou reixes, bastiments, reblerts i recobriments i càrrega de runa sobre camió o contenidor, tot acabat. Inclou excavació, enderroc, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.	77,87	€
	B2RA63G0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit	0,97500	€
			Altres conceptes	76,89500	€
P-17	F21DUX30	m	Demolició d'interceptor de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics, inclou reixes, bastiments, reblerts i recobriments i càrrega de runa sobre camió o contenidor, tot acabat. Inclou excavació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.	83,00	€
			Sense descomposició	83,00000	€
P-18	F21DUX36	ml	Retirada de xarxa d'aigua potable soterrada existent, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs enderroc de protecció de formigó. Inclou enderroc i reposició de pavimentació existent, excavació, localització de la canonada, transport a abocador, descàrrega i cànon d'abocament.	8,30	€
			Sense descomposició	8,30000	€
P-19	F21DYH01	u	Demolició de pericó existent, incloent pou, marc i tapa, amb mitjans necessaris i adequats i càrrega de runes i equipament manual i/o mecànica, i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal	26,19	€
			Altres conceptes	26,19000	€
P-20	F21HU800	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris, elements de subjecció i desconnexió de línies elèctriques, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor. Inclòs canon abocament. Inclou transport a magatzem municipal.	133,69	€
	B2RA63G0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit	4,48500	€
			Altres conceptes	129,20500	€
P-21	F21HU80C	u	Desmuntatge de llumenera sobre pal de fusta o sobre braç anclat a façana, accessoris, elements de subjecció i desconnexió de línies elèctriques. Inclòs desmuntatge de columna existent de fins a 10 m d'alçària com a màxim, o braç de suport. Aplec per a posterior aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor. Inclou transport a magatzem municipal.	136,52	€
			Altres conceptes	136,52000	€
P-22	F21L4JA3	m2	Demolició de paviment de panot 9 pastilles col·locat sobre formigó, de 10 a 15cm de gruix i 1,00 m d'amplària, com a màxim, realitzat amb martell compressor manual. Inclou demolició, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i canona abocament.	7,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B2RA63G0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit	0,97500	€
			Altres conceptes	6,37500	€
P-23	F227Y001	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviments amb presència d'arbrats o d'accessibilitat limitada, amb mitjans mecànics lleugers i manuals, amb compactació del 95% PM	2,41	€
			Altres conceptes	2,41000	€
P-24	F2A11000	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació	11,17	€
	B03D1000	m3	Terra seleccionada	10,64000	€
			Altres conceptes	0,53000	€
P-25	F974Y00C	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada de pòrtland blanc, inclòs neteja posterior	14,95	€
	B97423E1	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,06606	€
	B06NN232	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, con	0,73404	€
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22562	€
			Altres conceptes	7,92428	€
P-26	F9E1S0PB	m2	Franja de paviment indicatiu de botons per a pas de vianants amb tacs del tipus Warning de Breinco o equivalent, de 20x20x8 cm, color gris o a escollir per a la Direcció facultativa. Col·locat a truc de maceta sobre base de morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Col·locat sobre llit de morter de ciment de 2-3 cm i capa de ciment viu. Inclòs reajuntat amb sorra amb lligant tipus CITYPRO de Breinco o equivalent. Inclou neteja superficial del paviment. Segons plànol de detall. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa. Inclou morter, material i mà d'obra necessari per a la seva execució.	45,89	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00204	€
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67686	€
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,83385	€
	B9E1S00B	m2	Panot 20x20x8cm tipus WARNING de Breinco	30,18180	€
	D070A8B1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/	4,13467	€
			Altres conceptes	10,06078	€
P-27	F9E1U05C	m2	Franja per a invidents de 80 cm d'amplària, en vorera de paviment de panot, amb panot ratllat del tipus CROSSING de Breinco o equivalent, de color gris o a escollir per a la Direcció Facultativa, de 20x20x8 cm. Col·locat a truc de maceta sobre base de morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Col·locat sobre llit de morter de ciment de 2-3 cm i capa de ciment viu. Inclòs reajuntat amb sorra amb lligant tipus CITYPRO de Breinco o equivalent. Inclou neteja superficial del paviment. Segons plànol de detall. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa. Inclou morter, material i mà d'obra necessari per a la seva execució. Inclou part proporcional de panot llis de color gris en punts d'encreuament entre franges de paviment indicador.	45,89	€
	B9E1S01B	m2	Panot ratllat 20x20x8cm tipus Crossing de Breinco	30,18180	€
	D070A8B1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/	4,13467	€
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,83385	€
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,67686	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00204	€
			Altres conceptes	10,06078	€
	F9ZZY010	m2	Execució i retirada seqüencial de plataforma provisional de tot-ú compactat per permetre el pas de vehicles per zona de calçada rebaixada o excavada en situació d'execució nova calçada segons el fasejat descrit a continuació. El preu inclou l'execució de plataforma de tot-ú de fins a 80 cm de gruix compactada per salvar el desnivell entre la rasant de vorera i el	70,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			nivell de fons d'excavació fins a connectar amb la calçada de circulació de vehicles, la seva retirada per l'execució de la base de nova calçada de tot-ú, la seva reposició per tornar a permetre el pas de vehicles, la seva retirada un altre cop per executar la capa de base de formigó de la nova calçada, la seva reposició i la seva retirada definitiva per permetre l'execució de les capes d'aglomerat de la nova calçada i el trasllat del material sobrant a abocador i el pagament del cànon corresponent. No inclou l'excavació		
			B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	16,78600	€
			B011-05ME m3 Aigua	0,10200	€
			B06F1222 m3 Formigó en massa HM-20/B/20/X0+XM2, amb un contingut de ciment >= 300 kg/m3 i	16,61000	€
P-29	FBA1UV00	m	Altres conceptes	37,13200	€
			Pre-marcatge	0,11	€
			Altres conceptes	0,11000	€
P-30	FBA1UVA2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	0,80	€
	BBA5U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,57240	€
			Altres conceptes	0,22760	€
P-31	FBA1UVA3	m	Pintat de línia continua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2). Color groc	0,80	€
	BBA5U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,57240	€
			Altres conceptes	0,22760	€
P-32	FBA2UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	8,17	€
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,54900	€
	BBA5U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,77000	€
			Altres conceptes	2,85100	€
P-33	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	7,92	€
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,21960	€
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	3,76320	€
			Altres conceptes	3,93720	€
P-34	FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode “sandwich” (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, amb una dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 300 g/m2, inclòs el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	16,72	€
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,54900	€
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	9,40800	€
			Altres conceptes	6,76300	€
	FBA3UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el	8,44	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			premarcatge		
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	3,39864	€
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,19764	€
			Altres conceptes	4,84372	€
P-36	FBA3UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	7,06	€
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	3,92196	€
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,23790	€
			Altres conceptes	2,90014	€
P-37	FBA3UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge	12,38	€
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	7,83804	€
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,47580	€
			Altres conceptes	4,06616	€
P-38	FBAWY020	u	Desplaçament d'equip complet de senyalització horitzontal, en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, prèvia autorització de la D.F., inclòs desplaçaments interiors entre diferents cruïlles	1.050,00	€
	BBAWY020	u	Desplaçament d'equip complet de senyalització horitzontal, en horari laboral o quan pe	1.000,00000	€
			Altres conceptes	50,00000	€
P-39	FBB2YVC0	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a zona escolar, fosforito, de 900 x 600 mm, segons indicacions D.F., amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III), fixada mecànicament. La placa serà d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor.	122,82	€
	BBB2YVC0	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a zona escolar, fosforito, de 900 x 600	112,62000	€
			Altres conceptes	10,20000	€
P-40	FBB3Y010	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de trànsit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos)	15,41	€
	BBZBY010	u	Amortització de plafó de senyalització excepcional, de polipropilè alveolat de 5 mm de	2,90000	€
			Altres conceptes	12,51000	€
P-41	FBB3Y020	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de trànsit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos)	23,64	€
	BBZBY020	u	Amortització de plafó de senyalització excepcional, de polipropilè alveolat de 5 mm de	7,80000	€
			Altres conceptes	15,84000	€
P-42	FBBHYU10	m2	Rètol de senyalització vertical de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat, amb retroreflectància nivell 1 (zones urbanes), inclòs la part proporcional d'accessoris, cargols i elements d'ancoratge, inclòs demolició del paviment, excavació, encastrament del suport en fonament de formigó en massa HM-20/P/20/X0, retirada del suport i reposició del paviment	288,18	€
	B06F1321	m3	Formigó en massa HM-20/P/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una rel	2,32540	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00204	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,45080	€
	BBMF-0SIX	m	Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	21,45000	€
	BBL1YU10	m2	Rètol de senyalització vertical de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat, amb retrorefle	75,00000	€
	B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,10000	€
			Altres conceptes	179,85176	€
P-43	FD5ZY010	u	Bastiment i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi llargàriainal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1, col·locat amb morter	127,21	€
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	1,77200	€
	BD5ZV010	u	Bastiment i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals am	97,00000	€
			Altres conceptes	28,43800	€
P-44	FD7Z-.C01	u	Connexió a xarxa existent. Inclou mà d'obra i material necessari. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions D.F.	196,87	€
			Altres conceptes	196,87000	€
P-45	FD9FY927	m	Recobrint protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 400 mm, amb 10 cm de formigó HNE-20/P/20	14,09	€
	B06NN232	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, con	8,25387	€
			Altres conceptes	5,83613	€
P-46	FDG5U100	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, sense dau de recobrint. Fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.	3,52	€
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	2,45000	€
	BMATAUX1	ut	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors	0,23230	€
	BMATAUX2	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, nylon,5mm	0,14280	€
			Altres conceptes	0,69490	€
P-47	FDG5U101	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobrint de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.	20,28	€
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	5,14500	€
	BMATAUX2	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, nylon,5mm	0,14280	€
	BMATAUX1	ut	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors	0,23230	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m	6,96880	€
			Altres conceptes	7,79110	€
P-48	FDG5Y2E2	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobrint de 40x30 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	26,11	€
	B06NN232	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, con	9,78720	€
	BDGZB610	m	Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades, de 30 cm d'amplària,	0,55080	€
	BDGZFN50	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640	€
	BDGZPD00	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis d	1,09080	€
	BG22TP10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	11,17200	€
			Altres conceptes	3,18280	€
P-49	FDK2L015	u	Obturador estanc per a conducte buits de diàmetre 63 mm de la casa Refitel o equivalent. Inclou subministrament i col·locació Tot inclòs.	2,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDGZL013	u	Obturador estanc per a conducte de 63 mm	1,45000	€
			Altres conceptes	1,10000	€
P-50	FG0B2523	ut	Subministre de pica llisa de presa de terra amb 1 piqueta de 2ml 15 mm de diàmetre. Sense descomposició	16,22 16,22000	€ €
P-51	FG1ZR005	u	Construcció de basament per a armari de distribució de telecomunicacions, amb formigó HM-20/B/20/I, inclou excavació, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau, encofrat, formigonat. Inclou col·locació de 6 tubs de PEAD Ø63mm i marc per pedestal format per angulars de dimensions 17,6x49,6x4,0 cm amb cargols soldats. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs completament acabat	188,60	€
	B44Z50B6	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats	6,37000	€
	D070A8B1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/	51,68336	€
	BG2Z0001	m	Tub flexible de POLIETILÈ de 90 mm de diàmetre nominal i 1.8 mm de gruix, amb gra	9,00000	€
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,30680	€
	BDKZ3220	u	Base metàl·lica per a Telefonica	12,00000	€
			Altres conceptes	108,23984	€
P-52	FH0-.A01	u	Redacció i tramitació de memòria tècnica projecte de legalització de la instal·lació elèctrica. Inclou redacció d'un projecte elèctric visat, el certificat final de les obres elèctriques emès pel seu director d'obres d'aquesta part elèctrica, butlletí de l'instal·lador autoritzat, pagament de les taxes (ICIC, ECA o altra entitat...), inspecció inicial, i resta de despeses associades a la legalització de la instal·lació per part del Departament d'Indústria de la Generalitat.	1.783,37	€
			Altres conceptes	1.783,37000	€
P-53	FHG-.CO01	u	Treballs necessaris d'obra civil per a connexió a xarxa existent. Inclou cates localització xarxa existent, enderroc i reposició paviment existent, excavació, replenat i connexió canalitzacions soterrades. Inclou material i mà d'obra necessaris. Tot inclòs. Totalment acabat.	220,46	€
			Altres conceptes	220,46000	€
P-54	FHG-.P03	u	Connexió de la nova instal·lació d'enllumenat a la xarxa existent. Inclou les tasques necessàries d'adequació a la xarxa existent. Inclou material i mà d'obra necessaris. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de la D.F.	181,79	€
			Altres conceptes	181,79000	€
P-55	FHM-.CLL1	u	Subministre i instal·lació conunt de lluminària + columna. LLuminària model LAKES - L30 - V5-3K-P de ledinbox o equivalent, potència i òptic segons estudi lumínic i plànols projecte. Inclòs driver compatible amb regulació existent, nodes i tots els elements auxiliars per al seu funcionament i qualsevol tipus de control, instal·lada. Protecció derivacions mitjançant fusibles tipus UTE de calibre adequat (4A per Led). Muntada sobre columna d'acer galvanitzat troncocònica, gruix 3mm de 5 metres d'alçaria total amb 1 lluminària instal·lada a 5 metres d'alçada total. Amb base pletina i porta, segons norma UNE-EN 40, distància entre pernns 300x300mm, pernns M20x600, col·locada sobre dau de formigó HM-20/B/40/XO, inclòs gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport. Inclou portella de registre suports per a caixa de fussions. Necessari disposar d'una garantia de 10 anys de les lluminàries, així com dels seus equips interiors (drivers, equips de regulació, protector contra sobreensions, etc...) Pel que fa a les columnes, és necessari disposar d'una garantia de 20 anys. Inclou subministre i instal·lació de lluminària i columna. Inclou material i mà d'obra necessària.	941,37	€
	BG46U010	u	Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues làmpades	26,70000	€
	BG312330	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	10,20000	€
	BGD21210	u	Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,3 m2 de superfície i	161,86000	€
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	42,05000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG3ZE110	u	Terminal per a cable de coure de 35 mm2	6,38000	€
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	4,68000	€
	BG22RJ10	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagado	2,86000	€
	BG212910	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,	1,01500	€
	BHN-.1YLL2	u	Lluminària Lake S	250,00000	€
			Altres conceptes	435,62500	€
P-56	FHMZU003	u	Tractament específic per a protecció contra adhesius i antigraffitis, fins a una alçària de 3 m (incloent el tractament de la base), realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclòs preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigraffiti, una capa principal més enduridor, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor	97,42	€
	BHMZU002	m2	Aplicació d'una imprimació bicomponent, més una capa de protecció bicomponent	72,73600	€
			Altres conceptes	24,68400	€
P-57	FJZ10001	u	Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complets, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Inclou connexió a fer per cia subministradora i ajudes de obra civil. Inclou mà d'obra i material necessari. Inclosa connexions amb canonada existent de fibrociment. Tot inclòs completament acabat.	804,88	€
	BJZ10001	u	Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega,	640,00000	€
			Altres conceptes	164,88000	€
P-58	FM210010	u	Hidrant soterrat tipus Belgicast BV-05-03 o equivalent, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou clau de comporta per tall de hidrant. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	870,60	€
	BM210010	u	Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical	661,73000	€
	BM21000	u	Part proporcional d'elements especials per a hidrants	0,03150	€
			Altres conceptes	208,83850	€
P-59	FN120315	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus AVK o equivalent, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 63 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	287,06	€
	BN120315	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 1	218,42000	€
			Altres conceptes	68,64000	€
P-60	FN120335	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus AVK o equivalent, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	601,06	€
	BN120335	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 1	451,88000	€
			Altres conceptes	149,18000	€
P-61	FP0001E	u	Connexió amb la xarxa soterrada mitjançant arqueta de registre existent, inclòs cata per a localització d'entrada a la cambra de registre, el mandrilat del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.	150,93	€
	BP000010	u	Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el man	143,74000	€
			Altres conceptes	7,19000	€
P-62	HBB11111	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	53,83	€
	BBL11102	u	Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	32,28000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	21,55000	€
P-63	HBC1C001	u	Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòs	44,84	€
	BBC1C000	u	Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9), per a seguretat i salut	41,76000	€
			Altres conceptes	3,08000	€
P-64	P10-.PSE	m	Treballs d'estintolament i protecció de canonada de servei existent a mantenir, en la franja d'obertura de nova rasa/pou. Inclou protecció amb tub PE corrugat recobert amb formigó pobre en cas necessari. Seguint indicacions de la D.F. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs.	25,00	€
			Sense descomposició	25,00000	€
P-65	P1512-.A01	m2	Plataforma metàl·lica antilliscant per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs	6,10	€
	B0DZ7-0FI5	m2	Planxa d'acer per a encofrats i apuntaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a	3,42000	€
			Altres conceptes	2,68000	€
P-66	P1512-35FB	m2	Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs	8,11	€
	B0DZ7-0FI6	m2	Planxa d'acer per a encofrats i apuntaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a	5,31000	€
			Altres conceptes	2,80000	€
P-67	P151N-H7X	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	2,82	€
	B151D-0MCB	u	Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio	0,60500	€
	B1519-H6LN	m	Malla de polietilè d'alta densitat color taronja per a tanques d'advertència o abalisamen	0,64050	€
			Altres conceptes	1,57450	€
P-68	P165-.67C4	u	Treballs de localització de serveis existents amb sistema Georadar. Inclou lloguer d'equips i treballs necessaris per a la localització de la xarxa existent. Inclou aixecament de serveis i realització de plànols. Tot inclòs.	1.467,13	€
	B162-19NS	u	Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil	1.244,53000	€
			Altres conceptes	222,60000	€
P-69	P18A-.A01	u	Inspecció Notarial Prèvia d'habitatge. Inclou tots els treballs i despeses necessàries per a la realització d'una inspecció prèvia de l'habitatge existent, amb l'objectiu de documentar el seu estat actual abans de l'inici de les obres d'urbanització. La inspecció inclourà la intervenció d'un tècnic competent i la formalització notarial de l'estat observat mitjançant la corresponent acta de notorietat o de presència, amb la incorporació de l'informe tècnic i el reportatge fotogràfic com a annexos. Inclou realització d'Informe pericial prèvi realitzat per tècnic competent, amb visita a l'immoble, recollida de dades i documentació fotogràfica de patologies i estat general; i redacció d'informe tècnic detalat amb descripció de patologies, plànols amb localització i reportatge fotogràfic. Inclou redacció i autorització d'Acta de presència/notorietat. Inclou emissió de còpia autoritzada de l'Acta Notarial. Inclou desplaçaments a l'immoble.	2.700,00	€
			Sense descomposició	2.700,00000	€
P-70	P1B-.A01	u	Treball de desviaments provisionals i passos alternatius peatonals durant tota l'obra en l'àmbit de projecte. Inclou manteniment. Inclou la col·locació de fustes, elements de protecció, passeres, millores puntuals amb tot-ú.	945,00	€
			Sense descomposició	945,00000	€
P-71	P1B-.A02	u	Treball de desviaments viaris i passos alternatius per a vehicles durant tota l'obra en l'àmbit de projecte. Inclou manteniment. Inclou la col·locació de planxes, elements de senyalització, passeres, millores puntuals amb tot-ú,... Inclou senyalització viària necessària: senyals verticals, senyalització lluminosa, vallat, cartells informatius,...Seguint les indicacions de la Direcció Facultativa i la policia municipal.	1.575,00	€
			Sense descomposició	1.575,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-72	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	4,59	€
			Altres conceptes	4,59000	€
P-73	P2146-DJ5L	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	3,75	€
			Altres conceptes	3,75000	€
P-74	P2147-DJ5Q	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	4,11	€
			Altres conceptes	4,11000	€
P-75	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	3,85	€
			Altres conceptes	3,85000	€
P-76	P214C-AKV	m3	Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	239,65	€
			Altres conceptes	239,65000	€
P-77	P214W-FEM	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	8,80	€
			Altres conceptes	8,80000	€
P-78	P214W-HXL	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	5,24	€
			Altres conceptes	5,24000	€
P-79	P214Y-IA1O	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2	36,23	€
			Altres conceptes	36,23000	€
P-80	P21B0-HBR	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	14,65	€
			Altres conceptes	14,65000	€
P-81	P21Q2-8GX	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	8,46	€
			Altres conceptes	8,46000	€
P-82	P2214-I2HM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3. Inclou tots els transports interiors necessaris dins de l'obra i part proporcional de mitjans manuals per la possible manca d'espai, l'existència de possibles serveis en voreres, espais de treball limitats i proximitat de les façanes. Inclou una baixada de rendiment per tasques d'arqueologia.	9,54	€
			Altres conceptes	9,54000	€
P-83	P2217-HY68	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	13,89	€
			Altres conceptes	13,89000	€
P-84	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora	8,16	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	8,16000	€
P-85	P221B-EL8D	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora	8,79	€
			Altres conceptes	8,79000	€
P-86	P221B-EL97	m3	Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb pala excavadora	46,85	€
			Altres conceptes	46,85000	€
P-87	P221B-H8R	m3	Excavació de rases i pous en roca dura amb morter expansiu, amb taladres de 40 mm de D amb una separació de 400 mm i 2 m de llargària, com a màxim, trossejat de material amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runa sobre camió o contenidor	93,17	€
	B077-H5G2	kg	Morter expansiu per a enderrocs	51,50000	€
			Altres conceptes	41,67000	€
P-88	P221B-I5C3	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 2 1 m3	45,93	€
			Altres conceptes	45,93000	€
P-89	P221J-52TP	m3	Excavació per a recalçat de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador de combustible i càrrega de mecànica sobre camió i minicarregadora de combustible	203,31	€
			Altres conceptes	203,31000	€
P-90	P221J-VRJF	m3	Excavació per a recalçat de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb miniexcavadora elèctrica i càrrega de mecànica sobre camió	25,19	€
			Altres conceptes	25,19000	€
P-91	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres. Inclou baixada de rendiments per treballs d'arqueologia.	104,68	€
			Altres conceptes	104,68000	€
P-92	P2241-.CBR	m3	Complement als treballs d'excavació degut a la baixada de rendiment associat a la necessitat de realitzar tasques de supervisió d'arqueologia, la presència serveis i sistema radicular de l'arbrat existent, així com la dificultat de transport de maquinària a peu d'obra. Inclou realització de treballs manuals i utilització de maquinària petita en cas necessari. Inclou inspecció prèvia per part de Parcs i Jardins per comprovar que no hi ha afectacions d'arrels existents. Inclou desplaçaments maquinària interior obra.	6,83	€
			Altres conceptes	6,83000	€
P-93	P2255-DPG	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	13,11	€
			Altres conceptes	13,11000	€
P-94	P2255-DPH	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM	10,59	€
			Altres conceptes	10,59000	€
P-95	P2255-DPIO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible	39,66	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	31,88350	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	7,77650	€
P-96	P2257-54BE	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	6,32	€
			Altres conceptes	6,32000	€
P-97	P225M-.IZM	m3	Rebliment al costat de construccions o en extradós de mur de contenció, amb material filtrant natural compactat, en obres d'urbanització	14,76	€
			Altres conceptes	14,76000	€
P-98	P233-55V9	m2	Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer	19,39	€
	B0DC0-0CMK	m2	Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de fondària,	1,08000	€
			Altres conceptes	18,31000	€
P-99	P2A0-4ILV	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació	11,17	€
	B03E-05OF	m3	Terra seleccionada	10,64000	€
			Altres conceptes	0,53000	€
P-100	P2A0-M95G	m3	Subministrament de Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm, procedent d'aportació	31,61	€
	B03L-05MV	t	Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm	30,10100	€
			Altres conceptes	1,50900	€
P-101	P2R3-HIH6	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.	9,65	€
			Altres conceptes	9,65000	€
P-102	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	16,58	€
			Altres conceptes	16,58000	€
P-103	P2RA-EU6Q	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	17,31	€
	B2RA-28TO	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb un	16,49000	€
			Altres conceptes	0,82000	€
P-104	P2RA-EU7H	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	14,46	€
	B2RA-28TN	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una de	13,77500	€
			Altres conceptes	0,68500	€
P-105	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	4,73	€
	B2RA-28V6	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1	4,50000	€
			Altres conceptes	0,23000	€
P-106	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	22,08	€
	B2RA-M8VV	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad	21,02500	€
			Altres conceptes	1,05500	€
P-107	P311-DQ6Q	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments	30,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,45300	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,40427	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,31987	€
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	0,17544	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,27468	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,07860	€
			Altres conceptes	25,96414	€
P-108	P312-N6J8	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot	142,03	€
	B06F2-LSYT	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat de ci	121,40700	€
			Altres conceptes	20,62300	€
P-109	P320-D6Y2	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 6 m d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	2,02	€
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm	0,01279	€
			Altres conceptes	2,00721	€
P-110	P322-D73Y	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m	34,50	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,15659	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,96800	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,27450	€
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,34150	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,10480	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,70924	€
	B0D62-07PK	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,34983	€
			Altres conceptes	29,59554	€
P-111	P324-MN59	m3	Formigonament de murs de contenció, de 6 m d'alçària com a màxim, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie	146,40	€
	B06F2-LVHV	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i r	111,43650	€
			Altres conceptes	34,96350	€
P-112	P3Z3-D52S	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió	15,01	€
	B067-2A9V	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i gr	8,48190	€
			Altres conceptes	6,52810	€
P-113	P4G3-I51L	m3	Paredat de gruix variable de pedra de recuperació carejada, d'una cara vista, col·locada amb morter de calç 1:4	542,33	€
			Altres conceptes	542,33000	€
P-114	P6A2-.000A	u	Reparació d'armari de comptadors existents. Inclou retirada de portes metàl·liques existents. Subministre i instal·lació de noves portes metàl·liques amb reixes de ventilació i amb acabat pintat gris forja o RAL a escollir per la direcció facultativa. Neteja i reparacions puntuals necessàries. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa.	2.500,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Sense descomposició	2.500,00000	€
P-115	P6AC-.A01	m	Desplaçament a obra de tanca mòbil H=2m acer galv.malla per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra	1,27	€
			Altres conceptes	1,27000	€
P-116	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	3,27	€
	B6AZ-0KLL	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per	0,04800	€
	B6AX-0KOW	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150	0,64000	€
			Altres conceptes	2,58200	€
P-117	P7B1-6Q3E	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	3,01	€
	B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,14400	€
			Altres conceptes	1,86600	€
P-118	P92A-.DX8H	m3	Subbase de Tot-u artificial procedent de granulats reciclats, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	37,55	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,10200	€
	B03F-05NY	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	27,57700	€
			Altres conceptes	9,87100	€
P-119	P931-.Z9LO	m2	Base de 15 cm de gruix de Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armada amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació. Inclou separadors d'armadura tipus triangulars/ gelosia.	27,87	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,17600	€
	B0B8-107V	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B5	3,01200	€
	B06F7-I6W3	m3	Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 25	16,67453	€
			Altres conceptes	8,00747	€
P-120	P931-10RJl	m3	Base de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació. Inclou separadors de malla.	122,53	€
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i re	100,45350	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,17600	€
			Altres conceptes	21,90050	€
P-121	P938-DFU8	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	37,76	€
	B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	27,00200	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,10200	€
			Altres conceptes	10,65600	€
P-122	P965-OXLR	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, flamejat, per a vorada, de 7 a 10cm x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada amb morter	41,95	€
	B069-I3Q0	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	4,24423	€
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	0,08860	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B964-0GHJ	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 7 a 10 cmx20 cm	17,98650	€
			Altres conceptes	19,63067	€
P-123	P967-E9VQ	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta	31,02	€
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons	6,55050	€
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	0,09303	€
	B962-0GRB	m	Peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada d	4,58850	€
			Altres conceptes	19,78797	€
P-124	P976-U54I	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment	16,76	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00204	€
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,25284	€
	B069-l4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	4,53860	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,07046	€
	B971-0GUF	u	Peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	3,73700	€
			Altres conceptes	8,15906	€
P-125	P9E1-V6R2	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	48,77	€
	B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis	11,63820	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00204	€
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,75851	€
			Altres conceptes	36,37125	€
P-126	P9H1-.55C8	m2	Subministre, estesa i compactació amb mitjans mecànics de secció de ferm especialent dissenyada per aplicació e l'acabat asfalt impès formada per: capa de trànsit de 4cm d'espessor de mescla bituminosa en calent tipus FIRPRINT especialment dissenyada per al posterior grabat, amb betum modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, inclòs reg d'adherència amb emulsió bituminosa Termocat. Inclou l'execució del gravat de la superfície asfàltica per acabat tipus asfalt imprès mitjançant malles amb forma tipus llambrda (20x10cm) i posterior aplicació del tractament de protecció de color superficial FIRBOND-PU tricomponent acrílic de poliuretà amb carga mineral corindó.	55,58	€
	B9H7-GY4V	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus FIRPRINT AC 8 s	5,28000	€
	B896-HYEA	kg	Pintura poliuretà bicomponent	10,82900	€
			Altres conceptes	39,47100	€
P-127	P9H5-E8DQ	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla bituminosa i granulats calcarí, estesa i compactada	84,12	€
	B9H1-0HZ4	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic d	75,17000	€
			Altres conceptes	8,95000	€
P-128	P9H5-l31N	t	Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulats granític, estesa i compactada, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 10 1 m2	92,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9H1-0HTR	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic	78,32000	€
			Altres conceptes	14,13000	€
P-129	P9HC-HOS	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent	5.028,84	€
			Altres conceptes	5.028,84000	€
P-130	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2	0,54	€
	B057-06IQ	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tip	0,33000	€
			Altres conceptes	0,21000	€
P-131	P9L1-E982	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	0,78	€
	B057-06IH	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip	0,52500	€
			Altres conceptes	0,25500	€
P-132	P9Z-.A02	m	Reparació i/o adaptació a nova rasant amb qualsevol material per tal de donar continuïtat i resoldre trobades de façanes existents. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de la D.F.	13,95	€
	B07L-1PY1	t	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (G) sego	2,95000	€
			Altres conceptes	11,00000	€
P-133	PAV001	ml	Segellat de junt rigola/paviment calçada amb massilla asfàltica, aplicada amb mitjans manuals i mecànics.	14,27	€
			Sense descomposició	14,27000	€
P-134	PB1A-530E	m	Subministre i col·locació de barana metàl·lica tubular formada per un tubular rodo d'acer inoxidable AISI 304 de 50.8mm de diàmetre i 2 mm de gruix. Ancorats en fonamentació de formigó. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot acabat.	201,85	€
	BB18-0XOS	m	Barana metàl·lica tubular	180,00000	€
			Altres conceptes	21,85000	€
P-135	PB21-.A01	m	Desplaçament a obra de barrera de formigó simple per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra	9,03	€
			Altres conceptes	9,03000	€
P-136	PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	62,48	€
	BBM3-208U	m	Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (	2,35000	€
			Altres conceptes	60,13000	€
P-137	PBA2-.A01	m2	Pintat de plaça de color blau per a persones de mobilitat reduïda. Inclou pintat de faixa de 15cm d'amplada sobre paviment, amb pintura plàstica en fred de dos components i reflectant, premarcatge inclòs; Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'il·letes i altres elements sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada, premarcatge inclòs; pintat de superfície de color blau sobre pviment, amb pintura plàstica en fred de dos components amb una dotació mínima de 1200 gr/m2 de pintura i 500 gr/m2 d'esferes de vidre. Incloses parts proporcionals de la neteja prèvia que calgui de la superfície i del corresponent premarcatge.	27,30	€
			Sense descomposició	27,30000	€
P-138	PBA3-DXJ7	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,75	€
	BBA1-2XWQ	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	0,20971	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBA0-OSD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec,	0,08823	€
			Altres conceptes	0,45206	€
P-139	PBA3-DXJT	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,65	€
	BBA1-2XWQ	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	0,13973	€
			Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec,	0,05877	€
	BBA0-OSD5	kg	Altres conceptes	0,45150	€
P-140	PBAY-.A01	m	Col·locació i retirada de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm, inclòs material necessari per a correcta adherencia a paviment (coles, resines)	2,97	€
			Altres conceptes	2,97000	€
P-141	PBAZ-.A01	m	Cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm, retirable	2,15	€
	BBAZUXC1	m	Cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ampl	2,05000	€
			Altres conceptes	0,10000	€
P-142	PBB2-56H8	u	Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs	15,60	€
	BBL0-FFTL	m	Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, p	12,43000	€
			Altres conceptes	3,17000	€
P-143	PBB2-56H9	m	Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs	11,91	€
	BBL0-FFTM	m	Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 u	5,25000	€
			Altres conceptes	6,66000	€
P-144	PBB9-DTKQ	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal	79,38	€
	BBM8-OSBY	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acab	67,17000	€
			Altres conceptes	12,21000	€
P-145	PBBB-DVKI	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	161,18	€
	BBM9-OS0R	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada a	143,11000	€
			Altres conceptes	18,07000	€
P-146	PBBC-65LC	u	Senyal manual per a senyalista	12,22	€
	BBB7-19LZ	u	Senyal manual per a senyalista	11,64000	€
			Altres conceptes	0,58000	€
P-147	PBBF-DUJS	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. La placa serà d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor.	111,52	€
	BBM7-0RYL	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb	88,67000	€
			Altres conceptes	22,85000	€
P-148	PBBH-DVFK	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	112,21	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBME-0RW1	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acab	96,30000	€
			Altres conceptes	15,91000	€
P-149	PBBI-567N	u	Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. La placa serà, com a mínim, del tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2.	142,28	€
	BBL1-0RMP	u	Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i	111,39000	€
			Altres conceptes	30,89000	€
P-150	PBBI-567O	u	Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. La placa serà, com a mínim, del tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2.	262,80	€
	BBL1-0RML	u	Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a	214,11000	€
			Altres conceptes	48,69000	€
P-151	PBBJ-5674	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. La placa serà, com a mínim, del tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2.	59,22	€
	BBL1-0RMM	u	Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	32,28000	€
			Altres conceptes	26,94000	€
P-152	PBBJ-5677	u	Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. La placa serà, com a mínim, del tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2.	65,20	€
	BBL1-0RMQ	u	Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	37,98000	€
			Altres conceptes	27,22000	€
P-153	PBBJ-5679	u	Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs	72,97	€
	BBL1-0RMS	u	Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i sal	45,38000	€
			Altres conceptes	27,59000	€
P-154	PBBM-.P604	u	Pal cilíndric d'alumini estriat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de polièster color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal, col·locat mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant i ancorat un mínim de 40 cm amb morter d'enduriment ràpid.	26,77	€
	B071B700	kg	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resin	1,45600	€
	BBBZ-.Y010	m	Pal cilíndric alum.estriat d.ext=60mm, g=4mm	21,00000	€
			Altres conceptes	4,31400	€
P-155	PBBW-.A01	ut	Subministre i col·locació de mirall deflector convexe de diàmetre 60cm, provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació, fixat al suport. Lent fabricada en policarbonat i part posterior de polipropilè. Àngle de visió de 130º ajustable segons les necessitats. Alta resistència a l'impacte. Amb bandes reflectants blanques/vermelles al voltant del mirall per a una major visibilitat. Inclou tots els acessoris: tacs, cargols i anclatge a suport vertical o paret.	154,42	€
	BBBWUV10	u	Mirall deflector convexe de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal	119,41000	€
			Altres conceptes	35,01000	€
P-156	PBBY-IS0C	u	Col·locació de suport de tub d'acer galvanitzat i senyal existent, col·locat formigonat	10,03	€
	B069-I5I9	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	4,30600	€
			Altres conceptes	5,72400	€
P-157	PBBZ-.A03	u	Fixació d'acer galvanitzat de senyal de trànsit en fanals o altres tipus de suports, incloent tots els accessoris necessaris. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment col·locat.	14,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBMZAC10	u	Fixació d'acer galvanitzast de senyal de trànsit en fanals o altres tipus de suports, inclo	9,50000	€
			Altres conceptes	4,54000	€
P-158	PBC4-56GY	m	Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs	3,23	€
	BBC6-0R91	m	Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut	1,39000	€
			Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu	0,11040	€
	B0B7-106U	kg	Altres conceptes	1,72960	€
P-159	PBC5-56GO	u	Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària	16,59	€
	BBC7-0R8S	u	Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat	15,20000	€
			Altres conceptes	1,39000	€
P-160	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs	29,95	€
	BBCE-0R98	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per	24,91000	€
			Altres conceptes	5,04000	€
P-161	PBCD-56H6	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs	6,11	€
	BBCI-0R99	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguret	4,37600	€
			Altres conceptes	1,73400	€
P-162	PC008	ml	Tancament mitjançant panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç tipus FAX de Rivisa o equivalent, de 200x50 mm de passada de malla, reduït a 50x50 mm en les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 1,80 m d'alçada i 2,50 m interdistància entre pals verticals de suport, acabat galvanitzat i pals de perfil buit de secció rectangular, de 80x40x2 mm. Inclòs p/p d'elements de subjecció dels panells als pals metàl·lics i accessoris.Inclou ancoratge sobre mur de contenció. Tot inclòs i totalment acabat.	85,00	€
			Sense descomposició	85,00000	€
P-163	PD01-.A01	u	Pou circular de resalt de 120 cm, de 2,8 m de fondària, amb Solera amb llambordins sobre llit de Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix i de planta interior 1.4x1,4 m Paret per a pou circular de diàmetre 120 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre	1.684,48	€
			Altres conceptes	1.684,48000	€
P-164	PD06-.A01	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb Solera amb mitja canya de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat	610,62	€
			Altres conceptes	610,62000	€
P-165	PD0B-.A01	u	Treballs de substitució de tapa de registre existent i posterior col·locació de nova tapa de registre quadrada de fundició del tipus R3 de FDF o equivalent, ajustada a la nova rasant. Inclou subministre i col·locació de marc quadrat i tapa circular del tipus R3 de FDF o equivalent, D-400, amb marc quadrat i anagrama ajuntament i tipus de servei. Inclou recrescut de pou en cas necessari. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat.	390,37	€
	BDK5-.A03	u	Bastiment quadrat aparent+tapa fosa ductil p/pou registre tipus R3 de FDF o equivalen	305,00000	€
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-	4,60000	€
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	1,58151	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,96657	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01632	€
			Altres conceptes	76,20560	€
P-166	PD0B-.A04	u	Treballs de substitució de tapa de registre existent i posterior col·locació de nou marc i tapa de registre circular de fundició del tipus URBAN T2070 de BENITO o equivalent ajustada a la nova rasant. Inclou subministre i col·locació de marc i tapa circular del tipus URBAN T2070 de Benito o equivalent, D-400, amb marc circular i anagrama ajuntament i tipus de servei. Inclou recrescut de pou en cas necessari. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat.	288,52	€
	BDK5-.A04	u	Bastiment circular+tapa fosa dúctil p/pou registre tipus URBAN T2070 de Benito	208,00000	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01632	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,96657	€
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-	4,60000	€
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	1,58151	€
			Altres conceptes	71,35560	€
P-167	PD5-.A01	u	Escomesa d'aigües Pluvials mitjançant tuberia POLIETILÈ corrugat de doble paret color negre de 200mm de diàmetre, classe SN8, de longitud màxima 10m. Unió amb clip. Inclosa excavació, terraplè, connexió a col·lector,protecció amb formigó i formació de fita en parcel·la amb tub D=100 omplert de formigó i brida cega. Pendent mínima escomesa del 1% i es connectarà a la part superior de la tuberia. Tot inclòs i totalment acabat.	253,35	€
	BD7J0005	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, segons norma UNE-EN	92,00000	€
	B06NN232	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, con	40,78000	€
			Altres conceptes	120,57000	€
P-168	PD55-.A02	ut	Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, construït amb prefabricat de formigó o amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. I inclosa subministramnt i col·locació de reixa abatible antibandàlica de fosa grisa de 700x300x100 mm, amb recollida d'aigua lateral, model Barcelona del tipus M-3B-25 BARCELONA de Fundición Dúctil Fàbregas o similar. Totalment acabat. Inclou formigonat perimetral en zona de terraplè amb formigó pobre. Inclosa connexió escomesa. Inclou formació de rebaix de 1cm de la rigola per col·locar l'embornal i millorar la capacitat d'absorció de l'aigua.	343,04	€
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i re	52,61850	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	1,44100	€
	B0DF8-0FFB	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,10000	€
	BDFB0032	ut	Reixa per embornal, abatible, de 700x300x40 mm, M3B-25 de FDF	170,00000	€
			Altres conceptes	117,88050	€
P-169	PD55-.AD01	ut	Caixa per a embornal sifònic DOBLE de 2 x (70x30x85) cm interconnectades amb tub de PEØ315mm, construït amb amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 o prefabricat. Inclosa subministramnt i col·locació de reixa abatible antibandàlica de fosa grisa de 700x310x100 mm, amb recollida d'aigua CENTRAL, model Barcelona del tipus M-3EB de Fundición Dúctil Fàbregas o similar. Totalment acabat. Inclou formigonat perimetral en zona de terraplè amb formigó pobre. Inclosa connexió escomesa. Inclou formació de rebaix de 1cm de la rigola per col·locar l'embornal i millorar la capacitat d'absorció de l'aigua.	491,96	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	1,46720	€
	B0DF8-0FFB	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,10770	€
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i re	44,41001	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDFB0031	ut	Reixa per embornal, abatible, de 700x300x40 mm, M3EB de FDF	320,00000	€
				Altres conceptes	124,97509 €
P-170	PD5L-6QB3	m	Drenatge amb Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de Grava de pedrera, per a drens	36,32	€
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	7,93721	€
	BD5N-1KD4	m	Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat d	2,74050	€
			Altres conceptes	25,64229	€
P-171	PD5L-.A11	m	Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 200 mm de diàmetre per a embornals i reixes inclosa excavació de la rasa, terraplè de la rasa amb materail de préstec d'aportació i part proporcional de connexió al col·lector de clavagueram amb peces especials de connexió o arqueta cega i FORMIGONAT DEL TUB.	57,81	€
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i re	19,13400	€
	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), r	4,66237	€
	BD7J0005	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, segons norma UNE-EN	9,66000	€
	P2255-DPGP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la p	6,09684	€
			Altres conceptes	18,25679	€
P-172	PD5L-.A12	ml	Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 315 mm de diàmetre per a embornals i reixes inclosa excavació de la rasa, terraplè de la rasa, amb material sel·leccionat i part proporcional de connexió al col·lector de clavagueram. Protegit amb formigó.	67,89	€
	P2255-DPGP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la p	6,09684	€
	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), r	4,66237	€
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i re	23,91750	€
	BD7K0020	m	Tub POLIETILÈ dn315mm,unió anella elastom.	14,47950	€
			Altres conceptes	18,73379	€
P-173	PD77-.A01	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret, corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. Inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	55,61	€
	BD7J0020	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-	27,27900	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	9,50334	€
			Altres conceptes	18,82766	€
P-174	PD77-.A02	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret, corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. Inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.	41,67	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	6,32404	€
	BD7J0015	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-	20,69550	€
			Altres conceptes	14,65046	€
P-175	PDG2-PZK6	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària	22,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 1 m		
			B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	9,13334	€
			BG2Q-1KSX m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	8,67300	€
			BDG3-34IH u Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis d	0,70700	€
			BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640	€
			Altres conceptes	4,00026	€
P-176	PDG4-.A02	m	Canalització amb quatre tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN63 i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible	28,51	€
	BG2P-1KUS	m	Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,	13,56600	€
	BDG2-34UA	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,65280	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	9,82080	€
	BDG3-34IM	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis d	1,17160	€
			Altres conceptes	3,29880	€
P-177	PDG4-.A03	m	Canalització amb sis tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN63 i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible	40,64	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	13,09440	€
	BDG3-34IM	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis d	1,75740	€
	BG2P-1KUS	m	Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,	20,02600	€
	BDG2-34UA	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,96960	€
			Altres conceptes	4,79260	€
P-178	PDG4-OBOJ	m	Canalització amb dos tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN63 i dau de recobriment de 40x20 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible	17,37	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	7,20192	€
	BDG2-34UA	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640	€
	BDG3-34II	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis d	1,07060	€
	BG2P-1KUS	m	Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,	6,78300	€
			Altres conceptes	1,98808	€
P-179	PDG5-HA2I	m	Banda continua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització	0,56	€
	BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària,	0,27540	€
			Altres conceptes	0,28460	€
P-180	PDG5-.P01	ml	Subministrament i col·locació de placa metàl·lica senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació adequat al servei senyalitzat, col·locada al llarg de la rasa.	0,91	€
	BDG0-.A01	ml	Placa metàl·lica senyalitzadora servei	0,61200	€
			Altres conceptes	0,29800	€
P-181	PDG6-.1A01	u	Tap obturador PE per a canalitzacions de diàmetre 125 mm, col·locat	6,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDG6-.A01	u	Tap obturador PE p/canaliz.DN=125mm	5,40000	€
			Altres conceptes	1,54000	€
P-182	PDK-.A11	u	Construcció de pou de registre de DN1000mm de fins a 1,5 ml de profunditat mitjançant formació de mitja canya amb rajol ceràmic resistent i arqueta tronco-cònica prefabricada de formigó aferrat amb morter de ciment porland. Inclou marc i tapa de fundició dúctil model APARENT R-3 de FDF amb tapa circular abatible amb marc quadrat, amb gravat anagrama ajuntament i tipus de servei, de D70cm, segons criteris municipals.	536,06	€
			Altres conceptes	536,06000	€
P-183	PDK-.A12	ut	Formació d'arqueta per a vàlvula d'aigua potable d'eix vertical amb tub de PE corrugat de diàmetre 315 mm, reforçat amb formigó i marc i tapa de fosa de registre de 40x40cm tipus C250. Amb gravat del servei. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de companyia.	136,71	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m	13,06650	€
	D070A8B1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/	3,23021	€
	BDKZU121	u	Bast+ tapa pericó serv. tipus CAMPSA, model TC40, Benito o eq.	35,00000	€
	BD7J0015	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-	25,62300	€
			Altres conceptes	59,79029	€
P-184	PDK1-.A03	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta. Inclou inscripció amb el nom del servei corresponent	82,68	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,17615	€
	BDK5-1KH1	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas	49,92000	€
			Altres conceptes	32,58385	€
P-185	PDK1-DXAD	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta. Model F0-2CC.	342,42	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,35230	€
	BDK5-1KHQ	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas	301,71000	€
			Altres conceptes	40,35770	€
P-186	PDK4-IQSH	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	70,97	€
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	2,06161	€
	BDK2-1KNI	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacio	15,20000	€
			Altres conceptes	53,70839	€
P-187	PDK4-LP5C	u	Pericó de formigó prefabricat tipus DM amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	651,59	€
	BDK2-1KNK	u	Pericó de formigó prefabricat tipus DM amb tapa de formigó, per a instal·lacions de tel	555,36000	€
	B069-I6LP	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	19,90560	€
			Altres conceptes	76,32440	€
P-188	PDK4-LP5G	u	Pericó de formigó prefabricat tipus MF-II amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	266,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDK2-1KN7	u	Pericó de formigó prefabricat tipus MF-II amb tapa de formigó, per a instal·lacions de t	172,59000	€
	B069-I6LP	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	55,73568	€
			Altres conceptes	37,84432	€
P-189	PDK4-SAN6	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	154,15	€
	BDK2-1KNI	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacio	15,20000	€
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	2,06161	€
			Altres conceptes	136,88839	€
P-190	PDK4-.A11	u	Subministre i col·locació de pericó de formigó prefabricat amb fons de 70x70 cm i fondària de 90 cm, per a instal·lacions de serveis, i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou subministre d'arqueta prefabricada de formigó per a telecomunicacions del tipus P-FO-2 de Fàbregas o equivalent, amb ganxos de tir galvanitzats. Inclou material i mà d'obra necessària.	299,94	€
	BDK2-.A11	u	Arqueta pref.formigó TC tipus P-FO-2 o equivalent	185,00000	€
			Altres conceptes	114,94000	€
P-191	PDV-.A01	ut	Inspeccions amb TV color en canonades i conduccions, inclou desplaçament, i redacció d'informe. Aixecament del plànols de la xarxa. Un arxiu de vídeo, DVD o qualsevol tipus de suport electrònic que pugui aparèixer realitzada amb equip C.T., amb càmera de TV que compregui la totalitat de la xarxa complementada amb un informe escrit amb fotografies adjuntes on hi figurin els trams inspeccionats, el número de pous inicials i finals dels referits trams, la seva pendent i els detalls fotogràfics ampliats de les singularitats, incidències i alteracions i/o pous, signats pels tècnics directores de les obres d'execució. La qualitat de les imatges tant en suport electrònic com en suport de paper ha de ser contrastada. El promotor haurà d'informar a l'Ajuntament de la data de la realització dels controls visuals amb l'antelació necessària per permetre que els serveis tècnics de l'Ajuntament estiguin presents en el moment que s'efectuln aquests treballs. Tota la informació gràfica en format informàtic (CAD per exemple) en la que hi constin totes les dades de diàmetres, situació de pous de registre, cotes de les generatrius inferiors de les canonades. Ubicació en planta i alçat de totes les escomeses i diàmetres de les mateixes, quedant supeditada la recepció de la nova xarxa a la verificació "in situ" per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament de les dades entregades pel promotor.	2.639,38	€
	BVAJ-H71C	u	Jornada d'enregistrament de la instal·lació de clavagueram mitjançant càmera (2 tècni	1.931,37000	€
			Altres conceptes	708,01000	€
P-192	PDV-.A02	u	Confecció de plànol d'escomeses residuals amb aixecament topogràfic detallat, tant dels punts de connexió amb canonada, com dels punts de connexió a façana. Inclou entrega de fitxa tècnica per a cada escomesa segons criteris de la Direcció Facultativa. Inclou totes les escomeses executades de residuals.	495,10	€
			Altres conceptes	495,10000	€
P-193	PDV-.A03	u	Confecció de plànol d'escomeses pluvials amb aixecament topogràfic detallat, tant dels punts de connexió amb canonada, com dels punts de connexió a façana. Inclou entrega de fitxa tècnica per a cada escomesa segons criteris de la Direcció Facultativa. Inclou totes les escomeses executades de pluvials.	495,10	€
			Altres conceptes	495,10000	€
P-194	PEDRA05A	ml	Subministre i col·locació de Rigola amb pedra natural granítica de 30 cm d'amplària, amb peces de pedra natural de 30x30x8cm, de primera qualitat acabat flamejat, color a escollir per la D.F. A validar per la D.F. en el moment de l'execució del projecte. Peces granítiques tipus Gris Quintana de primera qualitat acabat flamejat, amb densitat aparent 2.660 kg/m3, Porositat de Oberta de 0.5 %, Absorció aigua a pressió atmosfèrica del 0.1 %, Resistència a compressió mitjana de 197 MPa, Resistència a Flexió Mitjana de 17 MPa. Inclou tallat en trams corbes. Col·locada sobre llit de formigó, rejuntada amb morter ARDEX FS FLEX segons indicacions de la D.F. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendants.	38,01	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Nivell acabat control intens. Totalment acabat. Inclou topografia a acabat definitiu.		
	B9E113A	ml	Rigola pedra granítica de 30x40x8cm, acabat flamejat	22,05000	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,29084	€
	B0111000	m3	Aigua	0,02040	€
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, Altres conceptes	4,27500 11,37376	€ €
P-195	PF30-I2HH	u	Brida cega de fosa de 125 mm de diàmetre nominal, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa	73,67	€
	BF30-04WI	u	Brida cega de fosa de 125 mm de diàmetre nominal, amb anella elastomèrica d'estanq Altres conceptes	29,10000 44,57000	€ €
P-196	PFB3-142C	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub	40,22	€
	BFWF-W62S	u	Accessorí per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exte	4,08450	€
	BFB3-095P	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN	13,44360	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm Altres conceptes	10,24612 12,44578	€ €
P-197	PFZ-.C01	u	Treballs necessaris d'obra civil per a la connexió a xarxa existent. Inclosos formació de massacots de formigó HM-20 per a canonades i canvis de direcció en connexions. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions companyia aigua.	188,25	€
			Altres conceptes	188,25000	€
P-198	PFZ0-PXH3	u	Dau d'ancoratge de formigó Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, per a clau de pas en conduccions de diàmetre entre 125 i 140 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó	48,40	€
	B06F2-HZBD	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i Altres conceptes	19,40613 28,99387	€ €
P-199	PG-.A12	ut	Connfecció plànols per Certificat final inclòs tots els plànols.	407,63	€
			Altres conceptes	407,63000	€
P-200	PG-.A02	ut	Treballs d'enginyeria i topografia necessaris. Inclou redacció i tramitació de projecte elèctric extensió. Inclou redacció del projecte de legalització elèctrica Instal·lació de Baixa Tensió; visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.	1.800,00	€
			Sense descomposició	1.800,00000	€
P-201	PG-.A04	ut	Tràmits i gestions necessàries per a l'obtenció de permisos oficials. Inclou tots els permisos oficials necessaris segons ESTUDI ENDESA.	311,63	€
			Sense descomposició	311,63000	€
P-202	PG-.A05	ut	Tràmits i gestions necessàries per a la legalització de la instal·lació segons estudi ENDESA.	107,03	€
			Sense descomposició	107,03000	€
P-203	PG-.A06	u	Documentació a presentar a ENDESA referent als permisos particulars, segons requeriments companyia.	404,69	€
			Sense descomposició	404,69000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-204	PG1M-IRS4	u	Mòdul de caixa de distribució en urbanitzacions (CDU), homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6700038), amb entrada, doble sortida i derivació a dos abonats, amb mides 536x516x227, ref. Cahors 0555014 o equivalent, instal·lat	700,86	€
	BG1P-IRRP	u	Mòdul de caixa de distribució en urbanitzacions (CDU), homologat per la companyia F Altres conceptes	640,00000 60,86000	€ €
P-205	PG1M-.A02	u	Treballs d'obra civil per ajuda d'instal·lació d'armari/caixa empotrada a façana. Inclou pintat de la porta amb pintura marró (color corten), RAL 708 òxid marró. Incloses modificacions i adaptacions en tanca existent necessàries per una correcta integració de l'acabat final. Inclou acabat remolinat i pintat, o acabat aplacat de les mateixes característiques que l'existent. Inclou material, mà d'obra i permisos necessaris. Tot inclòs i totalment acabat segons estudi Endesa i seguint indicacions de la companyia subministradora.	350,00	€
			Sense descomposició	350,00000	€
P-206	PG1M-.A11	u	Subministre i col·locació de peana prefabricada de formigó del tipus Cahors ZPAN, ref.0926100 per ubicació de caixa de protecció i mesura. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment instal·lat.	527,40	€
	BG1P-.A01	u	Armari per a ubicar CPM tipus Cahors ZPAN, ref. 0926100 o equivalent	473,00000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons Altres conceptes	5,59200 48,80800	€ €
P-207	PG1M-.IRR	u	Armari prefabricat per a caixa de distribució en urbanitzacions, homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6703931), tipus Cahors 0926400 o equivalent, amb porta metàl·lica i peana incloses, instal·lat	608,25	€
	BG1P-IRRJ	u	Armari prefabricat per a caixa de distribució en urbanitzacions, homologat per la comp	550,00000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons Altres conceptes	5,59200 52,65800	€ €
P-208	PG33-E6QV	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	3,90	€
	BG33-G2RJ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, cons Altres conceptes	2,87640 1,02360	€ €
P-209	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de flex d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	8,01	€
	BG33-G2TY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, con Altres conceptes	5,39580 2,61420	€ €
P-210	PG3B-E7CH	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	14,45	€
	BGY3-0B2S	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,22000	€
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 Altres conceptes	2,38680 11,84320	€ €
P-211	PGD1-E3BH	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	36,16	€
	BGYD-0B2W	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	5,07000	€
	BGD5-06SQ	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de Altres conceptes	14,54000 16,55000	€ €
P-212	PGD2-E3E9	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada	74,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGYD-0B2X	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	5,07000	€
	BGD2-06US	u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3	56,85000	€
			Altres conceptes	12,81000	€
P-213	PH-.A01	ut	Treballs necessaris a realitzar per la retirada de cable existent sobre façana/pals de suport i en creuaments aeris, segons plànol projecte, inclòs elements de suport de les mateixes. Inclosa la seva retirada, càrrega, transport abocador descàrrega i cànon abocament.	600,00	€
			Sense descomposició	600,00000	€
P-214	PHV-.A02	u	Treballs de reprogramació i adequació de quadre d'enllumenat existent. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i en correcte funcionament seguint indicacions de la D.F. i requeriments REPS.	703,01	€
			Altres conceptes	703,01000	€
P-215	PJM9-E9K2	u	Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada	1.191,50	€
	BJM9-FFVK	u	Doble ventosa per a embridar de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió d	1.054,98000	€
			Altres conceptes	136,52000	€
P-216	PJMZ-.A11	ut	Treballs necessaris d'obra civil per executar reconnexió d'escomesa existent fins a comptador. Inclou excavació en qualsevol tipus de terreny i replè de rasa i treballs de connexió a tub d'escomesa. Inclou obertura de regates en parament vertical i posterior tapat i pintat. Inclòs els mitjans mecànics, la mà d'obra i el material necessari per deixar la connexió totalment acabada i en correcte funcionament seguint indicacions de la companyia subministradora. Inclou enderroc escomesa existent, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclòs permisos particulars.	214,07	€
			Sense descomposició	214,07000	€
P-217	PJMZ-.A12	u	Treballs necessaris d'obra civil per executar reconnexió d'escomesa existent a peu de façana, mitjançant instal·lació de clau de pas. Inclou excavació en qualsevol tipus de terreny i replè de rasa, treballs de connexió a tub d'escomesa i instal·laió d'arqueta de registre amb marc i tapa de fosa (valorada en partida independent). Inclòs els mitjans mecànics, la mà d'obra i el material necessari per deixar la connexió totalment acabada i en correcte funcionament seguint indicacions de la companyia subministradora. Inclou enderroc escomesa existent, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclòs permisos particulars.	137,62	€
			Sense descomposició	137,62000	€
P-218	PJMZ-.A22	u	Treballs de reconnexió d'escomesa existent a comptador existent a mantenir ubicat en façana, inclou enllaços, accessoris i especificacions de connexió, per part del servei municipal d'aigües. Totalment instal·lat i en correcte funcionament. Inclou material i mà d'obra necessària.	175,00	€
			Sense descomposició	175,00000	€
P-219	PJMZ-.A31	ut	Material pel muntatge d'escomeses provisionals, de PE-100 DNØ63mm i llautó, inclosa la part proporcional d'accessoris i peces espials, col·locat en superfície d'obra. Inclou la instal·lació de l'escomesa provisional per part de la companyia subministradora. Inclòs material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lat i acabat en correcte funcionament.	54,87	€
			Sense descomposició	54,87000	€
P-220	PJMZ-.A32	u	Subministre i col·locació de xarxa provisional per obres amb canonada de PE.AD.PN-10 de diàmetre 63mm. Inclou reconnexió provisional amb totes les escomeses existents. Inclou protecció aïllant del tub. Tot inclòs i totalment instal·lat i en correcte funcionament. Treballs a fer per la companyia Agbar	350,00	€
			Sense descomposició	350,00000	€
P-221	PQ23-MC BJ	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 70 l, 45 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer galvanitzat de gruix 2 mm amb acabat pintat forn, i suports de tub de 60 mm, col·locada ancorada amb dau utilitzant martell trencador manual	159,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQ23-MHHS	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 70 l, 45 cm de diàmetre, circular de plan	111,00000	€
			Altres conceptes	48,61000	€
P-222	PQZ8-.000A	u	Subministre i col·locació de protector de columnes model ROBLE amb tub de ferro galvanitzat en calent de forma circular amb 3 peus de subjecció.	170,00	€
			Sense descomposició	170,00000	€
P-223	TPU0-.A06	ut	Realització dels treballs de topografia necessaris per a l'aixecament topogràfic detallat i replanteig previ de la rasant en l'entrega de cruïlles, accessoris guals vehicles i peatonals, entregues amb rasant existent,... Treballs realitzats per topògraf. Prescripcions segons Ajuntament i/o Direcció Facultativa.	1.747,71	€
			Altres conceptes	1.747,71000	€
P-224	U08_B	ut	Pagament TAXES segons estudi ENDESA. Inclou tràmits i gestions necessàries per a realitzar el pagament de les TAXES.	380,41	€
			Sense descomposició	380,41000	€
P-225	U09003	u	Suplement de treballs de redacció ‘‘As built’’ de xarxa sub. MT/BT executada (Més de 100 M)	107,00	€
			Sense descomposició	107,00000	€
P-226	U09004	u	Treballs de redacció plànols ‘‘As built’’ de xarxa sub. MT/BT executada menys de 100 ml.	374,50	€
			Sense descomposició	374,50000	€
P-227	U09005	u	Informe de creuaments i paral·lelismes	153,01	€
			Sense descomposició	153,01000	€
P-228	U01001A	ut	Treballs a realitzar per a desplaçar i reubicar contenidors existents segons indicacions de la Direcció facultativa i tècnic municipal. Inclou material i mà d'obra necessària.	35,00	€
			Sense descomposició	35,00000	€
P-229	U02002C	u	Treballs necessaris per la retirada de la plataforma de parada d'autobus existent dins de l'àmbit del projecte. Inclou utilització de camió grua per a càrrega i descàrrega. Inclòs material i mà d'obra necessàries.	300,00	€
			Sense descomposició	300,00000	€
P-230	U040101	ut	Treballs d'entrega de vorades existents amb nova rigola de 30x40cm. Totalment acabat seguint indicacions de la direcció facultativa.	47,25	€
			Sense descomposició	47,25000	€
P-231	U040101A	ml	Treballs d'entrega amb paviment de vorera existent. Inclou replanteig i tall de peces. Inclou material i mà d'obra necessaria. Totalment acabat seguint indicacions de la direcció facultativa.	15,75	€
			Sense descomposició	15,75000	€
P-232	U070102	u	Treballs d'obra civil necessaris per a instal·lació de Hidrant soterrat tipus Belgicast. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat.	73,50	€
			Sense descomposició	73,50000	€
P-233	U07010C	u	Formació d'arqueta per a vàlvula d'aigua potable d'eix vertical amb tub de PVC de diàmetre 125/160 mm, reforçat amb formigó i marc i tapa de fosa, classe B-125, del tipus TR2-Granada de Fàbregas o eq. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de companyia.	141,75	€
			Sense descomposició	141,75000	€
P-234	U0802B2	ut	Tràmits i gestions necessàries per a l'obtenció de permisos particulars. Inclou tots els permisos particulars necessaris per executar el projecte.	157,50	€
			Sense descomposició	157,50000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-235	U0802B4	ml	Subministre de cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al segons estudi ENDESA. Tot inclòs i totalment instal·lat segons indicacions de companyia elèctrica.	2,40	€
			Sense descomposició	2,40000	€
P-236	U0802B5	ml	Subministre de cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al segons estudi ENDESA. Tot inclòs i totalment instal·lat segons indicacions de companyia elèctrica.	3,80	€
			Sense descomposició	3,80000	€
P-237	U0802B6	u	Realització dels treballs de prova de rigidesa de cable de BT segons indicacions de la companyia elèctrica. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat.	171,20	€
			Sense descomposició	171,20000	€
P-238	U0802CA	ml	Treballs d'estesa de cable BT sota tub > 50mm2 segons estudi ENDESA. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs.	8,03	€
			Sense descomposició	8,03000	€
P-239	U0802CB	ml	Treballs d'estesa simple de cable BT > 50mm2 segons estudi ENDESA. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs.	6,09	€
			Sense descomposició	6,09000	€
P-240	U09A005	u	Treballs de connexió a circuit amb terminal segons estudi ENDESA. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions companyia.	58,85	€
			Sense descomposició	58,85000	€
P-241	U09A008	ut	Subministre i instal·lació de PAT (posta a terra) del neutre en caixa segons estudi ENDESA. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment instal·lat segons indicacions companyia.	105,00	€
			Sense descomposició	105,00000	€
P-242	U09A012	ut	Subministre i instal·lació d'armari/caixa CPM empotrada en ninxol. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment instal·lat segons indicacions companyia elèctrica.	194,47	€
			Sense descomposició	194,47000	€
P-243	U1092C	ut	Treballs necessaris destinats a Control de Qualitat segons Annex de Control de Qualitat. Inclou: densitats i humitat “in situ” de les rases de serveis, inclòs rasa embornals i escomeses.	7.000,00	€
			Sense descomposició	7.000,00000	€
P-244	U100501	ut	Treballs d'ajuda d'obra civil necessaris a realitzar per la retirada de cable existent sobre façana i en creuaments aeris, segons plànol projecte, inclòs elements de suport de les mateixes. Inclou la seva retirada, càrrega, transport abocador descàrrega i cànon abocament.	300,00	€
			Sense descomposició	300,00000	€
P-245	U11E001C	u	Treballs d'obra civil per a la reconnexió d'escomesa aèria existent mitjançant formació de conversió aeri soterrani. Inclòs instal·lació de “Postecillo”, obertura de rases de serveis i reposició de paviment existent necessari. Inclou obra civil necessària segons requeriments de la companyia Telefónica. Inclòs material, mà d'obra i permisos particulars necessaris.	210,00	€
			Sense descomposició	210,00000	€
P-246	U11E001E	u	Execució de 2c 63mm deixats a peu de façana i taponats probisionalemnt amb obturador estant. Treballs d'obra civil per a la reconnexió d'escomesa aèria existent mitjançant formació de conversió aeri soterrani. Instal·lació de tub d'acer galvanitzat grapats a façana per part de companyia.Inclou acabat pintat de tubs exteriors amb pintura color òxid marró (color corten) RAL 708 o equivalent a escollir per la DF. Inclou obertura de rases de serveis i reposició de paviment existent necessari. Inclou obra civil necessària segons requeriments de la companyia Telefónica. Inclòs material, mà d'obra i permisos particulars necessaris.	105,00	€
			Sense descomposició	105,00000	€
P-247	U11E001F	u	Treballs d'obra civil per a la reconnexió d'escomesa aèria existent fins a punt entrada edifici amb ubicació de façana interior finca, mitjançant instal·lació de 2 conductes soterrats PEØ40mm, instal·lats a l'interior de la finca passant per sota tanca existent i instal·lació de tub PVCØ40mm grapat a parament tanca lateral interior finca fins a peu de façana edifici. En	350,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			cas de nopoder instal·lar tub interior grapat, es preveu la instal·lació de “postecillo” a tanca finca i conversió A/S. Inclou instal·lació de tub d'acer galvanitzat grapats a façana per part de companyia.Inclou acabat pintat de tubs exteriors amb pintura color òxid marró (color corten) RAL 708 o equivalent a escollir per la DF. Inclou obra civil necessària segons requeriments de la companyia Telefónica. Inclòs material, mà d'obra i permisos particulars necessaris.		
			Sense descomposició	350,00000	€
P-248	U12A2004	u	Reconnexió d'escomesa existent desde clau en arqueta fins a comptador a realitzar per la companyia Agbar. Totalment instal·lat i en correcte fncionament. Inclou material i mà d'obra necessària.	432,24	€
			Sense descomposició	432,24000	€
P-249	U170920A	ml	Canal de protecció CPG, CS o CDU	45,74	€
			Sense descomposició	45,74000	€
P-250	U21DC24B	ut	Extracció de Tapa de fosa en arqueta de registre existent a mantenir i posterior recol·locació amb morter en nova rasant. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lada segons indicacions de la Direcció Facultativa.	57,28	€
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons Altres conceptes	22,15000 35,13000	€ €
P-251	U21DC2C1	ut	Extracció de tapa de registre existent i posterior col·locació de nova tapa de registre amb morter a nova rasant. Inclou subminstre i col·locació de marc circular/quadrat i tapa de fosa municipal circular abatible, amb anagrama ajuntament i tipus de servei, de D 70 cm, model Lucentum/R3 D400 de FDF segons ubicació. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lada. Segons indicacions de la Direcció Facultativa.	183,75	€
			Sense descomposició	183,75000	€
P-252	U802B11	ml	Subministre i col·locació de cable de coure de secció 1x50mm2 tipus CU RV 0,6/1 KV 1x50MM2.	6,30	€
			Sense descomposició	6,30000	€
P-253	U9E1004B	m2	Subministra i col·locació de paviment de llamborda de formigó de la casa comercial BREINCO o equivalent tonalitat DESIERTO a confirmar per la direcció facultativa en el moment de fer l'obra. Col·locat a trencajuntes, de mides 60x40x8cm. Col·locat a truc de maceta sobre base de morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre una capa superficial de Portland viu. Juntes de 3 mm amb sorra fina i junta de segellat amb Portland sec. Inclou neteja superficial del paviment. Nivell acabat amb control intens. Inclòs merma del 10%.	53,10	€
	B9E1004	m2	Paviment llamborda LLOSA VULCANO, BREINCO, gruix 8cm -Standard	37,45500	€
	B0111000	m3	Aigua	0,05100	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Altres conceptes	0,43626 15,15774	€ €
P-254	UAB001	ut	Treballs de redacció dels plànols AS BUILT de la planta de pavimentació i plantes de totes els serveis realment executats a l'obra. Inclou escomeses de residuals i pluvials. Segons prescripcions Ajuntament i/o Direcció Facultativa. Segons el Plec d'especificacions tècniques d'aixecaments topogràfics de finals d'obra 3D de l'Ajuntament.	800,00	€
			Sense descomposició	800,00000	€
P-255	UBB00010	ut	Subministra i col·locació de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport circular de tub d'alumini de d=80mm i 2 mm de gruix, acabat pintat de tonalitat igual a l'existent en el municipi, col·locat a terra formigonat, de tal forma que entre la superfície de paviment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada.	111,41	€
	BBM1360C	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, ac Altres conceptes	69,07000 42,34000	€ €
P-256	UDC1003D	u	Treballs de connexió de baixant de pluvials existent per exterior de façana fins a peu de vorera, amb reparació del mateix quan sigui necessari. Inclou mitjans mecànics, material,	178,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			accessoris i mà d'obra necessària. Totalment col·locat i en correcte funcionament seguint les indicacions de la direcció facultativa.		
			Sense descomposició	178,50000	€
P-257	UGA003	ut	Drets de supervisió per part de la companyia subministradora del servei. Segons estudi Endesa.	101,52	€
			Sense descomposició	101,52000	€
P-258	UHLC1011	ut	Fonamentació per a columna de 4.00 a 6.00 metres d'alçada amb sabata de formigó de 0.6 x 0.6 x 0.7m inclosa excavació, encofrat i col·locació d'espàrrecs segons columna. Inclou replanteig per tal que quedi una distància mínima de 30cm entre la rasant delpaviment acabat i la base de la portella de la columna.	119,32	€
			0.23 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	28,50000	€
			Altres conceptes	90,82000	€
P-259	UI1E001F	u	Connexió a xarxa aèria existent mitjançant formació de conversió aeri-sotterrani amb 2cPVC - DN110mm. Instal·lació tub protecció a façana per part de companyia. Inclou acabat pintat de tubs exteriors amb pintura color òxid marró (color corten) RAL 708 o equivalent a escollir per la DF. Inclou obertura de rases de serveis i reposició de paviment existent necessari. Inclou obra civil necessària segons requeriments de la companyia Telefónica. Inclòs material, mà d'obra i permisos particulars necessaris.	155,00	€
			Sense descomposició	155,00000	€
P-260	UPAV02B	m	Subministre i col·locació de peça especial granítica de transició segons plànol de detall. Long 60cm, cares vistes i cantells serrats, per a col·locació en vials, sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor i 10 cm d'amplada a cada costat de la vorada, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Peces granítiques tipus Gris Quintana de primera qualitat acabat asserrat, amb densitat aparent 2.660 kg/m3, Porositat de Oberta de 0.5 %, Absorció aigua a pressió atmosfèrica del 0.1 %, Resistència a compressió mitjana de 197 MPa, Resistència a Flexió Mitjana de 17 MPa. Inclou part proporcional de peces especials en zona transició.	73,50	€
			Sense descomposició	73,50000	€
P-261	URF001	ut	Realització dels treballs de fotografia necessaris per a la realització de un reportatge fotogràfic diariament de tots els treballs executats a l'obra cada dia. Prescripcions segons Direcció Facultativa.	525,00	€
			Sense descomposició	525,00000	€
P-262	UTOP02	u	Realització dels treballs de topografia necessaris per a l'aixecament topogràfic de tots els serveis i elements de vialitat executats una vegada finalitzada l'obra, per a l'entrega de l'AS BUILT. Inclou escomeses de residuals i pluvials. Prescripcions segons Ajuntament i/o Direcció Facultativa.	1.200,00	€
			Sense descomposició	1.200,00000	€
P-263	XPA1SP02	u	Treballs de senyalització provisional de les obres en zona de calçada amb circulació de vehicles. Inclou hores de senyaler i senyals manuals per a senyalista necessàries durant tota l'execució de les obres. Inclou material i mà d'obra necessària.	630,00	€
			Altres conceptes	630,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/08/25 Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
--------	------	----	------------	------	--

L´Autor del projecte:

Xavier Frigola i Mercader
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Núm.Col·legiat: 19.014



CAPÍTOL IV - PRESSUPOST

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Títol 3	01	TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres. Inclou baixada de rendiments per treballs d'arqueologia. (P - 91)	104,68	6,400	669,95
2	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 80)	14,65	31,000	454,15
3	F21BU570	u	Arrencada de pal rectangular o pal cilíndric de senyals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15)	11,72	17,000	199,24
4	F21DUX36	ml	Retirada de xarxa d'aigua potable soterrada existent, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Inclòs enderroc de protecció de formigó. Inclou enderroc i reposició de pavimentació existent, excavació, localització de la canonada, transport a abocador, descàrrega i cànon d'abocament. (P - 18)	8,30	580,000	4.814,00
5	P10-.PSE	m	Treballs d'estintolament i protecció de canonada de servei existent a mantenir, en la franja d'obertura de nova rasa/pou. Inclou protecció amb tub PE corrugat recobert amb formigó pobre en cas necessari. Seguint indicacions de la D.F. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs. (P - 64)	25,00	50,000	1.250,00
6	P165-.67C4	u	Treballs de localització de serveis existents amb sistema Georadar. Inclou lloguer d'equips i treballs necessaris per a la localització de la xarxa existent. Incloua aixecament de serveis i realització de plànols. Tot inclòs. (P - 68)	1.467,13	1,000	1.467,13
7	F21HU800	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris, elements de subjecció i desconnexió de línies elèctriques, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor. Inclòs canon abocament. Inclou transport a magatzem municipal. (P - 20)	133,69	7,000	935,83
8	F21HU80C	u	Desmuntatge de llumenera sobre pal de fusta o sobre braç anclat a façana, accessoris, elements de subjecció i desconnexió de línies elèctriques. Inclòs desmuntatge de columna existent de fins a 10 m d'alçària com a màxim, o braç de suport. Aplec per a posterior aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor. Inclou transport a magatzem municipal. (P - 21)	136,52	5,000	682,60
9	U01001A	ut	Treballs a realitzar per a desplaçar i reubicar contenidors existents segons indicacions de la Direcció facultativa i tècnic municipal. Inclou material i mà d'obra necessària. (P - 228)	35,00	6,000	210,00
10	U02002C	u	Treballs necessaris per la retirada de la plataforma de parada d'autobus existent dins de l'àmbit del projecte. Inclou utilització de camió grua per a càrrega i descàrrega. Inclòs material i mà d'obra necessàries. (P - 229)	300,00	1,000	300,00
11	U21DC24B	ut	Extracció de Tapa de fosa en arqueta de registre existent a mantenir i posterior recol·locació amb morter en nova rasant. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lada segons indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 250)	57,28	30,000	1.718,40
12	F21DYH01	u	Demolició de pericó existent, incloent pou, marc i tapa, amb mitjans necessaris i adequats i càrrega de runes i equipament manual i/o mecànica, i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal (P - 19)	26,19	12,000	314,28
13	P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 81)	8,46	1,000	8,46
EUR						

PRESSUPOST

TOTAL	Títol 3	01.01.01	13.024,04
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Títol 3	02	ENDERROCS VIALITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 78)	5,24	41,500	217,46
2	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 77)	8,80	5,000	44,00
3	F219KBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 12)	9,50	50,000	475,00
4	P2147-DJ5Q	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió (P - 74)	4,11	597,000	2.453,67
5	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 75)	3,85	597,000	2.298,45
6	F2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió. Inclou tots els transports interiors necessaris dins de l'obra i part proporcional de mitjans manuals per la possible manca d'espai, l'existència de possibles serveis en voreres, espais de treball limitats i proximitat de les façanes. (P - 11)	5,30	10,000	53,00
7	F21L4JA3	m2	Demolició de paviment de panot 9 pastilles col·locat sobre formigó, de 10 a 15cm de gruix i 1,00 m d'amplària, com a màxim, realitzat amb martell compressor manual. Inclou demolició, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i canona abocament. (P - 22)	7,35	705,750	5.187,26
8	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 72)	4,59	10,000	45,90
9	F21DUX30	m	Demolició d'interceptor de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics, inclou reixes, bastiments, reblerts i recobriments i càrrega de runa sobre camió o contenidor, tot acabat. Inclou excavació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. (P - 17)	83,00	3,200	265,60
10	F21DUX20	u	Demolició d'embornal de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics, inclou reixes, bastiments, reblerts i recobriments i càrrega de runa sobre camió o contenidor, tot acabat. Inclou excavació, enderroc, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. (P - 16)	77,87	8,000	622,96
11	P2146-DJ5L	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 73)	3,75	15,000	56,25
12	F2190420	m2	Enderrocament de GUAL de paviment de grans peces prefabricades de formigó, de 60x40x7 cm de dimensió mínima, col·locades sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat. (P - 10)	25,30	3,000	75,90
13	P214Y-IA10	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2 (P - 79)	36,23	2,000	72,46
14	F219UX41	m2	Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de	4,87	18,800	91,56
EUR						

PRESSUPOST

PRESSUPOST			Data: 14/08/25		Pàg.: 3	
15	F219Q20B	m2	runa sobre camió o contenidor. Inclòs transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. (P - 14) Fresat de paviments asfàltics, de 5 a 20 cm de gruix, amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o contenidor, o valorització de materials de fresat. Inclòs transport a acopi provisional i transport per reutilització en rases i subbases. (P - 13)	9,03	1.822,000	16.452,66
16	P221J-52TP	m3	Excavació per a recalçat de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb minixcavadora amb martell trencador de combustible i càrrega de mecànica sobre camió i minicarregadora de combustible (P - 89)	203,31	16,560	3.366,81
17	P2241-.CBR1	m3	Complement als treballs d'excavació degut a la baixada de rendiment associat a la necessitat de realitzar tasques de supervisió d'arqueologia, la presència serveis i sistema radicular de l'arbrat existent, així com la dificultat de transport de maquinària a peu d'obra. Inclou realització de treballs manuals i utilització de maquinària petita en cas necessari. Inclou inspecció prèvia per part de Parcs i Jardins per comprovar que no hi ha afectacions d'arrels existents. Inclou desplaçaments maquinària interior obra. (P - 92)	6,83	16,560	113,10
TOTAL Titol 3			01.01.02	31.892,04		
Obra			01	Pressupost P.U carrer del Bosc		
Capitol			02	MOVIMENT DE TERRES		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2214-I2HM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3. Inclou tots els transports interiors necessaris dins de l'obra i part proporcional de mitjans manuals per la possible manca d'espai, l'existència de possibles serveis en voreres, espais de treball limitats i proximitat de les façanes. Inclou una baixada de rendiment per tasques d'arqueologia. (P - 82)	9,54	631,700	6.026,42
2	F227Y001	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviments amb presència d'arbrats o d'accessibilitat limitada, amb mitjans mecànics lleugers i manuals, amb compactació del 95% PM (P - 23)	2,41	2.598,000	6.261,18
3	P2257-54BE	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 96)	6,32	50,000	316,00
4	F2A11000	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació (P - 24)	11,17	50,000	558,50
TOTAL Capítol			01.02	13.162,10		
Obra			01	Pressupost P.U carrer del Bosc		
Capitol			03	ESTRUCTURES - MUR		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214C-AKVJ	m3	Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 76)	239,65	39,375	9.436,22
2	P2217-HY68	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 83)	13,89	5,000	69,45
EUR						

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Data: 14/08/25

Pàg.: 4

3	P221B-I5C3	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 2 1 m3 (P - 88)	45,93	133,288	6.121,92
4	P2241-.CBR1	m3	Complement als treballs d'excavació degut a la baixada de rendiment associat a la necessitat de realitzar tasques de supervisió d'arqueologia, la presència serveis i sistema radicular de l'arbrat existent, així com la dificultat de transport de maquinària a peu d'obra. Inclou realització de treballs manuals i utilització de maquinària petita en cas necessari. Inclou inspecció prèvia per part de Parcs i Jardins per comprovar que no hi ha afectacions d'arrels existents. Inclou desplaçaments maquinària interior obra. (P - 92)	6,83	113,288	773,76
5	P221B-H8RZ	m3	Excavació de rases i pous en roca dura amb morter expansiu, amb taladres de 40 mm de D amb una separació de 400 mm i 2 m de llargària, com a màxim, trossejat de material amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 87)	93,17	5,000	465,85
6	P2R3-HIH6	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. (P - 101)	9,65	159,936	1.543,38
7	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 105)	4,73	159,936	756,50
8	P2A0-M95G	m3	Subministrament de Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm, procedent d'aportació (P - 100)	31,61	46,800	1.479,35
9	P225M-.IZM3	m3	Rebliment al costat de construccions o en extradós de mur de contenció, amb material filtrant natural compactat, en obres d'urbanització (P - 97)	14,76	46,800	690,77
10	P3Z3-D52S	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 112)	15,01	64,125	962,52
11	P311-DQ6Q	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 107)	30,67	46,475	1.425,39
12	P7B1-6Q3E	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 117)	3,01	80,500	242,31
13	PD5L-6QB3	m	Drenatge amb Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de Grava de pedrera, per a drens (P - 170)	36,32	23,000	835,36
14	PD5-.A01	u	Escomesa d'aigües Pluvials mitjançant tuberia POLIETILÈ corrugat de doble paret color negre de 200mm de diàmetre, classe SN8, de longitud màxima 10m. Unió amb clip. Inclosa excavació, terraplè, connexió a col·lector,protecció amb formigó i formació de fita en parcel·la amb tub D=100 omplert de formigó i brida cega. Pendent mínima escomesa del 1% i es connectarà a la part superior de la tuberia. Tot inclòs i totalment acabat. (P - 167)	253,35	1,000	253,35
15	P312-N6J8	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.55, abocat amb cubilot (P - 108)	142,03	38,756	5.504,51
16	PC008	ml	Tancament mitjançant panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç tipus FAX de Rivisa o equivalent, de 200x50 mm de passada de malla, reduït a 50x50 mm en les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 1,80 m d'alçada i 2,50 m interdistància entre pals verticals de suport, acabat galvanitzat i pals de perfil buit de secció rectangular, de 80x40x2 mm. Inclòs p/p d'elements de subjecció dels panells als pals metàl·lics i accessoris.Inclou ancoratge sobre mur de contenció. Tot inclòs i totalment acabat. (P - 162)	85,00	22,500	1.912,50

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/08/25 Pàg.: 5

17	P322-D73Y	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m (P - 110)	34,50	203,700	7.027,65
18	P324-MN59	m3	Formigonament de murs de contenció, de 6 m d'alçària com a màxim, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie (P - 111)	146,40	38,075	5.574,18
19	P320-D6Y2	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 6 m d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 109)	2,02	5.092,020	10.285,88
20	P221J-VRJF	m3	Excavació per a recalçat de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb miniexcavadora elèctrica i càrrega de mecànica sobre camió (P - 90)	25,19	41,500	1.045,39
21	P4G3-I51L	m3	Paredat de gruix variable de pedra de recuperació carejada, d'una cara vista, col·locada amb morter de calç 1:4 (P - 113)	542,33	20,250	10.982,18

TOTAL	Capítol	01.03	67.388,42
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	04	FERMS I PAVIMENTS
Títol 3	00	BASES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P938-DFU8	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 121)	37,76	153,150	5.782,94
2	P92A-.DX8H	m3	Subbase de Tot-u artificial procedent de granulats reciclats, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 118)	37,55	399,700	15.008,74
3	P931-10RJI	m3	Base de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació. Inclou separadors de malla. (P - 120)	122,53	117,100	14.348,26
4	P931-.Z9LO	m2	Base de 15 cm de gruix de Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, armada amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació. Inclou separadors d'armadura tipus triangulars/ gelosia. (P - 119)	27,87	295,400	8.232,80

TOTAL	Títol 3	01.04.00	43.372,74
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	04	FERMS I PAVIMENTS
Títol 3	011	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9E1-V6R2	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 125)	48,77	14,400	702,29
2	U9E1004B	m2	Subministra i col·locació de paviment de llamborda de formigó de la casa comercial BREINCO o equivalent tonalitat DESIERTO a confirmar per la direcció facultativa en el moment de fer l'obra. Col·locat a trencajuntes, de mides 60x40x8cm. Col·locat a truc de maceta sobre base de morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre una capa superficial de Portland viu. Juntes de 3 mm amb sorra fina i junta de segellat amb Portland sec.	53,10	1.022,200	54.278,82

PRESSUPOST

Data: 14/08/25 Pàg.: 6

3	F9E1U05C	m2	Inclou neteja superficial del paviment. Nivell acabat amb control intens. Inclòs merma del 10%. (P - 253)	45,89	44,000	2.019,16
4	F9E1S0PB	m2	Franja per a invidents de 80 cm d'amplària, en vorera de paviment de panot, amb panot ratllat del tipus CROSSING de Breinco o equivalent, de color gris o a escollir per a la Direcció Facultativa, de 20x20x8 cm. Col·locat a truc de maceta sobre base de morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Col·locat sobre llit de morter de ciment de 2-3 cm i capa de ciment viu. Inclòs reajuntat amb sorra amb lligant tipus CITYPRO de Breinco o equivalent. Inclou neteja superficial del paviment. Segons plànol de detall. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa. Inclou morter, material i mà d'obra necessari per a la seva execució. Inclou part proporcional de panot llis de color gris en punts d'encreuament entre franges de paviment indicador. (P - 27)	45,89	52,800	2.422,99
5	P9HC-HOSA	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent (P - 129)	5.028,84	1,000	5.028,84
6	P9H5-I31N	t	Paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 10 1 m2 (P - 128)	92,45	132,520	12.251,47
7	P9H5-E8DQ	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla bituminosa i granulat calcari, estesa i compactada (P - 127)	84,12	181,528	15.270,14
8	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 130)	0,54	1.021,000	551,34
9	P9L1-E982	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 131)	0,78	1.346,400	1.050,19
10	P9H1-.55C8T	m2	Subministre, estesa i compactació amb mitjans mecànics de secció de ferm especialent dissenyada per aplicació e l'acabat asfalt impès formada per: capa de trànsit de 4cm d'espessor de mescla bituminosa en calent tipus FIRPRINT especialment dissenyada per al posterior grabat, amb betum modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, inclòs reg d'adherència amb emulsió bituminosa Termocat. Inclou l'execució del gravat de la superfície asfàltica per acabat tipus asfalt imprès mitjançant malles amb forma tipus llambrda (20x10cm) i posterior aplicació del tractament de protecció de color superficial FIRBOND-PU tricomponent acrílic de poliuretà amb carga mineral corindó. (P - 126)	55,58	295,400	16.418,33

TOTAL	Títol 3	01.04.011	109.993,57
-------	---------	-----------	------------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	04	FERMS I PAVIMENTS
Títol 3	021	ENCINTATS: RIGILES I VORADES

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PEDRA05A	ml	Subministre i col·locació de Rigola amb pedra natural granítica de 30 cm d'amplària, amb peces de pedra natural de 30x30x8cm, de primera qualitat acabat flamejat, color a escollir per la D.F. A validar per la D.F. en el moment de l'execució del projecte. Peces granítiques tipus Gris Quintana de primera qualitat acabat flamejat, amb densitat aparent 2.660 kg/m3, Porositat de Oberta de 0.5 %, Absorció aigua a pressió atmosfèrica del 0.1 %, Resistència a compressió mitjana de 197 MPa, Resistència a Flexió Mitjana de 17 MPa. Inclou tallat en trams corbes. Col·locada sobre llit de formigó, rejuntada amb morter ARDEX FS FLEX segons indicacions de la D.F. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Nivell acabat control intens. Totalment acabat. Inclou topografia a acabat definitiu. (P - 194)	38,01	594,000	22.577,94
2	UPAV02B	m	Subministre i col·locació de peça especial granítica de transició segons plànol de detall. Long 60cm, cares vistes i cantells serrats, per a col·locació en vials, sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor i 10 cm d'amplada a cada costat de la vorada, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat. Inclou p.p. de treballs de replanteig i formació de pendents. Peces granítiques tipus Gris Quintana de primera qualitat acabat asserrat, amb densitat aparent 2.660 kg/m3, Porositat de Oberta de 0.5 %, Absorció aigua a pressió atmosfèrica del 0.1 %, Resistència a compressió mitjana de 197 MPa, Resistència a Flexió Mitjana de 17 MPa. Inclou part proporcional de peces especials en zona transició. (P - 260)	73,50	9,700	712,95
3	P965-OXLR	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, flamejat, per a vorada, de 7 a 10cm x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada amb morter (P - 122)	41,95	205,000	8.599,75

TOTAL	Títol 3	01.04.021	31.890,64
-------	---------	-----------	-----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	04	FERMS I PAVIMENTS
Títol 3	03	REPARACIONS EN PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P967-E9VQ	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 123)	31,02	5,000	155,10
2	F974Y00C	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntada amb beurada de pòrtland blanc, inclòs neteja posterior (P - 25)	14,95	5,000	74,75
3	P976-U54I	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 124)	16,76	5,000	83,80
4	P9Z-.A02	m	Reparació i/o adaptació a nova rasant amb qualsevol material per tal de donar continuïtat i resoldre trobades de façanes existents. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de la D.F. (P - 132)	13,95	240,000	3.348,00
5	U040101	ut	Treballs d'entrega de vorades existents amb nova rigola de 30x40cm. Totalment acabat seguint indicacions de la direcció facultativa. (P - 230)	47,25	16,000	756,00
6	U040101A	ml	Treballs d'entrega amb paviment de vorera existent. Inclou replanteig i tall de peces. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment acabat seguint indicacions de la direcció facultativa. (P - 231)	15,75	33,000	519,75
					EUR	

PRESSUPOST

7	PAV001	ml	Segellat de junt rigola/paviment calçada amb massilla asfàltica, aplicada amb mitjans manuals i mecànics. (P - 133)	14,27	40,000	570,80
---	--------	----	---	-------	--------	--------

TOTAL	Títol 3	01.04.03	5.508,20
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	05	XARXA CLAVEGUERAM
Títol 3	01	PLUVIALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres. Inclou baixada de rendiments per treballs d'arqueologia. (P - 91)	104,68	3,200	334,98
2	P221B-EL97	m3	Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb pala excavadora (P - 86)	46,85	210,000	9.838,50
3	P221B-EL8D	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 85)	8,79	90,000	791,10
4	P2241-.CBR1	m3	Complement als treballs d'excavació degut a la baixada de rendiment associat a la necessitat de realitzar tasques de supervisió d'arqueologia, la presència serveis i sistema radicular de l'arbrat existent, així com la dificultat de transport de maquinària a peu d'obra. Inclou realització de treballs manuals i utilització de maquinària petita en cas necessari. Inclou inspecció prèvia per part de Parcs i Jardins per comprovar que no hi ha afectacions d'arrels existents. Inclou desplaçaments maquinària interior obra. (P - 92)	6,83	90,000	614,70
5	P233-55V9	m2	Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer (P - 98)	19,39	120,000	2.326,80
6	P2255-DPIO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (P - 95)	39,66	111,261	4.412,61
7	P2255-DPHD	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM (P - 94)	10,59	232,800	2.465,35
8	P2A0-4ILV	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació (P - 99)	11,17	232,800	2.600,38
9	PD77-.A02	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret, corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. Inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 174)	41,67	20,000	833,40
10	PD77-.A01	m	Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret, corrugada exterior i llisa interior, resistència a l'aixafament SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, col·locat al fons de la rasa, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. Inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 173)	55,61	153,000	8.508,33
11	FD9FY927	m	Recobrimnt protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 400 mm, amb 10 cm de formigó HNE-20/P/20 (P - 45)	14,09	43,500	612,92
12	FD7Z-.C01	u	Connexió a xarxa existent. Inclou mà d'obra i material necessari. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions D.F. (P - 44)	196,87	21,000	4.134,27
13	PD55-.A02	ut	Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, construït amb prefabricat de formigó o amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de	343,04	2,000	686,08
					EUR	

PRESSUPOST

Data: 14/08/25

Pàg.: 9

14	PD55-.AD01	ut	15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6. I inclosa subministramnt i col·locació de reixa abatible antibandàlica de fosa grisa de 700x300x100 mm, amb recollida d'aigua lateral, model Barcelona del tipus M-3B-25 BARCELONA de Fundició Dúctil Fàbregas o similar. Totalment acabat. Inclou formigonat perimetral en zona de terraplè amb formigó pobre. Inclosa connexió escomesa. Inclou formació de rebaix de 1cm de la rigola per col·locar l'embornal i millorar la capacitat d'absorció de l'aigua. (P - 168)	491,96	15,000	7.379,40
15	PD01-.A01	u	Caixa per a embornal sifònic DOBLE de 2 x (70x30x85) cm interconnectades amb tub de PEØ315mm, construït amb amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 o prefabricat. Inclosa subministramnt i col·locació de reixa abatible antibandàlica de fosa grisa de 700x310x100 mm, amb recollida d'aigua CENTRAL, model Barcelona del tipus M-3EB de Fundició Dúctil Fàbregas o similar. Totalment acabat. Inclou formigonat perimetral en zona de terraplè amb formigó pobre. Inclosa connexió escomesa. Inclou formació de rebaix de 1cm de la rigola per col·locar l'embornal i millorar la capacitat d'absorció de l'aigua. (P - 169)	1.684,48	4,000	6.737,92
16	PD06-.A01	u	Pou circular de resalt de 120 cm, de 2,8 m de fondària, amb Solera amb llambordins sobre llit de Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix i de planta interior 1.4x1,4 m Paret per a pou circular de diàmetre 120 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (P - 163)	610,62	2,000	1.221,24
17	FD5ZY010	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb Solera amb mitja canya de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat (P - 164)	127,21	32,000	4.070,72
18	PD5L-.A11	m	Bastiment i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi llargàriainal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1, col·locat amb morter (P - 43)	57,81	2,000	115,62
19	PD5L-.A12	ml	Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 200 mm de diàmetre per a embornals i reixes inclosa excavació de la rasa, terraplè de la rasa amb materail de préstec d'aportació i part proporcional de connexió al col·lector de clavagueram amb peces especials de connexió o arqueta cega i FORMIGONAT DEL TUB. (P - 171)	67,89	16,000	1.086,24
20	PD5-.A01	u	Subministrament i Col·locació de tub de polietilè corrugat de doble paret de 315 mm de diàmetre per a embornals i reixes inclosa excavació de la rasa, terraplè de la rasa, amb material sel·leccionat i part proporcional de connexió al col·lector de clavagueram. Protegit amb formigó. (P - 172)	253,35	15,000	3.800,25
21	UDC1003D	u	Escomesa d'aigües Pluvials mitjançant tuberia POLIETILÈ corrugat de doble paret color negre de 200mm de diàmetre, classe SN8, de longitud màxima 10m. Unió amb clip. Inclosa excavació, terraplè, connexió a col·lector,protecció amb formigó i formació de fita en parcel·la amb tub D=100 omplert de formigó i brida cega. Pendent mínima escomesa del 1% i es connectarà a la part superior de la tuberia. Tot inclòs i totalment acabat. (P - 167)	178,50	10,000	1.785,00
			Treballs de connexió de baixant de pluvials existent per exterior de façana fins a peu de vorera, amb reparació del mateix quan sigui necessari. Inclou mitjans mecànics, material, accessoris i mà d'obra necessària. Totalment col·locat i en correcte funcionament seguint les indicacions de la direcció facultativa. (P - 256)			

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/08/25

Pàg.: 10

22	PD0B-.A01	u	Treballs de substitució de tapa de registre existent i posterior col·locació de nova tapa de registre quadrada de fundició del tipus R3 de FDF o equivalent, ajustada a la nova rasant. Inclou subministre i col·locació de marc quadrat i tapa circular del tipus R3 de FDF o equivalent, D-400, amb marc quadrat i anagrama ajuntament i tipus de servei. Inclou recrescut de pou en cas necessari. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat. (P - 165)	390,37	5,000	1.951,85
TOTAL	Títol 3		01.05.01			66.307,66
Obra		01	Pressupost P.U carrer del Bosc			
Capítol		05	XARXA CLAVEGUERAM			
Títol 3		02	RESIDUALS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	U21DC2C1	ut	Extracció de tapa de registre existent i posterior col·locació de nova tapa de registre amb morter a nova rasant. Inclou subminsitre i col·locació de marc circular/quadrat i tapa de fosa municipal circular abatible, amb anagrama ajuntament i tipus de servei, de D 70 cm, model Lucentum/R3 D400 de FDF segons ubicació. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lada. Segons indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 251)	183,75	8,000	1.470,00
2	01020	pa	Partida alçada a justificar dels treballs necessaris pel manteniment de pou existent. Inclou desplaçament de part superficial del pou. (P - 1)	900,00	2,000	1.800,00
3	PD0B-.A01	u	Treballs de substitució de tapa de registre existent i posterior col·locació de nova tapa de registre quadrada de fundició del tipus R3 de FDF o equivalent, ajustada a la nova rasant. Inclou subministre i col·locació de marc quadrat i tapa circular del tipus R3 de FDF o equivalent, D-400, amb marc quadrat i anagrama ajuntament i tipus de servei. Inclou recrescut de pou en cas necessari. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat. (P - 165)	390,37	2,000	780,74
4	PD0B-.A04	u	Treballs de substitució de tapa de registre existent i posterior col·locació de nou marc i tapa de registre circular de fundició del tipus URBAN T2070 de BENITO o equivalent ajustada a la nova rasant. Inclou subministre i col·locació de marc i tapa circular del tipus URBAN T2070 de Benito o equivalent, D-400, amb marc circular i anagrama ajuntament i tipus de servei. Inclou recrescut de pou en cas necessari. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat. (P - 166)	288,52	6,000	1.731,12
TOTAL	Títol 3		01.05.02			5.781,86
Obra		01	Pressupost P.U carrer del Bosc			
Capítol		06	XARXA ELÈCTRICA BT			
Títol 3		01	OBRA CIVIL			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres. Inclou baixada de rendiments per treballs d'arqueologia. (P - 91)	104,68	6,500	680,42
2	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 84)	8,16	24,200	197,47
3	P221B-EL97	m3	Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb pala excavadora (P - 86)	46,85	24,200	1.133,77
4	P2241-.CBR1	m3	Complement als treballs d'excavació degut a la baixada de rendiment associat a la necessitat de realitzar tasques de supervisió	6,83	36,400	248,61

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/08/25

Pàg.: 11

			d'arqueologia, la presència serveis i sistema radicular de l'arbrat existent, així com la dificultat de transport de maquinària a peu d'obra. Inclou realització de treballs manuals i utilització de maquinària petita en cas necessari. Inclou inspecció prèvia per part de Parcs i Jardins per comprovar que no hi ha afectacions d'arrels existents. Inclou desplaçaments maquinària interior obra. (P - 92)			
5	P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 93)	13,11	25,480	334,04
6	P2A0-4ILV	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació (P - 99)	11,17	25,480	284,61
7	PDG5-.P01	ml	Subministrament i col·locació de placa metàl·lica senyalitzadora de servei urbanístic, de color i rotulació adequat al servei senyalitzat, col·locada al llarg de la rasa. (P - 180)	0,91	91,000	82,81
8	FDG5Y2E2	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HNE-20/P/20, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 48)	26,11	91,000	2.376,01
9	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 179)	0,56	91,000	50,96
10	013003	ml	Treballs de reparació dels forats i desperfectes de les façanes i repintat de la mateixa en una amplada de 30cm en les zones que hagin quedat afectades per la retirada de línies aèries existents i/o pels suports de les mateixes. Inclòs recol·locació de canal ventilada en els trams que sigui necessari. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment acabat seguint indicacions de la direcció facultativa. Inclou gestió permisos particulars. (P - 2)	6,51	10,000	65,10
11	FHG-.CO01	u	Treballs necessaris d'obra civil per a connexió a xarxa existent. Inclou cates localització xarxa existent, enderroc i reposició paviment existent, excavació, replenat i connexió canalitzacions soterrades. Inclou material i mà d'obra necessaris. Tot inclòs. Totalment acabat. (P - 53)	220,46	1,000	220,46
12	PG1M-.IRRY	u	Armari prefabricat per a caixa de distribució en urbanitzacions, homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6703931), tipus Cahors 0926400 o equivalent, amb porta metàl·lica i peana incloses, instal·lat (P - 207)	608,25	6,000	3.649,50
13	PG1M-.A02	u	Treballs d'obra civil per ajuda d'instal·lació d'armari/caixa empotrada a façana. Inclou pintat de la porta amb pintura marró (color corten), RAL 708 òxid marró. Incloses modificacions i adaptacions en tanca existent necessàries per una correcta integració de l'acabat final. Inclou acabat remolinat i pintat, o acabat aplacat de les mateixes característiques que l'existent. Inclou material, mà d'obra i permisos necessaris. Tot inclòs i totalment acabat segons estudi Endesa i seguint indicacions de la companyia subministradora. (P - 205)	350,00	6,000	2.100,00
14	PG1M-.A11	u	Subministre i col·locació de peana prefabricada de formigó del tipus Cahors ZPAN, ref.0926100 per ubicació de caixa de protecció i mesura. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment instal·lat. (P - 206)	527,40	4,000	2.109,60

TOTAL	Titol 3	01.06.01	13.533,36
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA BT
Titol 3	02	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	BT003	ut Treballs d'adequació, reforç o reforma de les instal·lacions de la xarxa existent en servei a realitzar per ENDESA de variant 0000978955 segons estudi ENDESA adjunt en el present projecte, així com els materials utilitzats en l'entroncament. Tot inclòs i totalment acabat i en correcte funcionament. Inclou desmuntatge de línies aèries existents, desmuntatge de pals de suport existents, conversió, empalmes,... (P -	9.500,00	1,000	9.500,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/08/25

Pàg.: 12

		8)				
2	UGA003	ut	Drets de supervisió per part de la companyia subministradora del servei. Segons estudi Endesa. (P - 257)	101,52	1,000	101,52
3	U0802B4	ml	Subministre de cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al segons estudi ENDESA. Tot inclòs i totalment instal·lat segons indicacions de companyia elèctrica. (P - 235)	2,40	116,000	278,40
4	U0802CB	ml	Treballs d'estesa simple de cable BT > 50mm2 segons estudi ENDESA. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs. (P - 239)	6,09	91,000	554,19
5	U0802B5	ml	Subministre de cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al segons estudi ENDESA. Tot inclòs i totalment instal·lat segons indicacions de companyia elèctrica. (P - 236)	3,80	348,000	1.322,40
6	U0802CA	ml	Treballs d'estesa de cable BT sota tub > 50mm2 segons estudi ENDESA. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs. (P - 238)	8,03	116,000	931,48
7	U802B11	ml	Subministre i col·locació de cable de coure de secció 1x50mm2 tipus CU RV 0,6/1 KV 1x50MM2. (P - 252)	6,30	12,000	75,60
8	U09A008	ut	Subministre i instal·lació de PAT (posta a terra) del neutre en caixa segons estudi ENDESA. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment instal·lat segons indicacions companyia. (P - 241)	105,00	6,000	630,00
9	U09005	u	Informe de creuaments i paral·lelismes (P - 227)	153,01	1,000	153,01
10	U0802B6	u	Realització dels treballs de prova de rigidesa de cable de BT segons indicacions de la companyia elèctrica. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat. (P - 237)	171,20	1,000	171,20
11	FG0B2523	ut	Subministre de pica llisa de presa de terra amb 1 piqueta de 2ml 15 mm de diàmetre. (P - 50)	16,22	6,000	97,32
12	U09A005	u	Treballs de connexió a circuit amb terminal segons estudi ENDESA. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions companyia. (P - 240)	58,85	11,000	647,35
13	U09003	u	Suplement de treballs de redacció ''As built'' de xarxa subt. MT/BT executada (Més de 100 M) (P - 225)	107,00	1,000	107,00
14	U09004	u	Treballs de redacció plànols ''As built'' de xarxa subt. MT/BT executada menys de 100 ml. (P - 226)	374,50	1,000	374,50
15	PG1M-IRS4	u	Mòdul de caixa de distribució en urbanitzacions (CDU), homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6700038), amb entrada, doble sortida i derivació a dos abonats, amb mides 536x516x227, ref. Cahors 0555014 o equivalent, instal·lat (P - 204)	700,86	6,000	4.205,16
16	U09A012	ut	Subministre i instal·lació d'armari/caixa CPM empotrada en ninoxol. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment instal·lat segons indicacions companyia elèctrica. (P - 242)	194,47	6,000	1.166,82
17	U170920A	ml	Canal de protecció CPG, CS o CDU (P - 249)	45,74	6,000	274,44
18	PG-.A12	ut	Connfecció plànols per Certificat final inclòs tots els plànols. (P - 199)	407,63	1,000	407,63

TOTAL	Titol 3	01.06.02	20.998,02
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA BT
Titol 3	03	LEGALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	U08_B	ut	Pagament TAXES segons estudi ENDESA. Inclou tràmits i gestions necessàries per a realitzar el pagament de les TAXES. (P - 224)	380,41	1,000	380,41
2	PG-.A02	ut	Treballs d'enginyeria i topografia necessaris. Inclou redacció i tramitació de projecte elèctric extensió. Inclou redacció del projecte de legalització elèctrica Instal·lació de Baixa Tensió; visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs. (P - 200)	1.800,00	1,000	1.800,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/08/25 Pàg.: 13

3	PG-.A04	ut	Tràmits i gestions necessàries per a l'obtenció de permios oficials. Inclou tots els permisos oficials necessaris segons ESTUDI ENDESA. (P - 201)	311,63	1,000	311,63
4	PG-.A05	ut	Tràmits i gestions necessàries per a la legalització de la instal·lació segons estudi ENDESA. (P - 202)	107,03	1,000	107,03
5	U0802B2	ut	Tràmits i gestions necessàries per a l'obtenció de permios particulars. Inclou tots els permisos particulars necessaris per executar el projecte.	157,50	9,000	1.417,50
6	PG-.A06	u	(P - 234) Documentació a presentar a ENDESA referent als permisos particulars, segons requeriments companyia. (P - 203)	404,69	1,000	404,69

TOTAL	Títol 3	01.06.03	4.421,26
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	07	XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
Títol 3	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres. Inclou baixada de rendiments per treballs d'arqueologia. (P - 91)	104,68	10,400	1.088,67
2	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 84)	8,16	54,130	441,70
3	P221B-EL97	m3	Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb pala excavadora (P - 86)	46,85	54,130	2.535,99
4	P2241-.CBR1	m3	Complement als treballs d'excavació degut a la baixada de rendiment associat a la necessitat de realitzar tasques de supervisió d'arqueologia, la presència serveis i sistema radicular de l'arbrat existent, així com la dificultat de transport de maquinària a peu d'obra. Inclou realització de treballs manuals i utilització de maquinària petita en cas necessari. Inclou inspecció prèvia per part de Parcs i Jardins per comprovar que no hi ha afectacions d'arrels existents. Inclou desplaçaments maquinària interior obra. (P - 92)	6,83	88,260	602,82
5	P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 93)	13,11	54,410	713,32
6	P2A0-4ILV	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació (P - 99)	11,17	54,410	607,76
7	P2255-DPIO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (P - 95)	39,66	27,628	1.095,73
8	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 179)	0,56	338,500	189,56
9	FDG5U101	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. (P - 47)	20,28	58,500	1.186,38
10	FDG5U100	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, sense dau de recobriment. Fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. (P - 46)	3,52	280,000	985,60
11	PDK4-IQSH	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 186)	70,97	14,000	993,58

PRESSUPOST

Data: 14/08/25 Pàg.: 14

12	PDK1-.A03	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta. Inclou inscripció amb el nom del servei corresponent (P - 184)	82,68	14,000	1.157,52
13	FHG-.CO01	u	Treballs necessaris d'obra civil per a connexió a xarxa existent. Inclou cates localització xarxa existent, enderroc i reposició paviment existent, excavació, replenat i connexió canalitzacions soterrades. Inclou material i mà d'obra necessaris. Tot inclòs. Totalment acabat. (P - 53)	220,46	7,000	1.543,22
14	U100501	ut	Treballs d'ajuda d'obra civil necessaris a realitzar per la retirada de cable existent sobre façana i en creuaments aeris, segons plànol projecte, inclòs elements de suport de les mateixes. Inclosa la seva retirada, càrrega, transport abocador descàrrega i cànon abocament. (P - 244)	300,00	1,000	300,00
15	UHLC1011	ut	Fonamentació per a columna de 4.00 a 6.00 metres d'alçada amb sabata de formigó de 0.6 x 0.6 x 0.7m inclosa excavació, encofrat i col·locació d'espàrrecs segons columna. Inclou replanteig per tal que quedi una distància mínima de 30cm entre la rasant delpaviment acabat i la base de la portella de la columna. (P - 258)	119,32	19,000	2.267,08
16	111001	ut	Treballs necessaris d'obra civil per a connexió a xarxa existent de quadre de comnadament i maniobra d'enllumenat existent. Inclou ajudes per a pas de cable per tub existent fins a connectar a armari enllumenat existent. Inclou material i mà d'obra necessaris. Tot inclòs. Totalment acabat. (P - 6)	180,00	1,000	180,00
17	111001A	u	Treballs necessaris d'obra civil per a connexió de nova conducció d'enllumenat a arqueta existent. Inclou material i mà d'obra necessaris. Tot inclòs. Totalment cabat. (P - 7)	68,25	1,000	68,25

TOTAL	Títol 3	01.07.01	15.957,18
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	07	XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
Títol 3	02	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PGD2-E3E9	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 212)	74,73	1,000	74,73
2	PGD1-E3BH	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 211)	36,16	19,000	687,04
3	PG3B-E7CH	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 210)	14,45	338,500	4.891,33
4	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 209)	8,01	367,000	2.939,67
5	PG33-E6QV	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 208)	3,90	76,000	296,40
6	PHV-.A02	u	Treballs de reprogramació i adequació de quadre d'enllumenat existent. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i en correcte funcionament seguint indicacions de la D.F. i requeriments REPS. (P - 214)	703,01	1,000	703,01
7	FHG-.P03	u	Connexió de la nova instal·lació d'enllumenat a la xarxa existent. Inclou les tasques necessàries d'adequació a la xarxa existent. Inclou material i mà d'obra necessaris. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de la D.F.	181,79	6,000	1.090,74

PRESSUPOST

Data: 14/08/25Pàg.: 15

8	PH-.A01	ut	(P - 54) Treballs necessaris a realitzar per la retirada de cable existent sobre façana/pals de suport i en creuaments aeris, segons plànol projecte, inclòs elements de suport de les mateixes. Inclosa la seva retirada, càrrega, transport abocador descàrrega i cànon abocament. (P - 213)	600,00	1,000	600,00
---	---------	----	---	--------	-------	--------

TOTAL	Títol 3	01.07.02	11.282,92
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	07	XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
Títol 3	03	COLUMNES I LLUMINÀRIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	FHMZU003	u	Tractament específic per a protecció contra adhesius i antigrafitis, fins a una alçària de 3 m (incloent el tractament de la base), realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclòs preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafitii, una capa principal més enduridor, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor (P - 56)	97,42	19,000	1.850,98
---	----------	---	--	-------	--------	----------

2	FHM-.CLL1	u	Subministre i instal·lació conunt de lluminària + columna. LLuminària model LAKES - L30 - V5-3K-P de ledinbox o equivalent, potència i òptic segons estudi lumínic i plànols projecte. Inclòs driver compatible amb regulació existent, nodes i tots els elements auxiliars per al seu funcionament i qualsevol tipus de control, instal·lada. Protecció derivacions mitjançant fusibles tipus UTE de calibre adequat (4A per Led). Muntada sobre columna d'acer galvanitzat troncocònica, gruix 3mm de 5 metres d'alçaria total amb 1 lluminària instal·lada a 5 metres d'alçada total. Amb base pletina i porta, segons norma UNE-EN 40, distància entre pernns 300x300mm, pernns M20x600, col·locada sobre dau de formigó HM-20/B/40/XO, inclòs gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport. Inclou portella de registre suports per a caixa de fussions. Necessari disposar d'una garantia de 10 anys de les lluminàries, així com dels seus equips interiors (drivers, equips de regulació, protector contra sobreensions, etc...) Pel que fa a les columnes, és necessari disposar d'una garantia de 20 anys. Inclou subministre i instal·lació de lluminària i columna. Inclou material i mà d'obra necessària. (P - 55)	941,37	19,000	17.886,03
---	-----------	---	--	--------	--------	-----------

TOTAL	Títol 3	01.07.03	19.737,01
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	07	XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
Títol 3	04	LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	FHO-.A01	u	Redacció i tramitació de memòria tècnica projecte de legalització de la instal·lació elèctrica. Inclou redacció d'un projecte elèctric visat, el certificat final de les obres elèctriques emès pel seu director d'obres d'aquesta part elèctrica, butlletí de l'instal·lador autoritzat, pagament de les taxes (ICIC, ECA o altra entitat...), inspecció inicial, i resta de despeses associades a la legalització de la instal·lació per part del Departament d'Indústria de la Generalitat. (P - 52)	1.783,37	1,000	1.783,37
---	----------	---	--	----------	-------	----------

TOTAL	Títol 3	01.07.04	1.783,37
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	08	TELEFONICA

PRESSUPOST

Data: 14/08/25Pàg.: 16

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres. Inclou baixada de rendiments per treballs d'arqueologia. (P - 91)	104,68	5,200	544,34
---	------------	----	---	--------	-------	--------

2	1000101	u	Treballs a justificar de complement de xarxa de telecomunicacions segons requeriments companyia. Inclou xarxa de telecomunicacions necessària i altres treballs necessaris a definir per la direcció facultativa. (P - 5)	800,00	1,000	800,00
---	---------	---	---	--------	-------	--------

3	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 84)	8,16	48,700	397,39
---	------------	----	---	------	--------	--------

4	P221B-EL97	m3	Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb pala excavadora (P - 86)	46,85	48,700	2.281,60
---	------------	----	--	-------	--------	----------

5	P2241-.CBR1	m3	Complement als treballs d'excavació degut a la baixada de rendiment associat a la necessitat de realitzar tasques de supervisió d'arqueologia, la presència serveis i sistema radicular de l'arbrat existent, així com la dificultat de transport de maquinària a peu d'obra. Inclou realització de treballs manuals i utilització de maquinària petita en cas necessari. Inclou inspecció prèvia per part de Parcs i Jardins per comprovar que no hi ha afectacions d'arrels existents. Inclou desplaçaments maquinària interior obra. (P - 92)	6,83	77,400	528,64
---	-------------	----	--	------	--------	--------

6	P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 93)	13,11	49,320	646,59
---	------------	----	--	-------	--------	--------

7	P2A0-4ILV	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació (P - 99)	11,17	59,320	662,60
---	-----------	----	---	-------	--------	--------

8	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 179)	0,56	233,500	130,76
---	-----------	---	---	------	---------	--------

9	PDG4-OBOJ	m	Canalització amb dos tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN63 i dau de recobrimnt de 40x20 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible (P - 178)	17,37	45,000	781,65
---	-----------	---	---	-------	--------	--------

10	PDG4-.A02	m	Canalització amb quatre tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN63 i dau de recobrimnt de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible (P - 176)	28,51	188,000	5.359,88
----	-----------	---	--	-------	---------	----------

11	PDG4-.A03	m	Canalització amb sis tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN63 i dau de recobrimnt de 40x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible (P - 177)	40,64	2,500	101,60
----	-----------	---	---	-------	-------	--------

12	FP0001E	u	Connexió amb la xarxa soterrada mitjançant arqueta de registre existent, inclòs cata per a localització d'entrada a la cambra de registre, el mandrilat del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament. (P - 61)	150,93	6,000	905,58
----	---------	---	--	--------	-------	--------

13	UI1E001F	u	Connexió a xarxa aèria existent mitjançant formació de conversió aeri-soterrani amb 2cPVC - DN110mm. Instal·lació tub protecció a façana per part de companyia. Inclou acabat pintat de tubs exteriors amb pintura color òxid marró (color corten) RAL 708 o equivalent a escollir per la DF. Inclou obertura de rases de serveis i reposició de paviment existent necessari. Inclou obra civil necessària segons requeriments de la companyia Telefónica. Inclòs material, mà d'obra i	155,00	3,000	465,00
----	----------	---	---	--------	-------	--------

PRESSUPOST

Data: 14/08/25

Pàg.: 17

			permisos particulars necessaris. (P - 259)			
14	PDK4-LP5C	u	Pericó de formigó prefabricat tipus DM amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 187)	651,59	9,000	5.864,31
15	PDK4-LP5G	u	Pericó de formigó prefabricat tipus MF-II amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 188)	266,17	14,000	3.726,38
16	FDK2L015	u	Obturador estanc per a conducte buits de diàmetre 63 mm de la casa Refitel o equivalent. Inclou subministrament i col·locació Tot inclòs. (P - 49)	2,55	84,000	214,20
17	FG1ZR005	u	Construcció de basament per a armari de distribució de telecomunicacions, amb formigó HM-20/B/20/I, inclou excavació, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau, encofrat, formigonat. Inclou col·locació de 6 tubs de PEAD Ø63mm i marc per pedestal format per angulars de dimensions 17,6x49,6x4,0 cm amb cargols soldats. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs completament acabat (P - 51)	188,60	1,000	188,60
18	U11E001F	u	Treballs d'obra civil per a la reconexió d'escomesa aèria existent fins a punt entrada edifici amb ubicació de façana interior finca, mitjançant instal·lació de 2 conductes soterrats PEØ40mm, instal·lats a l'interior de la finca passant per sota tanca existent i instal·lació de tub PVCØ40mm grapat a parament tanca lateral interior finca fins a peu de façana edifici. En cas de nopoder instal·lar tub interior grapat, es preveu la instal·lació de "postecillo" a tanca finca i conversió A/S. Inclou instal·lació de tub d'acer galvanitzat grapats a façana per part de companyia.Inclou acabat pintat de tubs exteriors amb pintura color òxid marró (color corten) RAL 708 o equivalent a escollir per la DF. Inclou obra civil necessària segons requeriments de la companyia Telefónica. Inclòs material, mà d'obra i permisos particulars necessaris. (P - 247)	350,00	9,000	3.150,00
19	U11E001C	u	Treballs d'obra civil per a la reconexió d'escomesa aèria existent mitjançant formació de conversió aeri soterrani. Inclòs instal·lació de "Postecillo", obertura de rases de serveis i reposició de paviment existent necessari. Inclou obra civil necessària segons requeriments de la companyia Telefónica. Inclòs material, mà d'obra i permisos particulars necessaris. (P - 245)	210,00	1,000	210,00
20	U11E001E	u	Execució de 2c 63mm deixats a peu de façana i taponats provisionalment amb obturador estant. Treballs d'obra civil per a la reconexió d'escomesa aèria existent mitjançant formació de conversió aeri soterrani. Instal·lació de tub d'acer galvanitzat grapats a façana per part de companyia.Inclou acabat pintat de tubs exteriors amb pintura color òxid marró (color corten) RAL 708 o equivalent a escollir per la DF. Inclou obertura de rases de serveis i reposició de paviment existent necessari. Inclou obra civil necessària segons requeriments de la companyia Telefónica. Inclòs material, mà d'obra i permisos particulars necessaris. (P - 246)	105,00	1,000	105,00

TOTAL	Capítol	01.08	27.064,12
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	09	XARXA MUNICIPAL TELEFON

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres. Inclou baixada de rendiments per treballs d'arqueologia. (P - 91)	104,68	5,200	544,34

PRESSUPOST

Data: 14/08/25

Pàg.: 18

2	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 84)	8,16	37,800	308,45
3	P221B-EL97	m3	Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb pala excavadora (P - 86)	46,85	37,800	1.770,93
4	P2241-.CBR1	m3	Complement als treballs d'excavació degut a la baixada de rendiment associat a la necessitat de realitzar tasques de supervisió d'arqueologia, la presència serveis i sistema radicular de l'arbrat existent, així com la dificultat de transport de maquinària a peu d'obra. Inclou realització de treballs manuals i utilització de maquinària petita en cas necessari. Inclou inspecció prèvia per part de Parcs i Jardins per comprovar que no hi ha afectacions d'arrels existents. Inclou desplaçaments maquinària interior obra. (P - 92)	6,83	75,600	516,35
5	P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 93)	13,11	43,200	566,35
6	P2A0-4ILV	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació (P - 99)	11,17	43,200	482,54
7	PDG2-PZK6	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 1 m (P - 175)	22,84	280,000	6.395,20
8	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 179)	0,56	275,000	154,00
9	PDK1-DXAD	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta. Model F0-2CC. (P - 185)	342,42	9,000	3.081,78
10	PDK4-.A11	u	Subministre i col·locació de pericó de formigó prefabricat amb fons de 70x70 cm i fondària de 90 cm, per a instal·lacions de serveis, i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou subministre d'arqueta prefabricada de formigó per a telecomunicacions del tipus P-FO-2 de Fàbregas o equivalent, amb ganxos de tir galvanitzats. Inclou material i mà d'obra necessària. (P - 190)	299,94	9,000	2.699,46
11	PDG6-.1A01	u	Tap obturador PE per a canalitzacions de diàmetre 125 mm, col·locat (P - 181)	6,94	24,000	166,56

TOTAL	Capítol	01.09	16.685,96
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	10	XARXA AIGUA POTABLE
Títol 3	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres. Inclou baixada de rendiments per treballs d'arqueologia. (P - 91)	104,68	7,800	816,50
2	P221B-EL97	m3	Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb pala excavadora (P - 86)	46,85	69,300	3.246,71
3	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega	8,16	69,300	565,49

PRESSUPOST

Data: 14/08/25

Pàg.: 19

			mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 84)			
4	P2241-CBR1	m3	Complement als treballs d'excavació degut a la baixada de rendiment associat a la necessitat de realitzar tasques de supervisió d'arqueologia, la presència serveis i sistema radicular de l'arbrat existent, així com la dificultat de transport de maquinària a peu d'obra. Inclou realització de treballs manuals i utilització de maquinària petita en cas necessari. Inclou inspecció prèvia per part de Parcs i Jardins per comprovar que no hi ha afectacions d'arrels existents. Inclou desplaçaments maquinària interior obra. (P - 92)	6,83	138,600	946,64
5	P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 93)	13,11	79,200	1.038,31
6	P2A0-4ILV	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació (P - 99)	11,17	89,200	996,36
7	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 179)	0,56	610,000	341,60
8	PDK4-SAN6	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (P - 189)	154,15	23,000	3.545,45
9	PDK-.A12	ut	Formació d'arqueta per a vàlvula d'aigua potable d'eix vertical amb tub de PE corrugat de diàmetre 315 mm, reforçat amb formigó i marc i tapa de fosa de registre de 40x40cm tipus C250. Amb gravat del servei. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de companyia. (P - 183)	136,71	23,000	3.144,33
10	PFZ0-PXH3	u	Dau d'ancoratge de formigó Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, per a clau de pas en conduccions de diàmetre entre 125 i 140 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó (P - 198)	48,40	22,000	1.064,80
11	PDK-.A11	u	Construcció de pou de registre de DN1000mm de fins a 1,5 ml de profunditat mitjançant formació de mitja canya amb rajol ceràmic resistent i arqueta tronco-cònica prefabricada de formigó aferrat amb morter de ciment porland. Inclou marc i tapa de fundició dúctil model APARENT R-3 de FDF amb tapa circular abatible amb marc quadrat, amb gravat anagrama ajuntament i tipus de servei, de D70cm, segons criteris municipals. (P - 182)	536,06	1,000	536,06
12	U070102	u	Treballs d'obra civil necessaris per a instal·lació de Hidrant soterrat tipus Belgicast. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat. (P - 232)	73,50	1,000	73,50
13	U07010C	u	Formació d'arqueta per a vàlvula d'aigua potable d'eix vertical amb tub de PVC de diàmetre 125/160 mm, reforçat amb formigó i marc i tapa de fosa, classe B-125, del tipus TR2-Granada de Fàbregas o eq. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de companyia. (P - 233)	141,75	27,000	3.827,25
14	PJMZ-.A11	ut	Treballs necessaris d'obra civil per executar reconnexió d'escomesa existent fins a comptador. Inclou excavació en qualsevol tipus de terreny i replè de rasa i treballs de connexió a tub d'escomesa. Inclou obertura de regates en parament vertical i posterior tapat i pintat. Inclòs els mitjans mecànics, la mà d'obra i el material necessari per deixar la connexió totalment acabada i en correcte funcionament seguint indicacions de la companyia subministradora. Inclou enderroc escomesa existent, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclòs permisos particulars. (P - 216)	214,07	27,000	5.779,89
15	PJMZ-.A12	u	Treballs necessaris d'obra civil per executar reconnexió d'escomesa existent a peu de façana, mitjançant instal·lació de clau de pas. Inclou excavació en qualsevol tipus de terreny i replè de rasa, treballs de connexió a tub d'escomesa i instal·laió d'arqueta de registre amb marc i tapa de fosa (valorada en partida independent). Inclòs els mitjans mecànics, la mà d'obra i el material necessari per deixar la connexió totalment acabada i en correcte funcionament seguint indicacions de la	137,62	1,000	137,62

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/08/25

Pàg.: 20

			companyia subministradora. Inclou enderroc escomesa existent, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Inclòs permisos particulars. (P - 217)			
16	PFZ-.C01	u	Treballs necessaris d'obra civil per a la connexió a xarxa existent. Inclosos formació de massacots de formigó HM-20 per a canonades i canvis de direcció en connexions. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions companyia aigua. (P - 197)	188,25	16,000	3.012,00
TOTAL			Titol 3	01.10.01	29.072,51	
Obra			01	Pressupost P.U carrer del Bosc		
Capítol			10	XARXA AIGUA POTABLE		
Títol 3			02	INSTAL·LACIÓ MECÀNICA XARXA AIGUA POTABLE		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PFB3-142CR	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 196)	40,22	610,000	24.534,20
2	PF30-I2HH	u	Brida cega de fosa de 125 mm de diàmetre nominal, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa (P - 195)	73,67	1,000	73,67
3	FM210010	u	Hidrant soterrat tipus Belgicast BV-05-03 o equivalent, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou clau de comporta per tall de hidrant. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 58)	870,60	1,000	870,60
4	PJM9-E9K2	u	Doble ventosa embreada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 215)	1.191,50	1,000	1.191,50
5	FN120335	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus AVK o equivalent, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 60)	601,06	23,000	13.824,38
6	U12A2004	u	Reconnexió d'escomesa existent desde clau en arqueta fins a comptador a realitzar per la companyia Agbar. Totalment instal·lat i en correcte fncionament. Inclou material i mà d'obra necessària. (P - 248)	432,24	27,000	11.670,48
7	FJZ10001	u	Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Inclou connexió a fer per cia subministradora i ajudes de obra civil. Inclou mà d'obra i material necessari. Inclosa connexions amb canonada existent de fibrociment. Tot inclòs completament acabat. (P - 57)	804,88	16,000	12.878,08
8	PJMZ-.A22	u	Treballs de reconnexió d'escomesa existent a comptador existent a mantenir ubicat en façana, inclou enllaços, accessoris i especificacions de connexió, per part del servei municipal d'aigües. Totalment instal·lat i en correcte funcionament. Inclou material i mà d'obra necessària. (P - 218)	175,00	1,000	175,00
9	FN120315	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus AVK o equivalent, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 63 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 59)	287,06	27,000	7.750,62
10	PJMZ-.A31	ut	Material pel muntatge d'escomeses provisionals, de PE-100 DNØ63mm i llautó, inclosa la part proporcional d'accessoris i peces espicals, col·locat en superfície d'obra. Inclou la instal·lació de l'escomesa provisional per part de la companyia subministradora. Inclòs material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lat i acabat en correcte funcionament. (P - 219)	54,87	27,000	1.481,49

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/08/25Pàg.: 21

11	PJMZ-.A32	u	Subministre i col·locació de xarxa provisional per obres amb canonada de PE.AD.PN-10 de diàmetre 63mm. Inclou reconnexió provisional amb totes les escomeses existents. Inclou protecció aïllant del tub. Tot inclòs i totalment instal·lat i en correcte funcionament. Treballs a fer per la companyia Agbar (P - 220)	350,00	27,000	9.450,00
----	-----------	---	---	--------	--------	----------

TOTAL	Titol 3	01.10.02	83.900,02
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	11	MOBILIARI URBÀ
Titl 3	01	NETEJA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ23-MCBJ	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 70 l, 45 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer galvanitzat de gruix 2 mm amb acabat pintat forn, i suports de tub de 60 mm, col·locada ancorada amb dau utilitzant martell trencador manual (P - 221)	159,61	1,000	159,61

TOTAL	Titol 3	01.11.01	159,61
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	11	MOBILIARI URBÀ
Titl 3	02	BARANES I PILONES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB1A-530E	m	Subministre i col·locació de barana metàl·lica tubular formada per un tubular rodo d'acer inoxidable AISI 304 de 50.8mm de diàmetre i 2 mm de gruix. Ancorats en fonamentació de formigó. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot acabat. (P - 134)	201,85	8,000	1.614,80
2	PQZ8-.000A	u	Subministre i col·locació de protector de columnes model ROBLE amb tub de ferro galvanitzat en calent de forma circular amb 3 peus de subjecció. (P - 222)	170,00	14,000	2.380,00
3	P6A2-.000A	u	Reparació d'armari de comptadors existents. Inclou retirada de portes metàl·liques existents. Subministre i instal·lació de noves portes metàl·liques amb reixes de ventilació i amb acabat pintat gris forja o RAL a escollir per la direcció facultativa. Neteja i reparacions puntuals necessàries. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa. (P - 114)	2.500,00	1,000	2.500,00

TOTAL	Titol 3	01.11.02	6.494,80
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	12	SENYALITZACIÓ
Titl 3	01	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBZ-.A03	u	Fixació d'acer galvanitzat de senyal de trànsit en fanals o altres tipus de suports, incloent tots els accessoris necessaris. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment col·locat. (P - 157)	14,04	5,000	70,20
2	PBBY-IS0C	u	Col·locació de suport de tub d'acer galvanitzat i senyal existent, col·locat formigonat (P - 156)	10,03	5,000	50,15
3	PBBM-.P604	u	Pal cilíndric d'alumini estriat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de polièster color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal, col·locat mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant i ancorat un mínim de 40 cm amb morter d'enduriment ràpid. (P - 154)	26,77	29,000	776,33

PRESSUPOST

Data: 14/08/25Pàg.: 22

4	PBBF-DUJS	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. La placa serà d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor. (P - 147)	111,52	19,000	2.118,88
5	PBB9-DTKQ	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal (P - 144)	79,38	2,000	158,76
6	FB2YVC0	u	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a zona escolar, fosforito, de 900 x 600 mm, segons indicacions D.F., amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III), fixada mecànicament. La placa serà d'alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm d'espessor. (P - 39)	122,82	1,000	122,82
7	PBBH-DVFK	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 148)	112,21	7,000	785,47
8	UBB00010	ut	Subministra i col·locació de placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament. Inclòs suport circular de tub d'alumini de d=80mm i 2 mm de gruix, acabat pintat de tonalitat igual a l'existent en el municipi, col·locat a terra formigonat, de tal forma que entre la superfície de paviment i el lateral inferior de la placa de senyalització l'alçada sigui >=2,20m. Incloses peces de fixació. Totalment col·locada. (P - 255)	111,41	4,000	445,64
9	PBBB-DVKI	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 145)	161,18	9,000	1.450,62
10	PBBW-.A01	ut	Subministre i col·locació de mirall deflector convex de diàmetre 60cm, provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació, fixat al suport. Lent fabricada en policarbonat i part posterior de polipropilè. Àngle de visió de 130º ajustable segons les necessitats. Alta resistència a l'impacte. Amb bandes reflectants blanques/vermelles al voltant del mirall per a una major visibilitat. Inclou tots els accessoris: tacs, cargols i anclatge a suport vertical o paret. (P - 155)	154,42	3,000	463,26

TOTAL	Titol 3	01.12.01	6.442,13
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	12	SENYALITZACIÓ
Titl 3	02	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBA1UV00	m	Pre-marcatge (P - 29)	0,11	300,000	33,00
2	FBAWY020	u	Desplaçament d'equip complet de senyalització horitzontal, en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, prèvia autorització de la D.F., inclòs desplaçaments interiors entre diferents cruïlles (P - 38)	1.050,00	1,000	1.050,00
3	PBA3-DXJT	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 139)	0,65	10,000	6,50
4	PBA3-DXJ7	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 138)	0,75	10,000	7,50
5	FBA1UVA3	m	Pintat de línia continua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2). Color groc (P - 31)	0,80	51,000	40,80

PRESSUPOST

Data: 14/08/25 Pàg.: 23

6	FBA1UVA2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 30)	0,80	10,000	8,00
7	FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode “sandwich” (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, amb una dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 300 g/m2, inclòs el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada) (P - 34)	16,72	5,000	83,60
8	FBA3UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (P - 37)	12,38	5,000	61,90
9	FBA3UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (P - 36)	7,06	9,000	63,54
10	FBA2UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 32)	8,17	81,000	661,77
11	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 33)	7,92	32,400	256,61
12	FBA3UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs el premarcatge (P - 35)	8,44	12,000	101,28
13	PBA2-.A01	m2	Pintat de plaça de color blau per a persones de mobilitat reduïda. Inclou pintat de faixa de 15cm d'amplada sobre paviment, amb pintura plàstica en fred de dos components i reflectant, premarcatge inclòs; Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres elements sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada, premarcatge inclòs; pintat de superfície de color blau sobre pviment, amb pintura plàstica en fred de dos components amb una dotació mínima de 1200 gr/m2 de pintura i 500 gr/m2 d'esferes de vidre. Incloses parts proporcionals de la neteja prèvia que calgui de la superfície i del corresponent premarcatge. (P - 137)	27,30	27,000	737,10

TOTAL	Títol 3	01.12.02	3.111,60
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	13	TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 3	02	TRANSPORT DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P2R3-HIH6	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb	9,65	1.655,952	15.979,94
---	-----------	----	---	------	-----------	-----------

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/08/25 Pàg.: 24

			mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. (P - 101)			
2	P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 102)	16,58	670,177	11.111,53

TOTAL	Títol 3	01.13.02	27.091,47
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	13	TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 3	03	DISPOSICIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 105)	4,73	1.655,952	7.832,65
2	P2RA-EU7H	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 104)	14,46	281,222	4.066,47
3	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no peril·losos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (P - 106)	22,08	368,955	8.146,53
4	P2RA-EU6Q	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 103)	17,31	10,000	173,10

TOTAL	Títol 3	01.13.03	20.218,75
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	14	DESVIAMENTS DE TRÀNSIT
Títol 3	01	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL I ABALISAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PBAY-.A01	m	Col·locació i retirada de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm, inclòs material necessari per a correcta adherència a paviment (coles, resines) (P - 140)	2,97	100,000	297,00
2	PBAZ-.A01	m	Cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm, retirable (P - 141)	2,15	100,000	215,00
3	PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 136)	62,48	15,000	937,20
4	PB21-.A01	m	Desplaçament a obra de barrera de formigó simple per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra (P - 135)	9,03	15,000	135,45
5	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 116)	3,27	300,000	981,00
6	P6AC-.A01	m	Desplaçament a obra de tanca mòbil H=2m acer galv.malla per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra (P - 115)	1,27	300,000	381,00
7	PBC4-56GY	m	Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 158)	3,23	100,000	323,00
8	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 160)	29,95	25,000	748,75
9	PBC5-56GO	u	Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 159)	16,59	20,000	331,80

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/08/25Pàg.: 25

10	P151N-H7X5	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 67)	2,82	50,000	141,00
11	PBCD-56H6	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs (P - 161)	6,11	40,000	244,40
12	HBC1C001	u	Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòs (P - 63)	44,84	8,000	358,72
13	HBB11111	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)	53,83	5,000	269,15

TOTAL	Titol 3	01.14.01	5.363,47
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	14	DESVIAMENTS DE TRÀNSIT
Titol 3	02	SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBB2-56H8	u	Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs (P - 142)	15,60	20,000	312,00
2	PBB2-56H9	m	Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 143)	11,91	60,000	714,60
3	FBHYU10	m2	Rètol de senyalització vertical de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat, amb retroreflectància nivell 1 (zones urbanes), inclòs la part proporcional d'accessoris, cargols i elements d'ancoratge, inclòs demolició del paviment, excavació, encastament del suport en fonament de formigó en massa HM-20/P/20/X0, retirada del suport i reposició del paviment (P - 42)	288,18	2,400	691,63
4	PBBI-567O	u	Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. La placa serà, com a mínim, del tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2. (P - 150)	262,80	3,000	788,40
5	PBBI-567N	u	Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. La placa serà, com a mínim, del tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2. (P - 149)	142,28	2,000	284,56
6	PBBJ-5674	u	Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. La placa serà, com a mínim, del tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2. (P - 151)	59,22	10,000	592,20
7	PBBJ-5677	u	Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. La placa serà, com a mínim, del tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2. (P - 152)	65,20	5,000	326,00
8	PBBJ-5679	u	Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 153)	72,97	1,000	72,97
9	FBY010	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de trànsit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos) (P - 40)	15,41	12,000	184,92
10	FBY020	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de trànsit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos) (P - 41)	23,64	1,000	23,64

TOTAL	Titol 3	01.14.02	3.990,92
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	14	DESVIAMENTS DE TRÀNSIT
Titol 3	03	ALTRES

PRESSUPOST

Data: 14/08/25Pàg.: 26

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9ZZY010	m2	Execució i retirada seqüencial de plataforma provisional de tot-ú compactat per permetre el pas de vehicles per zona de calçada rebaixada o excavada en situació d'execució nova calçada segons el fasejat descrit a continuació. El preu inclou l'execució de plataforma de tot-ú de fins a 80 cm de gruix compactada per salvar el desnivell entre la rasant de vorera i el nivell de fons d'excavació fins a connectar amb la calçada de circulació de vehicles, la seva retirada per l'execució de la base de nova calçada de tot-ú, la seva reposició per tornar a permetre el pas de vehicles, la seva retirada un altre cop per executar la capa de base de formigó de la nova calçada, la seva reposició i la seva retirada definitiva per permetre l'execució de les capes d'aglomerat de la nova calçada i el trasllat del material sobrant a abocador i el pagament del cànon corresponent. No inclou l'excavació (P - 28)	70,63	8,000	565,04
2	PBBC-65LC	u	Senyal manual per a senyalista (P - 146)	12,22	6,000	73,32
3	XPA1SP02	u	Treballs de senyalització provisional de les obres en zona de calçada amb circulació de vehicles. Inclou hores de senyaler i senyals manuals per a senyalista necessàries durant tota l'execució de les obres. Inclou material i mà d'obra necessària. (P - 263)	630,00	1,000	630,00
4	P1512-35FB	m2	Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs (P - 66)	8,11	60,000	486,60
5	P1512-.A01	m2	Plataforma metàl·lica antilliscant per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs (P - 65)	6,10	60,000	366,00
6	P1B-.A01	u	Treball de desviaments provisionals i passos alternatius peatonals durant tota l'obra en l'àmbit de projecte. Inclou manteniment. Inclou la col·locació de fustes, elements de protecció, passeres, millores puntuals amb tot-ú. (P - 70)	945,00	1,000	945,00
7	P1B-.A02	u	Treball de desviaments viaris i passos alternatius per a vehicles durant tota l'obra en l'àmbit de projecte. Inclou manteniment. Inclou la col·locació de planxes, elements de senyalització, passeres, millores puntuals amb tot-ú,... Inclou senyalització viària necessària: senyals verticals, senyalització lluminosa, vallat, cartells informatius,...Seguint les indicacions de la Direcció Facultativa i la policia municipal. (P - 71)	1.575,00	1,000	1.575,00

TOTAL	Titol 3	01.14.03	4.640,96
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	15	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA900SS	pa	Partida de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P - 0)	6.901,25	1,000	6.901,25

TOTAL	Capítol	01.15	6.901,25
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	16	CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	U1092C	ut	Treballs necessaris destinats a Control de Qualitat segons Annex de Control de Qualitat. Inclou: densitats i humitat “in situ” de les rases de serveis, inclòs rasa embornals i escomeses. (P - 243)	7.000,00	1,000	7.000,00
2	PDV-.A02	u	Confecció de plànol d'escomeses residuals amb aixecament topogràfic detallat, tant dels punts de connexió amb canonada, com dels punts de connexió a façana. Inclou entrega de fitxa tècnica per a cada escomesa segons criteris de la Direcció Facultativa. Inclou totes les	495,10	1,000	495,10

PRESSUPOST

Data: 14/08/25Pàg.: 27

		escomeses executades de residuals. (P - 192)				
3	PDV-.A03	u	Confecció de plànol d'escomeses pluvials amb aixecament topogràfic detallat, tant dels punts de connexió amb canonada, com dels punts de connexió a façana. Inclou entrega de fitxa tècnica per a cada escomesa segons criteris de la Direcció Facultativa. Inclou totes les escomeses executades de pluvials. (P - 193)	495,10	1,000	495,10
4	BV0-.A02	ut	Obtenció del certificat del mandrilat de la nova xarxa de telefònica per part de la companyia Telefónica.El mandril per a tub Ø63mm és de Ø40mm i el mandril per a tub Ø110mm és de Ø70mm. Inclou treballs necessaris per a l'obtenció del certificat. Inclou elaboració d'informe. (P - 9)	486,34	1,000	486,34
5	PDV-.A01	ut	Inspeccions amb TV color en canonades i conduccions, inclou desplaçament, i redacció d'informe. Aixecament del plànols de la xarxa. Un arxiu de vídeo, DVD o qualsevol tipus de suport electrònic que pugui aparèixer realitzada amb equip C.T., amb càmera de TV que compregui la totalitat de la xarxa complementada amb un informe escrit amb fotografies adjuntes on hi figurin els trams inspeccionats, el número de pous inicials i finals dels referits trams, la seva pendent i els detalls fotogràfics ampliats de les singularitats, incidències i alteracions i/o pous, signats pels tècnics directors de les obres d'execució. La qualitat de les imatges tant en suport electrònic com en suport de paper ha de ser contrastada. El promotor haurà d'informar a l'Ajuntament de la data de la realització dels controls visuals amb l'antelació necessària per permetre que els serveis tècnics de l'Ajuntament estiguin presents en el moment que s'efectuïn aquests treballs. Tota la informació gràfica en format informàtic (CAD per exemple) en la que hi constin totes les dades de diàmetres, situació de pous de registre, cotes de les generatrius inferiors de les canonades. Ubicació en planta i alçat de totes les escomeses i diàmetres de les mateixes, quedant supeditada la recepció de la nova xarxa a la verificació "in situ" per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament de les dades entregades pel promotor. (P - 191)	2.639,38	1,000	2.639,38
6	070203	ml	Prova de càrrega de pressió sobre la canonada instal·lada, mitjanant maquinària especial Karcher fins a una pressió màxima de 10 Atmòsferes durant un període de prova de 30min (mín). Inclou transport i certificat de qualitat d'acceptació/negació. (P - 4)	5,95	540,000	3.213,00
7	012002B	ml	Desinfecció de les canonades. (P - 3)	7,00	540,000	3.780,00

TOTAL	Capítol	01.16	18.108,92
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc
Capítol	17	VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA10009	pa	Partida alçada a justificar imprevistos en obra (P - 0)	16.000,00	1,000	16.000,00
2	UTOP02	u	Realització dels treballs de topografia necessaris per a l'aixecament topogràfic de tots els serveis i elements de vialitat executats una vegada finalitzada l'obra, per a l'entrega de l'AS BUILT. Inclou escomeses de residuals i pluvials. Prescripcions segons Ajuntament i/o Direcció Facultativa. (P - 262)	1.200,00	1,000	1.200,00
3	UAB001	ut	Treballs de redacció dels plànols AS BUILT de la planta de pavimentació i plantes de totes els serveis realment executats a l'obra. Inclou escomeses de residuals i pluvials. Segons prescripcions Ajuntament i/o Direcció Facultativa. Segons el Plec d'especificacions tècniques d'aixecaments topogràfics de finals d'obra 3D de l'Ajuntament. (P - 254)	800,00	1,000	800,00
4	URF001	ut	Realització dels treballs de fotografia necessaris per a la realització de un reportatge fotogràfic diariament de tots els treballs executats a l'obra cada dia. Prescripcions segons Direcció Facultativa. (P - 261)	525,00	1,000	525,00
5	TPU0-.A06	ut	Realització dels treballs de topografia necessaris per a l'aixecament topogràfic detallat i replanteig previ de la rasant en l'entrega de	1.747,71	1,000	1.747,71

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/08/25Pàg.: 28

			cruïlles, accessos guals vehicles i peatonals, entregues amb rasant existent,... Treballs realitzats per topògraf. Prescripcions segons Ajuntament i/o Direcció Facultativa. (P - 223)			
6	P18A-.A01	u	Inspecció Notarial Prèvia d'habitatge. Inclou tots els treballs i despeses necessàries per a la realització d'una inspecció prèvia de l'habitatge existent, amb l'objectiu de documentar el seu estat actual abans de l'inici de les obres d'urbanització. La inspecció inclourà la intervenció d'un tècnic competent i la formalització notarial de l'estat observat mitjançant la corresponent acta de notorietat o de presència, amb la incorporació de l'informe tècnic i el reportatge fotogràfic com a annexos. Inclou realització d'Informe pericial previ realitzat per tècnic competent, amb visita a l'immoble, recollida de dades i documentació fotogràfica de patologies i estat general; i redacció d'informe tècnic detalat amb descripció de patologies, plànols amb localització i reportatge fotogràfic. Inclou redacció i autorització d'Acta de presència/notorietat. Inclou emissió de còpia autoritzada de l'Acta Notarial. Inclou desplaçaments a l'immoble. (P - 69)	2.700,00	1,000	2.700,00

TOTAL	Capítol	01.17	22.972,71
-------	---------	-------	-----------

EUR



CAPÍTOL V - RESUM PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/08/25

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	44.916,08
Capítol	01.02	MOVIMENT DE TERRES	13.162,10
Capítol	01.03	ESTRUCTURES - MUR	67.388,42
Capítol	01.04	FERMS I PAVIMENTS	190.765,15
Capítol	01.05	XARXA CLAVEGUERAM	72.089,52
Capítol	01.06	XARXA ELÈCTRICA BT	38.952,64
Capítol	01.07	XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC	48.760,48
Capítol	01.08	TELEFONICA	27.064,12
Capítol	01.09	XARXA MUNICIPAL TELEFON	16.685,96
Capítol	01.10	XARXA AIGUA POTABLE	112.972,53
Capítol	01.11	MOBILIARI URBÀ	6.654,41
Capítol	01.12	SENYALITZACIÓ	9.553,73
Capítol	01.13	TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS	47.310,22
Capítol	01.14	DESVIAMENTS DE TRÀNSIT	13.995,35
Capítol	01.15	SEGURETAT I SALUT	6.901,25
Capítol	01.16	CONTROL DE QUALITAT	18.108,92
Capítol	01.17	VARIS	22.972,71
Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc	758.253,59
			758.253,59
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost P.U carrer del Bosc	758.253,59
			758.253,59



CAPÍTOL VI – ÚLTIM FULL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	758.253,59
13 % Despeses Generals SOBRE 758.253,59.....	98.572,97
6 % Benefici Industrial SOBRE 758.253,59.....	45.495,22

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

902.321,78

21 % IVA SOBRE 902.321,78.....	189.487,57
--------------------------------	------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

1.091.809,35

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

un milió noranta-un mil vuit-cents nou euros amb trenta-cinc cèntims

L'Autor del projecte:

Xavier Frigola i Mercader
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Núm.Col·legiat: 19.014