Projecte executiu

Projecte executiu

Obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció d'incendis.

Març de 2021

Ajuntament de
la Roca del Vallès

Projecte executiu

Obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció d'incendis.

Març de 2021

Ajuntament de
la Roca del Vallès

Índex

1	**MEMÒRIA**	**7**
1.1	Introducció	7
1.2	Objectius	7
1.2.1	Objectius particulars	7
1.3	Marc normatiu.	7
1.4	Conceptes previs	8
1.5	Criteris d'execució	10
1.6	Constitució d'una servitud forçosa i autorització per al dret d'accés	11
1.7	Metodologia de treball	11
1.7.1	Determinació del traçat de la franja perimetral exterior	11
1.7.2	Inventari de la franja perimetral.	12
1.7.3	Tractaments de la vegetació	13
1.8	Estat actual	16
1.8.1	Inventari de la franja perimetral	16
1.8.2	Domini públic hidràulic	30
1.8.3	Viesde servei i carregadors	30
1.9	Observacions	32
1.10	Manteniment	33
1.11	Pressupost	34
1.11.1	Pressupost de la primera intervenció	34
1.11.2	Pressupost de manteniment bianual	34

2	**PRESSUPOST**	**35**
2.1	Amidaments	35
2.1.1	Amidaments de la franja perimetral	35
2.2	Taula de preus	37
2.2.1	Preus unitaris de personal i maquinària	37
2.2.2	Preus d'operacions	37
2.2.3	Preus compostosd'actuacions per tipologia d'arbrat i sotabosc	38
2.2.4	Preus compostos per al tractament de la franja perimetral	41
2.3	Quadre de preus	42
2.3.1	Pressupost de les obres de tractament de la vegetació a la franja perimetral	42
2.4	Pressupost general per sectors	57
2.4.1	Resum del pressupost per a la franja	57
2.5	Pressupost	59
2.6	Pressupost de manteniment de la franja perimetral	60
2.7	Resum pressupost de manteniment de la franja perimetral	65

3	**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES**	**67**
3.1	Àmbit d'aplicació	67

3.2 Instruccions, normes i disposicions aplicables 67
3.3 Descripció general de les obres 69
3.3.1 Replanteig 69
3.3.2 Obertura de vials de servei 70
3.3.3 Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres in situ 71
3.3.4 Apilament i extracció de la fusta 72
3.3.5 Quantificació de la fusta 72
3.3.6 Poda dels arbres romanents 72
3.3.7 Estassada i eliminació de restes (estassada a la memòria i els pressupostos) 72
3.3.8 Selecció de rebrots 72
3.3.9 Actuació en zones ACA 72
3.4 Maquinària de les operacions 74
3.5 Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres 75
3.6 Desenvolupament de les obres 75

4 Estudi bàsic de seguretat i salut laboral 77
4.1 Objecte de l'estudi 77
4.2 Característiques de l'obra 77
4.3 Maquinària de les operacions 77
4.4 Identificació i relació de riscos professionals per operació 78
4.4.1 Moviments de terres 78
4.4.2 Tallada, desbrancament, poda i trossejament d'arbres *in situ* 79
4.4.3 Apilament de la fusta 79
4.4.4 Extracció de la fusta 79
4.4.5 Estassada del sotabosc i selecció de rebrots 79
4.4.6 Apilament de restes 80
4.4.7 Crema de restes 80
4.4.8 Risc de danys a tercers 80
4.5 Eliminació i prevenció de riscos professionals 80
4.5.1 Proteccions personals 80
4.5.2 Proteccions col·lectives 82
4.5.3 Formació 82
4.5.4 Instal·lacions i serveis mèdics 82
4.5.5 Prevenció de danys a tercers 83
4.6 Plec de condicions 84
4.6.1 Condicions dels mitjans de protecció 84
4.6.2 Serveis de prevenció 85
4.6.3 Pla de seguretat i salut en el treball 85
4.6.4 Coordinador en matèria de seguretat i salut 85
4.6.5 Instal·lacions mèdiques 86
4.6.6 Disposicions legals d'aplicació 86

5 ANNEX I. Valoració econòmica de les servituds legals. 91

6 ANNEX II: Inventari de les propietats protegides per les franges – subjectes obligats (nuclis, urbanitzacions, masies aïllades i instal·lacions) 103

1 MEMÒRIA

1.1 Introducció

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals i les seves modificacions, estableix —entre d'altres obligacions— que els nuclis de població, urbanitzacions, instal·lacions i edificacions aïllades han d'assegurar una franja perimetral exterior de protecció de 25 metres al voltant.

1.2 Objectius

L'objectiu general d'aquest projecte és definir els treballs que cal executar a la franja perimetral de baixa combustibilitat definida segons el plànol de delimitació per a la prevenció d'incendis forestals del municipi de Riells i Viabrea, concretament dels nuclis urbans i les urbanitzacions situades en sòl urbà o urbanitzable i que estiguin a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals, per tal de millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures.

1.2.1 Objectius particulars

- Reduir el risc de propagació d'un incendi forestal a l'interior de les zones habitades.
- Reduir el risc de propagació d'un incendi forestal urbà cap a l'exterior.
- Facilitar l'accés dels equips d'extinció a tot el perímetre de la zona edificada.
- Facilitar l'accés de la maquinària per executar la franja i per al seu manteniment posterior.

1.3 Marc normatiu.

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.
- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Article 179. Modificació de la Llei 5/2003.
- Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre

estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. Article 204. Modificació de la Llei 5/2003.

- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Ordre del 9 d'abril de 1964, de l'Ordenança general de seguretat i higiene al treball.
- Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya.
- Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, d'aprovació del Reglament del domini públic hidràulic i modificat pel Reial decret 9/2008, d'11 de gener.
- Reglament de la planificació hidrològica aprovat per Decret 380/2006, de 10 d'octubre.
- Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, aprovat per Decret 188/2010, de 23 de novembre.

1.4 Conceptes previs

A efectes d'aquest projecte, s'entén per:

1. Franja exterior de protecció: franja de terreny, amb una amplada mínima de 25 metres, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada que compleix les característiques que s'estableixen al Decret 123/2005.
2. Perímetre de la urbanització: límit exterior de la urbanització.
3. Parcel·la interior: parcel·la d'urbanització o nucli que no està edificada.
4. Zona verda: terreny catalogat en el planejament urbanístic com a zona verda.
5. Massa d'arbrat adult: terrenys forestals on més d'un 20 % de la fracció de cabuda de coberta és ocupada per arbres de més de 15 cm de diàmetre normal.
6. Zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove: terrenys forestals on menys d'un 20 % de la fracció de cabuda de coberta és ocupada per arbres de més de 15 cm de diàmetre normal.
7. Espècies vegetals de baixa inflamabilitat:

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Nom científic	Nom comú
Olea europaea	Olivera, ullastre
Prunus avium	Cirerer
Buxus sempervirens	Boix
Pistacea lentiscus	Mata, llentiscle
Pistacea terebintus	Noguerola
Rhamnus alaternus	Aladern
Hedera helix	Heura
Daphne gnidium	Matapoll
Ruscus aculeatus	Galzeran
Rubia peregrina	Rogeta
Smilax aspera	Arítjol
Viburnum tinus	Marfull
Quercus sp.	Garric, carrasca, roure, alzina, surera, etc.
Juniperus communis	Ginebró
Arbutus unedo	Arboç
Rhamnus lyciodes	Arçot
Ononis tridentata	Ruac
Osyris alba	Ginestó
Halimium sp.	Esteperola
Atriplex halimus	Salat blanc
Tamarix sp.	Tamariu

8. Fracció de cabuda de coberta: percentatge de la superfície del sòl ocupada per la projecció de les capçades de l'estrat arbori.
9. Recobriment: percentatge de la superfície del sòl ocupada per la projecció de la vegetació. Pot fer referència a l'estrat arbori, a l'arbustiu o a l'herbaci.
10. Densitat: nombre d'arbres a partir dels 7,5 centímetres de diàmetre normal per hectàrea.
11. Diàmetre normal: diàmetre del tronc d'un arbre en peu mesurat a l'alçària de 1,30 metres sobre la superfície de terreny.
12. Desbrossada: tallada parcial de la vegetació arbustiva i herbàcia.
13. Poda: supressió parcial de les branques dels arbres.
14. Reducció de la densitat de l'arbrat: tallada parcial de la vegetació arbòria.
15. Arbre especial: s'entén per arbre especial aquells arbres que, per la seva mida excepcional o perquè estan inclinats o situats a prop d'alguna infraestructura, tenen una tala especialment costosa i que requereix treballs en altura i mitjans auxiliars de subjecció i tibat, com un cabrestant o un tràctel. També ho són aquells que estan situats en zones amb baixa densitat arbòria i, consegüentment, estan molt separats entre si; aquesta circumstància augmenta els costos dels treballs d'extracció.

1.5 Criteris d'execució

La taula següent descriu els criteris tècnics per al tractament de la vegetació que cal aplicar a la zona destinada a franja perimetral de baixa combustibilitat de les urbanitzacions i nuclis urbans.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, el recull d'experiències anteriors d'altres administracions i entitats, i l'experiència de l'equip redactor.

Taula 1.1. Criteris principals per al tractament de la vegetació

Amplada	
Nuclis i urbanitzacions	25 metres des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització o nucli de població
Masies aïllades i instal·lacions	25 metres des de la paret de l'edificació o instal·lació
Masses d'arbrat adult	
Densitat d'arbrat adult recomanable (> 15 cm diàmetre)	Màxim 50 peus/ha*
Cobertura de l'estrat arbori	Fracció de cabuda de coberta (FCC) no superior al 35 %
Distància entre peus	Mínim 6 metres
Distància entre capçades dels arbres	Mínim 5 metres
Poda inferior dels arbres	Fins a 2,2 metres d'altura (1/3 de la seva altura fins a 5 metres)
Distància entre capçades i el límit de parcel·les edificades	Mínim 5 metres. Cal evitar la tangència de capçades
Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15 % de la superfície
Distància entre les mates	Mínim 3 metres
Arrossegament dels arbres als carregadors	Les distàncies d'arrossegament han de ser inferiors als 500 metres.
Apilament del troncs	Els troncs s'han d'apilar als carregadors en trossos d'1,20 metres de longitud.
Trituració de restes de poda i estassada	Fins que s'obtinguin restes menors de 20 cm i es reparteixin uniformement sobre el terreny.
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	
Cobertura	Es desbrossa fins que s'obté el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu.
Distància entre les mates	Mínim 3 metres
Distància fins al límit de les parcel·les edificades	Mínim 5 metres
Trituració de restes d'estassada	Fins que s'obtinguin restes menors de 20 cm i es reparteixin uniformement sobre el terreny.
Accés a la franja	
Distància màxima entre dos punts d'accés continguts a la franja	500 metres

(*)El valor que determina el topall de densitat d'arbrat tant a la franja com a les parcel·les interiors és la fracció de cabuda de coberta (FCC), un valor incorporat en el Decret 123/2005. La densitat expressada en peus/ha és una interpretació a partir del càlcul de mantenir peus arbrats distanciats segons aquest decret.

En pendents superior al 40% i barrancs, i d'acord amb l'article 5.1 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, les actuacions que s'hagin de dur a terme requereixen d'un informe tècnic de caràcter forestal signat per un professional amb titulació universitària forestal per a minimitzar els efectes de les actuacions sobre el terreny. El present document eximeix de la obligació de redactar l'informe tècnic per tractar-se d'un projecte executiu que compleix amb les funcions de l'informe tècnic i alhora és més extens i detallat que un informe tècnic.El present projecte executiu és signat per un professional amb titulació universitària forestal.

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Les actuacions en pendents elevats poden ser diferents a les especificades a la taula de dalt, i el replantejament i l'inici d'obra ha de ser especialment sensible en aquests àmbits, per sertractar-se punts dificultosos a considerar per l'adjudicatari durant l'execució de l'obra. Poden ser punts d'especial perill per als treballadors o per tercers.

1.6 Constitució d'una servitud forçosa i autorització per al dret d'accés

Tal com es recull a l'article 6 de la Llei 5/2003, en els terrenys inclosos en la franja de protecció que no pertanyen a la urbanització s'estableix una servitud per accedir-hi i fer-hi els treballs sobre la vegetació necessaris. No obstant això, cal sol·licitar autorització als propietaris per entrar i actuar en una parcel·la privada.

L'accés als terrenys inclosos en la franja de protecció ha de ser durant el temps estrictament necessari per dur a terme els treballs de neteja i s'ha de fer pel punt menys perjudicial o incòmode per a les finques gravades i, si és compatible, pel punt més convenient per a les finques beneficiàries.

La determinació del valor d'aquesta servitud legal es calcula a l'annex I d'aquest document.

1.7 Metodologia de treball

1.7.1 Determinació del traçat de la franja perimetral exterior

Tal com es recull a l'article 6 de la Llei 5/2003, en els terrenys inclosos en la franja de protecció que no pertanyen a la urbanització s'estableix una servitud per accedir-hi i fer-hi els treballs sobre la vegetació necessaris. No obstant això, cal sol·licitar autorització als propietaris per entrar i actuar en una parcel·la privada.

El traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat es determina atenent:

a) El plànol de delimitació aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament
b) La delimitació de la urbanització segons el planejament urbanístic vigent
c) La delimitació de les parcel·les cadastrals.
d) Els criteris tècnics descrits a continuació d'acord amb l'experiència de l'equip redactor i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 1.2. Criteris bàsics per determinar la franja perimetral

Ús del sòl	Sector
Zones verdes situades en contacte amb el límit dels nuclis urbans i urbanitzacions	El traçat definitiu de la franja ha de passar per dins les zones verdes situades en el límit de les zones edificades i de manera que la major part d'aquestes zones verdes formi part de la franja perimetral de baixa combustibilitat.
Vies urbanes perimetrals	El traçat definitiu de la franja pot comptabilitzar l'amplada de les vies urbanes perimetrals com a part de l'amplada total de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Parcel·les edificades situades dins de la zona de la franja perimetral	El traçat definitiu de la franja no afecta els habitatges situats en el sòl rústic. Cal deixar una distància de 25 m d'amplada a partir de la façana de l'edificació. Es requereix al propietari d'aquesta edificació que tracti l'entorn a través del procediment administratiu corresponent.

Es pot considerar aquest projecte com una modificació del plànol de delimitació per les zones urbanes incloses en el document donat que presenten una major precisió en el seu disseny. De totes maneres, caldrà especificar-ho en el moment de l'aprovació d'aquest projecte per part de l'ajuntament.

1.7.2 Inventari de la franja perimetral.

S'elabora un inventari del conjunt de la franja perimetral de baixa combustibilitat de 25 metres d'amplada des del límit exterior de les parcel·les urbanes (edificades o no) i les zones verdes interiors, per tal de:

- Determinar les característiques de superfície i de vegetació.
- Conèixer les condicions d'accés tant per a la maquinària forestal com per als equips d'extinció.
- Dividir la franja en trams segons les característiques homogènies de superfície, vegetació i d'accés, amb l'objectiu de determinar en cadascun d'aquests trams el tipus d'actuacions de tractament de vegetació i el cost d'execució dels treballs.
- Dividir els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat en subtrams, comprovant-ne el codi de cadastre, per tal de poder determinar el propietari de la finca o de la parcel·la afectat per la franja.

Es recullen dades quant al pendent del terreny que es classifiquen segons:

Pendent de treball		
<20	20-40	>40

Per tal definir l'estat actual del terreny afectat per la franja de prevenció, s'han definit les tipologies forestals següents:

SOTABOSC

Tipus de matollar	**Codi**
Compleix els criteris de la normativa	NET
Herbaci	HE
Llenyós baix	LB
Llenyós alt	LA

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

ESTRAT ARBORI

Tipus d'arbrat	Diàmetre mitjà (cm)	Densitat (peus/ha)	Codi
Terreny desarbrat	-	-	TD000
Espècies de ribera	<25	<250	RP250
		250-500	RP500
		500-750	RP750
		>750	RP800
	>25	<250	RG250
		250-500	RG500
		500-750	RG750
		>750	RG800
Coníferes	<25	<250	CP250
		250-500	CP500
		500-750	CP750
		>750	CP800
	>25	<250	CG250
		250-500	CG500
		500-750	CG750
		>750	CG800
Frondoses	<25	<250	FP250
		250-500	FP500
		500-750	FP750
		>750	FP800
	>25	<250	FG250
		250-500	FG500
		500-750	FG750
		>750	FG800

1.7.3 Tractaments de la vegetació

L'inventari de cada tram de franja, classifica la vegetació segons les tipologies forestals del quadre anterior. A cada ambit d'inventari, tant pel que fa a l'arbrat com per al sotabosc, aquest projecte hiaplica un procediment per al tractament de la vegetació amb l'objectiu d'assolir les condicions descrites al Decret 123/2005 i recollidesl'apartat 1.5 d'aquest document (*Criteris d'execució*).

Així doncs, aquest projecte defineix actuacions en cada àmbit que integren un seguit d'operacions de treball. Aquestes actuacions s'agrupen en 7 tractaments diferents per a la franja perimetral, i aquesta mateixa classificació s'utilitza per simbolitzar els plànols temàtics.

1.7.3.1 Tractaments en la franja perimetral

Taula 1.3. Descripció dels tractaments de la franja perimetral

Tractament	Actuació	Operacions
T-1	Estassada manual	ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02 - Desbrossada manual amb desbrossadora i motoserra
Estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserra simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l'accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impedients que hi dificulten l'accés o el treball de la maquinària. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora.		

Tractament	Actuació	Operacions
T-2	Estassada mecanitzada	ESM01- Desbrossada amb tractor
		ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora
Estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor o tanqueta. En aquells espais que no presenten obstacles d'accés ni de treball. En cas de poda, aquesta operació es fa abans de passar-hi el tractor o la tanqueta que en triturarà les restes. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora.		

Tractament	Actuació	Operacions
T-3	Aclarida sense extracció	DTR01 - Desbrancament i trossejament
		TAL01 - Tala d'arbres
		TRN01 - Trituració de restes manual *in situ*
Aclarida sense extracció de l'arbrat sense sotabosc. En espais on l'accés mecanitzat no és possible per pendent elevat, obstacles d'accés o risc d'erosió. Amb la motoserra es tallen els arbres seleccionats i es poden els restants si és el cas. *In situ* es desbranquen els arbres, es trossegen i es trituren manualment les restes acumulades. Quan la fusta queda trossejada però no s'extreu, cal ordenar l'espai, tallant i apilant correctament la fusta resultant.		

Tractament	Actuació	Operacions
T-4	Aclarida	DTR01 - Desbrancament i trossejament
		ARR01 - Arrossegament d'arbres
		TAL01 - Tala d'arbres
		TRN01 - Trituració de restes amb tractor o tanqueta
Aclarida de l'arbrat sense sotabosc. Es fa aquest tractament en zones arbrades sense sotabosc i que no presenten impediments per a la mecanització. Amb una motoserra, es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres restants, si escau. Seguidament s'arrosseguen els arbres sencers cap al carregador o bé es desbranquen primer i s'arrosseguen desbrancats. Es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta al carregador o bé *in situ*, segons on s'han desbrancat.		

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Tractament	Actuació	Operacions
T-5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02-Desbrossada manual amb desbrossadora i motoserra
		DTR01 - Desbrancament i trossejament
		TAL01 - Tala d'arbres
		TRN01 - Trituració de restes manual *in situ*

Aclarida sense extracció de l'arbrat amb sotabosc. Es fa una estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserra simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l'accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impediments que hi dificulten l'accés o el treball de la maquinària. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament amb la motoserra es tallen els arbres seleccionats i es poden els restants, si és el cas. *In situ* es desbranquen els arbres, es trossegen i es trituren manualment les restes acumulades. Quan la fusta queda trossejada però no s'extreu, cal ordenar l'espai, tallant i apilant correctament la fusta resultant.

Tractament	Actuació	Operacions
T-6	Aclarida i estassada mecanitzada	ESM01-Desbrossada amb tractor
		ESN01- Desbrossada manual amb desbrossadora
		TAL01-Tala d'arbres
		DTR01 - Desbrancament i trossejament
		ARR01-Arrossegament d'arbres
		TRN01-Trituració de restes amb tractor o tanqueta

Aclarida de l'arbrat amb sotabosc. En aquells espais que no presenten obstacles d'accés ni de treball. S'inicia desbrossant el sotabosc amb tractor o tanqueta. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament, amb una motoserra es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres restants, si escau. S'arrosseguen els arbres sencers cap al carregador o bé es desbranquen primer i s'arrosseguen desbrancats. Es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta al carregador o bé in situ, segons on s'han desbrancat. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora.

Tractament	Actuació	Operacions
T-7	Aclarida amb estassada manual	ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02-Desbrossada manual amb desbrossadora i motoserra
		TAL01-Tala d'arbres
		DTR01 - Desbrancament i trossejament
		ARR01-Arrossegament d'arbres
		TRN01 - Trituració de restes manual *in situ*

Aclarida de l'arbrat amb sotabosc. En aquells espais amb dificultats d'accés per a la maquinària però que permeten l'extracció de l'arbrat estirant-lo des d'un accés proper. S'inicia desbrossant el sotabosc amb desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament, amb una motoserra es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres restants, si escau. S'arrosseguen els arbres sencers cap al carregador i es trituren les restes vegetals amb tractor o tanqueta al carregador. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora.

1.8 Estat actual

A continuació s'exposa la relació de les urbanitzacions i nuclis de població afectats pel projecte.

Taula 1.5. Relació de polígons obligats inclosos en el projecte

Id.plànol delimitació	Nom polígon obligat	Element per protegir	Sup. (ha)
411	Can Colet	Urbanització	6,7875
403	Can Font De La Perera	Polígon	8,2873
406	Can Gurri	Urbanització	2,8973
400	Can Jorn	Polígon	6,2791
402	Can Massaguer	Polígon	8,7158
404	Can Vilalba	Urbanització	8,7560
407	La Pineda	Urbanització	3,1342
405	La Roca 2	Urbanització	4,2883
412	La Roca Centre	Nucli	16,5536
409	La Torreta	Nucli	6,4900
408	Sant Carles	Urbanització	9,2712
401	Santa Agnès	Nucli	12,1592
410	Valldoriolf	Polígon	10,7201
		Superfície total franja perimetral	**104,3396**

La superfície de la franja que es mostra en aquesta taula correspon a la superfície total de la franja de terreny de 25 m d'amplada que envolta els elements que cal protegir, amb independència de si en aquest moment cal fer-hi algun tipus d'actuació o no.

1.8.1 Inventari de la franja perimetral

1.8.1.1 Caracterització de la franja per trams amb actuació

Els trams corresponen a parts de la franja on cal actuar tenen unes característiques homogènies pel que fa al tipus d'actuació i accessibilitat.

A la taula següent es relacionen el trams de franja subjectes a l'aplicació de mesures de prevenció d'incendis forestals. La superfície total de franja que cal tractar al municipi és de 55,7617 ha.

La Roca Centre (412)

Taula 1.6.1: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Espècies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
1	20-40	F	500	G	Acàcia	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	Sí	0,2092
2	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,5346

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Espècies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
3	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,1217
4	20-40	F	250	G	Acàcia	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	Sí	0,1500
5	<20	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,0318
7	>40	C	750	G	Pi pinyer	8	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,1745
8	20-40	F	500	G	Plàtan	6	No	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,1443
9	>40	C	750	G	Pi pinyer	15	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,6844
11	20-40	C	500	G	Pi pinyer	10	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,3767
12	>40	C	250	G	Pi pinyer	5	Sí	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,3431
13	20-40	C	250	G	Pi pinyer	6	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,4514
14	20-40	C	500	G	Pi negre	6	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,1740
15	20-40	C	500	G	Pi pinyer	4	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,0314
16	<20	C	500	G	Pi pinyer	7	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,4982
17	20-40	C	250	G	Pi pinyer	2	Sí	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,2946
18	<20	C	500	G	Pi pinyer	1	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,0372
19	20-40	C	500	G	Pi pinyer	1	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,0972
20	20-40	C	500	G	Pi pinyer	6	No	Sí	NET	Matollar net	No	No	0,1944
21	20-40	C	250	G	Pi pinyer	4	Sí	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,4445
22	20-40	C	500	G	Pi pinyer	5	Sí	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,4742
23	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,0862
24	<20	C	500	G	Pi pinyer	6	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,7187
27	20-40	F	250	P	Alzina	2	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,2591
28	20-40	C	500	G	Pi pinyer	5	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,1627
29	>40	F	500	G	Alzina	10	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,3379
30	20-40	C	500	G	Pi pinyer	5	Sí	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,3596
31	20-40	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,2608
33	20-40	F	500	P	Alzina	1	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,0715
36	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,1025
39	<20	TD			-	0	No	-	NET	Matollar net	No	No	0,1062
40	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,0676
44	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,0191
46	<20	F	250	G	Plàtan	0	No	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,0983
50	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,0096
51	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,3806
53	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	Sí	No	0,0717
55	20-40	F	250	G	Pollancre	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,8255
												Superfície total	**9,4050**

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o

demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 1.6.1.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Domini públic hidràulic	2,4,5	0,7164
Zona d'influència de carreteres	13,14,15	0,6568

La Roca 2 (405)

Taula 1.6.2: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Espècies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
59	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	Sí	No	0,2726
60	<20	F	250	P	Alzina	1	Sí	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,0581
62	<20	F	250	P	Alzina	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,2227
63	<20	F	250	P	Alzina	1	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,0649
64	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	Sí	No	0,1008
66	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,1810
69	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,2518
70	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	Sí	No	0,3542
71	>40	F	500	G	Alzina	5	Sí	No	LA	Llenyós alt	No	No	0,5662
72	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,0822
Superfície total													**2,1545**

La Torreta (409)

Taula 1.6.3: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Espècies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
77	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	Sí	No	0,1913
78	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,3461
79	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,2360
80	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,5663
82	>40	C	250	G	Pi pinyer	0	No	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,0416
Superfície total													**1,3813**

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 1.6.3.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Domini públic hidràulic	78,80	0,9124

Valldoriolf (410)

Taula 1.6.4: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Espècies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
84	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,0580
86	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,1003
88	>40	C	250	G	Pi pinyer	0	No	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,2563
89	>40	C	250	P	Pi blanc	0	No	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,4585
90	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	Sí	No	0,5385
91	>40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,0212
92	<20	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,0201
93	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,0228
94	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,0705
95	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,2805
97	20-40	C	500	G	Pi blanc	5	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,5898
99	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,8909
100	<20	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,4230
103	20-40	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	No	No	0,3512
105	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,1854
107	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,1438
109	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,1295
110	>40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,2960
111	>40	C	500	P	Pi blanc	2	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,2169
												Superfície total	**5,0532**

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 1.6.4.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Zona d'influència de carreteres	84,86,88,89,99,110,111	2,2769
Domini públic hidràulic	91	0,0212

Can Colet (411)

Taula 1.6.5: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Espècies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
113	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,0765
115	>40	F	250	P	Pollancre	0	Sí	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,1827
116	>40	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,0764
117	>40	C	500	P	Pi blanc	0	No	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,0225
118	>40	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,0733
119	>40	F	500	G	Acàcia	4	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	Sí	0,1016
120	>40	C	500	G	Pi blanc	2	Sí	No	LA	Llenyós alt	No	No	0,1227
121	20-40	R	250	G	Pollancre	5	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,6076
122	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,1447
124	20-40	C	500	G	Pi pinyer	3	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,1428
125	>40	R	500	G	Pollancre	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,2530
126	20-40	R	500	G	Pollancre	1	Sí	No	LA	Llenyós alt	No	No	0,1888
127	<20	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,0677
128	<20	F	750	G	Pollancre	4	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,0425
130	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,2349
131	20-40	R	500	G	Pollancre	6	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,1219
133	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,1707
135	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,3572
138	20-40	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,2600
139	<20	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,2324
140	20-40	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,4458
141	20-40	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,0744
											Superfície total		**4,0001**

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Taula 1.6.5.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Zona d'influència de carreteres	113,115,116,117,118,119	0,5330
Domini públic hidràulic	120,121,122,125,126,130,131,133,135	2,2015

Can Gurri (406)

Taula 1.6.6: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Espècies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
144	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,2740
146	<20	C	500	G	Pi pinyer	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	Sí	No	1,2514
148	<20	C	250	G	Pi pinyer	2	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,3403
149	<20	F	500	G	Roure martinenc	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,1975
Superfície total													**2,0632**

La Pineda (407)

Taula 1.6.7: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Espècies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
150	20-40	F	250	G	Alzina	0	No	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,3674
151	>40	F	250	G	Alzina	0	No	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,0402
152	20-40	F	250	G	Alzina	0	No	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,7719
153	<20	C	250	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,1159
155	20-40	C	250	G	Pi pinyer	0	No	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,5910
157	>40	C	250	G	Pi pinyer	0	-	Sí	LB	Llenyós baix	No	-	0,1543
158	>40	C	250	G	Pi pinyer	0	No	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,0329
Superfície total													**2,0736**

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 1.6.7.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Zona d'influència de carreteres	150,151,158	0,4405

Can Jorn (400)

Taula 1.6.8: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Espècies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
159	20-40	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	No	No	0,2041
160	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,0808
163	>40	F	250	G	Pollancre	2	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,1819
164	>40	F	500	G	Alzina	3	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,0820
166	20-40	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	Sí	No	0,4131
167	>40	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,4285
168	20-40	F	500	P	Alzina	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,1481
169	>40	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	No	No	0,1544
170	<20	F	500	P	Alzina	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,2618
173	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,0900
175	<20	TD			-	0	No	-	NET	Matollar net	No	No	0,5915
												Superfície total	**2,6362**

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 1.5.8.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Zona d'influència de carreteres	159	0,2041

Santa Agnès (401)

Taula 1.6.9: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Espècies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
177	20-40	F	500	G	Alzina	0	Sí	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,1813
178	20-40	F	500	P	Alzina	5	Sí	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,1250
179	>40	F	750	G	Alzina	12	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,4693
180	>40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,2061
181	20-40	C	500	G	Pi blanc	6	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,3199

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Espècies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
182	20-40	C	500	G	Pi blanc	6	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,4504
183	>40	C	500	G	Pi blanc	5	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,7629
184	>40	F	500	P	Alzina	2	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,1333
185	>40	F	500	G	Alzina	1	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,0733
186	20-40	F	500	G	Alzina	6	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,3108
187	<20	F	250	P	Alzina	2	Sí	Sí	NET	Matollar net	No	No	0,1414
188	<20	C	250	G	Pi pinyer	1	No	Sí	NET	Matollar net	No	No	0,2605
190	<20	C	250	P	Pi blanc	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,4910
193	<20	C	250	G	Pi pinyer	4	Sí	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,3793
194	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	Sí	No	0,3739
195	20-40	C	500	G	Pi pinyer	1	-	Sí	LA	Llenyós alt	No	-	0,0914
196	20-40	C	500	G	Pi pinyer	1	No	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,1210
198	>40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,1077
200	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,2765
201	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,0178
204	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,0597
206	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,4117
208	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	Sí	No	0,1892
210	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,1121
211	<20	F	250	G	Alzina	5	Sí	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,2379
												Superfície total	**6,3034**

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 1.6.9.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Domini públic hidràulic	204	0,0597

Can Vilalba (404)

Taula 1.6.10: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Espècies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
213	20-40	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	No	No	0,2563
214	>40	C	500	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,3346
215	20-40	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,5129
216	20-40	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,8440
217	20-40	C	500	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,9781
218	20-40	F	500	P	Alzina	0	No	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,2285
220	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,1920
221	20-40	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	No	No	0,1130
222	20-40	C	250	G	Pi blanc	3	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,5540
223	>40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,1845
225	20-40	C	500	G	Pi blanc	0	No	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,6605
228	20-40	C	500	G	Pi insigne	0	No	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,2379
												Superfície total	**5,0963**

Can Massaguer (402)

Taula 1.6.11: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Espècies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
232	<20	F	500	G	Plàtan	0	No	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,1263
235	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,0181
236	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,2357
237	20-40	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	No	No	0,3713
238	<20	F	500	G	Pollancre	0	No	Sí	HE	Herbaci	Sí	No	0,3047
240	20-40	F	500	G	Pollancre	5	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,3421
241	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,2934
243	20-40	F	500	G	Plàtan	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,0565
244	20-40	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,0355
245	20-40	F	500	P	Acàcia	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	Sí	0,0738
246	<20	F	250	P	Alzina	2	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	Sí	0,0428
247	<20	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,2475

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Espècies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
248	<20	TD			-	0	No	-	LB	Llenyós baix	No	No	0,1549
253	<20	C	250	G	Pi pinyer	2	Sí	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,5690
254	20-40	F	500	P	Alzina	0	Sí	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,4565
255	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,1845
256	20-40	F	500	P	Alzina	0	Sí	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,2330
257	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,3152
259	20-40	F	750	P	Alzina	3	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,1727
261	<20	TD			-	0	No	-	NET	Matollar net	No	No	0,0604
263	20-40	F	500	P	Alzina	5	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,1682
264	>40	F	500	P	Alzina	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,2938
265	>40	C	500	G	Pi pinyer	2	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,1146
266	>40	F	500	P	Alzina	0	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,4243
267	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,0482
Superfície total													**5,3430**

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 1.6.11.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Domini públic hidràulic	236,238,240,244,245,246,247	1,2821

Can Font De La Perera (403)

Taula 1.6.12: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Espècies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
268	>40	F	250	G	Pollancre	2	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,1422
269	>40	F	500	G	Alzina	4	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,4985
270	>40	C	500	G	Pi pinyer	2	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,0471
271	20-40	F	250	G	Alzina	2	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,3076
272	>40	F	500	G	Alzina	15	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,4302
273	<20	F	250	P	Alzina	0	Sí	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,1198

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Espècies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
274	20-40	F	250	G	Alzina	0	No	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,2860
275	>40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,2066
276	20-40	C	750	G	Pi pinyer	0	No	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,3540
277	20-40	C	500	G	Pi pinyer	0	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,1635
278	20-40	C	250	G	Pi pinyer	1	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,0847
279	20-40	C	250	G	Pi pinyer	1	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,0759
280	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,0310
281	>40	F	500	G	Alzina	10	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,2965
282	<20	C	250	G	Pi blanc	0	Sí	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,0798
283	>40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,0430
284	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,0215
285	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,4807
286	>40	F	250	G	Pollancre	2	Sí	Sí	LA	Llenyós alt	No	No	0,5832
287	20-40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,3909
288	<20	F	250	G	Pollancre	1	Sí	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,2294
309	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	Sí	No	0,2106
310	>40	TD			-	0	No	-	LA	Llenyós alt	No	No	0,4558
311	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	Sí	No	0,1481
312	<20	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,1648
												Superfície total	**5,8514**

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 1.6.12.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Domini públic hidràulic	268,275,276,279,285	1,2594
Zona d'influència de carreteres	283,284	0,0645

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Sant Carles (408)

Taula 1.6.13: Resultat de l'inventari de la franja perimetral per trams amb actuació.

Codi tram	Pendent (%)	Arbrat							Sotabosc			Espècies exòtiques	Superfície (ha)
		Codi tipus	Densitat	Diàmetre mitjà	Espècie principal	Peus especials (nre.)	Poda	Extracció	Codi tipus	Descripció	Mecanitzat		
289	<20	F	250	G	Alzina	0	No	Sí	LB	Llenyós baix	Sí	No	0,2250
291	<20	F	250	P	Alzina	0	No	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,4436
292	<20	C	250	G	Pi blanc	0	No	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,1430
293	20-40	C	250	G	Pi blanc	0	No	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,0856
295	20-40	C	250	G	Pi blanc	0	No	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,0731
296	>40	C	250	G	Pi blanc	0	No	Sí	HE	Herbaci	No	No	0,1105
297	>40	F	250	G	Alzina	0	No	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,2952
298	>40	F	250	G	Alzina	0	No	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,1770
299	>40	F	250	G	Alzina	0	No	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,9149
301	<20	F	250	G	Alzina	0	No	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,7504
302	20-40	TD			-	0	No	-	HE	Herbaci	No	No	0,0505
303	20-40	F	250	G	Alzina	0	No	Sí	LB	Llenyós baix	No	No	0,8307
305	>40	F	250	G	Alzina	0	No	No	LB	Llenyós baix	No	No	0,3010
Superfície total													**4,4005**

Es relacionen a continuació els trams on les actuacions previstes afecten directament espais de competència no municipal. Segons el cas, l'ajuntament haurà d'alertar, informar o demanar autorització a institucions públiques o privades sobre la necessitat d'implementar les obligacions i les competències relatives a la prevenció dels incendis forestals.

Taula 1.6.13.a Relació de trams que afecten espais de competència no municipal

Afectació	Codi tram	Superfície (ha)
Domini públic hidràulic	297	0,2952
Línies elèctriques	302	0,0505

1.8.1.2 Caracterització de la franja per trams sense actuació

La taula següent relaciona els trams de franja perimetral on no cal actuació perquè compleixen els criteris establerts en la normativa vigent, perquè són espais amb unes característiques concretes (horts, jardins, espais urbanitzats), o bé espais on no es recomana el tractament de la vegetació per no incrementar-hi el risc d'erosió.

Taula 1.7. Descripció dels trams de franja sense actuació.

Sector	Codi tram	Motiu per no actuar-hi	Superfície (ha)
Can Colet	112	Camps de conreu	0,0257
	114	Edificació en sòl rústic	0,0620
	123	Instal·lacions	0,4140
	129	Camps de conreu	0,3088
	132	Camps de conreu	0,0326
	134	Camps de conreu	0,4780
	136	Parcs i jardins	0,1225
	137	Ferrocarril	0,1208
		Total superfície Can Colet (411)	1,5644
		Total superfície Can Font De La Perera (403)	0,0000
Can Gurri	142	Camps de conreu	0,0961
	143	Camps de conreu	0,1342
	145	Camps de conreu	0,2946
	147	Edificació en sòl rústic	0,2056
		Total superfície Can Gurri (406)	0,7305
Can Jorn	161	Camps de conreu	0,0413
	162	Camps de conreu	0,1416
	165	Camps de conreu	1,2356
	171	Camps de conreu	0,1889
	172	Parcs i jardins	0,0523
	174	Parcs i jardins	0,0477
		Total superfície Can Jorn (400)	1,7074
Can Massaguer	230	Camps de conreu	0,4453
	231	Edificació en sòl rústic	0,1501
	233	Camps de conreu	0,1014
	234	Camps de conreu	0,0634
	239	Camps de conreu	0,0832
	242	Parcs i jardins	0,0605
	249	Instal·lacions	0,2720
	250	Parcs i jardins	0,0563
	251	Instal·lacions	0,1061
	252	Camps de conreu	0,2671
	258	Erm	0,1013
	260	Edificació en sòl rústic	0,0828
	262	Edificació en sòl rústic	0,0562
		Total superfície Can Massaguer (402)	1,8457
Can Vilalba	212	Camps de conreu	0,0619
	219	Camps de conreu	0,0658
	224	Edificació en sòl rústic	0,1117
	226	Instal·lacions	0,1815
	227	Instal·lacions	0,7741
	229	Instal·lacions	1,0586
		Total superfície Can Vilalba (404)	2,2536
La Pineda	154	Trama urbana	0,3583
	156	Trama urbana	0,2526
		Total superfície La Pineda (407)	0,6109

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

La Roca 2	61	Camps de conreu	1,0888
	65	Camps de conreu	0,4026
	67	Horts	0,0381
	68	Erm	0,0195
	306	Parcs i jardins	0,0405
	307	Horts	0,0252
		Total superfície La Roca 2 (405)	1,6147
La Roca Centre	6	Horts	0,1381
	10	Edificació en sòl rústic	0,1750
	25	Horts	0,5916
	26	Camps de conreu	0,6392
	32	Camps de conreu	0,3315
	34	Camps de conreu	0,2115
	35	Camps de conreu	0,1161
	37	Edificació en sòl rústic	0,0159
	38	Erm	0,1219
	41	Camps de conreu	0,0931
	42	Erm	0,0606
	43	Arbres isolats / plantacions lineals	0,0820
	45	Arbres isolats / plantacions lineals	0,0816
	47	Edificació en sòl rústic	0,0528
	48	Camps de conreu	0,1741
	49	Erm	0,0618
	52	Camps de conreu	0,0877
	54	Horts	0,5442
	56	Parcs i jardins	0,5091
	57	Parcs i jardins	0,0745
	58	Parcs i jardins	0,1215
		Total superfície La Roca Centre (412)	4,2838
La Torreta	73	Trama urbana	0,0978
	74	Parcs i jardins	0,0846
	75	Parcs i jardins	0,4085
	76	Trama urbana	0,0682
	81	Parcs i jardins	0,1823
	83	Parcs i jardins	0,1607
	313	Trama urbana	0,2488
		Total superfície La Torreta (409)	1,2509
Sant Carles	290	Trama urbana	1,4526
	294	Edificació en sòl rústic	0,0218
	300	Trama urbana	0,6550
	304	Camps de conreu	0,5093
		Total superfície Sant Carles (408)	2,6387
Santa Agnès	176	Edificació en sòl rústic	0,1783
	189	Camps de conreu	0,1797
	191	Camps de conreu	0,2158
	192	Camps de conreu	0,5651
	197	Camps de conreu	0,2741
	199	Camps de conreu	0,1012
	202	Parcs i jardins	0,2158
	203	Parcs i jardins	0,5112
	205	Camps de conreu	0,2030
	207	Camps de conreu	0,2287
	209	Horts	0,9113
		Total superfície Santa Agnès (401)	3,5842
Valldoriolf	85	Edificació en sòl rústic	0,0550
	87	Edificació en sòl rústic	0,1024

	96	Edificació en sòl rústic	0,2237
	98	Parcs i jardins	0,6030
	101	Camps de conreu	0,1816
	102	Instal·lacions	0,0753
	104	Camps de conreu	0,2856
	106	Camps de conreu	0,3093
	108	Camps de conreu	0,2016
	308	Parcs i jardins	0,0767
		Total superfície Valldoriolf (410)	2,1142
		Superfície total	24,1990

No es consideren les superfícies ocupades per carrers, carreteres, giratòries, etc.(xarxa viaria)

1.8.1.3 Caracterització de la franja per subtrams

Cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat s'ha dividit en subtrams. Cada subtram correspon al propietari de la finca o parcel·la per on ha de transcórrer l'obra. L'annex I relaciona els subtrams que hi ha a la franja perimetral amb el codi cadastral corresponent i la superfície d'afectació.

1.8.2 Domini públic hidràulic

Segons el Reglament de domini públic hidràulic, el llit i les ribes d'un riu formen la llera i estan definits com a domini públic hidràulic (DPH). Els 5 metres a banda i banda de la llera es denominen *zona de servitud*.

Qualsevol actuació que es faci en DPH o en zona de servitud necessita una autorització de l'organisme competent, per tant, s'han de definir com a tram diferenciat totes les lleres de rius, rieres o torrents que transcorrin per dins d'un nucli o urbanització, i cal considerar-les com a zones verdes.

1.8.3 Viesde servei i carregadors

Les vies de servei serveixen per accedir a l'àrea d'actuació a persones, màquines i mitjans d'extinció, si escau. Sempre que sigui possible s'han d'utilitzar vies internes (carreteres d'accés o carrers). En els casos que no sigui possible, cal valorar l'obertura o l'arranjament de vies de servei externes.

Atès que les actuacions tenen lloc en una interfície urbana forestal, els àmbits d'actuació acostumen a ser molt accessibles des dels carres o vies urbanes (vies internes). Per aquest motiu, sempre que sigui possible l'accés s'ha de fer des d'aquests accessos i només s'ha de projectar l'obertura o l'arranjament de vies de servei en casos del tot imprescindibles.

A la cartografia adjunta estan representats els diferents sectors amb les respectives vies d'accés. Les carreteres que formen part de la xarxa viària bàsica i els carrers no estan enumerats a la cartografia, perquè ja estan correctament identificats.

No s'ha previst l'obertura de noves vies de servei

En cas de ser necessari, l'arranjament o l'obertura de vies s'ha de fer seguint els criteris descrits en el plec de condicions tècniques del projecte i procurant que l'obra tingui una afectació mínima. Cal tenir en consideració les indicacions dels propietaris en el cas de vies externes.

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Sempre que sigui necessari s'han de construir carregadors per desbrancar els arbres i emmagatzemar els troncs. Els carregadors que es construeixin en pendents inferiors al 25 % només requereixen la tala dels arbres i l'estassada de la vegetació en un espai d'uns 400 m2, mentre que en pendents superiors s'han de fer els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del carregador no superi el 25 %.

1.9 Observacions

A continuació es detallen una sèrie d'observacions i condicions especials que cal tenir en compte per a l'execució de la franja:

- Sector 412, tram 1: Acàcies
- Sector 412, tram 20: Zona amb tanca perimetral.
- Sector 412, tram 46: Mirar si la tallada la fa el propietari.
- Sector 412, tram 55: Parc. Nomes desbrossar.
- Sector 405, tram 71: Alzines i Plàtans
- Sector 410, tram 91: Canyissar
- Sector 410, tram 107: Plantació de figueres. Cal desbrossar.
- Sector 411, tram 113: Canyissar
- Sector 411, tram 141: Desbrossar marges del pàrquing.
- Sector 404, tram 218: Alzina petita.
- Sector 402, tram 246: Acàcia

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

1.10 Manteniment

Aquest projecte preveu un manteniment en els àmbits afectats (taules de l'apartat 1.8) que es concreta amb l'estassada i la trituració del sotabosc, els tractaments 1 (T-1) i 2 (T-2) descrits en el punt 1.7.4(Tractaments de vegetació). No es preveu tampoc el manteniment en els trams relacionats a les taules 1.5 a 1.9 (Trams sense actuació), sempre que es mantingui el motiu per no actuar-hi. Les obres de manteniment s'han calculat per executar-se anual o bianualment. Superats els dos anys, el pressupost de manteniment (en la majoria de casos) no seria vàlid perquè el creixement de la vegetació obligaria a actuacions d'obertura que incrementen substancialment el cost.

El punt 2.7 del pressupost detalla la relació de trams de franja i el tractament previst.

1.11 PRESSUPOST

1.11.1 PRESSUPOST DE LA PRIMERA INTERVENCIÓ

El cost d'execució per contracte de les obres contingudes en el present projecte per a l'execució de les mesures de prevenció d'incendis forestals de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc a les franges perimetrals al municipi de La Roca del Vallès, és de CENT NORANTA-CINC MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (195.864,16.-€), IVA inclòs.

1.11.2 PRESSUPOST DE MANTENIMENT BIANUAL

El manteniment bianual de les mesures de prevenció d'incendis forestals d'estassada i trituració del sotabosc i restes de poda a les franges perimetrals al municipi de la Roca del Vallès, té un cost d'execució per contracte de SETANTA-CINC MIL CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (75.136,78-€), IVA inclòs.

La Roca del Vallès, a data de la signatura digital

Firmado digitalmente por JORDI CANALS CAMPRUBI
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, sn=CANALS CAMPRUBI, givenName=JORDI, serialNumber=39360793L, cn=JORDI CANALS CAMPRUBI
Fecha: 2021.03.01 13:57:02 +01'00'

Jordi Canals Camprubí

Enginyer tècnic forestal

Col·legiat nº 4844

Firmado digitalmente por JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=FONTACABA SAIS, givenName=JOSEP, serialNumber=IDCES-40340900G, cn=JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Fecha: 2021.03.01 13:58:49 +01'00'

Josep Fontacaba Sais

Geógraf

Col·legiat nº 3051

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

2 PRESSUPOST

2.1 Amidaments

2.1.1 Amidaments de la franja perimetral

SOTABOSC

Taula 2.1. Amidaments del tractament de sotabosc a la franja perimetral

Sector	Tipus de sotabosc (codi)	Superfície (ha)
400	Herbaci (HE)	0,8416
400	Llenyós alt (LA)	0,4347
400	Llenyós baix (LB)	0,7684
400	No hi ha sotabosc o compleix normativa (NET)	0,5915
401	Herbaci (HE)	1,5044
401	Llenyós alt (LA)	4,1905
401	Llenyós baix (LB)	0,2066
401	No hi ha sotabosc o compleix normativa (NET)	0,4019
402	Herbaci (HE)	1,8495
402	Llenyós alt (LA)	1,7752
402	Llenyós baix (LB)	1,6579
402	No hi ha sotabosc o compleix normativa (NET)	0,0604
403	Herbaci (HE)	0,7756
403	Llenyós alt (LA)	4,2423
403	Llenyós baix (LB)	0,8335
404	Herbaci (HE)	0,1920
404	Llenyós alt (LA)	1,9715
404	Llenyós baix (LB)	2,9328
405	Herbaci (HE)	0,8679
405	Llenyós alt (LA)	1,0639
405	Llenyós baix (LB)	0,2227
406	Herbaci (HE)	0,2740
406	Llenyós alt (LA)	1,2514
406	Llenyós baix (LB)	0,5378
407	Llenyós baix (LB)	2,0736
408	Herbaci (HE)	0,9063
408	Llenyós baix (LB)	3,4942
409	Herbaci (HE)	0,4689
409	Llenyós alt (LA)	0,9124
410	Herbaci (HE)	2,8472
410	Llenyós alt (LA)	1,8548
410	Llenyós baix (LB)	0,3512
411	Herbaci (HE)	0,6893
411	Llenyós alt (LA)	2,8225
411	Llenyós baix (LB)	0,4883
412	Herbaci (HE)	2,8423
412	Llenyós alt (LA)	4,7745
412	Llenyós baix (LB)	1,4876
412	No hi ha sotabosc o compleix normativa (NET)	0,3006
	Total	**55,7617**

ESTRAT ARBORI

Taula 2.2. Amidaments del tractament de l'arbrat a la franja perimetral

Sector	Tipus arbori (codi)	Superfície (ha)

400	Frondoses (F)	0,6738
400	Terreny desarbrat (TD)	1,9624
401	Coníferes (C)	2,8764
401	Frondoses (F)	1,6723
401	Terreny desarbrat (TD)	1,7547
402	Coníferes (C)	0,6836
402	Frondoses (F)	2,6947
402	Terreny desarbrat (TD)	1,9647
403	Coníferes (C)	0,8050
403	Frondoses (F)	2,8934
403	Terreny desarbrat (TD)	2,1530
404	Coníferes (C)	2,7651
404	Frondoses (F)	0,2285
404	Terreny desarbrat (TD)	2,1027
405	Frondoses (F)	0,9119
405	Terreny desarbrat (TD)	1,2426
406	Coníferes (C)	1,5917
406	Frondoses (F)	0,1975
406	Terreny desarbrat (TD)	0,2740
407	Coníferes (C)	0,8941
407	Frondoses (F)	1,1795
408	Coníferes (C)	0,4122
408	Frondoses (F)	3,9378
408	Terreny desarbrat (TD)	0,0505
409	Coníferes (C)	0,0416
409	Terreny desarbrat (TD)	1,3397
410	Coníferes (C)	1,5215
410	Terreny desarbrat (TD)	3,5317
411	Coníferes (C)	0,2880
411	Frondoses (F)	0,3268
411	Espècies de ribera (R)	1,1713
411	Terreny desarbrat (TD)	2,2140
412	Coníferes (C)	5,5168
412	Frondoses (F)	2,0958
412	Terreny desarbrat (TD)	1,7924
	Total	**55,7617**

PEUS ESPECIALS

Taula 2.3. Amidaments del tractament de peus especials a la franja perimetral

Sector	Arbres especials (nre.)
400	5
401	57
402	19
403	40
404	3
405	7
406	2
407	0
408	0
409	0
410	7
411	25
412	115
Total	**280**

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

2.2 Taula de preus

2.2.1 Preus unitaris de personal i maquinària

Taula 2.7. Taula de preus unitaris

Personal	€ / hora
Peó forestal	18,50
Peó forestal amb desbrossadora	20,04
Peó forestal amb xerrac	21,77

Maquinària	€ / hora
Bulldozer (inclòs conductor)	105,29
Cistella o plataforma elevable	55,00
Tanqueta o tractor amb cabrestant (inclòs conductor)	54,66
Tanqueta o tractor amb desbrossadora (inclòs conductor)	60,66

2.2.2 Preus d'operacions

Taula 2.8.1.Taula de preus compostos d'operacions

Codi	Operació	Recurs	Preu (€/hora)
ARR01	Arrossegament d'arbres	Tanqueta o tractor amb cabrestant (inclòs conductor)	54,66
ARR01	Arrossegament d'arbres	Peó forestal	18,50
		Arrossegament d'arbres	73,16
DTR01	Desbrancatge i trossejat	Peó forestal amb xerrac	21,77
		Desbrancatge i trossejat	21,77
ESM01	Desbrossada amb tractor o tanqueta	Tanqueta o tractor amb desbrossadora (inclòs conductor)	60,66
		Desbrossada amb tractor o tanqueta	60,66
ESN01	Desbrossada manual amb desbrossadora	Peó forestal amb desbrossadora	20,04
		Desbrossada manual amb desbrossadora	20,04
ESN02	Desbrossada manual amb desbrossadora i xerrac	Peó forestal amb desbrossadora	20,04
ESN02	Desbrossada manual amb desbrossadora i xerrac	Peó forestal amb xerrac	21,77
		Desbrossada manual amb desbrossadora i xerrac	41,81
TAL01	Tallada	Peó forestal amb xerrac	21,77
		Tallada	21,77
TRM01	Trituració de restes amb tractor o tanqueta	Tanqueta o tractor amb desbrossadora (inclòs conductor)	60,66
		Trituració de restes amb tractor o tanqueta	60,66
TRN01	Trituració de restes manual in situ	Peó forestal amb desbrossadora	20,04
TRN01	Trituració de restes manual in situ	Peó forestal amb xerrac	21,77
		Trituració de restes manual in situ	41,81

Taula 2.8.2. Taula de preus compostos d'operacions d'arranjament i d'obertura de vies de servei

Codi	Operació	Recurs	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/km)	Subtotal (€/km)
AVS01	Arrenjament via de servei de 3 m. d'amplada	Bulldozer (inclòs conductor)	105,29	6,00	631,74
				Arrenjament via de servei de 3 m. d'amplada	0
OVS01	Obertura via de servei de 3 m. d'amplada	Bulldozer (inclòs conductor)	105,29	14,50	1.526,70
				Obertura via de servei de 3 m. d'amplada	0

Taula 2.8.3. Taula de preus compostos d'operacions especials

Codi	Operació	Recurs	Preu (€/hora)	Preu operació	Rendiment (hores/km)	Subtotal (€/km)
AEA01	Tallada d'arbres especials amb cistella o plataforma elevable	Cistella o plataforma elevable	55,00	76,77	1,95	149,70
AEA01	Tallada d'arbres especials amb cistella o plataforma elevable	Peó forestal amb xerrac	21,77	76,77	1,95	149,70
					Tallada d'arbres especials amb cistella o plataforma elevable	149,7
AEL01	Tallada d'arbres especials mitjançant lligament	Peó forestal amb xerrac	21,77	76,43	0,50	38,21
AEL01	Tallada d'arbres especials mitjançant lligament	Tanqueta o tractor amb cabrestant (inclòs conductor)	54,66	76,43	0,50	38,21
					Tallada d'arbres especials mitjançant lligament	38,21
POD01	Poda d'arbres en peu	Peó forestal amb xerrac	21,77	21,77	6,15	133,88
					Poda d'arbres en peu	133,88

2.2.3 Preus compostosd'actuacions per tipologia d'arbrat i sotabosc

2.2.3.1 Actuacions per tipologia d'arbrat

Aclarida per densitats i classe diamètrica

Taula 2.9: Taula de preus segons tipologia d'arbrat

Codi tipologia arbrat	Clase diamètrica	Densitat (peus/ha)	Operació	Preu (€/h)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
CG500M FG500M RG500M	>25	entre 250-500 peus/ha	TAL01 - Aclarida	21,77	3,00	65,31
			DTR01 - Aclarida	21,77	37,50	816,38
			ARR01 - Aclarida	73,16	4,75	347,87
			TRM01 - Aclarida	60,66	4,50	272,97
					Cost	**1.502,53**
CG750M FG750M RG750M	>25	entre 500-750 peus/ha	TAL01 - Aclarida	21,77	7,30	158,92
			DTR01 - Aclarida	21,77	75,00	1.632,75
			ARR01 - Aclarida	73,16	14,56	1.065,56
			TRM01 - Aclarida	60,66	12,00	727,92
					Cost	**3.585,15**
CP500M FP500M RP500M	<25	entre 250-500 peus/ha	TAL01 - Aclarida	21,77	2,00	43,54
			DTR01 - Aclarida	21,77	12,50	272,12
			ARR01 - Aclarida	73,16	2,14	156,70
			TRM01 - Aclarida	60,66	4,50	272,97
					Cost	**745,33**
CP750M FP750M RP750M	<25	entre 500-750 peus/ha	TAL01 - Aclarida	21,77	3,00	65,31
			DTR01 - Aclarida	21,77	25,00	544,25
			ARR01 - Aclarida	73,16	7,28	532,78
			TRM01 - Aclarida	60,66	12,00	727,92
					Cost	**1.870,26**

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Aclarida sense extracció segons les densitats i la classe diamètrica.

Codi tipologia arbrat	Clase diamètrica	Densitat (peus/ha)	Operació	Preu (€/h)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
CP500N FP500N RP500N	<25	entre 250-500 peus/ha	TRN01 - Aclarida sense extracció	41,81	21,61	903,46
			TAL01 - Aclarida sense extracció	21,77	2,00	43,54
			DTR01 - Aclarida sense extracció	21,77	12,50	272,12
					Cost	**1.219,12**
CP750N FP750N RP750N	<25	entre 500-750 peus/ha	TRN01 - Aclarida sense extracció	41,81	43,22	1.806,92
			TAL01 - Aclarida sense extracció	21,77	3,00	65,31
			DTR01 - Aclarida sense extracció	21,77	25,00	544,25
					Cost	**2.416,48**
CG500N FG500N RG500N	>25	entre 250-500 peus/ha	TRN01 - Aclarida sense extracció	41,81	23,77	993,81
			TAL01 - Aclarida sense extracció	21,77	3,00	65,31
			DTR01 - Aclarida sense extracció	21,77	37,50	816,38
					Cost	**1.875,50**
CG750N FG750N RG750N	>25	entre 500-750 peus/ha	TRN01 - Aclarida sense extracció	41,81	47,54	1.987,61
			TAL01 - Aclarida sense extracció	21,77	7,30	158,92
			DTR01 - Aclarida sense extracció	21,77	75,00	1.632,75
					Cost	**3.779,28**

2.2.3.2. Actuacions per tipologia de sotabosc

Taula 2.10. Taula de preus segons tipologia de sotabosc

Estassada manual

Codi tipologia sotabosc	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
HE	ESN01 - Estassada manual	20,04	26,40	529,06
			Cost HE	529,06
LA	ESN02 - Estassada manual	41,81	39,60	1.655,68
			Cost LA	1.655,68
LB	ESN01 - Estassada manual	20,04	45,90	919,82
			Cost LB	919,82

Estassada mecanitzada

Codi tipologia sotabosc	Operació	Preu (€/hora)	Rendiment (hores/ha)	Subtotal (€/ha)
HE	ESM01 - Estassada mecanitzable	60,66	2,00	121,32
HE	ESN01 - Estassada mecanitzable	20,04	1,20	24,05
			Cost HE	145,37
LA	ESM01 - Estassada mecanitzable	60,66	6,00	363,96
LA	ESN01 - Estassada mecanitzable	20,04	4,30	86,25
			Cost LA	450,21
LB	ESM01 - Estassada mecanitzable	60,66	4,00	242,64
LB	ESN01 - Estassada mecanitzable	20,04	2,10	42,10

Cost LB	284,74

El pendent del terreny es presenta com un condicionant de les feines forestals, ja que el rendiment de les feines es redueix proporcionalment al grau que tingui. La repercussió d'això es tradueix en un increment dels costos de les operacions. Aquest projecte classifica en tres intervals els pendents i aplica un factor corrector sobre el preu segons la taula següent:

Pendent de treball		
<20 (cost x1)	20-40 (cost x 1.25)	>40 (cost x 1.50)

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

2.2.4 Preus compostos per al tractament de la franja perimetral

El tractament de vegetació son un seguit d'actuacions que combinen operacions per a la reducció de l'arbrat (actuacions d'aclarida) i per a reduïr el sotabosc (actuacions d'estassada). De la combinatòria de les actuacions en aquests dos estrats, en resulten els preus de la seguent taula:

Taula 2.11. Taula de preus per al tractament de la franja perimetral.

			TIPOLOGIES SOTABOSC					
			NET	HE	LB	LA	HE	LB	LA
				Manual			Mecanitzat		
TIPOLOGIES D'ARBRAT	<250 (densitat que no implica tallada)	Extracció mecànica	-	529,06	919,82	1.6 5,68	145,37	284,74	4 0,21
	P500		745,33	1.274,39	1.665,15	2.401,01	890,70	1.030,07	1.195,54
	P750		1.870,26	2.399, 2	2.790,08	3.52 ,94	2.015,6	2.155,00	2. 20,47
	P800		3.054,60	3.583, 6	3.974,42	4. 10,28	3.199,9	3.339,3	195,54
	G500		1.502,53	2.031, 9	2.422,35	158,21	1.647,9	1.787,27	1.9 52,74
	G750		3.585,15	4.114, 1	4.504,97	.240,83	3.730,5	3.869,89	4 35,36
	G800		5.998,67	6.527,73	6.918,49	7.654,35	6.144,04	6.283,41	6.448,88
	P500	Sense extracció	1.219,12	1.748,18	2.138,94	2.874,80			
	P750		2.416,48	2.945,5	3.336,30	6,16			
	P800		4.542,34	5.071,4	5.462,16	6.198,02			
	G500		1.875,50	2.404,5	2.795,32	3.531, 8			
	G750		3.779,28	4.308,3	4.699,10	5.434,96			
	G800		6.750,89	7.279,95	7.670,71	8.406,57			
			€/ha						

T-1 T-2 T-4 T-7 T-6 T-3 T-5

T-1	Estassada manual
T-3	Aclarida sense extracció
T-5	Aclarida sense extracció amb estassada manual
T-2	Estassada mecanitzada
T-4	Aclarida
T-6	Aclarida amb estassada mecanitzada
T-7	Aclarida amb estassada manual

2.3 Quadre de preus

2.3.1 Pressupost de les obres de tractament de la vegetació a la franja perimetral

Taula 2.13. Cost per al tractament de l'arbrat i el sotabosc per trams de franja

Codi tram	Pendent(%)	Superfície	Tractament (codi)	Actuació	Codi operació	Peus especials (nre.)	Cost unitari (€/ha o €/p.e.)	Cost(€)	Factor pendent	Subtotal (€)
1	20%-40%	0,2092	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	28,01	1,25	35,01
1	20%-40%	0,2092	T7	Aclarida amb estassada manual	LA FG500		3.158,21	660,70	1,25	825,87
									Cost tram 1	**860,88**
2	20%-40%	0,5346	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	885,13	1,25	1.106,41
									Cost tram 2	**1.106,41**
3	20%-40%	0,1217	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	201,50	1,25	251,87
									Cost tram 3	**251,87**
4	20%-40%	0,15	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	20,08	1,25	25,10
4	20%-40%	0,15	T1	Estassada manual	LA FG250		1.655,68	248,35	1,25	310,44
									Cost tram 4	**335,54**
5	<20%	0,0318	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	52,65	1	52,65
									Cost tram 5	**52,65**
7	>40%	0,1745	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	23,36	1,5	35,04
7	>40%	0,1745	--	Poda i/o peus especials	AEA01	2	149,70	299,40	1,5	449,10
7	>40%	0,1745	--	Poda i/o peus especials	AEL01	6	38,21	229,26	1,5	343,89
7	>40%	0,1745	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG750		5.240,83	914,52	1,5	1.371,79
									Cost tram 7	**2.199,82**
8	20%-40%	0,1443	--	Poda i/o peus especials	AEL01	6	38,21	229,26	1,25	286,58
8	20%-40%	0,1443	T7	Aclarida amb estassada manual	LA FG500		3.158,21	455,73	1,25	569,66
									Cost tram 8	**856,24**
9	>40%	0,6844	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	91,63	1,5	137,44
9	>40%	0,6844	--	Poda i/o peus especials	AEA01	5	149,70	748,50	1,5	1.122,75
9	>40%	0,6844	--	Poda i/o peus especials	AEL01	10	38,21	382,10	1,5	573,15
9	>40%	0,6844	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG750		5.240,83	3.586,82	1,5	5.380,24
									Cost tram 9	**7.213,58**
11	20%-40%	0,3767	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	50,43	1,25	63,04
11	20%-40%	0,3767	--	Poda i/o peus especials	AEL01	10	38,21	382,10	1,25	477,63
11	20%-40%	0,3767	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	1.189,70	1,25	1.487,12
									Cost tram 11	**2.027,79**
12	>40%	0,3431	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	45,93	1,5	68,90
12	>40%	0,3431	--	Poda i/o peus especials	AEL01	5	38,21	191,05	1,5	286,58

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

12	>40%	0,3431	T1	Estassada manual	HE CG250		529,06	181,52	1,5	272,28
									Cost tram 12	**627,76**
13	20%-40%	0,4514	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	60,43	1,25	75,54
13	20%-40%	0,4514	--	Poda i/o peus especials	AEL01	6	38,21	229,26	1,25	286,58
13	20%-40%	0,4514	T1	Estassada manual	LB CG250		919,82	415,21	1,25	519,01
									Cost tram 13	**881,13**
14	20%-40%	0,174	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	23,30	1,25	29,12
14	20%-40%	0,174	--	Poda i/o peus especials	AEL01	6	38,21	229,26	1,25	286,58
14	20%-40%	0,174	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	549,53	1,25	686,91
									Cost tram 14	**1.002,60**
15	20%-40%	0,0314	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	4,20	1,25	5,25
15	20%-40%	0,0314	--	Poda i/o peus especials	AEL01	4	38,21	152,84	1,25	191,05
15	20%-40%	0,0314	T7	Aclarida amb estassada manual	LB CG500		2.422,35	76,06	1,25	95,08
									Cost tram 15	**291,38**
16	<20%	0,4982	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	66,70	1	66,70
16	<20%	0,4982	--	Poda i/o peus especials	AEL01	7	38,21	267,47	1	267,47
16	<20%	0,4982	T7	Aclarida amb estassada manual	LB CG500		2.422,35	1.206,81	1	1.206,81
									Cost tram 16	**1.540,98**
17	20%-40%	0,2946	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	39,44	1,25	49,30
17	20%-40%	0,2946	--	Poda i/o peus especials	AEA01	1	149,70	149,70	1,25	187,13
17	20%-40%	0,2946	--	Poda i/o peus especials	AEL01	1	38,21	38,21	1,25	47,76
17	20%-40%	0,2946	T1	Estassada manual	HE CG250		529,06	155,86	1,25	194,83
									Cost tram 17	**479,02**
18	<20%	0,0372	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	4,98	1	4,98
18	<20%	0,0372	--	Poda i/o peus especials	AEL01	1	38,21	38,21	1	38,21
18	<20%	0,0372	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	117,49	1	117,49
									Cost tram 18	**160,68**
19	20%-40%	0,0972	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	13,01	1,25	16,27
19	20%-40%	0,0972	--	Poda i/o peus especials	AEL01	1	38,21	38,21	1,25	47,76
19	20%-40%	0,0972	T7	Aclarida amb estassada manual	LB CG500		2.422,35	235,45	1,25	294,32
									Cost tram 19	**358,34**
20	20%-40%	0,1944	--	Poda i/o peus especials	AEL01	6	38,21	229,26	1,25	286,58
20	20%-40%	0,1944	T4	Aclarida	NET CG500		1.502,53	292,09	1,25	365,11
									Cost tram 20	**651,69**
21	20%-40%	0,4445	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	59,51	1,25	74,39
21	20%-40%	0,4445	--	Poda i/o peus especials	AEL01	4	38,21	152,84	1,25	191,05
21	20%-40%	0,4445	T1	Estassada manual	HE CG250		529,06	235,17	1,25	293,96
									Cost tram 21	**559,40**
22	20%-40%	0,4742	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	63,49	1,25	79,36
22	20%-40%	0,4742	--	Poda i/o peus especials	AEL01	5	38,21	191,05	1,25	238,81
22	20%-40%	0,4742	T7	Aclarida amb estassada manual	HE CG500		2.031,59	963,38	1,25	1.204,22
									Cost tram 22	**1.522,39**
23	<20%	0,0862	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	45,60	1	45,60
									Cost tram 23	**45,60**
24	<20%	0,7187	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	96,22	1	96,22

24	<20%	0,7187	--	Poda i/o peus especials	AEL01	6	38,21	229,26	1	229,26
24	<20%	0,7187	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	2.269,81	1	2.269,81
									Cost tram 24	**2.595,29**
27	20%-40%	0,2591	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	34,69	1,25	43,36
27	20%-40%	0,2591	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1,25	95,53
27	20%-40%	0,2591	T1	Estassada manual	LA FP250		1.655,68	428,99	1,25	536,23
									Cost tram 27	**675,12**
28	20%-40%	0,1627	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	21,78	1,25	27,23
28	20%-40%	0,1627	--	Poda i/o peus especials	AEL01	5	38,21	191,05	1,25	238,81
28	20%-40%	0,1627	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	513,84	1,25	642,30
									Cost tram 28	**908,34**
29	>40%	0,3379	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	45,24	1,5	67,86
29	>40%	0,3379	--	Poda i/o peus especials	AEL01	10	38,21	382,10	1,5	573,15
29	>40%	0,3379	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FG500		2.422,35	818,51	1,5	1.227,77
									Cost tram 29	**1.868,78**
30	20%-40%	0,3596	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	48,14	1,25	60,18
30	20%-40%	0,3596	--	Poda i/o peus especials	AEA01	3	149,70	449,10	1,25	561,38
30	20%-40%	0,3596	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1,25	95,53
30	20%-40%	0,3596	T7	Aclarida amb estassada manual	HE CG500		2.031,59	730,56	1,25	913,20
									Cost tram 30	**1.630,28**
31	20%-40%	0,2608	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	137,98	1,25	172,47
									Cost tram 31	**172,47**
33	20%-40%	0,0715	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	9,57	1,25	11,97
33	20%-40%	0,0715	--	Poda i/o peus especials	AEL01	1	38,21	38,21	1,25	47,76
33	20%-40%	0,0715	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FP500		1.665,15	119,06	1,25	148,82
									Cost tram 33	**208,55**
36	20%-40%	0,1025	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	169,71	1,25	212,13
									Cost tram 36	**212,13**
39	<20%	0,1062	--	--	--	--	0,00	0,00	1	0,00
									Cost tram 39	**0,00**
40	20%-40%	0,0676	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	111,92	1,25	139,90
									Cost tram 40	**139,90**
44	<20%	0,0191	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	10,11	1	10,11
									Cost tram 44	**10,11**
46	<20%	0,0983	T1	Estassada manual	HE FG250		529,06	52,01	1	52,01
									Cost tram 46	**52,01**
50	<20%	0,0096	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	5,08	1	5,08
									Cost tram 50	**5,08**
51	<20%	0,3806	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	201,36	1	201,36
									Cost tram 51	**201,36**
53	<20%	0,0717	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	10,42	1	10,42
									Cost tram 53	**10,42**
55	20%-40%	0,8255	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	110,52	1,25	138,15
55	20%-40%	0,8255	T1	Estassada manual	LA FG250		1.655,68	1.366,76	1,25	1.708,45
									Cost tram 55	**1.846,60**
59	<20%	0,2726	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	39,63	1	39,63

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

									Cost tram 59	**39,63**
60	<20%	0,0581	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	7,78	1	7,78
60	<20%	0,0581	--	Poda i/o peus especials	AEL01	1	38,21	38,21	1	38,21
60	<20%	0,0581	T1	Estassada manual	HE FP250		529,06	30,74	1	30,74
									Cost tram 60	**76,73**
62	<20%	0,2227	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	29,82	1	29,82
62	<20%	0,2227	T1	Estassada manual	LB FP250		919,82	204,84	1	204,84
									Cost tram 62	**234,66**
63	<20%	0,0649	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	8,69	1	8,69
63	<20%	0,0649	--	Poda i/o peus especials	AEL01	1	38,21	38,21	1	38,21
63	<20%	0,0649	T1	Estassada manual	LA FP250		1.655,68	107,45	1	107,45
									Cost tram 63	**154,35**
64	<20%	0,1008	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	14,65	1	14,65
									Cost tram 64	**14,65**
66	20%-40%	0,181	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	299,68	1,25	374,60
									Cost tram 66	**374,60**
69	20%-40%	0,2518	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	416,90	1,25	521,13
									Cost tram 69	**521,13**
70	<20%	0,3542	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	51,49	1	51,49
									Cost tram 70	**51,49**
71	>40%	0,5662	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	75,80	1,5	113,70
71	>40%	0,5662	--	Poda i/o peus especials	AEL01	5	38,21	191,05	1,5	286,58
71	>40%	0,5662	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	LA FG500		3.531,18	1.999,35	1,5	2.999,03
									Cost tram 71	**3.399,31**
72	<20%	0,0822	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	43,49	1	43,49
									Cost tram 72	**43,49**
77	<20%	0,1913	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	27,81	1	27,81
									Cost tram 77	**27,81**
78	20%-40%	0,3461	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	573,03	1,25	716,29
									Cost tram 78	**716,29**
79	<20%	0,236	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	124,86	1	124,86
									Cost tram 79	**124,86**
80	20%-40%	0,5663	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	937,61	1,25	1.172,01
									Cost tram 80	**1.172,01**
82	>40%	0,0416	T1	Estassada manual	HE CG250		529,06	22,01	1,5	33,01
									Cost tram 82	**33,01**
84	20%-40%	0,058	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	96,03	1,25	120,04
									Cost tram 84	**120,04**
86	20%-40%	0,1003	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	166,06	1,25	207,58
									Cost tram 86	**207,58**
88	>40%	0,2563	T1	Estassada manual	HE CG250		529,06	135,60	1,5	203,40
									Cost tram 88	**203,40**
89	>40%	0,4585	T1	Estassada manual	HE CP250		529,06	242,57	1,5	363,86
									Cost tram 89	**363,86**
90	<20%	0,5385	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	78,28	1	78,28
									Cost tram 90	**78,28**

91	>40%	0,0212	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	35,10	1,5	52,65
									Cost tram 91	**52,65**
92	<20%	0,0201	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	33,28	1	33,28
									Cost tram 92	**33,28**
93	<20%	0,0228	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	12,06	1	12,06
									Cost tram 93	**12,06**
94	<20%	0,0705	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	37,30	1	37,30
									Cost tram 94	**37,30**
95	<20%	0,2805	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	148,40	1	148,40
									Cost tram 95	**148,40**
97	20%-40%	0,5898	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	78,96	1,25	98,70
97	20%-40%	0,5898	--	Poda i/o peus especials	AEL01	5	38,21	191,05	1,25	238,81
97	20%-40%	0,5898	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	1.862,71	1,25	2.328,39
									Cost tram 97	**2.665,91**
99	<20%	0,8909	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	471,34	1	471,34
									Cost tram 99	**471,34**
100	<20%	0,423	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	700,35	1	700,35
									Cost tram 100	**700,35**
103	20%-40%	0,3512	T1	Estassada manual	LB TD		919,82	323,04	1,25	403,80
									Cost tram 103	**403,80**
105	<20%	0,1854	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	98,09	1	98,09
									Cost tram 105	**98,09**
107	<20%	0,1438	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	76,08	1	76,08
									Cost tram 107	**76,08**
109	20%-40%	0,1295	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	214,41	1,25	268,01
									Cost tram 109	**268,01**
110	>40%	0,296	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	490,08	1,5	735,12
									Cost tram 110	**735,12**
111	>40%	0,2169	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	29,04	1,5	43,56
111	>40%	0,2169	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1,5	114,63
111	>40%	0,2169	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CP500		2.401,01	520,78	1,5	781,17
									Cost tram 111	**939,36**
113	20%-40%	0,0765	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	126,66	1,25	158,32
									Cost tram 113	**158,32**
115	>40%	0,1827	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	24,46	1,5	36,69
115	>40%	0,1827	T1	Estassada manual	HE FP250		529,06	96,66	1,5	144,99
									Cost tram 115	**181,68**
116	>40%	0,0764	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	40,42	1,5	60,63
									Cost tram 116	**60,63**
117	>40%	0,0225	T7	Aclarida amb estassada manual	HE CP500		1.274,39	28,67	1,5	43,01
									Cost tram 117	**43,01**
118	>40%	0,0733	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	38,78	1,5	58,17
									Cost tram 118	**58,17**
119	>40%	0,1016	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	13,60	1,5	20,40
119	>40%	0,1016	--	Poda i/o peus especials	AEL01	4	38,21	152,84	1,5	229,26
119	>40%	0,1016	T7	Aclarida amb estassada manual	LA FG500		3.158,21	320,87	1,5	481,31

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

									Cost tram 119	**730,97**
120	>40%	0,1227	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	16,43	1,5	24,64
120	>40%	0,1227	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1,5	114,63
120	>40%	0,1227	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	LA CG500		3.531,18	433,28	1,5	649,91
									Cost tram 120	**789,18**
121	20%-40%	0,6076	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	81,35	1,25	101,68
121	20%-40%	0,6076	--	Poda i/o peus especials	AEL01	5	38,21	191,05	1,25	238,81
121	20%-40%	0,6076	T1	Estassada manual	LA RG250		1.655,68	1.005,99	1,25	1.257,49
									Cost tram 121	**1.597,98**
122	20%-40%	0,1447	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	239,58	1,25	299,47
									Cost tram 122	**299,47**
124	20%-40%	0,1428	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	19,12	1,25	23,90
124	20%-40%	0,1428	--	Poda i/o peus especials	AEA01	1	149,70	149,70	1,25	187,13
124	20%-40%	0,1428	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1,25	95,53
124	20%-40%	0,1428	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	450,99	1,25	563,74
									Cost tram 124	**870,29**
125	>40%	0,253	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	33,87	1,5	50,81
125	>40%	0,253	T7	Aclarida amb estassada manual	LA RG500		3.158,21	799,03	1,5	1.198,54
									Cost tram 125	**1.249,35**
126	20%-40%	0,1888	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	25,28	1,25	31,60
126	20%-40%	0,1888	--	Poda i/o peus especials	AEL01	1	38,21	38,21	1,25	47,76
126	20%-40%	0,1888	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	LA RG500		3.531,18	666,69	1,25	833,36
									Cost tram 126	**912,72**
127	<20%	0,0677	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	112,09	1	112,09
									Cost tram 127	**112,09**
128	<20%	0,0425	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	5,69	1	5,69
128	<20%	0,0425	--	Poda i/o peus especials	AEL01	4	38,21	152,84	1	152,84
128	<20%	0,0425	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FG750		4.504,97	191,46	1	191,46
									Cost tram 128	**349,99**
130	20%-40%	0,2349	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	388,92	1,25	486,15
									Cost tram 130	**486,15**
131	20%-40%	0,1219	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	16,32	1,25	20,40
131	20%-40%	0,1219	--	Poda i/o peus especials	AEL01	6	38,21	229,26	1,25	286,58
131	20%-40%	0,1219	T7	Aclarida amb estassada manual	LA RG500		3.158,21	384,99	1,25	481,23
									Cost tram 131	**788,21**
133	20%-40%	0,1707	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	282,62	1,25	353,28
									Cost tram 133	**353,28**
135	20%-40%	0,3572	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	591,41	1,25	739,26
									Cost tram 135	**739,26**
138	20%-40%	0,26	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	137,56	1,25	171,94
									Cost tram 138	**171,94**
139	<20%	0,2324	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	384,78	1	384,78
									Cost tram 139	**384,78**
140	20%-40%	0,4458	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	126,94	1,25	158,67
									Cost tram 140	**158,67**

141	20%-40%	0,0744	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	39,36	1,25	49,20
									Cost tram 141	**49,20**
144	<20%	0,274	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	144,96	1	144,96
									Cost tram 144	**144,96**
146	<20%	1,2514	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	167,54	1	167,54
146	<20%	1,2514	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LA CG500		1.952,74	2.443,66	1	2.443,66
									Cost tram 146	**2.611,20**
148	<20%	0,3403	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	45,56	1	45,56
148	<20%	0,3403	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1	76,42
148	<20%	0,3403	T1	Estassada manual	LB CG250		919,82	313,01	1	313,01
									Cost tram 148	**434,99**
149	<20%	0,1975	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	26,44	1	26,44
149	<20%	0,1975	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB FG500		1.787,27	352,99	1	352,99
									Cost tram 149	**379,43**
150	20%-40%	0,3674	T1	Estassada manual	LB FG250		919,82	337,94	1,25	422,43
									Cost tram 150	**422,43**
151	>40%	0,0402	T1	Estassada manual	LB FG250		919,82	36,98	1,5	55,47
									Cost tram 151	**55,47**
152	20%-40%	0,7719	T1	Estassada manual	LB FG250		919,82	710,01	1,25	887,51
									Cost tram 152	**887,51**
153	<20%	0,1159	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	15,52	1	15,52
153	<20%	0,1159	T2	Estassada mecanitzada	LB CG250		284,74	33,00	1	33,00
									Cost tram 153	**48,52**
155	20%-40%	0,591	T1	Estassada manual	LB CG250		919,82	543,61	1,25	679,52
									Cost tram 155	**679,52**
157	>40%	0,1543	T1	Estassada manual	LB CG250		919,82	141,93	1,5	212,89
									Cost tram 157	**212,89**
158	>40%	0,0329	T1	Estassada manual	LB CG250		919,82	30,26	1,5	45,39
									Cost tram 158	**45,39**
159	20%-40%	0,2041	T1	Estassada manual	LB TD		919,82	187,74	1,25	234,67
									Cost tram 159	**234,67**
160	20%-40%	0,0808	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	133,78	1,25	167,22
									Cost tram 160	**167,22**
163	>40%	0,1819	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	24,35	1,5	36,53
163	>40%	0,1819	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1,5	114,63
163	>40%	0,1819	T1	Estassada manual	LA FG250		1.655,68	301,17	1,5	451,75
									Cost tram 163	**602,91**
164	>40%	0,082	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	10,98	1,5	16,47
164	>40%	0,082	--	Poda i/o peus especials	AEL01	3	38,21	114,63	1,5	171,95
164	>40%	0,082	T7	Aclarida amb estassada manual	LA FG500		3.158,21	258,97	1,5	388,46
									Cost tram 164	**576,87**
166	20%-40%	0,4131	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	60,05	1,25	75,07
									Cost tram 166	**75,07**
167	>40%	0,4285	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	226,70	1,5	340,05
									Cost tram 167	**340,05**
168	20%-40%	0,1481	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	19,83	1,25	24,78

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

168	20%-40%	0,1481	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FP500		1.665,15	246,61	1,25	308,26
									Cost tram 168	**333,05**
169	>40%	0,1544	T1	Estassada manual	LB TD		919,82	142,02	1,5	213,03
									Cost tram 169	**213,03**
170	<20%	0,2618	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	35,05	1	35,05
170	<20%	0,2618	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	LB FP500		1.030,07	269,67	1	269,67
									Cost tram 170	**304,72**
173	20%-40%	0,09	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	149,01	1,25	186,26
									Cost tram 173	**186,26**
175	<20%	0,5915	--	--	--	--	0,00	0,00	1	0,00
									Cost tram 175	**0,00**
177	20%-40%	0,1813	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	24,27	1,25	30,34
177	20%-40%	0,1813	T7	Aclarida amb estassada manual	HE FG500		2.031,59	368,33	1,25	460,41
									Cost tram 177	**490,75**
178	20%-40%	0,125	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	16,74	1,25	20,92
178	20%-40%	0,125	--	Poda i/o peus especials	AEL01	5	38,21	191,05	1,25	238,81
178	20%-40%	0,125	T7	Aclarida amb estassada manual	HE FP500		1.274,39	159,30	1,25	199,12
									Cost tram 178	**458,85**
179	>40%	0,4693	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	62,83	1,5	94,24
179	>40%	0,4693	--	Poda i/o peus especials	AEA01	2	149,70	299,40	1,5	449,10
179	>40%	0,4693	--	Poda i/o peus especials	AEL01	10	38,21	382,10	1,5	573,15
179	>40%	0,4693	T7	Aclarida amb estassada manual	LA FG750		5.240,83	2.459,52	1,5	3.689,28
									Cost tram 179	**4.805,78**
180	>40%	0,2061	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	341,24	1,5	511,85
									Cost tram 180	**511,85**
181	20%-40%	0,3199	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	42,83	1,25	53,54
181	20%-40%	0,3199	--	Poda i/o peus especials	AEL01	6	38,21	229,26	1,25	286,58
181	20%-40%	0,3199	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	1.010,31	1,25	1.262,89
									Cost tram 181	**1.603,00**
182	20%-40%	0,4504	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	60,30	1,25	75,37
182	20%-40%	0,4504	--	Poda i/o peus especials	AEL01	6	38,21	229,26	1,25	286,58
182	20%-40%	0,4504	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	1.422,46	1,25	1.778,07
									Cost tram 182	**2.140,02**
183	>40%	0,7629	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	102,14	1,5	153,21
183	>40%	0,7629	--	Poda i/o peus especials	AEL01	5	38,21	191,05	1,5	286,58
183	>40%	0,7629	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	2.409,40	1,5	3.614,10
									Cost tram 183	**4.053,88**
184	>40%	0,1333	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	17,85	1,5	26,77
184	>40%	0,1333	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1,5	114,63
184	>40%	0,1333	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FP500		1.665,15	221,96	1,5	332,95
									Cost tram 184	**474,35**
185	>40%	0,0733	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	9,81	1,5	14,72
185	>40%	0,0733	--	Poda i/o peus especials	AEL01	1	38,21	38,21	1,5	57,32
185	>40%	0,0733	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FG500		2.422,35	177,56	1,5	266,34
									Cost tram 185	**338,37**

186	20%-40%	0,3108	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	41,61	1,25	52,01
186	20%-40%	0,3108	--	Poda i/o peus especials	AEL01	6	38,21	229,26	1,25	286,58
186	20%-40%	0,3108	T7	Aclarida amb estassada manual	LA FG500		3.158,21	981,57	1,25	1.226,96
									Cost tram 186	**1.565,55**
187	<20%	0,1414	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	18,93	1	18,93
187	<20%	0,1414	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1	76,42
187	<20%	0,1414	T2	Estassada mecanitzada	NET FP250		0,00	0,00	1	0,00
									Cost tram 187	**95,35**
188	<20%	0,2605	--	Poda i/o peus especials	AEL01	1	38,21	38,21	1	38,21
188	<20%	0,2605	T2	Estassada mecanitzada	NET CG250		0,00	0,00	1	0,00
									Cost tram 188	**38,21**
190	<20%	0,491	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	65,74	1	65,74
190	<20%	0,491	T1	Estassada manual	LA CP250		1.655,68	812,94	1	812,94
									Cost tram 190	**878,67**
193	<20%	0,3793	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	50,78	1	50,78
193	<20%	0,3793	--	Poda i/o peus especials	AEL01	4	38,21	152,84	1	152,84
193	<20%	0,3793	T1	Estassada manual	HE CG250		529,06	200,67	1	200,67
									Cost tram 193	**404,29**
194	<20%	0,3739	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	54,35	1	54,35
									Cost tram 194	**54,35**
195	20%-40%	0,0914	--	Poda i/o peus especials	AEL01	1	38,21	38,21	1,25	47,76
195	20%-40%	0,0914	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	288,66	1,25	360,83
									Cost tram 195	**408,59**
196	20%-40%	0,121	--	Poda i/o peus especials	AEL01	1	38,21	38,21	1,25	47,76
196	20%-40%	0,121	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	382,14	1,25	477,68
									Cost tram 196	**525,44**
198	>40%	0,1077	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	178,32	1,5	267,48
									Cost tram 198	**267,48**
200	20%-40%	0,2765	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	457,80	1,25	572,24
									Cost tram 200	**572,24**
201	<20%	0,0178	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	9,42	1	9,42
									Cost tram 201	**9,42**
204	20%-40%	0,0597	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	98,84	1,25	123,56
									Cost tram 204	**123,56**
206	20%-40%	0,4117	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	681,64	1,25	852,05
									Cost tram 206	**852,05**
208	<20%	0,1892	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	27,50	1	27,50
									Cost tram 208	**27,50**
210	20%-40%	0,1121	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	185,60	1,25	232,00
									Cost tram 210	**232,00**
211	<20%	0,2379	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	31,85	1	31,85
211	<20%	0,2379	--	Poda i/o peus especials	AEL01	5	38,21	191,05	1	191,05
211	<20%	0,2379	T1	Estassada manual	HE FG250		529,06	125,86	1	125,86
									Cost tram 211	**348,76**
213	20%-40%	0,2563	T1	Estassada manual	LB TD		919,82	235,75	1,25	294,69
									Cost tram 213	**294,69**

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

214	>40%	0,3346	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	44,80	1,5	67,19
214	>40%	0,3346	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	1.056,74	1,5	1.585,11
									Cost tram 214	**1.652,30**
215	20%-40%	0,5129	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	146,04	1,25	182,55
									Cost tram 215	**182,55**
216	20%-40%	0,844	T2	Estassada mecanitzada	LB TD		284,74	240,32	1,25	300,40
									Cost tram 216	**300,40**
217	20%-40%	0,9781	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	130,95	1,25	163,69
217	20%-40%	0,9781	T7	Aclarida amb estassada manual	LB CG500		2.422,35	2.369,30	1,25	2.961,63
									Cost tram 217	**3.125,31**
218	20%-40%	0,2285	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FP500		1.665,15	380,49	1,25	475,61
									Cost tram 218	**475,61**
220	<20%	0,192	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	101,58	1	101,58
									Cost tram 220	**101,58**
221	20%-40%	0,113	T1	Estassada manual	LB TD		919,82	103,94	1,25	129,92
									Cost tram 221	**129,92**
222	20%-40%	0,554	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	74,17	1,25	92,71
222	20%-40%	0,554	--	Poda i/o peus especials	AEL01	3	38,21	114,63	1,25	143,29
222	20%-40%	0,554	T1	Estassada manual	LA CG250		1.655,68	917,25	1,25	1.146,56
									Cost tram 222	**1.382,56**
223	>40%	0,1845	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	305,47	1,5	458,21
									Cost tram 223	**458,21**
225	20%-40%	0,6605	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	2.086,00	1,25	2.607,50
									Cost tram 225	**2.607,50**
228	20%-40%	0,2379	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	751,34	1,25	939,17
									Cost tram 228	**939,17**
232	<20%	0,1263	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FG500		2.422,35	305,94	1	305,94
									Cost tram 232	**305,94**
235	<20%	0,0181	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	9,58	1	9,58
									Cost tram 235	**9,58**
236	20%-40%	0,2357	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	390,24	1,25	487,80
									Cost tram 236	**487,80**
237	20%-40%	0,3713	T1	Estassada manual	LB TD		919,82	341,53	1,25	426,91
									Cost tram 237	**426,91**
238	<20%	0,3047	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	HE FG500		1.647,90	502,12	1	502,12
									Cost tram 238	**502,12**
240	20%-40%	0,3421	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	45,80	1,25	57,25
240	20%-40%	0,3421	--	Poda i/o peus especials	AEL01	5	38,21	191,05	1,25	238,81
240	20%-40%	0,3421	T7	Aclarida amb estassada manual	LA FG500		3.158,21	1.080,42	1,25	1.350,53
									Cost tram 240	**1.646,59**
241	20%-40%	0,2934	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	485,78	1,25	607,22
									Cost tram 241	**607,22**
243	20%-40%	0,0565	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	7,56	1,25	9,46
243	20%-40%	0,0565	T7	Aclarida amb estassada manual	LA FG500		3.158,21	178,44	1,25	223,05
									Cost tram 243	**232,50**

244	20%-40%	0,0355	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	18,78	1,25	23,48
									Cost tram 244	**23,48**
245	20%-40%	0,0738	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	9,88	1,25	12,35
245	20%-40%	0,0738	T7	Aclarida amb estassada manual	LA FP500		2.401,01	177,19	1,25	221,49
									Cost tram 245	**233,84**
246	<20%	0,0428	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	5,73	1	5,73
246	<20%	0,0428	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1	76,42
246	<20%	0,0428	T1	Estassada manual	LA FP250		1.655,68	70,86	1	70,86
									Cost tram 246	**153,01**
247	<20%	0,2475	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	409,78	1	409,78
									Cost tram 247	**409,78**
248	<20%	0,1549	T1	Estassada manual	LB TD		919,82	142,48	1	142,48
									Cost tram 248	**142,48**
253	<20%	0,569	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	76,18	1	76,18
253	<20%	0,569	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1	76,42
253	<20%	0,569	T1	Estassada manual	HE CG250		529,06	301,04	1	301,04
									Cost tram 253	**453,63**
254	20%-40%	0,4565	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	61,12	1,25	76,40
254	20%-40%	0,4565	T7	Aclarida amb estassada manual	HE FP500		1.274,39	581,76	1,25	727,20
									Cost tram 254	**803,59**
255	<20%	0,1845	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	97,61	1	97,61
									Cost tram 255	**97,61**
256	20%-40%	0,233	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	31,19	1,25	38,99
256	20%-40%	0,233	T7	Aclarida amb estassada manual	HE FP500		1.274,39	296,93	1,25	371,17
									Cost tram 256	**410,16**
257	20%-40%	0,3152	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	521,87	1,25	652,34
									Cost tram 257	**652,34**
259	20%-40%	0,1727	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	23,12	1,25	28,90
259	20%-40%	0,1727	--	Poda i/o peus especials	AEL01	3	38,21	114,63	1,25	143,29
259	20%-40%	0,1727	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FP750		2.790,08	481,85	1,25	602,31
									Cost tram 259	**774,50**
261	<20%	0,0604	--	--	--	--	0,00	0,00	1	0,00
									Cost tram 261	**0,00**
263	20%-40%	0,1682	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	22,52	1,25	28,15
263	20%-40%	0,1682	--	Poda i/o peus especials	AEL01	5	38,21	191,05	1,25	238,81
263	20%-40%	0,1682	T7	Aclarida amb estassada manual	LA FP500		2.401,01	403,85	1,25	504,81
									Cost tram 263	**771,77**
264	>40%	0,2938	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	39,33	1,5	59,00
264	>40%	0,2938	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FP500		1.665,15	489,22	1,5	733,83
									Cost tram 264	**792,83**
265	>40%	0,1146	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	15,34	1,5	23,01
265	>40%	0,1146	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1,5	114,63
265	>40%	0,1146	T7	Aclarida amb estassada manual	LB CG500		2.422,35	277,60	1,5	416,40
									Cost tram 265	**554,05**
266	>40%	0,4243	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	56,81	1,5	85,21

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

266	>40%	0,4243	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FP500		1.665,15	706,52	1,5	1.059,78
									Cost tram 266	**1.144,99**
267	<20%	0,0482	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	25,50	1	25,50
									Cost tram 267	**25,50**
268	>40%	0,1422	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	19,04	1,5	28,56
268	>40%	0,1422	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1,5	114,63
268	>40%	0,1422	T1	Estassada manual	LA FG250		1.655,68	235,44	1,5	353,16
									Cost tram 268	**496,34**
269	>40%	0,4985	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	66,74	1,5	100,11
269	>40%	0,4985	--	Poda i/o peus especials	AEL01	4	38,21	152,84	1,5	229,26
269	>40%	0,4985	T7	Aclarida amb estassada manual	LA FG500		3.158,21	1.574,37	1,5	2.361,55
									Cost tram 269	**2.690,92**
270	>40%	0,0471	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	6,31	1,5	9,46
270	>40%	0,0471	--	Poda i/o peus especials	AEA01	2	149,70	299,40	1,5	449,10
270	>40%	0,0471	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	148,75	1,5	223,13
									Cost tram 270	**681,69**
271	20%-40%	0,3076	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	41,18	1,25	51,48
271	20%-40%	0,3076	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1,25	95,53
271	20%-40%	0,3076	T1	Estassada manual	LB FG250		919,82	282,94	1,25	353,67
									Cost tram 271	**500,67**
272	>40%	0,4302	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	57,60	1,5	86,39
272	>40%	0,4302	--	Poda i/o peus especials	AEL01	15	38,21	573,15	1,5	859,73
272	>40%	0,4302	T7	Aclarida amb estassada manual	LA FG500		3.158,21	1.358,66	1,5	2.037,99
									Cost tram 272	**2.984,11**
273	<20%	0,1198	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	16,04	1	16,04
273	<20%	0,1198	T1	Estassada manual	HE FP250		529,06	63,38	1	63,38
									Cost tram 273	**79,42**
274	20%-40%	0,286	T1	Estassada manual	LA FG250		1.655,68	473,52	1,25	591,91
									Cost tram 274	**591,91**
275	>40%	0,2066	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	342,06	1,5	513,10
									Cost tram 275	**513,10**
276	20%-40%	0,354	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG750		5.240,83	1.855,25	1,25	2.319,07
									Cost tram 276	**2.319,07**
277	20%-40%	0,1635	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	21,89	1,25	27,36
277	20%-40%	0,1635	T7	Aclarida amb estassada manual	LA CG500		3.158,21	516,37	1,25	645,46
									Cost tram 277	**672,82**
278	20%-40%	0,0847	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	11,34	1,25	14,17
278	20%-40%	0,0847	--	Poda i/o peus especials	AEA01	1	149,70	149,70	1,25	187,13
278	20%-40%	0,0847	T1	Estassada manual	LA CG250		1.655,68	140,24	1,25	175,30
									Cost tram 278	**376,59**
279	20%-40%	0,0759	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	10,16	1,25	12,70
279	20%-40%	0,0759	--	Poda i/o peus especials	AEA01	1	149,70	149,70	1,25	187,13
279	20%-40%	0,0759	T1	Estassada manual	LA CG250		1.655,68	125,67	1,25	157,08
									Cost tram 279	**356,91**
280	<20%	0,031	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	16,40	1	16,40

									Cost tram 280	**16,40**
281	>40%	0,2965	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	39,70	1,5	59,54
281	>40%	0,2965	--	Poda i/o peus especials	AEL01	10	38,21	382,10	1,5	573,15
281	>40%	0,2965	T7	Aclarida amb estassada manual	LB FG500		2.422,35	718,23	1,5	1.077,34
									Cost tram 281	**1.710,03**
282	<20%	0,0798	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	10,68	1	10,68
282	<20%	0,0798	T1	Estassada manual	HE CG250		529,06	42,22	1	42,22
									Cost tram 282	**52,90**
283	>40%	0,043	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	71,19	1,5	106,79
									Cost tram 283	**106,79**
284	<20%	0,0215	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	11,37	1	11,37
									Cost tram 284	**11,37**
285	20%-40%	0,4807	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	795,89	1,25	994,86
									Cost tram 285	**994,86**
286	>40%	0,5832	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	78,08	1,5	117,12
286	>40%	0,5832	--	Poda i/o peus especials	AEL01	2	38,21	76,42	1,5	114,63
286	>40%	0,5832	T1	Estassada manual	LA FG250		1.655,68	965,59	1,5	1.448,39
									Cost tram 286	**1.680,14**
287	20%-40%	0,3909	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	647,21	1,25	809,01
									Cost tram 287	**809,01**
288	<20%	0,2294	--	Poda i/o peus especials	POD01		133,88	30,71	1	30,71
288	<20%	0,2294	--	Poda i/o peus especials	AEL01	1	38,21	38,21	1	38,21
288	<20%	0,2294	T1	Estassada manual	LB FG250		919,82	211,01	1	211,01
									Cost tram 288	**279,93**
289	<20%	0,225	T2	Estassada mecanitzada	LB FG250		284,74	64,07	1	64,07
									Cost tram 289	**64,07**
291	<20%	0,4436	T1	Estassada manual	HE FP250		529,06	234,69	1	234,69
									Cost tram 291	**234,69**
292	<20%	0,143	T1	Estassada manual	HE CG250		529,06	75,66	1	75,66
									Cost tram 292	**75,66**
293	20%-40%	0,0856	T1	Estassada manual	HE CG250		529,06	45,29	1,25	56,61
									Cost tram 293	**56,61**
295	20%-40%	0,0731	T1	Estassada manual	HE CG250		529,06	38,67	1,25	48,34
									Cost tram 295	**48,34**
296	>40%	0,1105	T1	Estassada manual	HE CG250		529,06	58,46	1,5	87,69
									Cost tram 296	**87,69**
297	>40%	0,2952	T1	Estassada manual	LB FG250		919,82	271,53	1,5	407,30
									Cost tram 297	**407,30**
298	>40%	0,177	T1	Estassada manual	LB FG250		919,82	162,81	1,5	244,21
									Cost tram 298	**244,21**
299	>40%	0,9149	T1	Estassada manual	LB FG250		919,82	841,54	1,5	1.262,31
									Cost tram 299	**1.262,31**
301	<20%	0,7504	T1	Estassada manual	LB FG250		919,82	690,23	1	690,23
									Cost tram 301	**690,23**
302	20%-40%	0,0505	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	26,72	1,25	33,40
									Cost tram 302	**33,40**

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

303	20%-40%	0,8307	T1	Estassada manual	LB FG250		919,82	764,09	1,25	955,12
									Cost tram 303	**955,12**
305	>40%	0,301	T1	Estassada manual	LB FG250		919,82	276,87	1,5	415,30
									Cost tram 305	**415,30**
309	<20%	0,2106	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	30,61	1	30,61
									Cost tram 309	**30,61**
310	>40%	0,4558	T1	Estassada manual	LA TD		1.655,68	754,66	1,5	1.131,99
									Cost tram 310	**1.131,99**
311	<20%	0,1481	T2	Estassada mecanitzada	HE TD		145,37	21,53	1	21,53
									Cost tram 311	**21,53**
312	<20%	0,1648	T1	Estassada manual	HE TD		529,06	87,19	1	87,19
									Cost tram 312	**87,19**
									Superfície total (ha)	**55,7617**
									€/ha	**2.439,42**
									Subtotal (€)	**136.026,23**

2.4 Pressupost general per sectors

2.4.1 Resum del pressupost per a la franja

2.17.Resum per a franja perimetral

Sector	Codi tractament	Actuació	Superfície (ha)	PEM-Preu (€)	PEC-Preu (€)
Can Colet	T1	Estassada manual	2,5585	4.275,78	6.156,70
	T2	Estassada mecanitzada	0,4458	158,67	228,47
	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	0,3115	1.483,27	2.135,76
	T7	Aclarida amb estassada manual	0,6843	2.959,30	4.261,09
	--	Poda i/o peus especials	--	1.668,34	2.402,24
Total sector Can Colet (411)			4,0001	10.545,36	12.782,02
Can Font De La Perera	T1	Estassada manual	3,7029	7.066,81	10.175,50
	T2	Estassada mecanitzada	0,3587	52,14	75,08
	T7	Aclarida amb estassada manual	1,7898	8.664,54	12.476,07
	--	Poda i/o peus especials	--	3.412,81	4.914,10
Total sector Can Font De La Perera (403)			5,8514	19.196,30	22.726,65
Can Gurri	T1	Estassada manual	0,6143	457,98	659,44
	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	1,4489	2.796,64	4.026,89
	--	Poda i/o peus especials	--	315,96	454,95
Total sector Can Gurri (406)			2,0632	3.570,58	4.686,33
Can Jorn	T1	Estassada manual	1,1397	1.592,99	2.293,75
	T2	Estassada mecanitzada	1,0046	75,07	108,09
	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	0,2618	269,67	388,30
	T7	Aclarida amb estassada manual	0,2301	696,72	1.003,21
	--	Poda i/o peus especials	--	399,41	575,10
Total sector Can Jorn (400)			2,6362	3.033,86	3.793,35
Can Massaguer	T1	Estassada manual	2,5765	3.254,60	4.686,30
	T6	Aclarida amb estassada mecanitzada	0,3047	502,12	723,00
	T7	Aclarida amb estassada manual	2,4618	6.516,52	9.383,13
	--	Poda i/o peus especials	--	1.389,01	2.000,03
Total sector Can Massaguer (402)			5,3430	11.662,24	14.792,43
Can Vilalba	T1	Estassada manual	1,2998	2.130,96	3.068,37
	T2	Estassada mecanitzada	1,3569	482,95	695,41
	T7	Aclarida amb estassada manual	2,4396	8.569,01	12.338,52
	--	Poda i/o peus especials	--	466,88	672,26
Total sector Can Vilalba (404)			5,0963	11.649,80	16.102,29
La Pineda	T1	Estassada manual	1,9577	2.303,21	3.316,39
	T2	Estassada mecanitzada	0,1159	33,00	47,52
	--	Poda i/o peus especials	--	15,52	22,34
Total sector La Pineda (407)			2,0736	2.351,72	3.363,91
La Roca 2	T1	Estassada manual	0,8607	1.282,25	1.846,31
	T2	Estassada mecanitzada	0,7276	105,77	152,30
	T5	Aclarida sense extracció amb estassada manual	0,5662	2.999,03	4.318,30

	--	Poda i/o peus especials	--	522,98	753,04
		Total sector La Roca 2 (405)	2,1545	4.910,03	6.316,91
La Roca Centre	T1	Estassada manual	4,5872	6.084,80	8.761,50
	T2	Estassada mecanitzada	0,0717	10,42	15,01
	T4	Aclarida	0,1944	365,11	525,73
	T7	Aclarida amb estassada manual	4,5517	18.441,41	26.553,78
	--	Poda i/o peus especials	--	8.660,44	12.470,17
		Total sector La Roca Centre (412)	9,4050	33.562,19	35.856,02
La Torreta	T1	Estassada manual	1,1900	2.046,17	2.946,29
	T2	Estassada mecanitzada	0,1913	27,81	40,04
	--	Poda i/o peus especials	--	0,00	0,00
		Total sector La Torreta (409)	1,3813	2.073,98	2.986,33
Sant Carles	T1	Estassada manual	4,1755	4.510,86	6.495,19
	T2	Estassada mecanitzada	0,2250	64,07	92,25
	--	Poda i/o peus especials	--	0,00	0,00
		Total sector Sant Carles (408)	4,4005	4.574,93	6.587,44
Santa Agnès	T1	Estassada manual	2,2998	3.708,08	5.339,26
	T2	Estassada mecanitzada	0,9650	81,86	117,87
	T7	Aclarida amb estassada manual	3,0386	13.668,63	19.681,46
	--	Poda i/o peus especials	--	3.821,77	5.502,97
		Total sector Santa Agnès (401)	6,3034	21.280,33	25.138,58
Valldoriolf	T1	Estassada manual	3,7080	3.931,36	5.660,77
	T2	Estassada mecanitzada	0,5385	78,28	112,72
	T7	Aclarida amb estassada manual	0,8067	3.109,56	4.477,45
	--	Poda i/o peus especials	--	495,70	713,76
		Total sector Valldoriolf (410)	5,0532	7.614,91	10.250,94
		Total franja	**55,7617**	**136.026,23**	**165.383,20**

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

2.5 Pressupost

2.21. Pressupost per sectors

Sector	Subtotal (€)	Despeses generals (13%)	Benefici industrial (6%)	IVA (21%)	Import (€)
Can Colet	10.545,36	1.370,90	632,72	2.635,28	15.184,26
Can Font De La Perera	19.196,30	2.495,52	1.151,78	4.797,16	27.640,75
Can Gurri	3.570,58	464,18	214,23	892,29	5.141,28
Can Jorn	3.033,86	394,40	182,03	758,16	4.368,45
Can Massaguer	11.662,24	1.516,09	699,73	2.914,39	16.792,46
Can Vilalba	11.649,80	1.514,47	698,99	2.911,29	16.774,55
La Pineda	2.351,72	305,72	141,10	587,70	3.386,25
La Roca 2	4.910,03	638,30	294,60	1.227,02	7.069,95
La Roca Centre	33.562,19	4.363,08	2.013,73	8.387,19	48.326,19
La Torreta	2.073,98	269,62	124,44	518,29	2.986,33
Sant Carles	4.574,93	594,74	274,50	1.143,27	6.587,44
Santa Agnès	21.280,33	2.766,44	1.276,82	5.317,95	30.641,55
Valldoriolf	7.614,91	989,94	456,89	1.902,97	10.964,70
Total	**136.026,23**	**17.683,40**	**8.161,56**	**33.992,96**	**195.864,16**

2.22. Pressupost general

Concepte	Import (€)
Subtotal	136.026,23
Pressupost execució material (PEM)	**136.026,23**
Despeses generals (13%)	17.683,40
Benefici industrial (6%)	8.161,56
IVA (21%)	33.992,96
Presssupost execució per contracte (PEC)	**195.864,16**

Les obres per obrir la franja perimetral de prevenció d'incendis forestals del municipi de La Roca del Vallès, puja a cent noranta-cinc mil vuit-cents seixanta-quatre amb setze cèntims (195.864,16.-€), iva inclòs.

La Roca del Vallés, a data de la signatura digital

Jordi Canals Camprubí

Enginyer tècnic forestal

Col·legiat nº 4844

Firmado digitalmente por JORDI CANALS CAMPRUBI
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, sn=CANALS CAMPRUBI, givenName=JORDI, serialNumber=39360793L, cn=JORDI CANALS CAMPRUBI
Fecha: 2021.03.01 14:02:21 +01'00'

Josep Fontacaba Sais

Geógraf

Col·legiat nº 3051

Firmado digitalmente por JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=FONTACABA SAIS, givenName=JOSEP, serialNumber=IDCES-40340900G, cn=JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Fecha: 2021.03.01 14:00:42 +01'00'

2.6 Pressupost de manteniment de la franja perimetral

Taula 2.23.Amidaments de trams amb manteniment i cost per trams de franja

Codi tram	Pendent (%)	Superfície	Tractament (codi)	Actuació	Codi actuació	Cost unitari (€/ha)	Factor pendent	Cost (€)
1	20%-40%	0,2092	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	240,53
2	20%-40%	0,5346	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	614,67
3	20%-40%	0,1217	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	139,93
4	20%-40%	0,1500	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	172,47
5	<20%	0,0318	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	29,25
7	>40%	0,1745	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	240,76
8	20%-40%	0,1443	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	165,91
9	>40%	0,6844	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	944,29
11	20%-40%	0,3767	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	433,12
12	>40%	0,3431	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,5	272,28
13	20%-40%	0,4514	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	519,01
14	20%-40%	0,1740	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	200,06
15	20%-40%	0,0314	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	36,10
16	<20%	0,4982	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	458,25
17	20%-40%	0,2946	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,25	194,83
18	<20%	0,0372	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	34,22
19	20%-40%	0,0972	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	111,76
20	20%-40%	0,1944	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,25	128,56
21	20%-40%	0,4445	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,25	293,96
22	20%-40%	0,4742	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,25	313,60
23	<20%	0,0862	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	45,60
24	<20%	0,7187	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	661,07
27	20%-40%	0,2591	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	297,91
28	20%-40%	0,1627	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	187,07
29	>40%	0,3379	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	466,21
30	20%-40%	0,3596	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,25	237,81
31	20%-40%	0,2608	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,25	172,47
33	20%-40%	0,0715	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	82,21
36	20%-40%	0,1025	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	117,85
39	<20%	0,1062	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	56,19
40	20%-40%	0,0676	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	77,72
44	<20%	0,0191	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	10,11
46	<20%	0,0983	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	52,01
50	<20%	0,0096	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	5,08
51	<20%	0,3806	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	201,36
53	<20%	0,0717	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	10,42
55	20%-40%	0,8255	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	949,14
59	<20%	0,2726	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	39,63

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

60	<20%	0,0581	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	30,74
62	<20%	0,2227	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	204,84
63	<20%	0,0649	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	59,70
64	<20%	0,1008	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	14,65
66	20%-40%	0,1810	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	208,11
69	20%-40%	0,2518	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	289,51
70	<20%	0,3542	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	51,49
71	>40%	0,5662	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	781,20
72	<20%	0,0822	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	43,49
77	<20%	0,1913	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	27,81
78	20%-40%	0,3461	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	397,94
79	<20%	0,2360	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	124,86
80	20%-40%	0,5663	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	651,12
82	>40%	0,0416	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,5	33,01
84	20%-40%	0,0580	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	66,69
86	20%-40%	0,1003	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	115,32
88	>40%	0,2563	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,5	203,40
89	>40%	0,4585	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,5	363,86
90	<20%	0,5385	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	78,28
91	>40%	0,0212	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	29,25
92	<20%	0,0201	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	18,49
93	<20%	0,0228	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	12,06
94	<20%	0,0705	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	37,30
95	<20%	0,2805	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	148,40
97	20%-40%	0,5898	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	678,14
99	<20%	0,8909	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	471,34
100	<20%	0,4230	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	389,08
103	20%-40%	0,3512	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	403,80
105	<20%	0,1854	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	98,09
107	<20%	0,1438	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	76,08
109	20%-40%	0,1295	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	148,90
110	>40%	0,2960	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	408,40
111	>40%	0,2169	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	299,26
113	20%-40%	0,0765	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	87,96
115	>40%	0,1827	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,5	144,99
116	>40%	0,0764	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,5	60,63
117	>40%	0,0225	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,5	17,86
118	>40%	0,0733	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,5	58,17
119	>40%	0,1016	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	140,18
120	>40%	0,1227	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	169,29
121	20%-40%	0,6076	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	698,60
122	20%-40%	0,1447	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	166,37
124	20%-40%	0,1428	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	164,19
125	>40%	0,2530	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	349,07
126	20%-40%	0,1888	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	217,08
127	<20%	0,0677	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	62,27

128	<20%	0,0425	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	39,09
130	20%-40%	0,2349	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	270,08
131	20%-40%	0,1219	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	140,16
133	20%-40%	0,1707	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	196,27
135	20%-40%	0,3572	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	410,70
138	20%-40%	0,2600	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,25	171,94
139	<20%	0,2324	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	213,77
140	20%-40%	0,4458	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	158,67
141	20%-40%	0,0744	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,25	49,20
144	<20%	0,2740	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	144,96
146	<20%	1,2514	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	356,32
148	<20%	0,3403	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	313,01
149	<20%	0,1975	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	56,24
150	20%-40%	0,3674	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	422,43
151	>40%	0,0402	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	55,47
152	20%-40%	0,7719	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	887,51
153	<20%	0,1159	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	33,00
155	20%-40%	0,5910	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	679,52
157	>40%	0,1543	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	212,89
158	>40%	0,0329	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	45,39
159	20%-40%	0,2041	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	234,67
160	20%-40%	0,0808	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	92,90
163	>40%	0,1819	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	250,97
164	>40%	0,0820	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	113,14
166	20%-40%	0,4131	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1,25	75,07
167	>40%	0,4285	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,5	340,05
168	20%-40%	0,1481	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	170,28
169	>40%	0,1544	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	213,03
170	<20%	0,2618	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	74,54
173	20%-40%	0,0900	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	103,48
175	<20%	0,5915	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	85,99
177	20%-40%	0,1813	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,25	119,90
178	20%-40%	0,1250	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,25	82,67
179	>40%	0,4693	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	647,51
180	>40%	0,2061	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	284,36
181	20%-40%	0,3199	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	367,81
182	20%-40%	0,4504	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	517,86
183	>40%	0,7629	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	1.052,60
184	>40%	0,1333	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	183,92
185	>40%	0,0733	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	101,13
186	20%-40%	0,3108	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	357,35
187	<20%	0,1414	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	20,56
188	<20%	0,2605	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	37,87
190	<20%	0,4910	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	451,63
193	<20%	0,3793	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	200,67
194	<20%	0,3739	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	54,35

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

195	20%-40%	0,0914	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	105,09
196	20%-40%	0,1210	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	139,12
198	>40%	0,1077	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	148,60
200	20%-40%	0,2765	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	317,91
201	<20%	0,0178	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	9,42
204	20%-40%	0,0597	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	68,64
206	20%-40%	0,4117	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	473,36
208	<20%	0,1892	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	27,50
210	20%-40%	0,1121	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	128,89
211	<20%	0,2379	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	125,86
213	20%-40%	0,2563	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	294,69
214	>40%	0,3346	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	461,66
215	20%-40%	0,5129	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	182,55
216	20%-40%	0,8440	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1,25	300,40
217	20%-40%	0,9781	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	1.124,59
218	20%-40%	0,2285	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	262,72
220	<20%	0,1920	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	101,58
221	20%-40%	0,1130	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	129,92
222	20%-40%	0,5540	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	636,98
223	>40%	0,1845	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	254,56
225	20%-40%	0,6605	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	759,43
228	20%-40%	0,2379	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	273,53
232	<20%	0,1263	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	116,17
235	<20%	0,0181	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	9,58
236	20%-40%	0,2357	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	271,00
237	20%-40%	0,3713	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	426,91
238	<20%	0,3047	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	44,29
240	20%-40%	0,3421	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	393,34
241	20%-40%	0,2934	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	337,34
243	20%-40%	0,0565	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	64,96
244	20%-40%	0,0355	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,25	23,48
245	20%-40%	0,0738	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	84,85
246	<20%	0,0428	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	39,37
247	<20%	0,2475	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	227,66
248	<20%	0,1549	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	142,48
253	<20%	0,5690	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	301,04
254	20%-40%	0,4565	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,25	301,89
255	<20%	0,1845	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	97,61
256	20%-40%	0,2330	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,25	154,09
257	20%-40%	0,3152	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	362,41
259	20%-40%	0,1727	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	198,57
261	<20%	0,0604	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	31,96
263	20%-40%	0,1682	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	193,39
264	>40%	0,2938	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	405,36
265	>40%	0,1146	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	158,12
266	>40%	0,4243	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	585,42

267	<20%	0,0482	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	25,50
268	>40%	0,1422	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	196,20
269	>40%	0,4985	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	687,80
270	>40%	0,0471	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	64,99
271	20%-40%	0,3076	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	353,67
272	>40%	0,4302	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	593,56
273	<20%	0,1198	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	63,38
274	20%-40%	0,2860	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	328,84
275	>40%	0,2066	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	285,05
276	20%-40%	0,3540	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	407,02
277	20%-40%	0,1635	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	187,99
278	20%-40%	0,0847	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	97,39
279	20%-40%	0,0759	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	87,27
280	<20%	0,0310	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	16,40
281	>40%	0,2965	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	409,09
282	<20%	0,0798	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	42,22
283	>40%	0,0430	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	59,33
284	<20%	0,0215	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	11,37
285	20%-40%	0,4807	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	552,70
286	>40%	0,5832	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	804,66
287	20%-40%	0,3909	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	449,45
288	<20%	0,2294	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	211,01
289	<20%	0,2250	T2	Estassada mecanitzada	LB	284,74	1	64,07
291	<20%	0,4436	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	234,69
292	<20%	0,1430	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	75,66
293	20%-40%	0,0856	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,25	56,61
295	20%-40%	0,0731	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,25	48,34
296	>40%	0,1105	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,5	87,69
297	>40%	0,2952	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	407,30
298	>40%	0,1770	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	244,21
299	>40%	0,9149	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	1.262,31
301	<20%	0,7504	T1	Estassada manual	LB	919,82	1	690,23
302	20%-40%	0,0505	T1	Estassada manual	HE	529,06	1,25	33,40
303	20%-40%	0,8307	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,25	955,12
305	>40%	0,3010	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	415,30
309	<20%	0,2106	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	30,61
310	>40%	0,4558	T1	Estassada manual	LB	919,82	1,5	628,88
311	<20%	0,1481	T2	Estassada mecanitzada	HE	145,37	1	21,53
312	<20%	0,1648	T1	Estassada manual	HE	529,06	1	87,19
							Subtotal (€)	**52.181,94**
							Superfície total (ha)	**55,7617**

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

2.7 Resum pressupost de manteniment de la franja perimetral

Realitzats els treballs forestal d'obertura de les franges perimetrals de protecció, seguint les condicions establertes a la Llei 5/2003, amb l'objectiu d'assegurar que les franges segueixin operatives, es preveu un manteniment que consisteix en la realització d'operacions forestals d'estassada i trituració del sotabosc.

2.24. Pressupost de manteniment per sectors

Sector	Subtotal (€)	Despeses generals (13%)	Benefici industrial (6%)	IVA (21%)	Import (€)
Can Colet - (411)	3.986,54	518,25	239,19	996,24	5.740,22
Can Font De La Perera - (403)	6.677,58	868,09	400,65	1.668,73	9.615,04
Can Gurri - (406)	870,54	113,17	52,23	217,55	1.253,49
Can Jorn - (400)	1.754,12	228,04	105,25	438,36	2.525,76
Can Massaguer - (402)	4.996,79	649,58	299,81	1.248,70	7.194,88
Can Vilalba - (404)	4.782,62	621,74	286,96	1.195,18	6.886,49
La Pineda - (407)	2.336,21	303,71	140,17	583,82	3.363,91
La Roca 2 - (405)	1.723,36	224,04	103,40	430,67	2.481,47
La Roca Centre - (412)	9.173,80	1.192,59	550,43	2.292,53	13.209,35
La Torreta - (409)	1.234,74	160,52	74,08	308,56	1.777,90
Sant Carles - (408)	4.574,93	594,74	274,50	1.143,27	6.587,44
Santa Agnès - (401)	6.024,59	783,20	361,48	1.505,54	8.674,80
Valldoriolf - (410)	4.046,14	526,00	242,77	1.011,13	5.826,03

2.25. Pressupost general de manteniment

Concepte	Import (€)
Subtotal	52.181,94
Pressupost execució material (PEM)	**52.181,94**
Despeses generals (13%)	6.783,65
Benefici industrial (6%)	3.130,92
IVA (21 %)	13.040,27
Presssupost execució per contracte (PEC)	**75.136,78**

Puja el present pressupost per contracte de manteniment a la franja perimetral de baixa combustibilitat, amb una superfície total de 55,76 ha, a la quantitat de setanta-cinc mil cent-trenta-sis euros amb setanta-vuit cèntims (75.136,78.-€), iva inclòs.

La Roca del Vallès, a data de la signatura digital

Jordi Canals Camprubí

Enginyer tècnic forestal

Col·legiat nº 4844

Firmado digitalmente por JORDI CANALS CAMPRUBI
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, sn=CANALS CAMPRUBI, givenName=JORDI, serialNumber=39360793L, cn=JORDI CANALS CAMPRUBI
Fecha: 2021.03.01 13:54:27 +01'00'

Josep Fontacaba Sais

Geógraf

Col·legiat nº 3051

Firmado digitalmente por JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=FONTACABA SAIS, givenName=JOSEP, serialNumber=IDCES-40340900G, cn=JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Fecha: 2021.03.01 13:55:41 +01'00'

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que ha de complir el procés d'execució de les obres de reducció de la densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc de la franja de protecció de les urbanitzacions, les instal·lacions, les edificacions aïllades i els nuclis urbans.

3.1 Àmbit d'aplicació

Aquest plec s'ha d'aplicar a totes les accions necessàries per a l'execució dels treballs descrits en el projecte que teniu a les mans.

3.2 Instruccions, normes i disposicions aplicables

Són d'aplicació, si escau, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que s'especifica en les d'aquest plec. En cas de contradicció prevaldrà la de rang jurídic superior i la més moderna sobre la més antiga.

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.
- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Article 179. Modificació de la Llei 5/2003.
- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Ordre del 9 d'abril de 1964, de l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.

El contractista té l'obligació de complir totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, de l'Ajuntament i d'altres organismes competents que tinguin aplicació en les feines que s'han de fer, tant si

s'esmenten com si no a la relació anterior, i el director d'obra és qui decidirà resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver respecte del que disposa aquest plec.

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

3.3 Descripció general de les obres

La descripció de les operacions de què consta l'obra s'han agrupat segons les diferents fases del procés d'execució.

3.3.1 Replanteig

El contractista, conjuntament amb el director de l'obra, ha de marcar sobre el terreny els límits de les zones de treball, excepte quan els límits siguin clars, que no és necessari, els arbres que s'han de respectar d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació, així com també els punts on s'ha d'apilar la fusta extreta, si escau. Les marques sobre el terreny i els arbres han de ser clarament visibles per als operaris i no han d'originar confusions.

El contractista, conjuntament amb el director de l'obra, ha de marcar sobre el terreny els carregadors i les vies de servei.

Criteris per al marcatge dels arbres que cal respectar:

a) La distribució dels peus després de la tallada d'arbres ha de complir els criteris de prevenció següents, tal com s'ha definit anteriorment:

- Fracció de cabuda de coberta de l'estrat arbori inferior al 35 %
- Distribució homogènia dels peus restants
- Espai mínim entre troncs de 6 metres
- Evitar la continuïtat horitzontal entre capçades

b) Excepcionalment es poden respectar exemplars d'especial interès, així com grups d'arbres, sempre que la distància horitzontal de la capçada o grup de capçades a la capçada de l'arbre més proper sigui superior a 5 metres.

c) L'elecció dels peus que cal respectar ha de deixar de banda tots els peus a la franja de 5 metres d'amplada que limita amb les parcel·les edificades, també aquells arbres que tinguin la capçada parcialment dins d'aquesta franja de 5 metres i que no es puguin esporgar adequadament per evitar que envaeixin aquest espai, excepte en el supòsit esmentat en el punt anterior.

d) Criteris de selecció:

- Prioritzar la permanència d'espècies de baixa inflamabilitat:
    - Olea europaea
    - Prunus avium
    - Buxus sempervirens
    - Pistacea lentiscus
    - Pistacea terebintus
    - Rhamnus alaternus
    - Hedera helix
    - Daphne gnidium

- Ruscus aculeatus
- Rubia peregrina
- Smilax aspera
- Viburnum tinus
- Quercus sp.
- Juniperus communis
- Arbutus unedo
- Rhamnus lyciodes
- Ononis tridentata
- Osyris alba
- Halimium sp.
- Atriplex halimus
- Tamarix sp.

- Les especies exòtiques no s'han de tallar i, a més a més, se n'ha de notificar la ubicació a l'Ajuntament. A continuació s'enumeren les espècies afectades:

  - Acacia dealbata
  - Ailanthus altissima
  - Cortaderia selloana
  - Robinia pseudoacacia
  - Euonymus japonicus
  - Cotoneaster sp.

- No prioritzar les espècies que continguin olis essencials i altres compostos orgànics volàtils i altament inflamables.
- Prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt contingut hídric en els teixits durant l'estiu, les que presenten una relació més petita de superfície/volum (plantes d'estructura compacta) i les que generen poques restes fines.
- Afavorir les espècies les fulles i les restes de les quals es descomponen amb més rapidesa.
- Afavorir les espècies amb fusta densa i una alta capacitat calòrica, que necessiten absorbir una gran quantitat de calor abans d'encendre's.
- En el cas d'haver de triar entre arbres d'una mateixa espècie, afavorir aquells que presentin un port més bo i un diàmetre més gran, així com un bon estat sanitari.

3.3.2 Obertura de vials de servei

El disseny de l'obra ha de seguir els criteris següents:

- L'amplada mínima de la via ha de ser de 3 metres.
- Els talussos finals han de tenir un pendent final màxim que dependrà del substrat existent:
- Substrats francs: el pendent dels talussos no ha de superar els 45°

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

- Substrats rocosos: el pendent dels talussos no ha de superar els 80º
- El pendent d'accés màxim de la via ha de ser del 13 %.
- Els revolts han de tenir un radi interior mínim de 5 metres i un radi exterior mínim de 9 metres.
- El pendent transversal ha de ser entre l'1,5 i el 3 % per afavorir el drenatge de la plataforma.
- S'han de construir trenques de drenatge amb l'objectiu de garantir el drenatge de l'aigua de la plataforma. Consisteixen en una franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. S'han de construir amb una depressió seguida d'una elevació en el sentit descendent de la via. Aquestes trenques han de complir els criteris següents:
- Tant l'elevació com la depressió han de tenir una alçada màxima de 20 cm.
- La longitud mínima del conjunt en la direcció de la via (depressió + elevació) no ha de ser inferior a 4 metres.
- La direcció de la trenca ha de ser transversal a la direcció de la via, encara que lleugerament obliqua, per afavorir el drenatge.
- En cap cas la distància entre dues trenques contigües pot superar els valors següents, en funció del pendent d'accés de la via:

  Distància màxima entre trenques de 75 metres per pendent d'accés inferiors al 5 %

  Distància màxima entre trenques de 50 metres per pendent d'accés entre 5 i 10 %

  Distància màxima entre trenques de 25 metres per pendent d'accés superiors a 10 %

3.3.3 Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres in situ

Cal tallar, desbrancar i trossejar els arbres amb les consideracions següents segons (Decret 64/95):

- Arranar la soca tant com es pugui
- Desbrancament complet
- Trossejament en trosses d'1 metre fins a 6 cm en punta prima
- En el cas que els arbres puguin ser objecte d'aprofitament forestal, es trossejaran de la manera més adient per a cada producte i espècie.
- Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s'hauran de trossejar o triturar i ser esteses arran del sòl. En cap cas no es podrà deixar dins d'una franja de 20 metres d'amplada a banda i banda dels camins.

3.3.4 Apilament i extracció de la fusta

La fusta que pugui ser objecte d'un aprofitament forestal s'ha d'extreure per arrossegament amb cabrestant (ja sigui amb skidder o tractor) o en suspensió amb autocarregador. La fusta s'ha d'acumular en carregadors a peu dels vials.

La fusta que no sigui objecte d'aprofitament s'ha d'apilar als punts marcats en el límit interior dels espais. Si no s'hi ha marcat cap zona, les piles s'han de fer allunyades dels arbres romanents. En el cas dels recs, la fusta s'ha d'extreure de l'interior de la llera.

3.3.5 Quantificació de la fusta

La fusta objecte d'aprofitament forestal es cubicarà al carregador o es pesarà amb bàscula. Se n'ha de portar un registre on s'indiqui l'espècie, el producte, les tones o metres cúbics i el tram de franja d'on s'ha extret.

3.3.6 Poda dels arbres romanents

Es poden tots els arbres que s'han respectat fins a un terç de la seva altura i un mínim d'1,5 metres. Els talls s'han d'efectuar correctament, sense provocar-los ferides. No s'han de fer arran perquè els poden produir infeccions, ni tampoc massa lluny del coll de la branca. No s'han de podar les branques que generin una ferida de més d'un terç de la circumferència a l'altura del punt on s'uneixen amb el tronc.

3.3.7 Estassada i eliminació de restes (estassada a la memòria i els pressupostos)

S'ha d'eliminar tota la vegetació baixa i arbustiva, excepte en el cas que la cobertura arbòria sigui inferior al 10 %, en què es respectaran les espècies existents fins a un màxim del 15 % de cobertura total i de 150 soques/ha. En zones no arbrades es pot respectar una part de l'estrat herbaci i arbustiu, fins a un 35 % de cobertura.

Les restes s'han d'eliminar preferentment per extracció, tot i que una part també se'n pot eliminar una part per trituració in situ. En el cas de trituració in situ, l'estat final admissible és de 15 cm de gruix de capa d'estella i l'estella ha de fer un màxim de 10 cm. També se'n pot fer una crema, però només els períodes en què la legislació vigent ho permeti. Com a norma general no s'ha de cremar amb condicions d'humitat ambiental molt baixa i vents forts.

3.3.8 Selecció de rebrots

S'han de seleccionar les soques d'olivera, alzina surera o alzina que s'hagin respectat. Es deixen els 2-3 tanys de millors condicions.

3.3.9 Actuació en zones ACA

En zones detectades com a rieres, rius o torrenteres, el procediment d'actuació pot variar del marcat a la metodologia d'aquest document. Es tindran en compte les especificacions d'actuació marcades al manual "criteris tècnics per a l'execució de treballs de manteniment i conservació de lleres públiques" editat per l'ACA i les consideracións que aquesta administració imposi en la resposta a la obligada sol·licitud d'actuació que farà l'Ajuntament

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

previa a l'inici de les obres. A més, es tindràn en compte les consideracions del tècnic municipal així com les del director de l'obra.

3.4 Maquinària de les operacions

A continuació es fa una descripció de la maquinària i els materials que s'han d'utilitzar en cadascuna de les operacions de què consta la obra.

- Replanteig

  Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures. Per marcar els límits de la franja es recomana la utilització de cintes d'abalisament.

- Obertura de vials de servei

  Retroexcavadora, buldòzer o màquina giratòria de rodes.

- Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres in situ

  Els arbres s'han de tallar, desbrancar i trossejar in situ amb motoserra i cunyes, palanques i giradors, si escau.

- Apilament de la fusta i extracció de la fusta

  L'apilament de la fusta s'ha de fer manualment amb l'ajuda de ganxos, pinces i arpis. L'extracció s'ha de fer amb tractor, skidder o autocarregador.

- Poda dels arbres romanents

  Es poden els arbres amb motoserra i podadora telescòpica, si escau.

  L'extracció de la fusta s'ha de fer amb skidder, tractor o autocarregador.

- Estassada selectiva

  S'ha d'eliminar tota la vegetació de manera manual amb motodesbrossadora i, puntualment, amb motoserra. A les zones on sigui possible, es pot utilitzar tractor agrícola equipat amb desbrossadora de cadenes o de braç, en funció de si són espais verds i recs o zones de seguretat de vials.

- Selecció de rebrots

  Amb motodesbrossadora, motoserra i podall manegat.

- Apilament de restes

  De manera manual i a mesura que avancen les operacions.

- Eliminació de restes

  Crema quan les condicions meteorològiques ho permetin. Trituració amb motodesbrossadora i motoserra o tractor.

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat, a proveir-se de totes les màquines, estris i mitjans auxiliars necessaris per executar les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequadament i correctament.

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

El contractista no pot reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veu obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels mitjans auxiliars en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-los respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin per al compliment d'aquest article es consideren incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no s'abonen separadament, malgrat s'indiqui expressament el contrari en algun document contractual.

3.5 Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres

El contractista és responsable en l'execució de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o la negligència del personal a càrrec seu, o d'una organització deficient de les obres. Els serveis públics o privats que quedin malmesos s'han d'arreglar, a càrrec seu i a l'instant. Les persones que en resultin perjudicades han de ser compensades adequadament al seu càrrec.

Així mateix, el contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o es descobreixin durant l'execució de les obres. Ha de donar compte immediatament de les troballes a l'enginyer que se n'encarregui i les ha de posar sota la seva custòdia. Sobretot, ha de prendre les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre component que pugui ser perjudicial.

3.6 Desenvolupament de les obres

El contractista començarà les obres, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins el període de Mínim 14 setmanes els treballs corresponents quedin executats i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el contracte.

L'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del present projecte preveu el nombre aproximat de persones a destinar a l'execució de l'obra, que hauran de tenir la formació adequada que garanteix el correcte desenvolupament de les operacions forestals previstes en aquest projecte, i que asseguri el compliment dels principis de prevenció de riscos establerts en la legislació vigent.

No es poden fer treballs entre el 15 de març i el 15 d'octubre, excepte que es disposi d'una autorització expressa i excepcional del director general de Medi Natural.

Els horaris de feina s'han de pactar amb els ajuntaments en cada cas, atès que es treballa a tocar d'habitatges.

En el cas d'eventuals piles de biomassa, han de tenir una altura màxima de 10 m i s'han d'extreure en un màxim de 30 dies des de la seva creació, exceptuant el període d'alt risc d'incendi, en què aquest termini es redueix a 15 dies.

La Roca del Vallès, a data de la signatura digital

Jordi Canals Camprubí

Enginyer tècnic forestal

Col·legiat nº 4844

Firmado digitalmente por JORDI CANALS CAMPRUBI
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, sn=CANALS CAMPRUBI, givenName=JORDI, serialNumber=39360793L, cn=JORDI CANALS CAMPRUBI
Fecha: 2021.03.01 14:05:30 +01'00'

Josep Fontacaba Sais

Geógraf

Col·legiat nº 3051

Firmado digitalmente por JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=FONTACABA SAIS, givenName=JOSEP, serialNumber=IDCES-40340900G, cn=JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Fecha: 2021.03.01 14:07:29 +01'00'

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

4 Estudi bàsic de seguretat i salut laboral

4.1 Objecte de l'estudi

Aquest estudi estableix, durant el procés d'execució de les obres de reducció de la densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc de la franja de protecció de les urbanitzacions, les instal·lacions, les edificacions aïllades i els nuclis urbans, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d'accidents laborals i malalties professionals; de riscos derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment, i de les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballs.

Ha de servir per donar unes directrius bàsiques a l'empresa executora a l'hora de portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, i n'ha de facilitar el desenvolupament, sota el control de la direcció facultativa, d'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

4.2 Característiques de l'obra

Per tal d'assolir els objectius i els criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, l'obra es divideix en de manera genèrica en les següents fases:

- Replanteig
- Tallada d'arbres
- Poda inferior dels arbres que no es tallen
- Arrossegament dels arbres tallats i desbrancatge
- Estassada i trituració del sotabosc
- Trituració de les restes vegetals

Termini d'execució

Es preveu un termini aproximat de Mínim 14 setmanes. Aquest càlcul es fa sobre una previsió d'un nombre aproximats de 3 persones per a l'execució de l'obra. Amb la formació adequada per executar cadascuna de les fases i per assegurar el compliment dels principis de riscos estables en la legislació vigent.

4.3 Maquinària de les operacions

A continuació es fa una descripció de la maquinària i els materials que s'han d'utilitzar en cadascuna de les operacions de què consta l'obra.

Replanteig

Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures.

Per marcar els límits de la franja es recomana la utilització de cintes d'abalisament.

Obertura de vials de servei

Retroexcavadora, buldòzer o màquina giratòria de rodes.

Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres *in situ*

Els arbres s'han de tallar, desbrancar i trossejar *in situ* amb motoserra i cunyes, palanques i giradors, si escau.

Apilament de la fusta i extracció de la fusta

L'apilament de la fusta s'ha de fer manualment amb l'ajuda de ganxos, pinces i arpis. L'extracció s'ha de fer amb tractor, *skidder* o autocarregador.

Poda dels arbres romanents

Es poden els arbres amb motoserra i podadora telescòpica, si escau.

L'extracció de la fusta s'ha de fer amb *skidder*, tractor o autocarregador.

Estassada selectiva

S'ha d'eliminar tota la vegetació de manera manual amb motodesbrossadora i, puntualment, amb motoserra. A les zones on sigui possible, es pot utilitzar tractor agrícola equipat amb desbrossadora de cadenes o de braç, en funció de si són espais verds i recs o zones de seguretat de vials.

Selecció de rebrots

Amb motodesbrossadora, motoserra i podall manegat.

Apilament de restes

De manera manual i a mesura que avancen les operacions.

Eliminació de restes

Crema quan les condicions meteorològiques ho permetin.

Trituració amb motodesbrossadora i motoserra o tractor.

4.4 Identificació i relació de riscos professionals per operació

A continuació s'indiquen els riscos professionals de cadascuna de les operacions definides al projecte de franja exterior de protecció.

4.4.1 Moviments de terres

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Atropellaments per màquines o vehicles
- Vibracions

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

- Relliscades en pujar o baixar
- Soroll

4.4.2 Tallada, desbrancament, poda i trossejament d'arbres *in situ*

- Picades i talls
- Cops i ensopegades
- Caiguda d'arbres
- Sobreesforços per posicions incorrectes
- Projecció de partícules als ulls
- Soroll

4.4.3 Apilament de la fusta

- Picades
- Cops i ensopegades
- Sobreesforços per posicions incorrectes

4.4.4 Extracció de la fusta

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Picades i talls
- Atropellaments per màquines o per la càrrega
- Relliscades en pujar o baixar
- Cops i ensopegades
- Sobreesforços per posicions incorrectes
- Projecció de partícules
- Soroll

4.4.5 Estassada del sotabosc i selecció de rebrots

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Atropellaments per màquines o per la càrrega
- Relliscades en pujar o baixar
- Picades i talls
- Cops i ensopegades
- Projecció de partícules
- Soroll
- Sobreesforços per posicions incorrectes

4.4.6 Apilament de restes

- Picades
- Cops i ensopegades
- Sobreesforços per posicions incorrectes

4.4.7 Crema de restes

- Cremades
- Picades
- Cops i ensopegades

4.4.8 Risc de danys a tercers

- Caiguda d'arbres sobre persones, instal·lacions de cablejat, edificacions i vehicles
- Projecció de partícules
- Incendi

4.5 Eliminació i prevenció de riscos professionals

A continuació s'indiquen les mesures de prevenció de riscos professionals en funció de la maquinària utilitzada.

4.5.1 Proteccions personals

Maquinària d'excavacions

- Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
- Cinturons antivibradors
- Senyal indicatiu de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina

Tractor, *skidder* o autocarregador

- Cabines de tipus ROPS i FOPS, i proteccions OPS en el cas de l'autocarregador
- Cables homologats amb càrregues de trencament certificades
- Els ganxos que s'utilitzin sempre han de portar pestell de seguretat
- Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
- Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima d'extensió del cable més la longitud de la càrrega
- Senyal indicatiu de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina

Motoserra i podadora telescòpica

- Casc complet, amb protecció per als ulls i les orelles
- Guants antilliscants i de material resistent, amb reforç a la part posterior de la mà esquerra (per als trencaments de cadena)
- Botes de seguretat amb sola antilliscant i punta d'acer
- Protectors per a les cames fets de material antitalls de fibres que puguin bloquejar la cadena
- Roba còmoda i resistent adequada per treballar a l'aire lliure

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Motodesbrossadora

- Casc complet, amb protecció per als ulls i les orelles
- Guants antilliscants i de material resistent, amb reforç a la part posterior de la mà esquerra (per als trencaments de cadena)
- Botes de seguretat amb sola antilliscant i punta d'acer
- Protectors per a les cames fets de material antitalls de fibres que puguin bloquejar la cadena.
- Roba còmoda i resistent adequada per treballar a l'aire lliure
-

Mesures especials per a l'ús de tràctel

Equipament

- Cal assegurar-se que tota la roba, els cables, les politges, rodets, estrops i la resta d'elements accessoris són adequats per fer el treball.
- Abans de començar el treball s'ha de comprovar que es disposa de tots els components del sistema de cable i dels elements auxiliars.
- Cal assegurar-se que tots els elements del sistema de cable són compatibles, especialment els relacionats amb la càrrega, i que tots els dispositius de seguretat estan ben ajustats.
- Cal examinar detalladament l'equip i no utilitzar-lo si està danyat.
- Tots els equips s'han d'utilitzar d'acord amb la normativa del fabricant.
-
- *Elecció dels ancoratges*
- Trieu punts d'ancoratge que siguin resistents i que permetin una distància de seguretat suficient entre l'operari i l'arbre que s'ha de tallar.
- La tria curosa dels punts d'ancoratge i de la posició final del cable asseguren el màxim rendiment del sistema.
- La soca o punt d'ancoratge s'ha de reforçar quan es consideri necessari.
- Els mecanismes de càrrega haurien de disposar d'estrops per prevenir esquinços i ruptures.
- Els dispositiu d'ancoratge han de ser compatibles amb el sistema de cablejat.
-
- *El sistema de cablejat*
- El cable ha d'estar lliure d'obstacles i ha de lliscar perfectament per les politges intermèdies i el torn.
- Cal revisar l'estructura de l'arbre i triar la posició més adequada per situar l'estrop.
- En algunes ocasions, per assegurar la seguretat dels treballadors cal desviar la direcció de tracció.
- Quan el cable actuï directament des del torn fins a l'arbre que s'ha de tallar, la distància mínima de seguretat entre ambdós ha de ser del doble de l'altura de l'arbre.
- Abans de començar les operacions de tallada, cal assegurar-se que el cable està perfectament subjecte a un estrop col·locat al voltant del tronc i a una altura

suficientment elevada per poder guiar la maniobra i dirigir la caiguda cap al costat triat.

4.5.2 Proteccions col·lectives

- Senyals de trànsit a les vies afectades.
- Senyals de seguretat.
- Cinta d'abalisament.
- Per fer els treballs de tallada i trituració o desbrossament, les màquines s'han d'equipar amb dues motxilles de 18 litres d'aigua convenientment subjectades.
- Els talussos s'han de senyalitzar adequadament. Si tenen una profunditat més gran d'1,50 metres, s'han d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació.
- Al voltant de línies elèctriques no es pot treballar amb maquinària la part més sortint de la qual pugui quedar a menys de dos metres d'aquestes línies, excepte si el corrent elèctric està tallat. En aquest cas és necessari curtcircuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de trenta-cinc mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida.
- Si la línia té més de 50 kV, l'aproximació màxima és de quatre metres.
- Pòrtics protectors de línies elèctriques en la circulació de maquinària sota aquestes línies.
- S'han d'inspeccionar les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva correcció, si escau.
- Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques s'han de senyalitzar segons la normativa vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública s'ha d'autoritzar per la direcció de l'obra.
- El personal que treballi en els enllaços i cruïlles ha de fer servir armilles reflectants sempre que sigui necessari.
- De manera general, s'han de senyalitzar els talls i s'ha de recordar la necessitat d'ordre i neteja.

4.5.3 Formació

En la contractació de cada treballador i periòdicament, se'ls ha d'informar de les mesures de seguretat i salut que han d'adoptar en el treball, com també que estan obligats a complir-les.

Abans de començar el treball s'ha de comprovar que cada operari conegui perfectament l'ús de les eines, estris i maquinària que se li proporcionin, i que els utilitza sense perill per a si mateix i per a les persones de l'entorn.

4.5.4 Instal·lacions i serveis mèdics

- Farmaciola

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Cal disposar d'una farmaciola que contingui el material especificat en l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.

- Assistència a accidentats

A l'obra, s'ha d'informar de l'emplaçament dels diferents centres mèdics als quals han de traslladar-se els accidentats per poder rebre una atenció més ràpida i efectiva.

És molt convenient que es disposi d'una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., a l'obra i en un lloc ben visible, per garantir un transport ràpid dels accidentats als centres d'assistència.

4.5.5 Prevenció de danys a tercers

S'han de senyalitzar els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent. S'han de col·locar cartells que hi prohibeixen l'entrada de persones i vehicles aliens.

4.6 Plec de condicions

4.6.1 Condicions dels mitjans de protecció

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva han de tenir un període de vida útil fixat, i s'han de rebutjar quan finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, s'ha de reposar independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) s'ha de rebutjar i reposar de seguida.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, s'han de reposar immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no ha de representar un risc en si mateix.

Proteccions personals

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva han de tenir un període de vida útil fixat, i s'han de rebutjar quan finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, s'ha de reposar independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) s'ha de rebutjar i reposar de seguida.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, s'han de reposar immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no ha de representar un risc en si mateix.

Proteccions col·lectives

- Senyals de seguretat

Han d'estar d'acord amb la normativa vigent, el Reial decret 1403/1986, de 9 de maig (BOE núm. 162, de 8 de juliol).

S'han de disposar sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc., de forma que siguin resistents a l'acció del vent i/o a les topades accidentals, i no suposin en si mateixos un perill per als treballadors o tercers.

- Senyalització provisional de l'obra (trànsit)

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Està regulada per la Instrucció 8-3 IC sobre la senyalització d'obres. Els croquis de senyalització han d'estar autoritzats per la direcció facultativa.

- Topalls de desplaçament de vehicles

Es poden fer amb un parell de taulons embridats, clavats al terreny per mitjà de rodons, o de qualsevol altra manera eficaç.

Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes

Han de tenir prou resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

- Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans, com ara cintes, banderoles, mires, etc., han de ser dielèctrics a causa del risc d'electrocució.

4.6.2 Serveis de prevenció

Servei tècnic de seguretat i salut

L'empresa constructora ha de disposar de l'assessorament del coordinador en matèria de seguretat i salut, que ha de vetllar per la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar el cap d'obra sobre les mesures de seguretat que cal adoptar.

Servei mèdic

L'empresa constructora ha de disposar d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat.

4.6.3 Pla de seguretat i salut en el treball

El contractista ha de redactar un pla de seguretat i salut a partir d'aquest estudi.

El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut. Quan no sigui necessària la designació del coordinador, la direcció facultativa n'ha d'assumir les funcions.

El pla de seguretat i salut ha de ser a l'obra, a disposició permanent de la direcció.

4.6.4 Coordinador en matèria de seguretat i salut

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el promotor ha de designar un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra ha de coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l'obra per tal que els contractistes i, si s'escau, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits a l'article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

Ha d'aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, organitzar la coordinació d'activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.

La direcció facultativa ha d'assumir aquestes funcions quan la designació d'un coordinador en matèria de seguretat i salut no sigui necessària.

Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el treball

L'empresa constructora ha de tenir nomenat o ha de nomenar un vigilant de seguretat que ha de ser, o un tècnic del Servei Tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, ha de ser una persona degudament preparada en aquesta matèria. El vigilant de seguretat ha de:

- Promoure l'interès o la cooperació dels operaris pel que fa a la seguretat i la salut en el treball.

- Comunicar per ordre jeràrquic o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, a judici seu, puguin adoptar-se.

- Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, etc. i comunicar a l'empresa l'existència de riscos que puguin afectar la vida o la salut dels treballadors, amb l'objectiu que es posin en pràctica les mesures de prevenció oportunes.

- Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. També ha de prendre les mesures oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin l'assistència sanitària immediata que el seu estat o situació requereixi.

Les funcions del vigilant de seguretat han de ser compatibles amb les que normalment desenvolupi a l'empresa.

4.6.5 Instal·lacions mèdiques

La farmaciola s'ha de revisar mensualment i s'hi ha de reposar immediatament el material consumit.

4.6.6 Disposicions legals d'aplicació

Com que les normes aplicables a la seguretat i la salut en el treball són tan variades i àmplies, en l'execució de les obres s'han d'establir els principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància, predomina la de major rang jurídic, i la més moderna sobre la més antiga.

Són de compliment obligat totes les disposicions que segueixen:

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre) (BOE 25-10-1997)
- Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener)
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

- Reglament de seguretat en les màquines (Reial decret 1495/1986, de 25 de maig) (BOE 21-07-1986)
- Norma sobre senyalització de seguretat als centres locals de treball (Reial decret 1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986)
- Estatut dels treballadors (Llei 8/1980, de 10 de març) (BOE 14-03-1980)
- Reglament d'aparells elevadors per a obres (OM 23-05-1977) (BOE 17-06-1977)
- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes tècniques reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974)
- Reglamentació electrotècnica per a baixa tensió (Decret 2413/1972, 20 de setembre). Instruccions complementàries (OM 31-10-1973)
- Comitès de seguretat i higiene en el treball (Decret 423/1971, d'11 de març) (BOE 16-03-1971)
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball (OM 09-03-71) (BOE 16-03-1971)
- Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (OM 09-03-1971) (BOE 11-03-1971)
- Ordenança de treball de la construcció, vidre i ceràmica (OM 28-08-1970) (BOE 5/7/8/9-09-1970)
- Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d'alta tensió (Decret 3151/1968, de 28 de novembre)
- Reglament dels serveis mèdics d'empreses (OM 21-11-1959) (BOE 27-11-1959)
- Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la construcció i obres públiques (OM 20-05-1952) (BOE 15- 06-1952)
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció
- Altres disposicions oficials relatives a la seguretat, la higiene i la medicina del treball que puguin afectar els treballadors que facin l'obra, tercers o el medi ambient.

I totes aquelles normes i reglaments en vigor durant l'execució de les obres que puguin no coincidir amb les vigents en el moment de la redacció d'aquest estudi.

La Roca del Vallès, a data de la signatura digital

Jordi Canals Camprubí

Enginyer tècnic forestal

Col·legiat nº 4844

Josep Fontacaba Sais

Geógraf

Col·legiat nº 3051

Firmado digitalmente por JORDI CANALS CAMPRUBI
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, sn=CANALS CAMPRUBI, givenName=JORDI, serialNumber=39360793L, cn=JORDI CANALS CAMPRUBI
Fecha: 2021.03.01 14:37:57 +01'00'

Firmado digitalmente por JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=FONTACABA SAIS, givenName=JOSEP, serialNumber=IDCES-40340900G, cn=JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Fecha: 2021.03.01 15:04:18 +01'00'

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

PROMOTOR I SUPERVISIÓ TÈCNICA

Ajuntament de la Roca del Vallès

Carrer de Catalunya, 18-24
08430 - La Roca del Vallès

EQUIP REDACTOR

Àpex Forestal i Ambiental SCP
CIF: J55229702
C. Ultònia 14 entl. 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Jordi Canals Camprubí
Enginyer Tècnic Forestal
Col·legiat nº 4844

Josep Fontacaba Sais
Geògraf
Col·legiat nª 3051

5 ANNEX I. Valoració econòmica de les servituds legals.

L'article 3 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals diu:

1. *En els terrenys inclosos en la franja de protecció que regula l'article 3.1.a que no pertanyen a la urbanització, s'hi estableix una servitud forçosa per a accedir a aquesta i fer-hi els treballs de neteja necessaris.*
2. *L'accés als terrenys inclosos en la franja de protecció ha d'ésser durant el temps estrictament necessari per a la realització de treballs de neteja, que s'ha de fer pel punt menys perjudicial o incòmode per a les finques gravades i, si és compatible, pel punt més convenient per a les finques beneficiàries.*
3. *La servitud d'accés dóna dret a una indemnització a càrrec dels subjectes a què fa referència l'article 4.1 i 2, que consisteix en el valor de la part afectada de la finca servent i la reparació dels perjudicis que el pas pugui ocasionar.*

Existeixen diferents metodologies per calcular aquesta indemnització seguint la normativa vigent.En aquest cas s'opta per la formulació dissenyada per la Diputació de Girona. Per a determinar el valor del sòl s'han tingut en compte diversos paràmetres a nivell de comarca i municipi que permeten recollir les diferències del territori i al mateix temps donar valors mitjans potencials vàlids per totes les finques afectades de la província de Girona. Aquests valors no responen a un peritatge específic de cada finca forestal sinó que s'estimen d'una manera massiva a partir d'uns criteris tècnics vàlids per a tota la província.

> *Els propietaris forestals afectats per la franja de protecció podran justificar que disposen d'un instrument de gestió forestal aprovat i vigent per l'administració competent i que l'estan executant d'acord al mateix; per calcular l'import de la indemnització es tindrà en compte el lucre cessant de la producció en base a les dades de l'instrument d'ordenació forestal. En aquest cas, el propietari forestal haurà de presentar una valoració de la finca realitzada per un facultatiu forestal.*

La normativa que s'ha tingut en compte per calcular el valor del sòl és el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, i el Reial decret 1492/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de valoracions de la Llei del sòl.

La metodologia consisteix en capitalitzar la renda anual o potencial de l'explotació i multiplicar el valor per un factor de correcció de localització.

Valor del sòl estimat al municipi de Riells i Viabrea = 0,30 €/m2

Percentatge d'afectació = 15% (segons sentència nº 132 del TSJ de Catalunya de 14 de febrer de 2011 (secció 2ª, recurs 351/2008))

L'import final de la indemnització es calcularà seguint la següent fórmula:

Superfície afectada (m2) x preu/m2 x percentatge d'afectació sobre el valor sòl afectat	=	Import de la indemnització.

Taula A1.1: Valoració econòmica per propietats cadastrals

Ref. Cadastral	Tram	Subtram	Municipi	Superfície (m²)	Preu (€/m²)	Afectació (15% sup. m²)	Cost (€)
002406000DG40E_D	113	c	La Roca Del Vallès	135	0,19	20,2500	3,8475
08180A00100122_R	115	a	La Roca Del Vallès	1827	0,19	274,0500	52,0695
08180A00100122_R	116	a	La Roca Del Vallès	574	0,19	86,1000	16,359
08180A00100143_R	118	a	La Roca Del Vallès	498	0,19	74,7000	14,193
08180A00100143_R	117	a	La Roca Del Vallès	225	0,19	33,7500	6,4125
08180A00100143_R	116	b	La Roca Del Vallès	190	0,19	28,5000	5,415
08180A00100171_R	113	a	La Roca Del Vallès	547	0,19	82,0500	15,5895
08180A00109020_X	118	c	La Roca Del Vallès	38	0,19	5,7000	1,083
08180A00109027_X	113	b	La Roca Del Vallès	84	0,19	12,6000	2,394
08180A00200057_R	119	a	La Roca Del Vallès	1016	0,19	152,4000	28,956
08180A00200057_R	120	a	La Roca Del Vallès	137	0,19	20,5500	3,9045
08180A00200057_R	118	b	La Roca Del Vallès	197	0,19	29,5500	5,6145
08180A00209018_X	120	b	La Roca Del Vallès	74	0,19	11,1000	2,109
08180A00209019_X	121	c	La Roca Del Vallès	108	0,19	16,2000	3,078
08180A02700064_R	135	b	La Roca Del Vallès	285	0,19	42,7500	8,1225
08180A02700064_R	135	e	La Roca Del Vallès	216	0,19	32,4000	6,156
08180A02700065_R	135	f	La Roca Del Vallès	764	0,19	114,6000	21,774
08180A02700066_R	135	h	La Roca Del Vallès	10	0,19	1,5000	0,285
08180A02709000_X	125	c	La Roca Del Vallès	221	0,19	33,1500	6,2985
08180A02709000_X	122	c	La Roca Del Vallès	219	0,19	32,8500	6,2415
08180A02709000_X	135	d	La Roca Del Vallès	1097	0,19	164,5500	31,2645
08180A02709000_X	135	a	La Roca Del Vallès	1063	0,19	159,4500	30,2955
08180A02709000_X	140	b	La Roca Del Vallès	1322	0,19	198,3000	37,677
08180A02709000_X	121	b	La Roca Del Vallès	2626	0,19	393,9000	74,841
08180A02709001_X	135	i	La Roca Del Vallès	8	0,19	1,2000	0,228
08180A02709006_X	121	a	La Roca Del Vallès	3342	0,19	501,3000	95,247
08180A02709006_X	122	a	La Roca Del Vallès	1038	0,19	155,7000	29,583
08180A02709006_X	125	a	La Roca Del Vallès	2098	0,19	314,7000	59,793
08180A02709009_X	135	c	La Roca Del Vallès	86	0,19	12,9000	2,451
08180A02800014_R	135	g	La Roca Del Vallès	8	0,19	1,2000	0,228
08180A02800014_R	131	a	La Roca Del Vallès	646	0,19	96,9000	18,411
08180A02800014_R	133	a	La Roca Del Vallès	931	0,19	139,6500	26,5335
08180A02800063_R	131	b	La Roca Del Vallès	573	0,19	85,9500	16,3305
08180A02800063_R	130	a	La Roca Del Vallès	2038	0,19	305,7000	58,083
08180A02809000_X	133	b	La Roca Del Vallès	450	0,19	67,5000	12,825
08180A02809000_X	130	b	La Roca Del Vallès	311	0,19	46,6500	8,8635
08180A02809000_X	135	j	La Roca Del Vallès	37	0,19	5,5500	1,0545
08180A02809006_X	125	b	La Roca Del Vallès	210	0,19	31,5000	5,985
08180A02809006_X	126	a	La Roca Del Vallès	1888	0,19	283,2000	53,808
2949005DG4024N_U	138	a	La Roca Del Vallès	2316	0,19	347,4000	66,006

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Ref. Cadastral	Tram	Subtram	Municipi	Superfície (m²)	Preu (€/m²)	Afectació (15% sup. m²)	Cost (€)
2949008DG4024N_U	140	a	La Roca Del Vallès	3135	0,19	470,2500	89,3475
2949008DG4024N_U	139	a	La Roca Del Vallès	2324	0,19	348,6000	66,234
2949008DG4024N_U	138	b	La Roca Del Vallès	227	0,19	34,0500	6,4695
2949067DG4024N_U	138	c	La Roca Del Vallès	57	0,19	8,5500	1,6245
3243302DG4034S_U	122	b	La Roca Del Vallès	190	0,19	28,5000	5,415
3243302DG4034S_U	124	a	La Roca Del Vallès	1428	0,19	214,2000	40,698
3243309DG4034S_U	127	a	La Roca Del Vallès	678	0,19	101,7000	19,323
3243312DG4034S_U	128	a	La Roca Del Vallès	425	0,19	63,7500	12,1125
3248404DG4034N_U	141	a	La Roca Del Vallès	744	0,19	111,6000	21,204
					Can Colet (411)	**5.799,1500**	**1.101,84**
08009A00100002_R	299	b	Argentona	122	0,19	18,3000	3,477
08009A00100018_R	301	b	Argentona	233	0,19	34,9500	6,6405
08074A02200005_R	293	a	Dosrius	856	0,19	128,4000	24,396
08074A02200005_R	295	a	Dosrius	731	0,19	109,6500	20,8335
08074A02200005_R	292	a	Dosrius	1430	0,19	214,5000	40,755
08074A02200005_R	296	a	Dosrius	1105	0,19	165,7500	31,4925
08074A02200005_R	297	a	Dosrius	1628	0,19	244,2000	46,398
08074A02200006_R	291	b	Dosrius	367	0,19	55,0500	10,4595
08105A01400052_R	291	a	Llinars Del Vallès	3291	0,19	493,6500	93,7935
08105A01400094_R	291	c	Llinars Del Vallès	266	0,19	39,9000	7,581
08180A00900009_R	305	a	La Roca Del Vallès	2022	0,19	303,3000	57,627
08180A00900016_R	289	c	La Roca Del Vallès	569	0,19	85,3500	16,2165
08180A00909001_X	289	b	La Roca Del Vallès	102	0,19	15,3000	2,907
08180A00909001_X	305	c	La Roca Del Vallès	188	0,19	28,2000	5,358
08180A01000053_R	305	d	La Roca Del Vallès	456	0,19	68,4000	12,996
08180A01000054_R	303	a	La Roca Del Vallès	7559	0,19	1.133,8500	215,4315
08180A01000055_R	305	b	La Roca Del Vallès	120	0,19	18,0000	3,42
08180A01000055_R	303	b	La Roca Del Vallès	259	0,19	38,8500	7,3815
08180A01000064_R	289	a	La Roca Del Vallès	1579	0,19	236,8500	45,0015
08180A01000067_R	305	e	La Roca Del Vallès	223	0,19	33,4500	6,3555
08180A01000068_R	302	a	La Roca Del Vallès	505	0,19	75,7500	14,3925
08180A01000068_R	301	a	La Roca Del Vallès	7271	0,19	1.090,6500	207,2235
08180A01000068_R	303	d	La Roca Del Vallès	194	0,19	29,1000	5,529
08180A01009000_X	303	c	La Roca Del Vallès	295	0,19	44,2500	8,4075
08180A01009000_X	297	c	La Roca Del Vallès	663	0,19	99,4500	18,8955
8253501DG4085S_U	299	a	La Roca Del Vallès	9027	0,19	1.354,0500	257,2695
8356104DG4085N_U	291	d	Llinars Del Vallès	512	0,19	76,8000	14,592
8452101DG4085S_U	298	a	La Roca Del Vallès	1770	0,19	265,5000	50,445
8452101DG4085S_U	297	b	La Roca Del Vallès	662	0,19	99,3000	18,867
					Sant Carles (408)	**6.600,7500**	**1.254,14**
08045A00800053_R	215	b	Cardedeu	120	0,19	18,0000	3,42
08045A00800053_R	214	c	Cardedeu	11	0,19	1,6500	0,3135
08045A00800064_R	213	b	Cardedeu	310	0,19	46,5000	8,835
08045A00809004_X	213	d	Cardedeu	287	0,19	43,0500	8,1795
08045A00900001_R	221	b	Cardedeu	153	0,19	22,9500	4,3605
08045A00900001_R	220	a	Cardedeu	1344	0,19	201,6000	38,304
08180A03109000_X	214	b	La Roca Del Vallès	169	0,19	25,3500	4,8165
08180A03109000_X	220	b	La Roca Del Vallès	576	0,19	86,4000	16,416
08180A03109000_X	221	a	La Roca Del Vallès	977	0,19	146,5500	27,8445
6387421DG4068S_U	218	a	La Roca Del Vallès	2285	0,19	342,7500	65,1225
6387421DG4068S_U	223	a	La Roca Del Vallès	1845	0,19	276,7500	52,5825
6387421DG4068S_U	225	a	La Roca Del Vallès	6605	0,19	990,7500	188,2425
6387421DG4068S_U	222	a	La Roca Del Vallès	5540	0,19	831,0000	157,89

Ref. Cadastral	Tram	Subtram	Municipi	Superfície (m²)	Preu (€/m²)	Afectació (15% sup. m²)	Cost (€)
6392331DG4069S_U	213	c	La Roca Del Vallès	374	0,19	56,1000	10,659
6392331DG4069S_U	228	a	La Roca Del Vallès	2379	0,19	356,8500	67,8015
6592706DG4069S_U	214	a	La Roca Del Vallès	3166	0,19	474,9000	90,231
6592706DG4069S_U	213	a	La Roca Del Vallès	1592	0,19	238,8000	45,372
6592706DG4069S_U	215	a	La Roca Del Vallès	5009	0,19	751,3500	142,7565
6592706DG4069S_U	217	a	La Roca Del Vallès	9781	0,19	1.467,1500	278,7585
6592706DG4069S_U	216	a	La Roca Del Vallès	7878	0,19	1.181,7000	224,523
6793201DG4069S_U	216	b	Cardedeu	562	0,19	84,3000	16,017
					Can Vilalba (404)	**7.644,4500**	**1.452,44**
08085A00809000_X	159	a	Les Franqueses Del	644	0,19	96,6000	18,354
08180A00300005_R	164	a	La Roca Del Vallès	713	0,19	106,9500	20,3205
08180A00300101_R	170	b	La Roca Del Vallès	1251	0,19	187,6500	35,6535
08180A00300101_R	168	a	La Roca Del Vallès	817	0,19	122,5500	23,2845
08180A00300345_R	159	c	La Roca Del Vallès	221	0,19	33,1500	6,2985
08180A00300346_R	159	b	La Roca Del Vallès	270	0,19	40,5000	7,695
08180A00309000_X	164	b	La Roca Del Vallès	107	0,19	16,0500	3,0495
08180A00309000_X	168	b	La Roca Del Vallès	664	0,19	99,6000	18,924
08180A00309000_X	163	a	La Roca Del Vallès	1819	0,19	272,8500	51,8415
08180A00309000_X	160	a	La Roca Del Vallès	808	0,19	121,2000	23,028
08180A00309000_X	175	a	La Roca Del Vallès	5915	0,19	887,2500	168,5775
08180A00309000_X	166	a	La Roca Del Vallès	4131	0,19	619,6500	117,7335
08180A00309000_X	173	a	La Roca Del Vallès	900	0,19	135,0000	25,65
08180A00309000_X	169	a	La Roca Del Vallès	1544	0,19	231,6000	44,004
08180A00309000_X	170	a	La Roca Del Vallès	1367	0,19	205,0500	38,9595
08180A00309000_X	167	a	La Roca Del Vallès	4285	0,19	642,7500	122,1225
08180A00360002_R	159	d	La Roca Del Vallès	521	0,19	78,1500	14,8485
3788501DG4038N_U	159	e	Les Franqueses Del	304	0,19	45,6000	8,664
3788502DG4038N_U	159	f	Les Franqueses Del	80	0,19	12,0000	2,28
					Can Jorn (400)	**3.954,1500**	**751,28**
08180A00100043_R	71	b	La Roca Del Vallès	1663	0,19	249,4500	47,3955
08180A00100046_R	64	a	La Roca Del Vallès	1008	0,19	151,2000	28,728
08180A00100046_R	66	c	La Roca Del Vallès	533	0,19	79,9500	15,1905
08180A00100156_R	69	a	La Roca Del Vallès	1292	0,19	193,8000	36,822
08180A00100156_R	66	e	La Roca Del Vallès	312	0,19	46,8000	8,892
08180A00100156_R	71	d	La Roca Del Vallès	128	0,19	19,2000	3,648
08180A00100156_R	71	g	La Roca Del Vallès	608	0,19	91,2000	17,328
08180A00109000_X	66	a	La Roca Del Vallès	475	0,19	71,2500	13,5375
08180A00109000_X	59	a	La Roca Del Vallès	2726	0,19	408,9000	77,691
08180A00109000_X	71	a	La Roca Del Vallès	2100	0,19	315,0000	59,85
08180A00109000_X	72	a	La Roca Del Vallès	822	0,19	123,3000	23,427
08180A00109000_X	63	a	La Roca Del Vallès	649	0,19	97,3500	18,4965
08180A00109000_X	60	a	La Roca Del Vallès	581	0,19	87,1500	16,5585
08180A00109000_X	66	d	La Roca Del Vallès	214	0,19	32,1000	6,099
08180A00109000_X	66	b	La Roca Del Vallès	276	0,19	41,4000	7,866
08180A00109000_X	69	b	La Roca Del Vallès	476	0,19	71,4000	13,566
08180A00109000_X	71	f	La Roca Del Vallès	82	0,19	12,3000	2,337
08180A00109000_X	71	c	La Roca Del Vallès	433	0,19	64,9500	12,3405
08180A00200109_R	62	a	La Roca Del Vallès	2227	0,19	334,0500	63,4695
3057223DG4035N_U	70	a	La Roca Del Vallès	3542	0,19	531,3000	100,947
3057705DG4035N_U	69	c	La Roca Del Vallès	750	0,19	112,5000	21,375
3057705DG4035N_U	71	e	La Roca Del Vallès	647	0,19	97,0500	18,4395
					La Roca 2 (405)	**3.231,6000**	**614**
08180A00100056_R	99	b	La Roca Del Vallès	208	0,19	31,2000	5,928

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Ref. Cadastral	Tram	Subtram	Municipi	Superfície (m²)	Preu (€/m²)	Afectació (15% sup. m²)	Cost (€)
08180A00100060_R	88	f	La Roca Del Vallès	688	0,19	103,2000	19,608
08180A00100076_R	88	i	La Roca Del Vallès	184	0,19	27,6000	5,244
08180A00100109_R	99	c	La Roca Del Vallès	195	0,19	29,2500	5,5575
08180A00100111_R	99	d	La Roca Del Vallès	72	0,19	10,8000	2,052
08180A00100128_R	86	a	La Roca Del Vallès	641	0,19	96,1500	18,2685
08180A00100130_R	86	b	La Roca Del Vallès	363	0,19	54,4500	10,3455
08180A00100147_R	88	h	La Roca Del Vallès	156	0,19	23,4000	4,446
08180A00100150_R	88	g	La Roca Del Vallès	91	0,19	13,6500	2,5935
08180A00100151_R	88	d	La Roca Del Vallès	32	0,19	4,8000	0,912
08180A00109011_X	88	c	La Roca Del Vallès	1376	0,19	206,4000	39,216
08180A00109012_X	99	a	La Roca Del Vallès	887	0,19	133,0500	25,2795
08180A00109012_X	100	b	La Roca Del Vallès	295	0,19	44,2500	8,4075
08180A00109013_X	88	e	La Roca Del Vallès	35	0,19	5,2500	0,9975
08180A02500005_R	109	c	La Roca Del Vallès	184	0,19	27,6000	5,244
08180A02500006_R	109	e	La Roca Del Vallès	387	0,19	58,0500	11,0295
08180A02500047_R	109	a	La Roca Del Vallès	299	0,19	44,8500	8,5215
08180A02500048_R	109	f	La Roca Del Vallès	217	0,19	32,5500	6,1845
08180A02500049_R	107	a	La Roca Del Vallès	1438	0,19	215,7000	40,983
08180A02500050_R	105	b	La Roca Del Vallès	383	0,19	57,4500	10,9155
08180A02500051_R	105	a	La Roca Del Vallès	584	0,19	87,6000	16,644
08180A02500052_R	105	f	La Roca Del Vallès	142	0,19	21,3000	4,047
08180A02509000_X	109	d	La Roca Del Vallès	43	0,19	6,4500	1,2255
08180A02509007_X	105	e	La Roca Del Vallès	237	0,19	35,5500	6,7545
08180A02509012_X	105	d	La Roca Del Vallès	296	0,19	44,4000	8,436
08180A02509014_X	109	b	La Roca Del Vallès	165	0,19	24,7500	4,7025
08180A02509014_X	110	b	La Roca Del Vallès	177	0,19	26,5500	5,0445
08180A02600006_R	97	a	La Roca Del Vallès	4487	0,19	673,0500	127,8795
08180A02609008_X	97	e	La Roca Del Vallès	131	0,19	19,6500	3,7335
08180A02609008_X	97	c	La Roca Del Vallès	784	0,19	117,6000	22,344
08180A02700016_R	97	d	La Roca Del Vallès	56	0,19	8,4000	1,596
08180A02709000_X	89	a	La Roca Del Vallès	4585	0,19	687,7500	130,6725
08180A02709000_X	110	a	La Roca Del Vallès	2783	0,19	417,4500	79,3155
08180A02709000_X	100	a	La Roca Del Vallès	3934	0,19	590,1000	112,119
08180A02709000_X	103	a	La Roca Del Vallès	2519	0,19	377,8500	71,7915
08180A02709000_X	111	a	La Roca Del Vallès	2169	0,19	325,3500	61,8165
08180A02709000_X	93	a	La Roca Del Vallès	228	0,19	34,2000	6,498
08180A02709000_X	95	a	La Roca Del Vallès	569	0,19	85,3500	16,2165
08180A02709000_X	94	a	La Roca Del Vallès	705	0,19	105,7500	20,0925
08180A02709000_X	97	b	La Roca Del Vallès	439	0,19	65,8500	12,5115
08180A02709000_X	105	c	La Roca Del Vallès	78	0,19	11,7000	2,223
08180A02709005_X	105	g	La Roca Del Vallès	133	0,19	19,9500	3,7905
08180A02709005_X	103	b	La Roca Del Vallès	993	0,19	148,9500	28,3005
2051301DG4025S_U	90	a	La Roca Del Vallès	5385	0,19	807,7500	153,4725
2051303DG4025S_U	91	a	La Roca Del Vallès	212	0,19	31,8000	6,042
2051304DG4025S_U	92	a	La Roca Del Vallès	201	0,19	30,1500	5,7285
2062714DG4026S_U	84	a	La Roca Del Vallès	580	0,19	87,0000	16,53
					Valldoriolf (410)	**6.111,9000**	**1.161,26**
08180A00109000_X	78	a	La Roca Del Vallès	1094	0,19	164,1000	31,179
08180A00109000_X	77	b	La Roca Del Vallès	553	0,19	82,9500	15,7605
08180A00109000_X	80	b	La Roca Del Vallès	2523	0,19	378,4500	71,9055
08180A02600036_R	82	b	La Roca Del Vallès	66	0,19	9,9000	1,881
08180A02609000_X	82	c	La Roca Del Vallès	127	0,19	19,0500	3,6195
08180A02609008_X	82	a	La Roca Del Vallès	186	0,19	27,9000	5,301

Ref. Cadastral	Tram	Subtram	Municipi	Superfície (m²)	Preu (€/m²)	Afectació (15% sup. m²)	Cost (€)
08180A02609100_X	82	e	La Roca Del Vallès	10	0,19	1,5000	0,285
08180A02709000_X	82	d	La Roca Del Vallès	28	0,19	4,2000	0,798
1963501DG4016S_U	77	a	La Roca Del Vallès	1360	0,19	204,0000	38,76
2062701DG4026S_U	80	a	La Roca Del Vallès	2562	0,19	384,3000	73,017
2062703DG4026S_U	79	b	La Roca Del Vallès	163	0,19	24,4500	4,6455
2062703DG4026S_U	78	b	La Roca Del Vallès	1631	0,19	244,6500	46,4835
2062704DG4026S_U	78	c	La Roca Del Vallès	736	0,19	110,4000	20,976
2062714DG4026S_U	80	c	La Roca Del Vallès	578	0,19	86,7000	16,473
2062715DG4026S_U	79	a	La Roca Del Vallès	2197	0,19	329,5500	62,6145
					La Torreta (409)	**2.072,1000**	**393,69**
08180A00209018_X	2	a	La Roca Del Vallès	5346	0,19	801,9000	152,361
08180A00209018_X	3	a	La Roca Del Vallès	1217	0,19	182,5500	34,6845
08180A00209018_X	1	a	La Roca Del Vallès	2092	0,19	313,8000	59,622
08180A00209018_X	4	a	La Roca Del Vallès	1500	0,19	225,0000	42,75
08180A00309073_X	5	a	La Roca Del Vallès	318	0,19	47,7000	9,063
08180A01400014_R	14	b	La Roca Del Vallès	192	0,19	28,8000	5,472
08180A01409000_X	13	c	La Roca Del Vallès	224	0,19	33,6000	6,384
08180A01409000_X	13	b	La Roca Del Vallès	1724	0,19	258,6000	49,134
08180A01409000_X	7	b	La Roca Del Vallès	593	0,19	88,9500	16,9005
08180A01409000_X	11	d	La Roca Del Vallès	89	0,19	13,3500	2,5365
08180A01409000_X	14	a	La Roca Del Vallès	1548	0,19	232,2000	44,118
08180A01409000_X	9	a	La Roca Del Vallès	4161	0,19	624,1500	118,5885
08180A01409000_X	8	b	La Roca Del Vallès	435	0,19	65,2500	12,3975
08180A01500068_R	15	a	La Roca Del Vallès	314	0,19	47,1000	8,949
08180A01500068_R	23	a	La Roca Del Vallès	862	0,19	129,3000	24,567
08180A01500068_R	21	a	La Roca Del Vallès	4445	0,19	666,7500	126,6825
08180A01500068_R	24	a	La Roca Del Vallès	5121	0,19	768,1500	145,9485
08180A01500068_R	22	a	La Roca Del Vallès	4742	0,19	711,3000	135,147
08180A01500068_R	16	a	La Roca Del Vallès	4158	0,19	623,7000	118,503
08180A01500068_R	19	a	La Roca Del Vallès	568	0,19	85,2000	16,188
08180A01600017_R	30	h	La Roca Del Vallès	257	0,19	38,5500	7,3245
08180A01600017_R	29	a	La Roca Del Vallès	2141	0,19	321,1500	61,0185
08180A01600022_R	27	c	La Roca Del Vallès	413	0,19	61,9500	11,7705
08180A01600094_R	28	b	La Roca Del Vallès	163	0,19	24,4500	4,6455
08180A01600094_R	27	a	La Roca Del Vallès	1175	0,19	176,2500	33,4875
08180A01600098_R	24	b	La Roca Del Vallès	1204	0,19	180,6000	34,314
08180A01609000_X	30	b	La Roca Del Vallès	81	0,19	12,1500	2,3085
08180A01609000_X	29	b	La Roca Del Vallès	1238	0,19	185,7000	35,283
08180A01609000_X	27	b	La Roca Del Vallès	1002	0,19	150,3000	28,557
08180A01609000_X	20	a	La Roca Del Vallès	1944	0,19	291,6000	55,404
08180A01609000_X	28	a	La Roca Del Vallès	1464	0,19	219,6000	41,724
08180A01609001_X	30	g	La Roca Del Vallès	66	0,19	9,9000	1,881
08180A01700016_R	33	a	La Roca Del Vallès	715	0,19	107,2500	20,3775
08180A01700019_R	36	a	La Roca Del Vallès	734	0,19	110,1000	20,919
08180A01700020_R	31	b	La Roca Del Vallès	1283	0,19	192,4500	36,5655
08180A01700020_R	30	a	La Roca Del Vallès	1551	0,19	232,6500	44,2035
08180A01700094_R	30	c	La Roca Del Vallès	47	0,19	7,0500	1,3395
08180A01709000_X	36	b	La Roca Del Vallès	291	0,19	43,6500	8,2935
08180A01709000_X	30	d	La Roca Del Vallès	115	0,19	17,2500	3,2775
08180A01709000_X	30	e	La Roca Del Vallès	1421	0,19	213,1500	40,4985
08180A01709000_X	31	a	La Roca Del Vallès	1325	0,19	198,7500	37,7625
08180A01709001_X	30	f	La Roca Del Vallès	57	0,19	8,5500	1,6245
08180A02709006_X	55	a	La Roca Del Vallès	4987	0,19	748,0500	142,1295

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Ref. Cadastral	Tram	Subtram	Municipi	Superfície (m²)	Preu (€/m²)	Afectació (15% sup. m²)	Cost (€)
08180A02909000_X	46	b	La Roca Del Vallès	27	0,19	4,0500	0,7695
08180A02909000_X	51	c	La Roca Del Vallès	1192	0,19	178,8000	33,972
08180A02909000_X	51	d	La Roca Del Vallès	118	0,19	17,7000	3,363
08180A02909000_X	50	a	La Roca Del Vallès	96	0,19	14,4000	2,736
08180A02909000_X	9	d	La Roca Del Vallès	2202	0,19	330,3000	62,757
08180A02909000_X	55	b	La Roca Del Vallès	3268	0,19	490,2000	93,138
3339207DG4033N_U	46	a	La Roca Del Vallès	891	0,19	133,6500	25,3935
3437201DG4033N_U	46	c	La Roca Del Vallès	65	0,19	9,7500	1,8525
3437201DG4033N_U	44	a	La Roca Del Vallès	191	0,19	28,6500	5,4435
3437201DG4033N_U	40	a	La Roca Del Vallès	483	0,19	72,4500	13,7655
3437205DG4033N_U	40	b	La Roca Del Vallès	15	0,19	2,2500	0,4275
3437206DG4033N_U	40	c	La Roca Del Vallès	178	0,19	26,7000	5,073
3437209DG4033N_U	39	a	La Roca Del Vallès	920	0,19	138,0000	26,22
3437210DG4033N_U	39	b	La Roca Del Vallès	142	0,19	21,3000	4,047
3438601DG4033N_U	51	b	La Roca Del Vallès	1181	0,19	177,1500	33,6585
3438602DG4033N_U	51	a	La Roca Del Vallès	969	0,19	145,3500	27,6165
3438603DG4033N_U	51	e	La Roca Del Vallès	346	0,19	51,9000	9,861
3541018DG4034S_U	53	b	La Roca Del Vallès	151	0,19	22,6500	4,3035
3541042DG4034S_U	53	a	La Roca Del Vallès	566	0,19	84,9000	16,131
4047024DG4044N_U	11	e	La Roca Del Vallès	327	0,19	49,0500	9,3195
4047024DG4044N_U	9	b	La Roca Del Vallès	398	0,19	59,7000	11,343
4145602DG4044N_U	13	a	La Roca Del Vallès	937	0,19	140,5500	26,7045
4148004DG4044N_U	11	b	La Roca Del Vallès	744	0,19	111,6000	21,204
4148004DG4044N_U	12	b	La Roca Del Vallès	1520	0,19	228,0000	43,32
4148004DG4044N_U	13	d	La Roca Del Vallès	942	0,19	141,3000	26,847
4148004DG4044N_U	11	a	La Roca Del Vallès	1727	0,19	259,0500	49,2195
4148004DG4044N_U	9	c	La Roca Del Vallès	84	0,19	12,6000	2,394
4148005DG4044N_U	13	e	La Roca Del Vallès	687	0,19	103,0500	19,5795
4148005DG4044N_U	12	a	La Roca Del Vallès	1022	0,19	153,3000	29,127
4148006DG4044N_U	12	c	La Roca Del Vallès	889	0,19	133,3500	25,3365
4148012DG4044N_U	11	c	La Roca Del Vallès	879	0,19	131,8500	25,0515
4148013DG4044N_U	8	a	La Roca Del Vallès	1008	0,19	151,2000	28,728
4148013DG4044N_U	7	a	La Roca Del Vallès	1152	0,19	172,8000	32,832
4345205DG4044N_U	16	b	La Roca Del Vallès	510	0,19	76,5000	14,535
4345205DG4044N_U	19	b	La Roca Del Vallès	404	0,19	60,6000	11,514
4345205DG4044N_U	17	a	La Roca Del Vallès	2946	0,19	441,9000	83,961
4345205DG4044N_U	18	a	La Roca Del Vallès	372	0,19	55,8000	10,602
				La Roca Centre (412)		**13.930,8000**	**2.646,85**
08180A00400013_R	236	b	La Roca Del Vallès	348	0,19	52,2000	9,918
08180A00400013_R	237	a	La Roca Del Vallès	2887	0,19	433,0500	82,2795
08180A00400014_R	266	a	La Roca Del Vallès	3439	0,19	515,8500	98,0115
08180A00400014_R	264	a	La Roca Del Vallès	2053	0,19	307,9500	58,5105
08180A00400014_R	265	a	La Roca Del Vallès	893	0,19	133,9500	25,4505
08180A00400015_R	267	a	La Roca Del Vallès	348	0,19	52,2000	9,918
08180A00400028_R	264	b	La Roca Del Vallès	296	0,19	44,4000	8,436
08180A00400028_R	263	a	La Roca Del Vallès	1059	0,19	158,8500	30,1815
08180A00400029_R	263	b	La Roca Del Vallès	466	0,19	69,9000	13,281
08180A00400049_R	253	a	La Roca Del Vallès	3067	0,19	460,0500	87,4095
08180A00400050_R	253	b	La Roca Del Vallès	2623	0,19	393,4500	74,7555
08180A00400052_R	254	a	La Roca Del Vallès	4002	0,19	600,3000	114,057
08180A00400056_R	254	d	La Roca Del Vallès	427	0,19	64,0500	12,1695
08180A00400056_R	255	b	La Roca Del Vallès	253	0,19	37,9500	7,2105
08180A00400057_R	261	a	La Roca Del Vallès	456	0,19	68,4000	12,996

Ref. Cadastral	Tram	Subtram	Municipi	Superfície (m²)	Preu (€/m²)	Afectació (15% sup. m²)	Cost (€)
08180A00400057_R	259	a	La Roca Del Vallès	1289	0,19	193,3500	36,7365
08180A00400060_R	259	b	La Roca Del Vallès	438	0,19	65,7000	12,483
08180A00400061_R	240	c	La Roca Del Vallès	177	0,19	26,5500	5,0445
08180A00400061_R	241	a	La Roca Del Vallès	1850	0,19	277,5000	52,725
08180A00400062_R	237	c	La Roca Del Vallès	772	0,19	115,8000	22,002
08180A00400062_R	238	a	La Roca Del Vallès	1928	0,19	289,2000	54,948
08180A00400065_R	240	b	La Roca Del Vallès	1039	0,19	155,8500	29,6115
08180A00400103_R	254	c	La Roca Del Vallès	96	0,19	14,4000	2,736
08180A00400103_R	257	a	La Roca Del Vallès	3152	0,19	472,8000	89,832
08180A00400103_R	256	a	La Roca Del Vallès	2330	0,19	349,5000	66,405
08180A00400103_R	255	a	La Roca Del Vallès	1440	0,19	216,0000	41,04
08180A00400106_R	235	a	La Roca Del Vallès	181	0,19	27,1500	5,1585
08180A00400118_R	261	b	La Roca Del Vallès	148	0,19	22,2000	4,218
08180A00400131_R	232	b	La Roca Del Vallès	615	0,19	92,2500	17,5275
08180A00400132_R	232	a	La Roca Del Vallès	648	0,19	97,2000	18,468
08180A00409000_X	237	b	La Roca Del Vallès	54	0,19	8,1000	1,539
08180A00409011_X	254	b	La Roca Del Vallès	41	0,19	6,1500	1,1685
08180A00409011_X	255	c	La Roca Del Vallès	152	0,19	22,8000	4,332
08180A00409012_X	263	c	La Roca Del Vallès	157	0,19	23,5500	4,4745
08180A00409012_X	264	c	La Roca Del Vallès	589	0,19	88,3500	16,7865
08180A00409012_X	267	b	La Roca Del Vallès	134	0,19	20,1000	3,819
08180A00409012_X	265	b	La Roca Del Vallès	253	0,19	37,9500	7,2105
08180A00409012_X	266	b	La Roca Del Vallès	804	0,19	120,6000	22,914
08180A00409013_X	236	a	La Roca Del Vallès	2009	0,19	301,3500	57,2565
08180A00409015_X	238	b	La Roca Del Vallès	1119	0,19	167,8500	31,8915
08180A00409015_X	240	a	La Roca Del Vallès	2204	0,19	330,6000	62,814
08180A00409101_X	241	b	La Roca Del Vallès	543	0,19	81,4500	15,4755
5470416DG4057S_U	241	c	La Roca Del Vallès	541	0,19	81,1500	15,4185
5470418DG4057S_U	248	a	La Roca Del Vallès	1549	0,19	232,3500	44,1465
5470418DG4057S_U	245	a	La Roca Del Vallès	738	0,19	110,7000	21,033
5470418DG4057S_U	247	a	La Roca Del Vallès	926	0,19	138,9000	26,391
5470418DG4057S_U	246	a	La Roca Del Vallès	428	0,19	64,2000	12,198
5470418DG4057S_U	243	a	La Roca Del Vallès	565	0,19	84,7500	16,1025
5470418DG4057S_U	244	a	La Roca Del Vallès	355	0,19	53,2500	10,1175
				Can Massaguer (402)		**7.782,1500**	**1.478,60**
08180A00500023_R	310	d	La Roca Del Vallès	40	0,19	6,0000	1,14
08180A00509000_X	268	e	La Roca Del Vallès	381	0,19	57,1500	10,8585
08180A00509004_X	310	e	La Roca Del Vallès	41	0,19	6,1500	1,1685
08180A00509004_X	287	c	La Roca Del Vallès	305	0,19	45,7500	8,6925
08180A00509004_X	287	a	La Roca Del Vallès	1536	0,19	230,4000	43,776
08180A00509013_X	310	f	La Roca Del Vallès	12	0,19	1,8000	0,342
08180A00609000_X	312	a	La Roca Del Vallès	1549	0,19	232,3500	44,1465
08180A00609005_X	283	b	La Roca Del Vallès	62	0,19	9,3000	1,767
08180A00609011_X	287	b	La Roca Del Vallès	1015	0,19	152,2500	28,9275
08180A00609011_X	312	c	La Roca Del Vallès	49	0,19	7,3500	1,3965
08180A00609011_X	285	a	La Roca Del Vallès	4277	0,19	641,5500	121,8945
08180A00609011_X	310	a	La Roca Del Vallès	2307	0,19	346,0500	65,7495
08180A00700002_R	281	c	La Roca Del Vallès	277	0,19	41,5500	7,8945
08180A00700034_R	283	a	La Roca Del Vallès	367	0,19	55,0500	10,4595
08180A00709013_X	281	b	La Roca Del Vallès	72	0,19	10,8000	2,052
08180A00800001_R	276	a	La Roca Del Vallès	1970	0,19	295,5000	56,145
08180A00800001_R	277	a	La Roca Del Vallès	1635	0,19	245,2500	46,5975
08180A00800003_R	268	g	La Roca Del Vallès	115	0,19	17,2500	3,2775

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Ref. Cadastral	Tram	Subtram	Municipi	Superfície (m²)	Preu (€/m²)	Afectació (15% sup. m²)	Cost (€)
08180A00800003_R	271	b	La Roca Del Vallès	526	0,19	78,9000	14,991
08180A00800003_R	269	a	La Roca Del Vallès	4098	0,19	614,7000	116,793
08180A00800015_R	276	d	La Roca Del Vallès	222	0,19	33,3000	6,327
08180A00800015_R	279	a	La Roca Del Vallès	725	0,19	108,7500	20,6625
08180A00800015_R	280	a	La Roca Del Vallès	221	0,19	33,1500	6,2985
08180A00800015_R	278	a	La Roca Del Vallès	847	0,19	127,0500	24,1395
08180A00800078_R	275	b	La Roca Del Vallès	466	0,19	69,9000	13,281
08180A00800078_R	276	c	La Roca Del Vallès	307	0,19	46,0500	8,7495
08180A00800084_R	281	a	La Roca Del Vallès	2617	0,19	392,5500	74,5845
08180A00800090_R	268	b	La Roca Del Vallès	220	0,19	33,0000	6,27
08180A00800090_R	287	e	La Roca Del Vallès	305	0,19	45,7500	8,6925
08180A00800090_R	288	b	La Roca Del Vallès	180	0,19	27,0000	5,13
08180A00800091_R	287	d	La Roca Del Vallès	748	0,19	112,2000	21,318
08180A00809000_X	285	b	La Roca Del Vallès	530	0,19	79,5000	15,105
08180A00809000_X	268	c	La Roca Del Vallès	118	0,19	17,7000	3,363
08180A00809000_X	268	d	La Roca Del Vallès	16	0,19	2,4000	0,456
08180A00809000_X	268	f	La Roca Del Vallès	299	0,19	44,8500	8,5215
08180A00809000_X	279	b	La Roca Del Vallès	34	0,19	5,1000	0,969
08180A00809000_X	268	a	La Roca Del Vallès	273	0,19	40,9500	7,7805
08180A00809000_X	288	a	La Roca Del Vallès	693	0,19	103,9500	19,7505
08180A00809000_X	284	a	La Roca Del Vallès	215	0,19	32,2500	6,1275
08180A00809000_X	286	a	La Roca Del Vallès	1025	0,19	153,7500	29,2125
08180A00809007_X	280	b	La Roca Del Vallès	89	0,19	13,3500	2,5365
6170201DG4067S_U	310	c	La Roca Del Vallès	1524	0,19	228,6000	43,434
6170201DG4067S_U	312	b	La Roca Del Vallès	49	0,19	7,3500	1,3965
6170201DG4067S_U	310	b	La Roca Del Vallès	634	0,19	95,1000	18,069
6170201DG4067S_U	311	a	La Roca Del Vallès	1481	0,19	222,1500	42,2085
6170201DG4067S_U	309	a	La Roca Del Vallès	2106	0,19	315,9000	60,021
6267304DG4066N_U	282	a	La Roca Del Vallès	798	0,19	119,7000	22,743
6670701DG4066N_U	269	b	La Roca Del Vallès	887	0,19	133,0500	25,2795
6670701DG4066N_U	276	b	La Roca Del Vallès	1042	0,19	156,3000	29,697
6670701DG4066N_U	275	a	La Roca Del Vallès	1600	0,19	240,0000	45,6
6670701DG4066N_U	272	a	La Roca Del Vallès	4302	0,19	645,3000	122,607
6670701DG4066N_U	271	a	La Roca Del Vallès	2551	0,19	382,6500	72,7035
6670701DG4066N_U	270	a	La Roca Del Vallès	471	0,19	70,6500	13,4235
6670701DG4066N_U	273	a	La Roca Del Vallès	1198	0,19	179,7000	34,143
6670701DG4066N_U	274	a	La Roca Del Vallès	794	0,19	119,1000	22,629
Can Font De La Perera (403)						**7.533,1500**	**1.431,29**
08180A00700013_R	206	c	La Roca Del Vallès	32	0,19	4,8000	0,912
08180A00700013_R	204	c	La Roca Del Vallès	53	0,19	7,9500	1,5105
08180A00700035_R	206	b	La Roca Del Vallès	132	0,19	19,8000	3,762
08180A00700037_R	206	d	La Roca Del Vallès	100	0,19	15,0000	2,85
08180A00700038_R	200	d	La Roca Del Vallès	843	0,19	126,4500	24,0255
08180A00700039_R	200	b	La Roca Del Vallès	126	0,19	18,9000	3,591
08180A00709003_X	200	c	La Roca Del Vallès	25	0,19	3,7500	0,7125
08180A00709005_X	204	b	La Roca Del Vallès	155	0,19	23,2500	4,4175
08180A00800027_R	182	e	La Roca Del Vallès	1223	0,19	183,4500	34,8555
08180A00800029_R	179	a	La Roca Del Vallès	4693	0,19	703,9500	133,7505
08180A00800029_R	180	a	La Roca Del Vallès	1768	0,19	265,2000	50,388
08180A00800038_R	183	b	La Roca Del Vallès	186	0,19	27,9000	5,301
08180A00800038_R	182	c	La Roca Del Vallès	995	0,19	149,2500	28,3575
08180A00800039_R	181	c	La Roca Del Vallès	414	0,19	62,1000	11,799
08180A00800039_R	182	a	La Roca Del Vallès	1789	0,19	268,3500	50,9865

Ref. Cadastral	Tram	Subtram	Municipi	Superfície (m²)	Preu (€/m²)	Afectació (15% sup. m²)	Cost (€)
08180A00800058_R	182	d	La Roca Del Vallès	185	0,19	27,7500	5,2725
08180A00800058_R	184	b	La Roca Del Vallès	19	0,19	2,8500	0,5415
08180A00800058_R	183	a	La Roca Del Vallès	7442	0,19	1.116,3000	212,097
08180A00800060_R	184	d	La Roca Del Vallès	530	0,19	79,5000	15,105
08180A00800062_R	188	b	La Roca Del Vallès	34	0,19	5,1000	0,969
08180A00800082_R	186	a	La Roca Del Vallès	2527	0,19	379,0500	72,0195
08180A00800082_R	187	a	La Roca Del Vallès	1414	0,19	212,1000	40,299
08180A00800082_R	188	a	La Roca Del Vallès	775	0,19	116,2500	22,0875
08180A00800084_R	178	a	La Roca Del Vallès	1250	0,19	187,5000	35,625
08180A00800084_R	211	a	La Roca Del Vallès	2379	0,19	356,8500	67,8015
08180A00800084_R	177	a	La Roca Del Vallès	1813	0,19	271,9500	51,6705
08180A00800084_R	210	a	La Roca Del Vallès	1121	0,19	168,1500	31,9485
08180A00800086_R	181	a	La Roca Del Vallès	2418	0,19	362,7000	68,913
08180A00800106_R	180	b	La Roca Del Vallès	292	0,19	43,8000	8,322
08180A00809000_X	181	d	La Roca Del Vallès	181	0,19	27,1500	5,1585
08180A00809003_X	181	b	La Roca Del Vallès	185	0,19	27,7500	5,2725
08180A00809003_X	182	b	La Roca Del Vallès	312	0,19	46,8000	8,892
08180A00809004_X	184	c	La Roca Del Vallès	55	0,19	8,2500	1,5675
08180A01200012_R	190	e	La Roca Del Vallès	1100	0,19	165,0000	31,35
08180A01200012_R	193	b	La Roca Del Vallès	33	0,19	4,9500	0,9405
08180A01200013_R	190	a	La Roca Del Vallès	1490	0,19	223,5000	42,465
08180A01200014_R	190	c	La Roca Del Vallès	414	0,19	62,1000	11,799
08180A01200051_R	196	c	La Roca Del Vallès	62	0,19	9,3000	1,767
08180A01200051_R	198	a	La Roca Del Vallès	809	0,19	121,3500	23,0565
08180A01200097_R	190	b	La Roca Del Vallès	1880	0,19	282,0000	53,58
08180A01209000_X	190	d	La Roca Del Vallès	27	0,19	4,0500	0,7695
08180A01209000_X	196	b	La Roca Del Vallès	161	0,19	24,1500	4,5885
08180A01209000_X	195	c	La Roca Del Vallès	155	0,19	23,2500	4,4175
08180A01209000_X	193	a	La Roca Del Vallès	1912	0,19	286,8000	54,492
08180A01209007_X	195	a	La Roca Del Vallès	505	0,19	75,7500	14,3925
08180A01209007_X	196	a	La Roca Del Vallès	746	0,19	111,9000	21,261
5554109DG4055S_U	193	c	La Roca Del Vallès	912	0,19	136,8000	25,992
5554110DG4055S_U	193	d	La Roca Del Vallès	936	0,19	140,4000	26,676
5555310DG4055N_U	195	b	La Roca Del Vallès	254	0,19	38,1000	7,239
5555310DG4055N_U	194	a	La Roca Del Vallès	3739	0,19	560,8500	106,5615
5657608DG4055N_U	196	d	La Roca Del Vallès	241	0,19	36,1500	6,8685
5657608DG4055N_U	198	b	La Roca Del Vallès	268	0,19	40,2000	7,638
5657622DG4055N_U	204	a	La Roca Del Vallès	389	0,19	58,3500	11,0865
5657622DG4055N_U	206	a	La Roca Del Vallès	3854	0,19	578,1000	109,839
5657622DG4055N_U	201	a	La Roca Del Vallès	178	0,19	26,7000	5,073
5657622DG4055N_U	200	a	La Roca Del Vallès	1772	0,19	265,8000	50,502
5657622DG4055N_U	208	a	La Roca Del Vallès	1892	0,19	283,8000	53,922
6055301DG4065N_U	186	b	La Roca Del Vallès	581	0,19	87,1500	16,5585
6055301DG4065N_U	185	a	La Roca Del Vallès	733	0,19	109,9500	20,8905
6055302DG4065N_U	184	a	La Roca Del Vallès	729	0,19	109,3500	20,7765
				Santa Agnès (401)		**9.185,7000**	**1.745,28**
08180A01700038_R	146	a	La Roca Del Vallès	6425	0,19	963,7500	183,1125
08180A01700041_R	144	a	La Roca Del Vallès	1653	0,19	247,9500	47,1105
08180A01700047_R	146	d	La Roca Del Vallès	3672	0,19	550,8000	104,652
08180A01700047_R	149	b	La Roca Del Vallès	892	0,19	133,8000	25,422
08180A01700047_R	148	a	La Roca Del Vallès	3403	0,19	510,4500	96,9855
08180A01700102_R	144	d	La Roca Del Vallès	24	0,19	3,6000	0,684
08180A01700102_R	146	b	La Roca Del Vallès	2001	0,19	300,1500	57,0285

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Ref. Cadastral	Tram	Subtram	Municipi	Superfície (m²)	Preu (€/m²)	Afectació (15% sup. m²)	Cost (€)
08180A01709000_X	144	e	La Roca Del Vallès	11	0,19	1,6500	0,3135
08180A01709000_X	144	b	La Roca Del Vallès	983	0,19	147,4500	28,0155
08180A01709000_X	144	c	La Roca Del Vallès	69	0,19	10,3500	1,9665
08180A01709000_X	146	c	La Roca Del Vallès	416	0,19	62,4000	11,856
08180A01709000_X	149	a	La Roca Del Vallès	911	0,19	136,6500	25,9635
08180A01709010_X	149	c	La Roca Del Vallès	172	0,19	25,8000	4,902
					Can Gurri (406)	**3.094,8000**	**588,01**
08180A01700045_R	152	d	La Roca Del Vallès	1520	0,19	228,0000	43,32
08180A01700045_R	153	f	La Roca Del Vallès	169	0,19	25,3500	4,8165
08180A01700046_R	151	a	La Roca Del Vallès	292	0,19	43,8000	8,322
08180A01700046_R	152	a	La Roca Del Vallès	3976	0,19	596,4000	113,316
08180A01709000_X	157	a	La Roca Del Vallès	799	0,19	119,8500	22,7715
08180A01709000_X	150	a	La Roca Del Vallès	492	0,19	73,8000	14,022
08180A01709000_X	150	b	La Roca Del Vallès	779	0,19	116,8500	22,2015
08180A01709000_X	151	b	La Roca Del Vallès	111	0,19	16,6500	3,1635
08180A01709000_X	152	b	La Roca Del Vallès	2174	0,19	326,1000	61,959
08180A01709000_X	155	b	La Roca Del Vallès	445	0,19	66,7500	12,6825
08180A01709000_X	153	e	La Roca Del Vallès	88	0,19	13,2000	2,508
08180A01709000_X	158	b	La Roca Del Vallès	125	0,19	18,7500	3,5625
08180A01709009_X	152	c	La Roca Del Vallès	50	0,19	7,5000	1,425
08180A01709010_X	150	c	La Roca Del Vallès	31	0,19	4,6500	0,8835
08180A02200064_R	150	d	La Roca Del Vallès	107	0,19	16,0500	3,0495
08180A02200065_R	150	j	La Roca Del Vallès	275	0,19	41,2500	7,8375
08180A02200106_R	150	e	La Roca Del Vallès	466	0,19	69,9000	13,281
08180A02200107_R	150	f	La Roca Del Vallès	332	0,19	49,8000	9,462
08180A02200108_R	150	g	La Roca Del Vallès	798	0,19	119,7000	22,743
08180A02209001_X	150	h	La Roca Del Vallès	345	0,19	51,7500	9,8325
08310A00200002_R	158	a	Vilanova Del Vallès	203	0,19	30,4500	5,7855
08310A00200002_R	157	b	Vilanova Del Vallès	743	0,19	111,4500	21,1755
08310A00200004_R	150	i	Vilanova Del Vallès	48	0,19	7,2000	1,368
08310A00300007_R	153	d	Vilanova Del Vallès	56	0,19	8,4000	1,596
08310A00300008_R	153	a	Vilanova Del Vallès	356	0,19	53,4000	10,146
08310A00309000_X	153	c	Vilanova Del Vallès	69	0,19	10,3500	1,9665
2816101DG4021N_U	155	a	Vilanova Del Vallès	4375	0,19	656,2500	124,6875
2816102DG4021N_U	155	c	Vilanova Del Vallès	1090	0,19	163,5000	31,065
3017201DG4031N_U	153	b	La Roca Del Vallès	421	0,19	63,1500	11,9985
					La Pineda (407)	**3.110,2500**	**590,95**
					Total	**80.050,9500**	**15.209,68**

6 ANNEX II: Inventari de les propietats protegides per les franges – subjectes obligats (nuclis, urbanitzacions, masies aïllades i instal·lacions)

Taula A3. Relació de propietats protegides per les franges

Número id. (po)	Nom (topònim po)	Tipus d'element (po)	Referència cadastral	Superfície (ha)
400	Can Jorn	Polígon	3683301DG4038S_U	0,1662
400	Can Jorn	Polígon	3683302DG4038S_U	0,1033
400	Can Jorn	Polígon	3683303DG4038S_U	0,1162
400	Can Jorn	Polígon	3683304DG4038S_U	0,1541
400	Can Jorn	Polígon	3989401DG4038N_U	1,1625
400	Can Jorn	Polígon	3684601DG4038S_U	1,0425
400	Can Jorn	Polígon	3886503DG4038N_U	0,0703
400	Can Jorn	Polígon	3886504DG4038N_U	0,7431
400	Can Jorn	Polígon	3887201DG4038N_U	0,7325
400	Can Jorn	Polígon	3887202DG4038N_U	0,5028
400	Can Jorn	Polígon	3887204DG4038N_U	0,5046
400	Can Jorn	Polígon	3990301DG4039S_U	0,2732
400	Can Jorn	Polígon	3986505DG4038N_U	1,5900
400	Can Jorn	Polígon	3886502DG4038N_U	0,7493
400	Can Jorn	Polígon	3886501DG4038N_U	0,4775
400	Can Jorn	Polígon	3986504DG4038N_U	1,1199
400	Can Jorn	Polígon	08180A00300015_R	0,4741
400	Can Jorn	Polígon	3986502DG4038N_U	0,4865
400	Can Jorn	Polígon	3986503DG4038N_U	0,4561
400	Can Jorn	Polígon	3887203DG4038N_U	0,7635
400	Can Jorn	Polígon	3986501DG4038N_U	0,4835
401	Santa Agnès	Nucli	6359520DG4065N_U	0,0656
401	Santa Agnès	Nucli	6159614DG4065N_U	0,0750
401	Santa Agnès	Nucli	6156307DG4065N_U	0,0835
401	Santa Agnès	Nucli	5657646DG4055N_U	0,0455
401	Santa Agnès	Nucli	6156308DG4065N_U	0,0820
401	Santa Agnès	Nucli	5657647DG4055N_U	0,0455
401	Santa Agnès	Nucli	6159601DG4065N_U	0,0915
401	Santa Agnès	Nucli	6156309DG4065N_U	0,0850
401	Santa Agnès	Nucli	5856120DG4055N_U	0,0678
401	Santa Agnès	Nucli	5657648DG4055N_U	0,0455
401	Santa Agnès	Nucli	6159617DG4065N_U	0,0775
401	Santa Agnès	Nucli	6156310DG4065N_U	0,0766
401	Santa Agnès	Nucli	5856121DG4055N_U	0,0730
401	Santa Agnès	Nucli	6161630DG4066S_U	0,0580
401	Santa Agnès	Nucli	5657649DG4055N_U	0,0455
401	Santa Agnès	Nucli	6159616DG4065N_U	0,0776
401	Santa Agnès	Nucli	5856109DG4055N_U	0,4451

401	Santa Agnès	Nucli	5657617DG4055N_U	0,0253
401	Santa Agnès	Nucli	5657642DG4055N_U	0,0402
401	Santa Agnès	Nucli	5958406DG4055N_U	0,0156
401	Santa Agnès	Nucli	5856110DG4055N_U	0,1231
401	Santa Agnès	Nucli	5657643DG4055N_U	0,0421
401	Santa Agnès	Nucli	5859303DG4055N_U	0,1733
401	Santa Agnès	Nucli	6156305DG4065N_U	0,0744
401	Santa Agnès	Nucli	5856111DG4055N_U	0,0755
401	Santa Agnès	Nucli	5657644DG4055N_U	0,0417
401	Santa Agnès	Nucli	5859302DG4055N_U	0,1972
401	Santa Agnès	Nucli	6156306DG4065N_U	0,0727
401	Santa Agnès	Nucli	5856112DG4055N_U	0,1732
401	Santa Agnès	Nucli	5657645DG4055N_U	0,0410
401	Santa Agnès	Nucli	5958407DG4055N_U	0,0172
401	Santa Agnès	Nucli	6262204DG4066S_U	0,0660
401	Santa Agnès	Nucli	5657613DG4055N_U	0,0191
401	Santa Agnès	Nucli	5657638DG4055N_U	0,0482
401	Santa Agnès	Nucli	5958402DG4055N_U	0,0156
401	Santa Agnès	Nucli	6262205DG4066S_U	0,0735
401	Santa Agnès	Nucli	5657614DG4055N_U	0,0147
401	Santa Agnès	Nucli	5657639DG4055N_U	0,0472
401	Santa Agnès	Nucli	5958403DG4055N_U	0,0156
401	Santa Agnès	Nucli	6362001DG4066S_U	0,1745
401	Santa Agnès	Nucli	5657615DG4055N_U	0,0207
401	Santa Agnès	Nucli	5657640DG4055N_U	0,0454
401	Santa Agnès	Nucli	5958404DG4055N_U	0,0156
401	Santa Agnès	Nucli	6362002DG4066S_U	0,5213
401	Santa Agnès	Nucli	5657616DG4055N_U	0,0252
401	Santa Agnès	Nucli	5657641DG4055N_U	0,0430
401	Santa Agnès	Nucli	5958405DG4055N_U	0,0156
401	Santa Agnès	Nucli	5958422DG4055N_U	0,0136
401	Santa Agnès	Nucli	6161632DG4066S_U	0,0132
401	Santa Agnès	Nucli	6161607DG4066S_U	0,1170
401	Santa Agnès	Nucli	6263801DG4066S_U	0,2539
401	Santa Agnès	Nucli	5657618DG4055N_U	0,0361
401	Santa Agnès	Nucli	5958421DG4055N_U	0,0136
401	Santa Agnès	Nucli	5962603DG4056S_U	0,5464
401	Santa Agnès	Nucli	5960702DG4056S_U	0,1340
401	Santa Agnès	Nucli	5958420DG4055N_U	0,0152
401	Santa Agnès	Nucli	5962604DG4056S_U	0,0725
401	Santa Agnès	Nucli	6062002DG4066S_U	0,0909
401	Santa Agnès	Nucli	5858505DG4055N_U	0,0171
401	Santa Agnès	Nucli	5962605DG4056S_U	0,0697
401	Santa Agnès	Nucli	6062001DG4066S_U	0,0370
401	Santa Agnès	Nucli	5858506DG4055N_U	0,0185
401	Santa Agnès	Nucli	5962602DG4056S_U	0,6717
401	Santa Agnès	Nucli	6161670DG4066S_U	0,0404
401	Santa Agnès	Nucli	6161606DG4066S_U	0,2088
401	Santa Agnès	Nucli	6062005DG4066S_U	0,1067
401	Santa Agnès	Nucli	6161608DG4066S_U	0,4628
401	Santa Agnès	Nucli	6062009DG4066S_U	0,0973
401	Santa Agnès	Nucli	6259528DG4065N_U	0,0619
401	Santa Agnès	Nucli	5960001DG4056S_U	0,0264
401	Santa Agnès	Nucli	6062012DG4066S_U	0,0674
401	Santa Agnès	Nucli	6259527DG4065N_U	0,0637
401	Santa Agnès	Nucli	5960701DG4056S_U	0,0752
401	Santa Agnès	Nucli	5956108DG4055N_U	0,0855

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

401	Santa Agnès	Nucli	5956106DG4055N_U	0,0785
401	Santa Agnès	Nucli	5657651DG4055N_U	0,0599
401	Santa Agnès	Nucli	6259523DG4065N_U	0,0594
401	Santa Agnès	Nucli	6161671DG4066S_U	0,0418
401	Santa Agnès	Nucli	5657653DG4055N_U	0,0415
401	Santa Agnès	Nucli	6259522DG4065N_U	0,0589
401	Santa Agnès	Nucli	6161631DG4066S_U	0,2127
401	Santa Agnès	Nucli	5754712DG4055S_U	0,0602
401	Santa Agnès	Nucli	5856108DG4055N_U	0,3414
401	Santa Agnès	Nucli	5754713DG4055S_U	0,0599
401	Santa Agnès	Nucli	5856122DG4055N_U	0,0413
401	Santa Agnès	Nucli	5554718DG4055S_U	0,0601
401	Santa Agnès	Nucli	5956109DG4055N_U	0,0865
401	Santa Agnès	Nucli	5554703DG4055S_U	0,0601
401	Santa Agnès	Nucli	5956105DG4055N_U	0,0824
401	Santa Agnès	Nucli	5554719DG4055S_U	0,0601
401	Santa Agnès	Nucli	5958425DG4055N_U	0,0136
401	Santa Agnès	Nucli	5554704DG4055S_U	0,0602
401	Santa Agnès	Nucli	5958424DG4055N_U	0,0136
401	Santa Agnès	Nucli	5754701DG4055S_U	0,0599
401	Santa Agnès	Nucli	6264001DG4066S_U	0,8082
401	Santa Agnès	Nucli	5958423DG4055N_U	0,0136
401	Santa Agnès	Nucli	5754702DG4055S_U	0,0609
401	Santa Agnès	Nucli	6161663DG4066S_U	0,0661
401	Santa Agnès	Nucli	5856107DG4055N_U	0,0632
401	Santa Agnès	Nucli	6159606DG4065N_U	0,0834
401	Santa Agnès	Nucli	5754703DG4055S_U	0,0596
401	Santa Agnès	Nucli	5856106DG4055N_U	0,1280
401	Santa Agnès	Nucli	5958415DG4055N_U	0,0151
401	Santa Agnès	Nucli	6156709DG4065N_U	0,0740
401	Santa Agnès	Nucli	5958414DG4055N_U	0,0196
401	Santa Agnès	Nucli	6156710DG4065N_U	0,0751
401	Santa Agnès	Nucli	5958434DG4055N_U	0,0235
401	Santa Agnès	Nucli	6161612DG4066S_U	0,0516
401	Santa Agnès	Nucli	6156711DG4065N_U	0,0742
401	Santa Agnès	Nucli	5958430DG4055N_U	0,0196
401	Santa Agnès	Nucli	6263802DG4066S_U	0,0466
401	Santa Agnès	Nucli	5958419DG4055N_U	0,0175
401	Santa Agnès	Nucli	6156705DG4065N_U	0,0649
401	Santa Agnès	Nucli	5958418DG4055N_U	0,0149
401	Santa Agnès	Nucli	6156706DG4065N_U	0,0651
401	Santa Agnès	Nucli	5958417DG4055N_U	0,0150
401	Santa Agnès	Nucli	6156707DG4065N_U	0,0714
401	Santa Agnès	Nucli	5958416DG4055N_U	0,0151
401	Santa Agnès	Nucli	6156708DG4065N_U	0,0732
401	Santa Agnès	Nucli	6259521DG4065N_U	0,0697
401	Santa Agnès	Nucli	5758802DG4055N_U	0,0751
401	Santa Agnès	Nucli	6161674DG4066S_U	0,0471
401	Santa Agnès	Nucli	6255209DG4065N_U	0,0721
401	Santa Agnès	Nucli	5758831DG4055N_U	0,0157
401	Santa Agnès	Nucli	5758803DG4055N_U	0,0555
401	Santa Agnès	Nucli	6259529DG4065N_U	0,0668
401	Santa Agnès	Nucli	6255208DG4065N_U	0,0699
401	Santa Agnès	Nucli	5758832DG4055N_U	0,0116
401	Santa Agnès	Nucli	5758805DG4055N_U	0,0380
401	Santa Agnès	Nucli	6255216DG4065N_U	0,0782
401	Santa Agnès	Nucli	5555305DG4055N_U	0,0627

401	Santa Agnès	Nucli	5758806DG4055N_U	0,0470
401	Santa Agnès	Nucli	5755026DG4055N_U	0,1087
401	Santa Agnès	Nucli	6263811DG4066S_U	0,0383
401	Santa Agnès	Nucli	5755030DG4055N_U	0,0117
401	Santa Agnès	Nucli	6263812DG4066S_U	0,0396
401	Santa Agnès	Nucli	6263899DG4066S_U	0,0437
401	Santa Agnès	Nucli	5652608DG4055S_U	0,0610
401	Santa Agnès	Nucli	6255207DG4065N_U	0,0714
401	Santa Agnès	Nucli	6255210DG4065N_U	0,0730
401	Santa Agnès	Nucli	6263803DG4066S_U	0,0888
401	Santa Agnès	Nucli	6161619DG4066S_U	0,0437
401	Santa Agnès	Nucli	6255211DG4065N_U	0,0727
401	Santa Agnès	Nucli	5655012DG4055N_U	0,0746
401	Santa Agnès	Nucli	6263804DG4066S_U	0,0543
401	Santa Agnès	Nucli	6161620DG4066S_U	0,0394
401	Santa Agnès	Nucli	5755016DG4055N_U	0,0674
401	Santa Agnès	Nucli	6263809DG4066S_U	0,0388
401	Santa Agnès	Nucli	6161621DG4066S_U	0,0381
401	Santa Agnès	Nucli	6161625DG4066S_U	0,0837
401	Santa Agnès	Nucli	5554713DG4055S_U	0,0603
401	Santa Agnès	Nucli	6255204DG4065N_U	0,0710
401	Santa Agnès	Nucli	5554714DG4055S_U	0,0599
401	Santa Agnès	Nucli	6255205DG4065N_U	0,0734
401	Santa Agnès	Nucli	5554715DG4055S_U	0,0595
401	Santa Agnès	Nucli	6255206DG4065N_U	0,0724
401	Santa Agnès	Nucli	5554709DG4055S_U	0,0611
401	Santa Agnès	Nucli	5758835DG4055N_U	0,2038
401	Santa Agnès	Nucli	6161615DG4066S_U	0,0514
401	Santa Agnès	Nucli	5554710DG4055S_U	0,0600
401	Santa Agnès	Nucli	6161650DG4066S_U	0,0413
401	Santa Agnès	Nucli	6161634DG4066S_U	0,0838
401	Santa Agnès	Nucli	5554711DG4055S_U	0,0606
401	Santa Agnès	Nucli	5652607DG4055S_U	0,0609
401	Santa Agnès	Nucli	6161624DG4066S_U	0,0434
401	Santa Agnès	Nucli	6161652DG4066S_U	0,0585
401	Santa Agnès	Nucli	5554712DG4055S_U	0,0611
401	Santa Agnès	Nucli	5554716DG4055S_U	0,0602
401	Santa Agnès	Nucli	5554717DG4055S_U	0,0605
401	Santa Agnès	Nucli	5554706DG4055S_U	0,0596
401	Santa Agnès	Nucli	5554707DG4055S_U	0,0600
401	Santa Agnès	Nucli	5554708DG4055S_U	0,0609
401	Santa Agnès	Nucli	5555304DG4055N_U	0,0262
401	Santa Agnès	Nucli	5555308DG4055N_U	0,0285
401	Santa Agnès	Nucli	5555309DG4055N_U	0,0272
401	Santa Agnès	Nucli	6263808DG4066S_U	0,0425
401	Santa Agnès	Nucli	5655011DG4055N_U	0,0650
401	Santa Agnès	Nucli	6263805DG4066S_U	0,0824
401	Santa Agnès	Nucli	5655010DG4055N_U	0,0424
401	Santa Agnès	Nucli	5555302DG4055N_U	0,0387
401	Santa Agnès	Nucli	5655001DG4055N_U	0,0767
401	Santa Agnès	Nucli	5555303DG4055N_U	0,0667
401	Santa Agnès	Nucli	5655014DG4055N_U	0,0668
401	Santa Agnès	Nucli	5655008DG4055N_U	0,2968
401	Santa Agnès	Nucli	5554104DG4055S_U	0,0619
401	Santa Agnès	Nucli	5960706DG4056S_U	0,0187
401	Santa Agnès	Nucli	6359514DG4065N_U	0,0938
401	Santa Agnès	Nucli	6257608DG4065N_U	0,1286

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

401	Santa Agnès	Nucli	5554105DG4055S_U	0,0616
401	Santa Agnès	Nucli	5652604DG4055S_U	0,0596
401	Santa Agnès	Nucli	5854207DG4055S_U	0,0696
401	Santa Agnès	Nucli	6359517DG4065N_U	0,0764
401	Santa Agnès	Nucli	5554106DG4055S_U	0,0703
401	Santa Agnès	Nucli	5652605DG4055S_U	0,0606
401	Santa Agnès	Nucli	6359513DG4065N_U	0,0907
401	Santa Agnès	Nucli	5554107DG4055S_U	0,0700
401	Santa Agnès	Nucli	5858409DG4055N_U	0,0152
401	Santa Agnès	Nucli	6263401DG4066S_U	0,0275
401	Santa Agnès	Nucli	5859305DG4055N_U	0,2191
401	Santa Agnès	Nucli	5858410DG4055N_U	0,0146
401	Santa Agnès	Nucli	5554101DG4055S_U	0,0595
401	Santa Agnès	Nucli	5960703DG4056S_U	0,0178
401	Santa Agnès	Nucli	5554102DG4055S_U	0,0630
401	Santa Agnès	Nucli	5960704DG4056S_U	0,0182
401	Santa Agnès	Nucli	5858421DG4055N_U	0,0618
401	Santa Agnès	Nucli	5655006DG4055N_U	0,0850
401	Santa Agnès	Nucli	5554103DG4055S_U	0,0634
401	Santa Agnès	Nucli	5960705DG4056S_U	0,0183
401	Santa Agnès	Nucli	5858404DG4055N_U	0,1617
401	Santa Agnès	Nucli	6263402DG4066S_U	0,0438
401	Santa Agnès	Nucli	5956113DG4055N_U	0,0812
401	Santa Agnès	Nucli	5854202DG4055S_U	0,2762
401	Santa Agnès	Nucli	6263810DG4066S_U	0,0525
401	Santa Agnès	Nucli	6255202DG4065N_U	0,1064
401	Santa Agnès	Nucli	5858402DG4055N_U	0,0864
401	Santa Agnès	Nucli	6263806DG4066S_U	0,1047
401	Santa Agnès	Nucli	6255201DG4065N_U	0,2162
401	Santa Agnès	Nucli	5858408DG4055N_U	0,0150
401	Santa Agnès	Nucli	5956107DG4055N_U	0,0792
401	Santa Agnès	Nucli	6259525DG4065N_U	0,0618
401	Santa Agnès	Nucli	5956110DG4055N_U	0,0824
401	Santa Agnès	Nucli	5554705DG4055S_U	0,0597
401	Santa Agnès	Nucli	6262202DG4066S_U	0,0442
401	Santa Agnès	Nucli	5956111DG4055N_U	0,0752
401	Santa Agnès	Nucli	6262203DG4066S_U	0,0736
401	Santa Agnès	Nucli	5956112DG4055N_U	0,0753
401	Santa Agnès	Nucli	5657620DG4055N_U	0,0038
401	Santa Agnès	Nucli	6255203DG4065N_U	0,1005
401	Santa Agnès	Nucli	5657621DG4055N_U	0,4883
401	Santa Agnès	Nucli	6259526DG4065N_U	0,0639
401	Santa Agnès	Nucli	6161673DG4066S_U	0,0479
401	Santa Agnès	Nucli	5657619DG4055N_U	0,0333
401	Santa Agnès	Nucli	6255213DG4065N_U	0,0780
401	Santa Agnès	Nucli	6259513DG4065N_U	0,0860
401	Santa Agnès	Nucli	5555315DG4055N_U	0,0324
401	Santa Agnès	Nucli	5657611DG4055N_U	0,0541
401	Santa Agnès	Nucli	6161667DG4066S_U	0,0545
401	Santa Agnès	Nucli	6255214DG4065N_U	0,0807
401	Santa Agnès	Nucli	6259516DG4065N_U	0,1708
401	Santa Agnès	Nucli	5555316DG4055N_U	0,0335
401	Santa Agnès	Nucli	6062011DG4066S_U	0,0805
401	Santa Agnès	Nucli	6161668DG4066S_U	0,0679
401	Santa Agnès	Nucli	6255215DG4065N_U	0,0813
401	Santa Agnès	Nucli	6259519DG4065N_U	0,0881
401	Santa Agnès	Nucli	6062010DG4066S_U	0,0739

401	Santa Agnès	Nucli	6161622DG4066S_U	0,1093
401	Santa Agnès	Nucli	6259518DG4065N_U	0,0783
401	Santa Agnès	Nucli	6161611DG4066S_U	0,1165
401	Santa Agnès	Nucli	6161666DG4066S_U	0,0858
401	Santa Agnès	Nucli	6255217DG4065N_U	0,0779
401	Santa Agnès	Nucli	5555311DG4055N_U	0,0295
401	Santa Agnès	Nucli	5758811DG4055N_U	0,0278
401	Santa Agnès	Nucli	6161633DG4066S_U	0,0500
401	Santa Agnès	Nucli	6255218DG4065N_U	0,0799
401	Santa Agnès	Nucli	5555312DG4055N_U	0,0281
401	Santa Agnès	Nucli	5758812DG4055N_U	0,0387
401	Santa Agnès	Nucli	6161618DG4066S_U	0,0902
401	Santa Agnès	Nucli	5858420DG4055N_U	0,0639
401	Santa Agnès	Nucli	6255219DG4065N_U	0,0779
401	Santa Agnès	Nucli	5555313DG4055N_U	0,0304
401	Santa Agnès	Nucli	5758813DG4055N_U	0,0161
401	Santa Agnès	Nucli	6161600DG4066S_U	0,0126
401	Santa Agnès	Nucli	6255212DG4065N_U	0,0735
401	Santa Agnès	Nucli	6259512DG4065N_U	0,0911
401	Santa Agnès	Nucli	5555314DG4055N_U	0,0314
401	Santa Agnès	Nucli	5657654DG4055N_U	0,0451
401	Santa Agnès	Nucli	6161675DG4066S_U	0,0561
401	Santa Agnès	Nucli	5755009DG4055N_U	0,0338
401	Santa Agnès	Nucli	5856118DG4055N_U	0,0505
401	Santa Agnès	Nucli	5861720DG4056S_U	0,0141
401	Santa Agnès	Nucli	6057802DG4065N_U	0,8173
401	Santa Agnès	Nucli	5755011DG4055N_U	0,0320
401	Santa Agnès	Nucli	5858414DG4055N_U	0,0564
401	Santa Agnès	Nucli	5856113DG4055N_U	0,1231
401	Santa Agnès	Nucli	5861721DG4056S_U	0,0141
401	Santa Agnès	Nucli	6058301DG4065N_U	0,6022
401	Santa Agnès	Nucli	5858415DG4055N_U	0,0603
401	Santa Agnès	Nucli	5856117DG4055N_U	0,0207
401	Santa Agnès	Nucli	5861722DG4056S_U	0,0185
401	Santa Agnès	Nucli	6058302DG4065N_U	1,0431
401	Santa Agnès	Nucli	5858416DG4055N_U	0,0663
401	Santa Agnès	Nucli	5856116DG4055N_U	0,0184
401	Santa Agnès	Nucli	5861723DG4056S_U	0,0193
401	Santa Agnès	Nucli	5754705DG4055S_U	0,0593
401	Santa Agnès	Nucli	6059701DG4065N_U	0,0903
401	Santa Agnès	Nucli	5861706DG4056S_U	0,0338
401	Santa Agnès	Nucli	5755028DG4055N_U	0,0126
401	Santa Agnès	Nucli	5861707DG4056S_U	0,0147
401	Santa Agnès	Nucli	5957601DG4055N_U	0,8796
401	Santa Agnès	Nucli	5755010DG4055N_U	0,0171
401	Santa Agnès	Nucli	5856115DG4055N_U	0,0317
401	Santa Agnès	Nucli	5861708DG4056S_U	0,0988
401	Santa Agnès	Nucli	6055301DG4065N_U	1,0745
401	Santa Agnès	Nucli	5856114DG4055N_U	0,0831
401	Santa Agnès	Nucli	5861719DG4056S_U	0,0182
401	Santa Agnès	Nucli	6057801DG4065N_U	0,1769
401	Santa Agnès	Nucli	5760201DG4056S_U	0,0100
401	Santa Agnès	Nucli	5861702DG4056S_U	0,0299
401	Santa Agnès	Nucli	5657623DG4055N_U	0,0296
401	Santa Agnès	Nucli	5861703DG4056S_U	0,0871
401	Santa Agnès	Nucli	5861704DG4056S_U	0,0590
401	Santa Agnès	Nucli	5755019DG4055N_U	0,0604

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

401	Santa Agnès	Nucli	5854204DG4055S_U	0,0409
401	Santa Agnès	Nucli	5756804DG4055N_U	0,0488
401	Santa Agnès	Nucli	5854205DG4055S_U	0,0759
401	Santa Agnès	Nucli	5758833DG4055N_U	0,0116
401	Santa Agnès	Nucli	5756801DG4055N_U	0,0478
401	Santa Agnès	Nucli	5854801DG4055S_U	0,1145
401	Santa Agnès	Nucli	5758834DG4055N_U	0,0117
401	Santa Agnès	Nucli	5758815DG4055N_U	0,0117
401	Santa Agnès	Nucli	5754706DG4055S_U	0,0603
401	Santa Agnès	Nucli	5758816DG4055N_U	0,0162
401	Santa Agnès	Nucli	5754711DG4055S_U	0,0589
401	Santa Agnès	Nucli	5755001DG4055N_U	0,1041
401	Santa Agnès	Nucli	5755002DG4055N_U	0,0715
401	Santa Agnès	Nucli	5754715DG4055S_U	0,0610
401	Santa Agnès	Nucli	5652603DG4055S_U	0,0608
401	Santa Agnès	Nucli	5754708DG4055S_U	0,0629
401	Santa Agnès	Nucli	5854201DG4055S_U	0,1692
401	Santa Agnès	Nucli	5754709DG4055S_U	0,0576
401	Santa Agnès	Nucli	5754707DG4055S_U	0,0599
401	Santa Agnès	Nucli	5758814DG4055N_U	0,0117
401	Santa Agnès	Nucli	5754710DG4055S_U	0,0596
401	Santa Agnès	Nucli	5858413DG4055N_U	0,0549
401	Santa Agnès	Nucli	5859304DG4055N_U	0,1666
401	Santa Agnès	Nucli	5655004DG4055N_U	0,1053
401	Santa Agnès	Nucli	5858412DG4055N_U	0,0605
401	Santa Agnès	Nucli	5655003DG4055N_U	0,0778
401	Santa Agnès	Nucli	6259530DG4065N_U	0,0811
401	Santa Agnès	Nucli	5655013DG4055N_U	0,0842
401	Santa Agnès	Nucli	5754714DG4055S_U	0,0604
401	Santa Agnès	Nucli	6259502DG4065N_U	0,0736
401	Santa Agnès	Nucli	5655005DG4055N_U	0,1354
401	Santa Agnès	Nucli	6161646DG4066S_U	0,0532
401	Santa Agnès	Nucli	5554108DG4055S_U	0,0714
401	Santa Agnès	Nucli	5554109DG4055S_U	0,1465
401	Santa Agnès	Nucli	5652602DG4055S_U	0,0631
401	Santa Agnès	Nucli	6359512DG4065N_U	0,0955
401	Santa Agnès	Nucli	5554701DG4055S_U	0,0732
401	Santa Agnès	Nucli	5652601DG4055S_U	0,0304
401	Santa Agnès	Nucli	5858411DG4055N_U	0,0771
401	Santa Agnès	Nucli	5554702DG4055S_U	0,0601
401	Santa Agnès	Nucli	5655002DG4055N_U	0,0966
401	Santa Agnès	Nucli	6161655DG4066S_U	0,0669
401	Santa Agnès	Nucli	5960002DG4056S_U	0,1291
401	Santa Agnès	Nucli	5652606DG4055S_U	0,0607
401	Santa Agnès	Nucli	6459501DG4065N_U	0,0507
401	Santa Agnès	Nucli	5652609DG4055S_U	0,0630
401	Santa Agnès	Nucli	6459502DG4065N_U	0,0509
401	Santa Agnès	Nucli	5652610DG4055S_U	0,0603
401	Santa Agnès	Nucli	6156712DG4065N_U	0,0795
401	Santa Agnès	Nucli	6459503DG4065N_U	0,1014
401	Santa Agnès	Nucli	6161635DG4066S_U	0,0418
401	Santa Agnès	Nucli	6161636DG4066S_U	0,0647
401	Santa Agnès	Nucli	6161638DG4066S_U	0,0422
401	Santa Agnès	Nucli	6161609DG4066S_U	0,1042
401	Santa Agnès	Nucli	6161639DG4066S_U	0,0554
401	Santa Agnès	Nucli	6161637DG4066S_U	0,0651
401	Santa Agnès	Nucli	6161614DG4066S_U	0,3083

401	Santa Agnès	Nucli	5755021DG4055N_U	0,0132
401	Santa Agnès	Nucli	6159612DG4065N_U	0,7817
401	Santa Agnès	Nucli	5653501DG4055S_U	0,3088
401	Santa Agnès	Nucli	5755024DG4055N_U	0,0139
401	Santa Agnès	Nucli	6159607DG4065N_U	0,0808
401	Santa Agnès	Nucli	5755003DG4055N_U	0,0288
401	Santa Agnès	Nucli	5755008DG4055N_U	0,0279
401	Santa Agnès	Nucli	6159609DG4065N_U	0,0775
401	Santa Agnès	Nucli	5755004DG4055N_U	0,0140
401	Santa Agnès	Nucli	6159608DG4065N_U	0,0763
401	Santa Agnès	Nucli	5755005DG4055N_U	0,0170
401	Santa Agnès	Nucli	6159603DG4065N_U	0,0944
401	Santa Agnès	Nucli	6359516DG4065N_U	0,0792
401	Santa Agnès	Nucli	6359515DG4065N_U	0,2228
401	Santa Agnès	Nucli	5755027DG4055N_U	0,0040
401	Santa Agnès	Nucli	5755006DG4055N_U	0,0302
401	Santa Agnès	Nucli	6159610DG4065N_U	0,0765
401	Santa Agnès	Nucli	5755015DG4055N_U	0,0036
401	Santa Agnès	Nucli	5755025DG4055N_U	0,0140
401	Santa Agnès	Nucli	6159611DG4065N_U	0,0762
401	Santa Agnès	Nucli	5653513DG4055S_U	0,1938
401	Santa Agnès	Nucli	6159602DG4065N_U	0,0904
401	Santa Agnès	Nucli	6062007DG4066S_U	0,0652
401	Santa Agnès	Nucli	6062008DG4066S_U	0,0846
401	Santa Agnès	Nucli	6161601DG4066S_U	0,0616
401	Santa Agnès	Nucli	5859301DG4055N_U	0,1029
401	Santa Agnès	Nucli	6257607DG4065N_U	0,1455
401	Santa Agnès	Nucli	5854206DG4055S_U	0,0282
401	Santa Agnès	Nucli	5858511DG4055N_U	0,0121
401	Santa Agnès	Nucli	5856101DG4055N_U	0,0427
401	Santa Agnès	Nucli	5858515DG4055N_U	0,0027
401	Santa Agnès	Nucli	5858512DG4055N_U	0,0148
401	Santa Agnès	Nucli	6062006DG4066S_U	0,1248
401	Santa Agnès	Nucli	6257613DG4065N_U	0,2955
401	Santa Agnès	Nucli	5856127DG4055N_U	0,0213
401	Santa Agnès	Nucli	5858507DG4055N_U	0,0145
401	Santa Agnès	Nucli	6257614DG4065N_U	0,4560
401	Santa Agnès	Nucli	6059705DG4065N_U	0,7354
401	Santa Agnès	Nucli	5858508DG4055N_U	0,0120
401	Santa Agnès	Nucli	5858509DG4055N_U	0,0121
401	Santa Agnès	Nucli	6257606DG4065N_U	0,1437
401	Santa Agnès	Nucli	5858510DG4055N_U	0,0121
401	Santa Agnès	Nucli	6257609DG4065N_U	0,1289
401	Santa Agnès	Nucli	5861724DG4056S_U	0,0149
401	Santa Agnès	Nucli	5754704DG4055S_U	0,0596
401	Santa Agnès	Nucli	6059702DG4065N_U	0,0926
401	Santa Agnès	Nucli	6257610DG4065N_U	0,1244
401	Santa Agnès	Nucli	5861725DG4056S_U	0,0149
401	Santa Agnès	Nucli	6059703DG4065N_U	0,0752
401	Santa Agnès	Nucli	6257611DG4065N_U	0,0968
401	Santa Agnès	Nucli	5861726DG4056S_U	0,0193
401	Santa Agnès	Nucli	6059704DG4065N_U	0,0892
401	Santa Agnès	Nucli	6257612DG4065N_U	0,0925
401	Santa Agnès	Nucli	5858403DG4055N_U	0,5190
401	Santa Agnès	Nucli	6161640DG4066S_U	0,0562
401	Santa Agnès	Nucli	5755404DG4055N_U	0,0055
401	Santa Agnès	Nucli	6359524DG4065N_U	0,0682

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

401	Santa Agnès	Nucli	5755405DG4055N_U	0,0034
401	Santa Agnès	Nucli	6359505DG4065N_U	0,0684
401	Santa Agnès	Nucli	5755406DG4055N_U	0,0048
401	Santa Agnès	Nucli	6359525DG4065N_U	0,0626
401	Santa Agnès	Nucli	5755407DG4055N_U	0,0052
401	Santa Agnès	Nucli	6359502DG4065N_U	0,0642
401	Santa Agnès	Nucli	6359507DG4065N_U	0,0705
401	Santa Agnès	Nucli	6359522DG4065N_U	0,0713
401	Santa Agnès	Nucli	5755402DG4055N_U	0,0040
401	Santa Agnès	Nucli	5856301DG4055N_U	0,0709
401	Santa Agnès	Nucli	6359523DG4065N_U	0,0701
401	Santa Agnès	Nucli	5755403DG4055N_U	0,0030
401	Santa Agnès	Nucli	5956101DG4055N_U	0,0827
401	Santa Agnès	Nucli	6359506DG4065N_U	0,0716
401	Santa Agnès	Nucli	5755023DG4055N_U	0,0278
401	Santa Agnès	Nucli	5755027DG4055N_U	0,0449
401	Santa Agnès	Nucli	5755401DG4055N_U	0,0088
401	Santa Agnès	Nucli	5755029DG4055N_U	0,0120
401	Santa Agnès	Nucli	5653512DG4055S_U	0,0603
401	Santa Agnès	Nucli	5657634DG4055N_U	0,0256
401	Santa Agnès	Nucli	6059708DG4065N_U	0,0801
401	Santa Agnès	Nucli	6362801DG4066S_U	0,1239
401	Santa Agnès	Nucli	5960003DG4056S_U	0,0910
401	Santa Agnès	Nucli	6059709DG4065N_U	0,0791
401	Santa Agnès	Nucli	5755015DG4055N_U	0,0326
401	Santa Agnès	Nucli	6161664DG4066S_U	0,0661
401	Santa Agnès	Nucli	5755020DG4055N_U	0,0123
401	Santa Agnès	Nucli	6161665DG4066S_U	0,0645
401	Santa Agnès	Nucli	5653508DG4055S_U	0,0170
401	Santa Agnès	Nucli	6161617DG4066S_U	0,0839
401	Santa Agnès	Nucli	5861727DG4056S_U	0,0797
401	Santa Agnès	Nucli	5657630DG4055N_U	0,0295
401	Santa Agnès	Nucli	6161659DG4066S_U	0,0617
401	Santa Agnès	Nucli	6161661DG4066S_U	0,0643
401	Santa Agnès	Nucli	5653509DG4055S_U	0,0603
401	Santa Agnès	Nucli	6161623DG4066S_U	0,1136
401	Santa Agnès	Nucli	5861728DG4056S_U	0,0162
401	Santa Agnès	Nucli	5657631DG4055N_U	0,0274
401	Santa Agnès	Nucli	6161658DG4066S_U	0,0656
401	Santa Agnès	Nucli	6161662DG4066S_U	0,0638
401	Santa Agnès	Nucli	5653510DG4055S_U	0,0599
401	Santa Agnès	Nucli	5657632DG4055N_U	0,0254
401	Santa Agnès	Nucli	6059706DG4065N_U	0,1642
401	Santa Agnès	Nucli	5960004DG4056S_U	0,0398
401	Santa Agnès	Nucli	5653511DG4055S_U	0,0603
401	Santa Agnès	Nucli	5657633DG4055N_U	0,0252
401	Santa Agnès	Nucli	6161654DG4066S_U	0,0677
401	Santa Agnès	Nucli	6059707DG4065N_U	0,0804
401	Santa Agnès	Nucli	6362802DG4066S_U	0,2673
401	Santa Agnès	Nucli	5960005DG4056S_U	0,0513
401	Santa Agnès	Nucli	5653504DG4055S_U	0,0590
401	Santa Agnès	Nucli	5652619DG4055S_U	0,0606
401	Santa Agnès	Nucli	5657626DG4055N_U	0,0319
401	Santa Agnès	Nucli	6161648DG4066S_U	0,0589
401	Santa Agnès	Nucli	6259508DG4065N_U	0,0709
401	Santa Agnès	Nucli	5653505DG4055S_U	0,0619
401	Santa Agnès	Nucli	5652620DG4055S_U	0,0599

401	Santa Agnès	Nucli	5657627DG4055N_U	0,0327
401	Santa Agnès	Nucli	6161649DG4066S_U	0,0600
401	Santa Agnès	Nucli	6259510DG4065N_U	0,0660
401	Santa Agnès	Nucli	5653506DG4055S_U	0,0594
401	Santa Agnès	Nucli	5652621DG4055S_U	0,0602
401	Santa Agnès	Nucli	5657628DG4055N_U	0,0327
401	Santa Agnès	Nucli	6161656DG4066S_U	0,0641
401	Santa Agnès	Nucli	6161653DG4066S_U	0,0777
401	Santa Agnès	Nucli	6259509DG4065N_U	0,0686
401	Santa Agnès	Nucli	5653507DG4055S_U	0,0577
401	Santa Agnès	Nucli	6161616DG4066S_U	0,0761
401	Santa Agnès	Nucli	5652622DG4055S_U	0,0599
401	Santa Agnès	Nucli	5657629DG4055N_U	0,0317
401	Santa Agnès	Nucli	6161657DG4066S_U	0,0665
401	Santa Agnès	Nucli	6161660DG4066S_U	0,0657
401	Santa Agnès	Nucli	5652615DG4055S_U	0,0598
401	Santa Agnès	Nucli	6161643DG4066S_U	0,0530
401	Santa Agnès	Nucli	6259506DG4065N_U	0,0620
401	Santa Agnès	Nucli	5652616DG4055S_U	0,0594
401	Santa Agnès	Nucli	6161644DG4066S_U	0,0561
401	Santa Agnès	Nucli	6259507DG4065N_U	0,0703
401	Santa Agnès	Nucli	5653502DG4055S_U	1,1046
401	Santa Agnès	Nucli	5652617DG4055S_U	0,0630
401	Santa Agnès	Nucli	5657624DG4055N_U	0,0271
401	Santa Agnès	Nucli	6161645DG4066S_U	0,0460
401	Santa Agnès	Nucli	6259511DG4065N_U	0,0666
401	Santa Agnès	Nucli	5653503DG4055S_U	0,0593
401	Santa Agnès	Nucli	5652618DG4055S_U	0,0601
401	Santa Agnès	Nucli	5657625DG4055N_U	0,0301
401	Santa Agnès	Nucli	6161647DG4066S_U	0,0563
401	Santa Agnès	Nucli	6259531DG4065N_U	0,0644
401	Santa Agnès	Nucli	5652611DG4055S_U	0,0605
401	Santa Agnès	Nucli	6156713DG4065N_U	0,0753
401	Santa Agnès	Nucli	6459504DG4065N_U	0,6363
401	Santa Agnès	Nucli	5652612DG4055S_U	0,0596
401	Santa Agnès	Nucli	6459505DG4065N_U	0,0226
401	Santa Agnès	Nucli	6259503DG4065N_U	0,0619
401	Santa Agnès	Nucli	5652613DG4055S_U	0,0598
401	Santa Agnès	Nucli	6161641DG4066S_U	0,0539
401	Santa Agnès	Nucli	6259504DG4065N_U	0,0665
401	Santa Agnès	Nucli	5652614DG4055S_U	0,0399
401	Santa Agnès	Nucli	6161642DG4066S_U	0,0531
401	Santa Agnès	Nucli	6259505DG4065N_U	0,0614
401	Santa Agnès	Nucli	6259520DG4065N_U	0,0886
401	Santa Agnès	Nucli	5956104DG4055N_U	0,0847
401	Santa Agnès	Nucli	5861730DG4056S_U	0,0120
401	Santa Agnès	Nucli	5858502DG4055N_U	0,0173
401	Santa Agnès	Nucli	6259524DG4065N_U	0,0610
401	Santa Agnès	Nucli	5861731DG4056S_U	0,0120
401	Santa Agnès	Nucli	5858503DG4055N_U	0,0168
401	Santa Agnès	Nucli	5854203DG4055S_U	0,0661
401	Santa Agnès	Nucli	6161669DG4066S_U	0,0424
401	Santa Agnès	Nucli	5657610DG4055N_U	0,0473
401	Santa Agnès	Nucli	5657636DG4055N_U	0,0478
401	Santa Agnès	Nucli	5858504DG4055N_U	0,0171
401	Santa Agnès	Nucli	6161672DG4066S_U	0,0519
401	Santa Agnès	Nucli	5657612DG4055N_U	0,0442

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

401	Santa Agnès	Nucli	5657637DG4055N_U	0,0484
401	Santa Agnès	Nucli	5958401DG4055N_U	0,0249
401	Santa Agnès	Nucli	5657606DG4055N_U	0,0555
401	Santa Agnès	Nucli	6156720DG4065N_U	0,0614
401	Santa Agnès	Nucli	6259514DG4065N_U	0,0847
401	Santa Agnès	Nucli	5657607DG4055N_U	0,0417
401	Santa Agnès	Nucli	6156721DG4065N_U	0,0604
401	Santa Agnès	Nucli	6259515DG4065N_U	0,0782
401	Santa Agnès	Nucli	5956102DG4055N_U	0,0892
401	Santa Agnès	Nucli	5657609DG4055N_U	0,0424
401	Santa Agnès	Nucli	6156722DG4065N_U	0,0601
401	Santa Agnès	Nucli	6259517DG4065N_U	0,0819
401	Santa Agnès	Nucli	5956103DG4055N_U	0,0874
401	Santa Agnès	Nucli	5861729DG4056S_U	0,0120
401	Santa Agnès	Nucli	6156723DG4065N_U	0,0535
401	Santa Agnès	Nucli	5858419DG4055N_U	0,0699
401	Santa Agnès	Nucli	6257601DG4065N_U	0,0949
401	Santa Agnès	Nucli	6161629DG4066S_U	0,0705
401	Santa Agnès	Nucli	5861732DG4056S_U	0,0118
401	Santa Agnès	Nucli	6156716DG4065N_U	0,0719
401	Santa Agnès	Nucli	5858514DG4055N_U	0,0462
401	Santa Agnès	Nucli	5657603DG4055N_U	0,0600
401	Santa Agnès	Nucli	6156717DG4065N_U	0,0707
401	Santa Agnès	Nucli	5858501DG4055N_U	0,0531
401	Santa Agnès	Nucli	6359504DG4065N_U	0,0634
401	Santa Agnès	Nucli	5657604DG4055N_U	0,0507
401	Santa Agnès	Nucli	6156718DG4065N_U	0,0594
401	Santa Agnès	Nucli	5657605DG4055N_U	0,0515
401	Santa Agnès	Nucli	6156719DG4065N_U	0,0608
401	Santa Agnès	Nucli	6059301DG4065N_U	0,1039
401	Santa Agnès	Nucli	6359526DG4065N_U	0,0672
401	Santa Agnès	Nucli	6161626DG4066S_U	0,2297
401	Santa Agnès	Nucli	6156714DG4065N_U	0,0735
401	Santa Agnès	Nucli	6359501DG4065N_U	0,0677
401	Santa Agnès	Nucli	6161628DG4066S_U	0,0706
401	Santa Agnès	Nucli	6156715DG4065N_U	0,0719
401	Santa Agnès	Nucli	5858513DG4055N_U	0,1305
401	Santa Agnès	Nucli	6359527DG4065N_U	0,0626
401	Santa Agnès	Nucli	5958427DG4055N_U	0,0222
401	Santa Agnès	Nucli	6257604DG4065N_U	0,1134
401	Santa Agnès	Nucli	6262201DG4066S_U	0,0810
401	Santa Agnès	Nucli	6359503DG4065N_U	0,0630
401	Santa Agnès	Nucli	5958428DG4055N_U	0,0147
401	Santa Agnès	Nucli	6257603DG4065N_U	0,1088
401	Santa Agnès	Nucli	5958429DG4055N_U	0,0145
401	Santa Agnès	Nucli	6257602DG4065N_U	0,1105
401	Santa Agnès	Nucli	5958426DG4055N_U	0,0206
401	Santa Agnès	Nucli	6257605DG4065N_U	0,1371
401	Santa Agnès	Nucli	6156304DG4065N_U	0,0757
401	Santa Agnès	Nucli	5856103DG4055N_U	0,0998
401	Santa Agnès	Nucli	6156312DG4065N_U	0,0730
401	Santa Agnès	Nucli	6156311DG4065N_U	0,0746
401	Santa Agnès	Nucli	5856104DG4055N_U	0,1004
401	Santa Agnès	Nucli	6156313DG4065N_U	0,0735
401	Santa Agnès	Nucli	5856105DG4055N_U	0,0704
401	Santa Agnès	Nucli	6156701DG4065N_U	0,1585
401	Santa Agnès	Nucli	6156702DG4065N_U	0,0649

401	Santa Agnès	Nucli	6161602DG4066S_U	0,0588
401	Santa Agnès	Nucli	5755409DG4055N_U	0,0050
401	Santa Agnès	Nucli	6359518DG4065N_U	0,0795
401	Santa Agnès	Nucli	6156301DG4065N_U	0,3989
401	Santa Agnès	Nucli	6156302DG4065N_U	0,0721
401	Santa Agnès	Nucli	6161608DG4066S_U	0,1016
401	Santa Agnès	Nucli	6156303DG4065N_U	0,0744
401	Santa Agnès	Nucli	5856102DG4055N_U	0,0502
401	Santa Agnès	Nucli	5958410DG4055N_U	0,0151
401	Santa Agnès	Nucli	5958411DG4055N_U	0,0149
401	Santa Agnès	Nucli	6156703DG4065N_U	0,0639
401	Santa Agnès	Nucli	5958413DG4055N_U	0,0203
401	Santa Agnès	Nucli	6156704DG4065N_U	0,0672
401	Santa Agnès	Nucli	5958412DG4055N_U	0,0149
401	Santa Agnès	Nucli	5958432DG4055N_U	0,0156
401	Santa Agnès	Nucli	5958431DG4055N_U	0,0201
401	Santa Agnès	Nucli	5958408DG4055N_U	0,0172
401	Santa Agnès	Nucli	5958409DG4055N_U	0,0150
401	Santa Agnès	Nucli	6161603DG4066S_U	0,0748
401	Santa Agnès	Nucli	6161604DG4066S_U	0,1205
401	Santa Agnès	Nucli	6161605DG4066S_U	0,0922
401	Santa Agnès	Nucli	5958433DG4055N_U	0,0155
401	Santa Agnès	Nucli	5856119DG4055N_U	0,0610
401	Santa Agnès	Nucli	6359509DG4065N_U	0,0710
401	Santa Agnès	Nucli	6159613DG4065N_U	0,0847
401	Santa Agnès	Nucli	5655007DG4055N_U	0,0953
401	Santa Agnès	Nucli	6359521DG4065N_U	0,0715
401	Santa Agnès	Nucli	5858407DG4055N_U	0,1671
401	Santa Agnès	Nucli	6359508DG4065N_U	0,0705
401	Santa Agnès	Nucli	5756802DG4055N_U	0,0493
401	Santa Agnès	Nucli	5856123DG4055N_U	0,2003
401	Santa Agnès	Nucli	6359511DG4065N_U	0,0890
401	Santa Agnès	Nucli	5657650DG4055N_U	0,0680
401	Santa Agnès	Nucli	6159615DG4065N_U	0,0735
401	Santa Agnès	Nucli	5756803DG4055N_U	0,0350
401	Santa Agnès	Nucli	5856124DG4055N_U	0,1162
401	Santa Agnès	Nucli	6359510DG4065N_U	0,0800
401	Santa Agnès	Nucli	5657652DG4055N_U	0,0511
401	Santa Agnès	Nucli	6159604DG4065N_U	0,0956
401	Santa Agnès	Nucli	6259501DG4065N_U	0,0760
401	Santa Agnès	Nucli	5856126DG4055N_U	0,0402
401	Santa Agnès	Nucli	6359519DG4065N_U	0,0737
401	Santa Agnès	Nucli	5657635DG4055N_U	0,0461
401	Santa Agnès	Nucli	6159605DG4065N_U	0,0970
402	Can Massaguer	Polígon	5470414DG4057S_U	4,0380
402	Can Massaguer	Polígon	5470415DG4057S_U	0,2736
402	Can Massaguer	Polígon	5470411DG4057S_U	1,1332
402	Can Massaguer	Polígon	5470421DG4057S_U	1,0822
402	Can Massaguer	Polígon	5470401DG4057S_U	9,9547
402	Can Massaguer	Polígon	5470409DG4057S_U	0,1168
402	Can Massaguer	Polígon	5470410DG4057S_U	1,4247
402	Can Massaguer	Polígon	5470405DG4057S_U	0,2432
402	Can Massaguer	Polígon	5470406DG4057S_U	0,2429
402	Can Massaguer	Polígon	5470407DG4057S_U	0,3331
402	Can Massaguer	Polígon	5470408DG4057S_U	0,4562
402	Can Massaguer	Polígon	5470402DG4057S_U	2,0400
402	Can Massaguer	Polígon	5470403DG4057S_U	0,2423

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

402	Can Massaguer	Polígon	5470404DG4057S_U	0,2462
403	Can Font de la Perera	Polígon	6170202DG4067S_U	1,5093
403	Can Font de la Perera	Polígon	6268701DG4066N_U	0,5545
403	Can Font de la Perera	Polígon	6268702DG4066N_U	0,2432
403	Can Font de la Perera	Polígon	6269801DG4066N_U	0,7227
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470407DG4067S_U	0,1544
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470408DG4067S_U	0,1606
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470409DG4067S_U	0,0460
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470411DG4067S_U	0,0507
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470401DG4067S_U	1,1573
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470402DG4067S_U	1,2492
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470403DG4067S_U	0,3660
403	Can Font de la Perera	Polígon	6670702DG4066N_U	2,5714
403	Can Font de la Perera	Polígon	6670703DG4066N_U	1,7990
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470406DG4067S_U	0,1071
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470405DG4067S_U	0,0179
403	Can Font de la Perera	Polígon	6168101DG4066N_U	1,0188
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470423DG4067S_U	0,3552
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470421DG4067S_U	0,3845
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470422DG4067S_U	0,3638
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470416DG4067S_U	1,1515
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470417DG4067S_U	0,7560
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470418DG4067S_U	0,8905
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470419DG4067S_U	0,7581
403	Can Font de la Perera	Polígon	6267303DG4066N_U	0,0578
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470404DG4067S_U	0,2901
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470414DG4067S_U	0,4393
403	Can Font de la Perera	Polígon	6267302DG4066N_U	0,2306
403	Can Font de la Perera	Polígon	6267301DG4066N_U	0,4945
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470413DG4067S_U	0,0721
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470412DG4067S_U	0,0591
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470410DG4067S_U	0,1035
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470420DG4067S_U	0,4202
403	Can Font de la Perera	Polígon	6470415DG4067S_U	1,3089
404	Can Vilalba	Urbanització	6592718DG4069S_U	0,1089
404	Can Vilalba	Urbanització	6592719DG4069S_U	0,1075
404	Can Vilalba	Urbanització	6592720DG4069S_U	0,1085
404	Can Vilalba	Urbanització	6592717DG4069S_U	0,1074
404	Can Vilalba	Urbanització	6392328DG4069S_U	0,1157
404	Can Vilalba	Urbanització	6491509DG4069S_U	0,1219
404	Can Vilalba	Urbanització	6491510DG4069S_U	0,1263
404	Can Vilalba	Urbanització	6491511DG4069S_U	0,1254
404	Can Vilalba	Urbanització	6491512DG4069S_U	0,1051
404	Can Vilalba	Urbanització	6491507DG4069S_U	0,1012
404	Can Vilalba	Urbanització	6491508DG4069S_U	0,1001
404	Can Vilalba	Urbanització	6491514DG4069S_U	0,1009
404	Can Vilalba	Urbanització	6491515DG4069S_U	0,1550
404	Can Vilalba	Urbanització	6592730DG4069S_U	0,1322
404	Can Vilalba	Urbanització	6387411DG4068S_U	0,1048
404	Can Vilalba	Urbanització	6592745DG4069S_U	0,2470
404	Can Vilalba	Urbanització	6387414DG4068S_U	0,1549
404	Can Vilalba	Urbanització	6387409DG4068S_U	0,1437
404	Can Vilalba	Urbanització	6387410DG4068S_U	0,1039
404	Can Vilalba	Urbanització	6592741DG4069S_U	0,1571
404	Can Vilalba	Urbanització	6592742DG4069S_U	0,1624
404	Can Vilalba	Urbanització	6387413DG4068S_U	0,1685
404	Can Vilalba	Urbanització	6592743DG4069S_U	0,1086

404	Can Vilalba	Urbanització	6387412DG4068S_U	0,1070
404	Can Vilalba	Urbanització	6592744DG4069S_U	0,1274
404	Can Vilalba	Urbanització	6392310DG4069S_U	0,1099
404	Can Vilalba	Urbanització	6387418DG4068S_U	0,1033
404	Can Vilalba	Urbanització	6387415DG4068S_U	0,1631
404	Can Vilalba	Urbanització	6387417DG4068S_U	0,1115
404	Can Vilalba	Urbanització	6491513DG4069S_U	0,1006
404	Can Vilalba	Urbanització	6387416DG4068S_U	0,1007
404	Can Vilalba	Urbanització	6491516DG4069S_U	0,1015
404	Can Vilalba	Urbanització	6592731DG4069S_U	0,1235
404	Can Vilalba	Urbanització	6491517DG4069S_U	0,1006
404	Can Vilalba	Urbanització	6592733DG4069S_U	0,1415
404	Can Vilalba	Urbanització	6592734DG4069S_U	0,2026
404	Can Vilalba	Urbanització	6592735DG4069S_U	0,1363
404	Can Vilalba	Urbanització	6592712DG4069S_U	0,1080
404	Can Vilalba	Urbanització	6387419DG4068S_U	0,1029
404	Can Vilalba	Urbanització	6592708DG4069S_U	0,1096
404	Can Vilalba	Urbanització	6592709DG4069S_U	0,1079
404	Can Vilalba	Urbanització	6592710DG4069S_U	0,1088
404	Can Vilalba	Urbanització	6387408DG4068S_U	0,1312
404	Can Vilalba	Urbanització	6592711DG4069S_U	0,1082
404	Can Vilalba	Urbanització	6592738DG4069S_U	0,1557
404	Can Vilalba	Urbanització	6592739DG4069S_U	0,1575
404	Can Vilalba	Urbanització	6592740DG4069S_U	0,1560
404	Can Vilalba	Urbanització	6592736DG4069S_U	0,1374
404	Can Vilalba	Urbanització	6592737DG4069S_U	0,1380
404	Can Vilalba	Urbanització	6392317DG4069S_U	0,1077
404	Can Vilalba	Urbanització	6392318DG4069S_U	0,1116
404	Can Vilalba	Urbanització	6392319DG4069S_U	0,1265
404	Can Vilalba	Urbanització	6392320DG4069S_U	0,1698
404	Can Vilalba	Urbanització	6392311DG4069S_U	0,1097
404	Can Vilalba	Urbanització	6392313DG4069S_U	0,1134
404	Can Vilalba	Urbanització	6392315DG4069S_U	0,1026
404	Can Vilalba	Urbanització	6392316DG4069S_U	0,1082
404	Can Vilalba	Urbanització	6392307DG4069S_U	0,1113
404	Can Vilalba	Urbanització	6387404DG4068S_U	0,1297
404	Can Vilalba	Urbanització	6387405DG4068S_U	0,1327
404	Can Vilalba	Urbanització	6387406DG4068S_U	0,1334
404	Can Vilalba	Urbanització	6392305DG4069S_U	0,1126
404	Can Vilalba	Urbanització	6392306DG4069S_U	0,1137
404	Can Vilalba	Urbanització	6592722DG4069S_U	0,1072
404	Can Vilalba	Urbanització	6592723DG4069S_U	0,1082
404	Can Vilalba	Urbanització	6592724DG4069S_U	0,1097
404	Can Vilalba	Urbanització	6387407DG4068S_U	0,1308
404	Can Vilalba	Urbanització	6592721DG4069S_U	0,1079
404	Can Vilalba	Urbanització	6392322DG4069S_U	0,1604
404	Can Vilalba	Urbanització	6392321DG4069S_U	0,1529
404	Can Vilalba	Urbanització	6392323DG4069S_U	0,1436
404	Can Vilalba	Urbanització	6392309DG4069S_U	0,1114
404	Can Vilalba	Urbanització	6392324DG4069S_U	0,1645
404	Can Vilalba	Urbanització	6491505DG4069S_U	0,1091
404	Can Vilalba	Urbanització	6392304DG4069S_U	0,1137
404	Can Vilalba	Urbanització	6491506DG4069S_U	0,1070
404	Can Vilalba	Urbanització	6392303DG4069S_U	0,1132
404	Can Vilalba	Urbanització	6392302DG4069S_U	0,1130
404	Can Vilalba	Urbanització	6392332DG4069S_U	0,1119
404	Can Vilalba	Urbanització	6392345DG4069S_U	0,1034

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

404	Can Vilalba	Urbanització	6491501DG4069S_U	0,3248
404	Can Vilalba	Urbanització	6491503DG4069S_U	0,1019
404	Can Vilalba	Urbanització	6491504DG4069S_U	0,1052
404	Can Vilalba	Urbanització	6387420DG4068S_U	0,2162
404	Can Vilalba	Urbanització	6392329DG4069S_U	0,1095
404	Can Vilalba	Urbanització	6387403DG4068S_U	0,1406
404	Can Vilalba	Urbanització	6392330DG4069S_U	0,1049
404	Can Vilalba	Urbanització	6392343DG4069S_U	0,1134
404	Can Vilalba	Urbanització	6592713DG4069S_U	0,1076
404	Can Vilalba	Urbanització	6592714DG4069S_U	0,1084
404	Can Vilalba	Urbanització	6592715DG4069S_U	0,1084
404	Can Vilalba	Urbanització	6592716DG4069S_U	0,1087
404	Can Vilalba	Urbanització	6392326DG4069S_U	0,1481
404	Can Vilalba	Urbanització	6392327DG4069S_U	0,1051
404	Can Vilalba	Urbanització	6592729DG4069S_U	0,1608
404	Can Vilalba	Urbanització	6592728DG4069S_U	0,1829
404	Can Vilalba	Urbanització	6592725DG4069S_U	0,1068
404	Can Vilalba	Urbanització	6392308DG4069S_U	0,1099
404	Can Vilalba	Urbanització	6592726DG4069S_U	0,1030
404	Can Vilalba	Urbanització	6392325DG4069S_U	0,1654
405	La Roca 2	Urbanització	3058420DG4035N_U	0,0565
405	La Roca 2	Urbanització	3058421DG4035N_U	0,0553
405	La Roca 2	Urbanització	3058422DG4035N_U	0,0515
405	La Roca 2	Urbanització	3058423DG4035N_U	0,0650
405	La Roca 2	Urbanització	3058413DG4035N_U	0,0641
405	La Roca 2	Urbanització	3057221DG4035N_U	0,0518
405	La Roca 2	Urbanització	3057215DG4035N_U	0,0497
405	La Roca 2	Urbanització	3057229DG4035N_U	0,0396
405	La Roca 2	Urbanització	3057230DG4035N_U	0,0371
405	La Roca 2	Urbanització	3057217DG4035N_U	0,0434
405	La Roca 2	Urbanització	3057222DG4035N_U	0,0545
405	La Roca 2	Urbanització	3057218DG4035N_U	0,0383
405	La Roca 2	Urbanització	3057225DG4035N_U	0,0476
405	La Roca 2	Urbanització	3057224DG4035N_U	0,0458
405	La Roca 2	Urbanització	3057207DG4035N_U	0,0517
405	La Roca 2	Urbanització	3057228DG4035N_U	0,0452
405	La Roca 2	Urbanització	3057227DG4035N_U	0,0506
405	La Roca 2	Urbanització	3057226DG4035N_U	0,0492
405	La Roca 2	Urbanització	3057715DG4035N_U	0,0534
405	La Roca 2	Urbanització	3057201DG4035N_U	0,0468
405	La Roca 2	Urbanització	3057713DG4035N_U	0,0443
405	La Roca 2	Urbanització	3057714DG4035N_U	0,0440
405	La Roca 2	Urbanització	3057216DG4035N_U	0,0457
405	La Roca 2	Urbanització	3057219DG4035N_U	0,0533
405	La Roca 2	Urbanització	3057220DG4035N_U	0,0393
405	La Roca 2	Urbanització	3057206DG4035N_U	0,0542
405	La Roca 2	Urbanització	3057202DG4035N_U	0,0557
405	La Roca 2	Urbanització	3057203DG4035N_U	0,0528
405	La Roca 2	Urbanització	3057204DG4035N_U	0,0530
405	La Roca 2	Urbanització	3057205DG4035N_U	0,0536
405	La Roca 2	Urbanització	3057208DG4035N_U	0,0487
405	La Roca 2	Urbanització	3057213DG4035N_U	0,0791
405	La Roca 2	Urbanització	3056508DG4035N_U	0,0525
405	La Roca 2	Urbanització	3056509DG4035N_U	0,0476
405	La Roca 2	Urbanització	3056504DG4035N_U	0,0706
405	La Roca 2	Urbanització	3056505DG4035N_U	0,0569
405	La Roca 2	Urbanització	3056506DG4035N_U	0,0701

405	La Roca 2	Urbanització	3056507DG4035N_U	0,1294
405	La Roca 2	Urbanització	3056501DG4035N_U	0,0903
405	La Roca 2	Urbanització	3056502DG4035N_U	0,0429
405	La Roca 2	Urbanització	3056503DG4035N_U	0,0805
405	La Roca 2	Urbanització	3058407DG4035N_U	0,0411
405	La Roca 2	Urbanització	3058408DG4035N_U	0,0454
405	La Roca 2	Urbanització	3058409DG4035N_U	0,0469
405	La Roca 2	Urbanització	3058410DG4035N_U	0,0460
405	La Roca 2	Urbanització	3058415DG4035N_U	0,0668
405	La Roca 2	Urbanització	3058414DG4035N_U	0,0422
405	La Roca 2	Urbanització	3058401DG4035N_U	0,0421
405	La Roca 2	Urbanització	3058402DG4035N_U	0,0405
405	La Roca 2	Urbanització	3058417DG4035N_U	0,0578
405	La Roca 2	Urbanització	3058403DG4035N_U	0,0517
405	La Roca 2	Urbanització	3057702DG4035N_U	0,0526
405	La Roca 2	Urbanització	3058404DG4035N_U	0,0444
405	La Roca 2	Urbanització	3057703DG4035N_U	0,0509
405	La Roca 2	Urbanització	3058405DG4035N_U	0,0422
405	La Roca 2	Urbanització	3058419DG4035N_U	0,0581
405	La Roca 2	Urbanització	3058406DG4035N_U	0,0422
405	La Roca 2	Urbanització	3058416DG4035N_U	0,0644
405	La Roca 2	Urbanització	3057710DG4035N_U	0,0517
405	La Roca 2	Urbanització	3057711DG4035N_U	0,0448
405	La Roca 2	Urbanització	3057712DG4035N_U	0,0451
405	La Roca 2	Urbanització	3057707DG4035N_U	0,0410
405	La Roca 2	Urbanització	3057708DG4035N_U	0,0521
405	La Roca 2	Urbanització	3057709DG4035N_U	0,0498
405	La Roca 2	Urbanització	3058411DG4035N_U	0,0450
405	La Roca 2	Urbanització	3058412DG4035N_U	0,0635
405	La Roca 2	Urbanització	3057706DG4035N_U	0,0456
405	La Roca 2	Urbanització	3058424DG4035N_U	0,0415
405	La Roca 2	Urbanització	3058418DG4035N_U	0,0587
405	La Roca 2	Urbanització	3056510DG4035N_U	0,0408
405	La Roca 2	Urbanització	3057209DG4035N_U	0,0610
405	La Roca 2	Urbanització	3057212DG4035N_U	0,0415
405	La Roca 2	Urbanització	3057210DG4035N_U	0,0821
405	La Roca 2	Urbanització	3057716DG4035N_U	0,0551
405	La Roca 2	Urbanització	3057701DG4035N_U	0,0499
405	La Roca 2	Urbanització	3057704DG4035N_U	0,0420
406	Can Gurri	Urbanització	3528608DG4032N_U	0,0431
406	Can Gurri	Urbanització	3429015DG4032N_U	0,0402
406	Can Gurri	Urbanització	3628009DG4032N_U	0,0739
406	Can Gurri	Urbanització	3429002DG4032N_U	0,0408
406	Can Gurri	Urbanització	3628010DG4032N_U	0,1083
406	Can Gurri	Urbanització	3529807DG4032N_U	0,0967
406	Can Gurri	Urbanització	3429001DG4032N_U	0,0535
406	Can Gurri	Urbanització	3528604DG4032N_U	0,0491
406	Can Gurri	Urbanització	3528605DG4032N_U	0,0519
406	Can Gurri	Urbanització	3528606DG4032N_U	0,0538
406	Can Gurri	Urbanització	3429016DG4032N_U	0,0501
406	Can Gurri	Urbanització	3528607DG4032N_U	0,0477
406	Can Gurri	Urbanització	3429003DG4032N_U	0,0479
406	Can Gurri	Urbanització	3528603DG4032N_U	0,0435
406	Can Gurri	Urbanització	3628005DG4032N_U	0,0476
406	Can Gurri	Urbanització	3628006DG4032N_U	0,0441
406	Can Gurri	Urbanització	3628007DG4032N_U	0,0413
406	Can Gurri	Urbanització	3628008DG4032N_U	0,0483

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

406	Can Gurri	Urbanització	3628001DG4032N_U	0,0749
406	Can Gurri	Urbanització	3628002DG4032N_U	0,0556
406	Can Gurri	Urbanització	3628003DG4032N_U	0,0514
406	Can Gurri	Urbanització	3628004DG4032N_U	0,0472
406	Can Gurri	Urbanització	3529803DG4032N_U	0,0376
406	Can Gurri	Urbanització	3529804DG4032N_U	0,0978
406	Can Gurri	Urbanització	3529802DG4032N_U	0,0829
406	Can Gurri	Urbanització	3529805DG4032N_U	0,0565
406	Can Gurri	Urbanització	3429011DG4032N_U	0,0472
406	Can Gurri	Urbanització	3429010DG4032N_U	0,0803
406	Can Gurri	Urbanització	3429014DG4032N_U	0,0494
406	Can Gurri	Urbanització	3429013DG4032N_U	0,0514
406	Can Gurri	Urbanització	3529806DG4032N_U	0,3904
406	Can Gurri	Urbanització	3429005DG4032N_U	0,0216
406	Can Gurri	Urbanització	3529808DG4032N_U	0,0658
406	Can Gurri	Urbanització	3429004DG4032N_U	0,0470
406	Can Gurri	Urbanització	3429006DG4032N_U	0,0502
406	Can Gurri	Urbanització	3429007DG4032N_U	0,0398
406	Can Gurri	Urbanització	3529809DG4033S_U	0,0820
406	Can Gurri	Urbanització	08180A01709000_X	0,0553
406	Can Gurri	Urbanització	3528602DG4032N_U	0,0456
406	Can Gurri	Urbanització	3429008DG4032N_U	0,0418
406	Can Gurri	Urbanització	3429009DG4032N_U	0,0413
406	Can Gurri	Urbanització	3429012DG4032N_U	0,0525
406	Can Gurri	Urbanització	3528601DG4032N_U	0,0526
406	Can Gurri	Urbanització	3529801DG4032N_U	0,0891
407	La Pineda	Urbanització	2718306DG4021N_U	0,0930
407	La Pineda	Urbanització	2718307DG4021N_U	0,0932
407	La Pineda	Urbanització	2718308DG4021N_U	0,1508
407	La Pineda	Urbanització	2718304DG4021N_U	0,0938
407	La Pineda	Urbanització	2718305DG4021N_U	0,1735
407	La Pineda	Urbanització	2817517DG4021N_U	0,0438
407	La Pineda	Urbanització	2817505DG4021N_U	0,0738
407	La Pineda	Urbanització	2817513DG4021N_U	0,0111
407	La Pineda	Urbanització	2918006DG4021N_U	0,1928
407	La Pineda	Urbanització	3017103DG4031N_U	0,0787
407	La Pineda	Urbanització	3017104DG4031N_U	0,0865
407	La Pineda	Urbanització	3017102DG4031N_U	0,1033
407	La Pineda	Urbanització	2817508DG4021N_U	0,0809
407	La Pineda	Urbanització	2817506DG4021N_U	0,0502
407	La Pineda	Urbanització	2817516DG4021N_U	0,0690
407	La Pineda	Urbanització	3017101DG4031N_U	0,1320
407	La Pineda	Urbanització	2719810DG4021N_U	0,0631
407	La Pineda	Urbanització	2917602DG4021N_U	0,1165
407	La Pineda	Urbanització	2917604DG4021N_U	0,0411
407	La Pineda	Urbanització	2719811DG4021N_U	0,0838
407	La Pineda	Urbanització	2917603DG4021N_U	0,0528
407	La Pineda	Urbanització	2719803DG4021N_U	0,0700
407	La Pineda	Urbanització	2719802DG4021N_U	0,1094
407	La Pineda	Urbanització	2918001DG4021N_U	0,1085
407	La Pineda	Urbanització	2918007DG4021N_U	0,0572
407	La Pineda	Urbanització	2817504DG4021N_U	0,2719
407	La Pineda	Urbanització	2817512DG4021N_U	0,1773
407	La Pineda	Urbanització	2819301DG4021N_U	0,0461
407	La Pineda	Urbanització	2817507DG4021N_U	0,0743
407	La Pineda	Urbanització	2817511DG4021N_U	0,1800
407	La Pineda	Urbanització	2817510DG4021N_U	0,0759

407	La Pineda	Urbanització	2817514DG4021N_U	0,0553
407	La Pineda	Urbanització	2719807DG4021N_U	0,1571
407	La Pineda	Urbanització	2817503DG4021N_U	0,1414
407	La Pineda	Urbanització	2817502DG4021N_U	0,1251
407	La Pineda	Urbanització	2817515DG4021N_U	0,0536
407	La Pineda	Urbanització	2719808DG4021N_U	0,0888
407	La Pineda	Urbanització	2719809DG4021N_U	0,0829
407	La Pineda	Urbanització	2719804DG4021N_U	0,0816
407	La Pineda	Urbanització	2719806DG4021N_U	0,2095
407	La Pineda	Urbanització	2718303DG4021N_U	0,0803
407	La Pineda	Urbanització	2718302DG4021N_U	0,0959
407	La Pineda	Urbanització	2718301DG4021N_U	0,0849
407	La Pineda	Urbanització	2819302DG4021N_U	0,0594
407	La Pineda	Urbanització	2918004DG4021N_U	0,0966
407	La Pineda	Urbanització	2819305DG4021N_U	0,0086
407	La Pineda	Urbanització	2917601DG4021N_U	0,2249
407	La Pineda	Urbanització	2718315DG4021N_U	0,0768
407	La Pineda	Urbanització	2918003DG4021N_U	0,0982
407	La Pineda	Urbanització	2718309DG4021N_U	0,0740
407	La Pineda	Urbanització	2918005DG4021N_U	0,1064
407	La Pineda	Urbanització	2819303DG4021N_U	0,0855
407	La Pineda	Urbanització	2719801DG4021N_U	0,0597
407	La Pineda	Urbanització	2718314DG4021N_U	0,0771
407	La Pineda	Urbanització	2718316DG4021N_U	0,0967
407	La Pineda	Urbanització	2817501DG4021N_U	0,1590
407	La Pineda	Urbanització	2718310DG4021N_U	0,1112
407	La Pineda	Urbanització	2819304DG4021N_U	0,0894
407	La Pineda	Urbanització	2718311DG4021N_U	0,1035
407	La Pineda	Urbanització	2718312DG4021N_U	0,0855
407	La Pineda	Urbanització	2719805DG4021N_U	0,3187
407	La Pineda	Urbanització	2718313DG4021N_U	0,1054
407	La Pineda	Urbanització	2918002DG4021N_U	0,3126
408	Sant Carles	Urbanització	8153106DG4085S_U	0,1666
408	Sant Carles	Urbanització	8554717DG4085S_U	0,0891
408	Sant Carles	Urbanització	8554716DG4085S_U	0,0932
408	Sant Carles	Urbanització	8554704DG4085S_U	0,2357
408	Sant Carles	Urbanització	8554710DG4085S_U	0,1192
408	Sant Carles	Urbanització	8056701DG4085N_U	0,2228
408	Sant Carles	Urbanització	8153505DG4085S_U	0,2046
408	Sant Carles	Urbanització	8056702DG4085N_U	0,0860
408	Sant Carles	Urbanització	8153510DG4085S_U	0,2357
408	Sant Carles	Urbanització	8554702DG4085S_U	0,2778
408	Sant Carles	Urbanització	8554701DG4085S_U	0,1165
408	Sant Carles	Urbanització	8056312DG4085N_U	0,1265
408	Sant Carles	Urbanització	8153509DG4085S_U	0,0986
408	Sant Carles	Urbanització	8056313DG4085N_U	0,1013
408	Sant Carles	Urbanització	8153508DG4085S_U	0,1220
408	Sant Carles	Urbanització	8056314DG4085N_U	0,1052
408	Sant Carles	Urbanització	8153506DG4085S_U	0,1593
408	Sant Carles	Urbanització	8056315DG4085N_U	0,1081
408	Sant Carles	Urbanització	8153507DG4085S_U	0,1809
408	Sant Carles	Urbanització	8453005DG4085S_U	0,0944
408	Sant Carles	Urbanització	8453006DG4085S_U	0,0956
408	Sant Carles	Urbanització	8453014DG4085S_U	0,1189
408	Sant Carles	Urbanització	8453003DG4085S_U	0,1540
408	Sant Carles	Urbanització	8453004DG4085S_U	0,1049
408	Sant Carles	Urbanització	8159305DG4085N_U	0,1859

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

408	Sant Carles	Urbanització	8159302DG4085N_U	0,2082
408	Sant Carles	Urbanització	8159303DG4085N_U	0,1611
408	Sant Carles	Urbanització	8159304DG4085N_U	0,1725
408	Sant Carles	Urbanització	8153512DG4085S_U	0,0855
408	Sant Carles	Urbanització	8153513DG4085S_U	0,1249
408	Sant Carles	Urbanització	8153514DG4085S_U	0,1390
408	Sant Carles	Urbanització	8452102DG4085S_U	0,1381
408	Sant Carles	Urbanització	8153121DG4085S_U	0,0803
408	Sant Carles	Urbanització	8153502DG4085S_U	0,1962
408	Sant Carles	Urbanització	8153503DG4085S_U	0,3236
408	Sant Carles	Urbanització	8153115DG4085S_U	0,0973
408	Sant Carles	Urbanització	8153116DG4085S_U	0,1259
408	Sant Carles	Urbanització	8153118DG4085S_U	0,0796
408	Sant Carles	Urbanització	8153119DG4085S_U	0,0772
408	Sant Carles	Urbanització	8053201DG4085S_U	0,2081
408	Sant Carles	Urbanització	8554713DG4085S_U	0,0925
408	Sant Carles	Urbanització	8554714DG4085S_U	0,2426
408	Sant Carles	Urbanització	8554705DG4085S_U	0,1273
408	Sant Carles	Urbanització	8554706DG4085S_U	0,1185
408	Sant Carles	Urbanització	8554707DG4085S_U	0,1283
408	Sant Carles	Urbanització	8554712DG4085S_U	0,0962
408	Sant Carles	Urbanització	8453011DG4085S_U	0,0802
408	Sant Carles	Urbanització	8053206DG4085S_U	0,2774
408	Sant Carles	Urbanització	8453012DG4085S_U	0,0827
408	Sant Carles	Urbanització	8453013DG4085S_U	0,0999
408	Sant Carles	Urbanització	8453007DG4085S_U	0,0956
408	Sant Carles	Urbanització	8453008DG4085S_U	0,0881
408	Sant Carles	Urbanització	8053202DG4085S_U	0,2044
408	Sant Carles	Urbanització	8453009DG4085S_U	0,1212
408	Sant Carles	Urbanització	8053203DG4085S_U	0,1323
408	Sant Carles	Urbanització	8453010DG4085S_U	0,0783
408	Sant Carles	Urbanització	8053204DG4085S_U	0,1293
408	Sant Carles	Urbanització	8452103DG4085S_U	0,1225
408	Sant Carles	Urbanització	8453001DG4085S_U	0,0821
408	Sant Carles	Urbanització	8453002DG4085S_U	0,1115
408	Sant Carles	Urbanització	8056704DG4085N_U	0,0890
408	Sant Carles	Urbanització	8056705DG4085N_U	0,2477
408	Sant Carles	Urbanització	8056703DG4085N_U	0,0855
408	Sant Carles	Urbanització	8056305DG4085N_U	0,1632
408	Sant Carles	Urbanització	8056306DG4085N_U	0,1410
408	Sant Carles	Urbanització	8056309DG4085N_U	0,1134
408	Sant Carles	Urbanització	8252601DG4085S_U	0,1767
408	Sant Carles	Urbanització	8153113DG4085S_U	0,0828
408	Sant Carles	Urbanització	8153114DG4085S_U	0,0860
408	Sant Carles	Urbanització	8056310DG4085N_U	0,0925
408	Sant Carles	Urbanització	8153501DG4085S_U	0,2262
408	Sant Carles	Urbanització	8056311DG4085N_U	0,0963
408	Sant Carles	Urbanització	8153504DG4085S_U	0,1834
408	Sant Carles	Urbanització	8153111DG4085S_U	0,1190
408	Sant Carles	Urbanització	8153117DG4085S_U	0,0848
408	Sant Carles	Urbanització	8153104DG4085S_U	0,1227
408	Sant Carles	Urbanització	8056304DG4085N_U	0,1117
408	Sant Carles	Urbanització	8056307DG4085N_U	0,1638
408	Sant Carles	Urbanització	8056308DG4085N_U	0,1468
408	Sant Carles	Urbanització	8153103DG4085S_U	0,0766
408	Sant Carles	Urbanització	8056301DG4085N_U	0,1393
408	Sant Carles	Urbanització	8056302DG4085N_U	0,1706

408	Sant Carles	Urbanització	8056303DG4085N_U	0,0786
408	Sant Carles	Urbanització	8056316DG4085N_U	0,0957
408	Sant Carles	Urbanització	8053207DG4085S_U	0,1070
408	Sant Carles	Urbanització	8554711DG4085S_U	0,1700
408	Sant Carles	Urbanització	8153112DG4085S_U	0,0918
408	Sant Carles	Urbanització	8153107DG4085S_U	0,0942
408	Sant Carles	Urbanització	8153108DG4085S_U	0,1298
408	Sant Carles	Urbanització	8153109DG4085S_U	0,1086
408	Sant Carles	Urbanització	8153110DG4085S_U	0,1110
408	Sant Carles	Urbanització	8153101DG4085S_U	0,1711
408	Sant Carles	Urbanització	8554709DG4085S_U	0,1069
408	Sant Carles	Urbanització	8153102DG4085S_U	0,1714
408	Sant Carles	Urbanització	8554715DG4085S_U	0,1275
408	Sant Carles	Urbanització	8153105DG4085S_U	0,1208
408	Sant Carles	Urbanització	8554708DG4085S_U	0,1162
409	La Torreta	Nucli	1759612DG4015N_U	0,0134
409	La Torreta	Nucli	1959109DG4015N_U	0,0204
409	La Torreta	Nucli	1559111DG4015N_U	0,0198
409	La Torreta	Nucli	1659408DG4015N_U	0,0094
409	La Torreta	Nucli	1559114DG4015N_U	0,0174
409	La Torreta	Nucli	1659409DG4015N_U	0,0170
409	La Torreta	Nucli	1559115DG4015N_U	0,0508
409	La Torreta	Nucli	1659412DG4015N_U	0,0189
409	La Torreta	Nucli	1664603DG4016S_U	0,0187
409	La Torreta	Nucli	1559104DG4015N_U	0,0185
409	La Torreta	Nucli	1664604DG4016S_U	0,0369
409	La Torreta	Nucli	1559108DG4015N_U	0,0205
409	La Torreta	Nucli	1659403DG4015N_U	0,0077
409	La Torreta	Nucli	1559109DG4015N_U	0,0095
409	La Torreta	Nucli	1659406DG4015N_U	0,0093
409	La Torreta	Nucli	1559110DG4015N_U	0,0067
409	La Torreta	Nucli	1659407DG4015N_U	0,0099
409	La Torreta	Nucli	1664010DG4016S_U	0,0108
409	La Torreta	Nucli	1861310DG4016S_U	0,0237
409	La Torreta	Nucli	1664011DG4016S_U	0,0152
409	La Torreta	Nucli	1959104DG4015N_U	0,0118
409	La Torreta	Nucli	1861311DG4016S_U	0,0205
409	La Torreta	Nucli	1664601DG4016S_U	0,0244
409	La Torreta	Nucli	1559102DG4015N_U	0,0180
409	La Torreta	Nucli	1959105DG4015N_U	0,0117
409	La Torreta	Nucli	1861312DG4016S_U	0,0206
409	La Torreta	Nucli	1664602DG4016S_U	0,0241
409	La Torreta	Nucli	1559103DG4015N_U	0,0277
409	La Torreta	Nucli	1763005DG4016S_U	0,0499
409	La Torreta	Nucli	1665514DG4016N_U	0,0177
409	La Torreta	Nucli	1763013DG4016S_U	0,0234
409	La Torreta	Nucli	1665512DG4016N_U	0,0156
409	La Torreta	Nucli	1763014DG4016S_U	0,0152
409	La Torreta	Nucli	1763015DG4016S_U	0,0147
409	La Torreta	Nucli	1560601DG4016S_U	0,0076
409	La Torreta	Nucli	1664607DG4016S_U	0,0183
409	La Torreta	Nucli	1961011DG4016S_U	0,0170
409	La Torreta	Nucli	1560602DG4016S_U	0,0168
409	La Torreta	Nucli	1664608DG4016S_U	0,0372
409	La Torreta	Nucli	1665502DG4016N_U	0,0194
409	La Torreta	Nucli	1560603DG4016S_U	0,0162
409	La Torreta	Nucli	1664610DG4016S_U	0,0288

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

409	La Torreta	Nucli	1665510DG4016N_U	0,0200
409	La Torreta	Nucli	1665513DG4016N_U	0,0151
409	La Torreta	Nucli	1859806DG4015N_U	0,0195
409	La Torreta	Nucli	1859807DG4015N_U	0,0178
409	La Torreta	Nucli	1959103DG4015N_U	0,0122
409	La Torreta	Nucli	1859808DG4015N_U	0,0232
409	La Torreta	Nucli	1960202DG4016S_U	0,0166
409	La Torreta	Nucli	1859810DG4015N_U	0,0476
409	La Torreta	Nucli	1960201DG4016S_U	0,0300
409	La Torreta	Nucli	1760414DF4016S_U	0,0198
409	La Torreta	Nucli	1961001DG4016S_U	0,0231
409	La Torreta	Nucli	1861308DG4016S_U	0,0237
409	La Torreta	Nucli	1859805DG4015N_U	0,0237
409	La Torreta	Nucli	1764303DG4016S_U	0,0328
409	La Torreta	Nucli	1764304DG4016S_U	0,0226
409	La Torreta	Nucli	1859803DG4015N_U	0,0372
409	La Torreta	Nucli	1559117DG4015N_U	0,0095
409	La Torreta	Nucli	1764305DG4016S_U	0,0212
409	La Torreta	Nucli	1559501DG4015N_U	0,0080
409	La Torreta	Nucli	1764306DG4016S_U	0,0215
409	La Torreta	Nucli	1660716DG4016S_U	0,0207
409	La Torreta	Nucli	1763124DG4016S_U	0,0220
409	La Torreta	Nucli	1562332DG4016S_U	0,0132
409	La Torreta	Nucli	1959101DG4015N_U	0,0234
409	La Torreta	Nucli	1660717DG4016S_U	0,0243
409	La Torreta	Nucli	1763125DG4016S_U	0,0302
409	La Torreta	Nucli	1660718DG4016S_U	0,0383
409	La Torreta	Nucli	1764301DG4016S_U	0,0434
409	La Torreta	Nucli	1562326DG4016S_U	0,0133
409	La Torreta	Nucli	1959111DG4015N_U	0,0286
409	La Torreta	Nucli	1764302DG4016S_U	0,0214
409	La Torreta	Nucli	1562333DG4016S_U	0,0128
409	La Torreta	Nucli	1660709DG4016S_U	0,0251
409	La Torreta	Nucli	1562328DG4016S_U	0,0131
409	La Torreta	Nucli	1660710DG4016S_U	0,0340
409	La Torreta	Nucli	1562329DG4016S_U	0,0133
409	La Torreta	Nucli	1660712DG4016S_U	0,0254
409	La Torreta	Nucli	1562330DG4016S_U	0,0133
409	La Torreta	Nucli	1660713DG4016S_U	0,0127
409	La Torreta	Nucli	1562331DG4016S_U	0,0134
409	La Torreta	Nucli	1760112DG4016S_U	0,0272
409	La Torreta	Nucli	1859811DG4015N_U	0,0521
409	La Torreta	Nucli	1760402DG4016S_U	0,0474
409	La Torreta	Nucli	1858408DG4015N_U	0,0165
409	La Torreta	Nucli	1760403DG4016S_U	0,0207
409	La Torreta	Nucli	1760404DG4016S_U	0,0197
409	La Torreta	Nucli	1660708DG4016S_U	0,0399
409	La Torreta	Nucli	1760405DG4016S_U	0,0200
409	La Torreta	Nucli	1562327DG4016S_U	0,0130
409	La Torreta	Nucli	1861208DG4016S_U	0,0151
409	La Torreta	Nucli	1663015DG4016E_U	0,0122
409	La Torreta	Nucli	1559503DG4015N_U	0,0524
409	La Torreta	Nucli	1861209DG4016S_U	0,0149
409	La Torreta	Nucli	1664612DG4016S_U	0,0307
409	La Torreta	Nucli	1559511DG4015N_U	0,0113
409	La Torreta	Nucli	1664613DG4016S_U	0,0287
409	La Torreta	Nucli	1559512DG4015N_U	0,0132

409	La Torreta	Nucli	1664614DG4016S_U	0,0182
409	La Torreta	Nucli	1559510DG4015N_U	0,0157
409	La Torreta	Nucli	1662503DG4016S_U	0,0151
409	La Torreta	Nucli	1559506DG4015N_U	0,0175
409	La Torreta	Nucli	1559106DG4015N_U	0,0187
409	La Torreta	Nucli	1559505DG4015N_U	0,0138
409	La Torreta	Nucli	1559116DG4015N_U	0,0176
409	La Torreta	Nucli	1559519DG4015N_U	0,0860
409	La Torreta	Nucli	1663014DG4016E_U	0,0123
409	La Torreta	Nucli	1559118DG4015N_U	0,0290
409	La Torreta	Nucli	1559502DG4015N_U	0,0732
409	La Torreta	Nucli	1562335DG4016S_U	0,0130
409	La Torreta	Nucli	1559101DG4015N_U	0,0221
409	La Torreta	Nucli	1562336DG4016S_U	0,0129
409	La Torreta	Nucli	1559507DG4015N_U	0,0391
409	La Torreta	Nucli	1662501DG4016S_U	1,1023
409	La Torreta	Nucli	1559516DG4015N_U	0,0222
409	La Torreta	Nucli	1662502DG4016S_U	0,0144
409	La Torreta	Nucli	1559515DG4015N_U	0,0179
409	La Torreta	Nucli	1460501DG4016S_U	0,0208
409	La Torreta	Nucli	1562334DG4016S_U	0,0129
409	La Torreta	Nucli	1559113DG4015N_U	0,0236
409	La Torreta	Nucli	1861302DG4016S_U	0,0421
409	La Torreta	Nucli	1763103DG4016S_U	0,0209
409	La Torreta	Nucli	1664611DG4016S_U	0,0296
409	La Torreta	Nucli	1763104DG4016S_U	0,0212
409	La Torreta	Nucli	1763105DG4016S_U	0,0429
409	La Torreta	Nucli	1763106DG4016S_U	0,0219
409	La Torreta	Nucli	1659422DG4015N_U	0,0200
409	La Torreta	Nucli	1763016DG4016S_U	0,0197
409	La Torreta	Nucli	1861309DG4016S_U	0,0201
409	La Torreta	Nucli	1659801DG4015N_U	0,0135
409	La Torreta	Nucli	1763018DG4016S_U	0,0270
409	La Torreta	Nucli	1659802DG4015N_U	0,0103
409	La Torreta	Nucli	1763101DG4016S_U	0,0221
409	La Torreta	Nucli	1659803DG4015N_U	0,0337
409	La Torreta	Nucli	1763102DG4016S_U	0,0222
409	La Torreta	Nucli	1664606DG4016S_U	0,0187
409	La Torreta	Nucli	1663004DG4016E_U	0,0116
409	La Torreta	Nucli	1758408DG4015N_U	0,0241
409	La Torreta	Nucli	1663005DG4016E_U	0,0117
409	La Torreta	Nucli	1758401DG4015N_U	0,0385
409	La Torreta	Nucli	1663006DG4016E_U	0,0116
409	La Torreta	Nucli	1763115DG4016S_U	0,0218
409	La Torreta	Nucli	1763116DG4016S_U	0,0210
409	La Torreta	Nucli	1864807DG4016S_U	0,0146
409	La Torreta	Nucli	1861504DG4016S_U	0,0282
409	La Torreta	Nucli	1763108DG4016S_U	0,0219
409	La Torreta	Nucli	1864808DG4016S_U	0,0142
409	La Torreta	Nucli	1861505DG4016S_U	0,0222
409	La Torreta	Nucli	1663001DG4016E_U	0,0256
409	La Torreta	Nucli	1763109DG4016S_U	0,0230
409	La Torreta	Nucli	1663002DG4016E_U	0,0113
409	La Torreta	Nucli	1763110DG4016S_U	0,0215
409	La Torreta	Nucli	1663003DG4016E_U	0,0122
409	La Torreta	Nucli	1763111DG4016S_U	0,0220
409	La Torreta	Nucli	1758409DG4015N_U	0,0312

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

409	La Torreta	Nucli	1864803DG4016S_U	0,0369
409	La Torreta	Nucli	1561602DG4016S_U	0,0201
409	La Torreta	Nucli	1664012DG4016S_U	0,0130
409	La Torreta	Nucli	1864804DG4016S_U	0,0145
409	La Torreta	Nucli	1861313DG4016S_U	0,0258
409	La Torreta	Nucli	1561603DG4016S_U	0,0063
409	La Torreta	Nucli	1664002DG4016S_U	0,1476
409	La Torreta	Nucli	1864805DG4016S_U	0,0143
409	La Torreta	Nucli	1861501DG4016S_U	0,0237
409	La Torreta	Nucli	1561604DG4016S_U	0,0181
409	La Torreta	Nucli	1664013DG4016S_U	0,0129
409	La Torreta	Nucli	1864806DG4016S_U	0,0145
409	La Torreta	Nucli	1861503DG4016S_U	0,0200
409	La Torreta	Nucli	1763107DG4016S_U	0,0220
409	La Torreta	Nucli	1764309DG4016S_U	0,0430
409	La Torreta	Nucli	1758403DG4015N_U	0,0189
409	La Torreta	Nucli	1560606DG4016S_U	0,0175
409	La Torreta	Nucli	1658206DG4015N_U	0,0332
409	La Torreta	Nucli	1764310DG4016S_U	0,0430
409	La Torreta	Nucli	1758404DG4015N_U	0,0226
409	La Torreta	Nucli	1560607DG4016S_U	0,0098
409	La Torreta	Nucli	1660702DG4016S_U	0,0219
409	La Torreta	Nucli	1864801DG4016S_U	0,0222
409	La Torreta	Nucli	1758405DG4015N_U	0,0438
409	La Torreta	Nucli	1560612DG4016S_U	0,0364
409	La Torreta	Nucli	1660714DG4016S_U	0,0157
409	La Torreta	Nucli	1864802DG4016S_U	0,0929
409	La Torreta	Nucli	1561601DG4016S_U	0,0294
409	La Torreta	Nucli	1660715DG4016S_U	0,0265
409	La Torreta	Nucli	1764315DG4016S_U	0,0211
409	La Torreta	Nucli	1660723DG4016S_U	0,0097
409	La Torreta	Nucli	1562307DG4016S_U	0,0715
409	La Torreta	Nucli	1764316DG4016S_U	0,0312
409	La Torreta	Nucli	1660706DG4016S_U	0,0083
409	La Torreta	Nucli	1562302DG4016S_U	0,0389
409	La Torreta	Nucli	1764317DG4016S_U	0,0214
409	La Torreta	Nucli	1560604DG4016S_U	0,0521
409	La Torreta	Nucli	1663016DG4016E_U	0,0309
409	La Torreta	Nucli	1764307DG4016S_U	0,0425
409	La Torreta	Nucli	1758402DG4015N_U	0,0196
409	La Torreta	Nucli	1560605DG4016S_U	0,0190
409	La Torreta	Nucli	1658205DG4015N_U	0,0278
409	La Torreta	Nucli	1763003DG4016S_U	0,1050
409	La Torreta	Nucli	1561606DG4016S_U	0,0227
409	La Torreta	Nucli	1660707DG4016S_U	0,0193
409	La Torreta	Nucli	1561617DG4016S_U	0,0261
409	La Torreta	Nucli	1764313DG4016S_U	0,0221
409	La Torreta	Nucli	1965602DG4016N_U	0,3136
409	La Torreta	Nucli	1660705DG4016S_U	0,0185
409	La Torreta	Nucli	1561615DG4016S_U	0,0222
409	La Torreta	Nucli	1764314DG4016S_U	0,0215
409	La Torreta	Nucli	1660704DG4016S_U	0,0110
409	La Torreta	Nucli	1561616DG4016S_U	0,0311
409	La Torreta	Nucli	1664619DG4016S_U	0,0185
409	La Torreta	Nucli	1560608DG4016S_U	0,0170
409	La Torreta	Nucli	1664620DG4016S_U	0,0183
409	La Torreta	Nucli	1561620DG4016S_U	0,0284

409	La Torreta	Nucli	1763001DG4016S_U	0,1250
409	La Torreta	Nucli	1561605DG4016S_U	0,0235
409	La Torreta	Nucli	1763002DG4016S_U	0,1172
409	La Torreta	Nucli	1561607DG4016S_U	0,0247
409	La Torreta	Nucli	1664615DG4016S_U	0,0183
409	La Torreta	Nucli	1559509DG4015N_U	0,0121
409	La Torreta	Nucli	1664616DG4016S_U	0,0184
409	La Torreta	Nucli	1559508DG4015N_U	0,0116
409	La Torreta	Nucli	1965601DG4016N_U	1,7717
409	La Torreta	Nucli	1664617DG4016S_U	0,0183
409	La Torreta	Nucli	1560610DG4016S_U	0,0135
409	La Torreta	Nucli	1664618DG4016S_U	0,0180
409	La Torreta	Nucli	1560609DG4016S_U	0,0154
409	La Torreta	Nucli	1861203DG4016S_U	0,0309
409	La Torreta	Nucli	1863401DG4016S_U	0,0980
409	La Torreta	Nucli	1759206DG4015N_U	0,0198
409	La Torreta	Nucli	1760109DG4016S_U	0,0189
409	La Torreta	Nucli	1861204DG4016S_U	0,0315
409	La Torreta	Nucli	1863403DG4016S_U	0,1249
409	La Torreta	Nucli	1759207DG4015N_U	0,0306
409	La Torreta	Nucli	1760110DG4016S_U	0,0200
409	La Torreta	Nucli	1861205DG4016S_U	0,0183
409	La Torreta	Nucli	1863404DG4016S_U	0,3064
409	La Torreta	Nucli	1759208DG4015N_U	0,0312
409	La Torreta	Nucli	1760113DG4016S_U	0,0263
409	La Torreta	Nucli	1861206DG4016S_U	0,0155
409	La Torreta	Nucli	1863405DG4016S_U	0,5955
409	La Torreta	Nucli	1759209DG4015N_U	0,0388
409	La Torreta	Nucli	1760114DG4016S_U	0,0236
409	La Torreta	Nucli	1763501DG4016S_U	0,2059
409	La Torreta	Nucli	1759202DG4015N_U	0,0261
409	La Torreta	Nucli	1561614DG4016S_U	0,0300
409	La Torreta	Nucli	1759604DG4015N_U	0,0110
409	La Torreta	Nucli	1763502DG4016S_U	0,1042
409	La Torreta	Nucli	1759203DG4015N_U	0,0287
409	La Torreta	Nucli	1660101DG4016S_U	0,0535
409	La Torreta	Nucli	1759610DG4015N_U	0,0236
409	La Torreta	Nucli	1861201DG4016S_U	0,0389
409	La Torreta	Nucli	1759204DG4015N_U	0,0201
409	La Torreta	Nucli	1660102DG4016S_U	0,0549
409	La Torreta	Nucli	1759609DG4015N_U	0,0246
409	La Torreta	Nucli	1861202DG4016S_U	0,0377
409	La Torreta	Nucli	1759205DG4015N_U	0,0199
409	La Torreta	Nucli	1760108DG4016S_U	0,0209
409	La Torreta	Nucli	1561608DG4016S_U	0,0250
409	La Torreta	Nucli	1660725DG4016S_U	0,0072
409	La Torreta	Nucli	1659418DG4015N_U	0,0121
409	La Torreta	Nucli	1561609DG4016S_U	0,0227
409	La Torreta	Nucli	1659417DG4015N_U	0,0114
409	La Torreta	Nucli	1662504DG4016S_U	0,0152
409	La Torreta	Nucli	1758410DG4015N_U	0,0212
409	La Torreta	Nucli	1561610DG4016S_U	0,0299
409	La Torreta	Nucli	1659404DG4015N_U	0,0125
409	La Torreta	Nucli	1759201DG4015N_U	0,0196
409	La Torreta	Nucli	1561612DG4016S_U	0,0020
409	La Torreta	Nucli	1759603DG4015N_U	0,0117
409	La Torreta	Nucli	1758407DG4015N_U	0,0258

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

409	La Torreta	Nucli	1659413DG4015N_U	0,0490
409	La Torreta	Nucli	1561305DG4016S_U	0,0395
409	La Torreta	Nucli	1660724DG4016S_U	0,0072
409	La Torreta	Nucli	1659405DG4015N_U	0,0084
409	La Torreta	Nucli	1659423DG4015N_U	0,0936
409	La Torreta	Nucli	1659420DG4015N_U	0,0123
409	La Torreta	Nucli	1660701DG4016S_U	0,0150
409	La Torreta	Nucli	1659419DG4015N_U	0,0120
409	La Torreta	Nucli	1758406DG4015N_U	0,0248
409	La Torreta	Nucli	1659414DG4015N_U	0,0118
409	La Torreta	Nucli	1562303DG4016S_U	0,0503
409	La Torreta	Nucli	1658207DG4015N_U	0,0274
409	La Torreta	Nucli	1562304DG4016S_U	0,0384
409	La Torreta	Nucli	1763004DG4016S_U	0,0150
409	La Torreta	Nucli	1658209DG4015N_U	0,0079
409	La Torreta	Nucli	1562305DG4016S_U	0,0460
409	La Torreta	Nucli	1658208DG4015N_U	0,0242
409	La Torreta	Nucli	1562306DG4016S_U	0,0386
409	La Torreta	Nucli	1659402DG4015N_U	0,0099
409	La Torreta	Nucli	1961007DG4016S_U	0,0118
409	La Torreta	Nucli	1961008DG4016S_U	0,0115
409	La Torreta	Nucli	1561303DG4016S_U	0,0763
409	La Torreta	Nucli	1961009DG4016S_U	0,0112
409	La Torreta	Nucli	1561304DG4016S_U	0,0518
409	La Torreta	Nucli	1961010DG4016S_U	0,0107
409	La Torreta	Nucli	1561306DG4016S_U	0,0444
409	La Torreta	Nucli	1763117DG4016S_U	0,0223
409	La Torreta	Nucli	1961006DG4016S_U	0,0122
409	La Torreta	Nucli	1863412DG4016S_U	0,0493
409	La Torreta	Nucli	1660501DG4016S_U	0,1033
409	La Torreta	Nucli	1861709DG4016S_U	0,0298
409	La Torreta	Nucli	1858401DG4015N_U	0,1083
409	La Torreta	Nucli	1863413DG4016S_U	0,0477
409	La Torreta	Nucli	1660502DG4016S_U	0,3427
409	La Torreta	Nucli	1861710DG4016S_U	0,0406
409	La Torreta	Nucli	1863414DG4016S_U	0,0787
409	La Torreta	Nucli	1660503DG4016S_U	0,0406
409	La Torreta	Nucli	1861711DG4016S_U	0,0259
409	La Torreta	Nucli	1863415DG4016S_U	0,0699
409	La Torreta	Nucli	1861712DG4016S_U	0,0238
409	La Torreta	Nucli	1659410DG4015N_U	0,0419
409	La Torreta	Nucli	1660111DG4016S_U	0,0376
409	La Torreta	Nucli	1660722DG4016S_U	0,0087
409	La Torreta	Nucli	1660112DG4016S_U	0,0386
409	La Torreta	Nucli	1861706DG4016S_U	0,0099
409	La Torreta	Nucli	1760101DG4016S_U	0,0211
409	La Torreta	Nucli	1660113DG4016S_U	0,0329
409	La Torreta	Nucli	1861707DG4016S_U	0,0300
409	La Torreta	Nucli	1760102DG4016S_U	0,0209
409	La Torreta	Nucli	1863411DG4016S_U	0,0472
409	La Torreta	Nucli	1660114DG4016S_U	0,0358
409	La Torreta	Nucli	1861708DG4016S_U	0,0297
409	La Torreta	Nucli	1760103DG4016S_U	0,0470
409	La Torreta	Nucli	1860611DG4016S_U	0,0205
409	La Torreta	Nucli	1861703DG4016S_U	0,0201
409	La Torreta	Nucli	1663007DG4016E_U	0,0120
409	La Torreta	Nucli	1660719DG4016S_U	0,0201

409	La Torreta	Nucli	1861704DG4016S_U	0,0203
409	La Torreta	Nucli	1660720DG4016S_U	0,0068
409	La Torreta	Nucli	1660721DG4016S_U	0,0074
409	La Torreta	Nucli	1860607DG4016S_U	0,0449
409	La Torreta	Nucli	1663011DG4016E_U	0,0118
409	La Torreta	Nucli	1561302DG4016S_U	0,0306
409	La Torreta	Nucli	1860608DG4016S_U	0,0199
409	La Torreta	Nucli	1663012DG4016E_U	0,0123
409	La Torreta	Nucli	1860609DG4016S_U	0,0202
409	La Torreta	Nucli	1663013DG4016E_U	0,0125
409	La Torreta	Nucli	1860610DG4016S_U	0,0396
409	La Torreta	Nucli	1860603DG4016S_U	0,0200
409	La Torreta	Nucli	1860604DG4016S_U	0,0329
409	La Torreta	Nucli	1663008DG4016E_U	0,0121
409	La Torreta	Nucli	1860605DG4016S_U	0,0495
409	La Torreta	Nucli	1663009DG4016E_U	0,0119
409	La Torreta	Nucli	1860606DG4016S_U	0,0346
409	La Torreta	Nucli	1663010DG4016E_U	0,0120
409	La Torreta	Nucli	1561301DG4016S_U	0,0510
409	La Torreta	Nucli	1760415DG4016S_U	0,0199
409	La Torreta	Nucli	1760410DG4016S_U	0,0342
409	La Torreta	Nucli	1860601DG4016S_U	0,0398
409	La Torreta	Nucli	1760412DG4016S_U	0,0155
409	La Torreta	Nucli	1860602DG4016S_U	0,0202
409	La Torreta	Nucli	1760413DG4016S_U	0,0158
409	La Torreta	Nucli	1662509DG4016S_U	0,2000
409	La Torreta	Nucli	1559513DG4015N_U	0,0148
409	La Torreta	Nucli	1660105DG4016S_U	0,0372
409	La Torreta	Nucli	1662506DG4016S_U	0,0153
409	La Torreta	Nucli	1559514DG4015N_U	0,0150
409	La Torreta	Nucli	1660107DG4016S_U	0,0287
409	La Torreta	Nucli	1662505DG4016S_U	0,0148
409	La Torreta	Nucli	1660108DG4016S_U	0,0328
409	La Torreta	Nucli	1662510DG4016S_U	1,4711
409	La Torreta	Nucli	1660703DG4016S_U	0,0180
409	La Torreta	Nucli	1861207DG4016S_U	0,0148
409	La Torreta	Nucli	1863406DG4016S_U	0,7590
409	La Torreta	Nucli	1759210DG4015N_U	0,0309
409	La Torreta	Nucli	1760115DG4016S_U	0,0296
409	La Torreta	Nucli	1863407DG4016S_U	0,0956
409	La Torreta	Nucli	1759211DG4015N_U	0,0152
409	La Torreta	Nucli	1760117DG4016S_U	0,0168
409	La Torreta	Nucli	1662507DG4016S_U	0,0150
409	La Torreta	Nucli	1863408DG4016S_U	0,1344
409	La Torreta	Nucli	1759212DG4015N_U	0,0154
409	La Torreta	Nucli	1760118DG4016S_U	0,0204
409	La Torreta	Nucli	1662508DG4016S_U	0,0147
409	La Torreta	Nucli	1559504DG4015N_U	0,0285
409	La Torreta	Nucli	1759213DG4015N_U	0,0255
409	La Torreta	Nucli	1660106DG4016S_U	0,0259
409	La Torreta	Nucli	1759608DG4015N_U	0,0067
409	La Torreta	Nucli	1861705DG4016S_U	0,0099
409	La Torreta	Nucli	1665504DG4016N_U	0,0134
409	La Torreta	Nucli	1759602DG4015N_U	0,0161
409	La Torreta	Nucli	1759605DG4015N_U	0,0056
409	La Torreta	Nucli	1759606DG4015N_U	0,0048
409	La Torreta	Nucli	1759607DG4015N_U	0,0053

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

409	La Torreta	Nucli	1759217DG4015N_U	0,0283
409	La Torreta	Nucli	1759218DG4015N_U	0,0148
409	La Torreta	Nucli	1759219DG4015N_U	0,0147
409	La Torreta	Nucli	1759601DG4015N_U	0,0163
409	La Torreta	Nucli	1760406DG4016S_U	0,0203
409	La Torreta	Nucli	1765711DG4016N_U	0,0182
409	La Torreta	Nucli	1760407DG4016S_U	0,0201
409	La Torreta	Nucli	1759214DG4015N_U	0,0098
409	La Torreta	Nucli	1658202DG4015N_U	0,0642
409	La Torreta	Nucli	1765712DG4016N_U	0,0175
409	La Torreta	Nucli	1760408DG4016S_U	0,0199
409	La Torreta	Nucli	1759215DG4015N_U	0,0133
409	La Torreta	Nucli	1658210DG4015N_U	0,0505
409	La Torreta	Nucli	1863402DG4016S_U	0,0772
409	La Torreta	Nucli	1759216DG4015N_U	0,0113
409	La Torreta	Nucli	1658211DG4015N_U	0,0396
409	La Torreta	Nucli	1665508DG4016N_U	0,0106
409	La Torreta	Nucli	1665509DG4016N_U	0,0105
409	La Torreta	Nucli	1760409DG4016S_U	0,0298
409	La Torreta	Nucli	1559520DG4015N_U	0,0050
409	La Torreta	Nucli	1760411DG4016S_U	0,0166
409	La Torreta	Nucli	1658203DG4015N_U	0,0501
409	La Torreta	Nucli	1561613DG4016S_U	0,0233
409	La Torreta	Nucli	1665501DG4016N_U	0,0179
409	La Torreta	Nucli	1665503DG4016N_U	0,0215
409	La Torreta	Nucli	1561611DG4016S_U	0,0248
409	La Torreta	Nucli	1863416DG4016S_U	0,1281
409	La Torreta	Nucli	1861713DG4016S_U	0,0202
409	La Torreta	Nucli	1659411DG4015N_U	0,0392
409	La Torreta	Nucli	1660110DG4016S_U	0,0540
409	La Torreta	Nucli	1861714DG4016S_U	0,0236
409	La Torreta	Nucli	1659416DG4015N_U	0,0084
409	La Torreta	Nucli	1861715DG4016S_U	0,0237
409	La Torreta	Nucli	1861716DG4016S_U	0,0236
409	La Torreta	Nucli	1562325DG4016S_U	0,0341
409	La Torreta	Nucli	1863409DG4016S_U	0,0563
409	La Torreta	Nucli	1664007DG4016S_U	0,0352
409	La Torreta	Nucli	1863418DG4016S_U	0,0564
409	La Torreta	Nucli	1664008DG4016S_U	0,0266
409	La Torreta	Nucli	1863410DG4016S_U	0,0466
409	La Torreta	Nucli	1664009DG4016S_U	0,0143
409	La Torreta	Nucli	1861306DG4016S_U	0,0236
409	La Torreta	Nucli	1664006DG4016S_U	0,0215
409	La Torreta	Nucli	1765710DG4016N_U	0,0184
409	La Torreta	Nucli	1861502DG4016S_U	0,0221
409	La Torreta	Nucli	1861511DG4016S_U	0,0199
409	La Torreta	Nucli	1559107DG4015N_U	0,0279
409	La Torreta	Nucli	1861515DG4016S_U	0,0206
409	La Torreta	Nucli	1861512DG4016S_U	0,0400
409	La Torreta	Nucli	1559112DG4015N_U	0,0159
409	La Torreta	Nucli	1861701DG4016S_U	0,0253
409	La Torreta	Nucli	1861513DG4016S_U	0,0532
409	La Torreta	Nucli	1861702DG4016S_U	0,0207
409	La Torreta	Nucli	1861210DG4016S_U	0,0325
409	La Torreta	Nucli	1664001DG4016S_U	0,0219
409	La Torreta	Nucli	1858403DG4015N_U	0,0340
409	La Torreta	Nucli	1861211DG4016S_U	0,0310

409	La Torreta	Nucli	1660109DG4016S_U	0,0442
409	La Torreta	Nucli	1664003DG4016S_U	0,0412
409	La Torreta	Nucli	1858407DG4015N_U	0,0338
409	La Torreta	Nucli	1861301DG4016S_U	0,0287
409	La Torreta	Nucli	1664004DG4016S_U	0,0134
409	La Torreta	Nucli	1861508DG4016S_U	0,0148
409	La Torreta	Nucli	1861305DG4016S_U	0,0234
409	La Torreta	Nucli	1664005DG4016S_U	0,0167
409	La Torreta	Nucli	1861514DG4016S_U	0,0311
409	La Torreta	Nucli	1960209DG4016S_U	0,0148
409	La Torreta	Nucli	1765706DG4016N_U	0,0186
409	La Torreta	Nucli	1763122DG4016S_U	0,0209
409	La Torreta	Nucli	1861509DG4016S_U	0,0161
409	La Torreta	Nucli	1960210DG4016S_U	0,0143
409	La Torreta	Nucli	1763123DG4016S_U	0,0212
409	La Torreta	Nucli	1960211DG4016S_U	0,0146
409	La Torreta	Nucli	1765713DG4016N_U	0,0185
409	La Torreta	Nucli	1858405DG4015N_U	0,0204
409	La Torreta	Nucli	1765714DG4016N_U	0,0350
409	La Torreta	Nucli	1858404DG4015N_U	0,0329
409	La Torreta	Nucli	1864810DG4016S_U	0,0143
409	La Torreta	Nucli	1960205DG4016S_U	0,0161
409	La Torreta	Nucli	1765701DG4016N_U	0,0286
409	La Torreta	Nucli	1763118DG4016S_U	0,0215
409	La Torreta	Nucli	1864811DG4016S_U	0,0146
409	La Torreta	Nucli	1960206DG4016S_U	0,0155
409	La Torreta	Nucli	1765702DG4016N_U	0,0212
409	La Torreta	Nucli	1763119DG4016S_U	0,0203
409	La Torreta	Nucli	1861506DG4016S_U	0,0262
409	La Torreta	Nucli	1859809DG4015N_U	0,0678
409	La Torreta	Nucli	1864812DG4016S_U	0,0144
409	La Torreta	Nucli	1960207DG4016S_U	0,0158
409	La Torreta	Nucli	1765703DG4016N_U	0,0189
409	La Torreta	Nucli	1763120DG4016S_U	0,0214
409	La Torreta	Nucli	1861507DG4016S_U	0,0263
409	La Torreta	Nucli	1861303DG4016S_U	0,0266
409	La Torreta	Nucli	1960208DG4016S_U	0,0153
409	La Torreta	Nucli	1765704DG4016N_U	0,0379
409	La Torreta	Nucli	1763121DG4016S_U	0,0211
409	La Torreta	Nucli	1861510DG4016S_U	0,0201
409	La Torreta	Nucli	1861304DG4016S_U	0,0222
409	La Torreta	Nucli	1961004DG4016S_U	0,0129
409	La Torreta	Nucli	1861307DG4016S_U	0,0228
409	La Torreta	Nucli	1961005DG4016S_U	0,0122
409	La Torreta	Nucli	1960203DG4016S_U	0,0167
409	La Torreta	Nucli	1665515DG4016N_U	0,0309
409	La Torreta	Nucli	1864809DG4016S_U	0,0146
409	La Torreta	Nucli	1960204DG4016S_U	0,0165
409	La Torreta	Nucli	1665517DG4016N_U	0,0102
409	La Torreta	Nucli	1763112DG4016S_U	0,0214
409	La Torreta	Nucli	1859802DG4015N_U	0,0263
409	La Torreta	Nucli	1864813DG4016S_U	0,0143
409	La Torreta	Nucli	1561621DG4016S_U	0,0544
409	La Torreta	Nucli	1765709DG4016N_U	0,0192
409	La Torreta	Nucli	1859801DG4015N_U	0,0599
409	La Torreta	Nucli	1960212DG4016S_U	0,0224
409	La Torreta	Nucli	1961002DG4016S_U	0,0239

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

409	La Torreta	Nucli	1665505DG4016N_U	0,0224
409	La Torreta	Nucli	1665506DG4016N_U	0,0107
409	La Torreta	Nucli	1864814DG4016S_U	0,0142
409	La Torreta	Nucli	1665507DG4016N_U	0,0106
409	La Torreta	Nucli	1765707DG4016N_U	0,0194
409	La Torreta	Nucli	1765708DG4016N_U	0,0187
409	La Torreta	Nucli	1760105DG4016S_U	0,0164
409	La Torreta	Nucli	1760106DG4016S_U	0,0152
409	La Torreta	Nucli	1760116DG4016S_U	0,0297
409	La Torreta	Nucli	1859707DG4015N_U	0,0176
409	La Torreta	Nucli	1760107DG4016S_U	0,0152
409	La Torreta	Nucli	1760119DG4016S_U	0,0221
409	La Torreta	Nucli	1859712DG4015N_U	0,0181
409	La Torreta	Nucli	1760111DG4016S_U	0,0511
409	La Torreta	Nucli	1760401DG4016S_U	0,0197
409	La Torreta	Nucli	1859711DG4015N_U	0,0170
409	La Torreta	Nucli	1859709DG4015N_U	0,0079
409	La Torreta	Nucli	1859710DG4015N_U	0,0182
409	La Torreta	Nucli	1859501DG4015N_U	0,0686
409	La Torreta	Nucli	1859701DG4015N_U	0,0193
409	La Torreta	Nucli	1760104DG4016S_U	0,0378
409	La Torreta	Nucli	1859702DG4015N_U	0,0187
409	La Torreta	Nucli	1660103DG4016S_U	0,0384
409	La Torreta	Nucli	1759611DG4015N_U	0,0135
409	La Torreta	Nucli	1859703DG4015N_U	0,0177
409	La Torreta	Nucli	1859705DG4015N_U	0,0154
409	La Torreta	Nucli	1858402DG4015N_U	0,1641
409	La Torreta	Nucli	1859706DG4015N_U	0,0150
409	La Torreta	Nucli	1858406DG4015N_U	0,0168
409	La Torreta	Nucli	1859708DG4015N_U	0,0176
409	La Torreta	Nucli	1859503DG4015N_U	0,2003
409	La Torreta	Nucli	1660104DG4016S_U	0,0366
409	La Torreta	Nucli	1759613DG4015N_U	0,0141
409	La Torreta	Nucli	1959102DG4015N_U	0,0231
409	La Torreta	Nucli	1859502DG4015N_U	0,0641
409	La Torreta	Nucli	1759614DG4015N_U	0,0100
409	La Torreta	Nucli	1959106DG4015N_U	0,0335
409	La Torreta	Nucli	1759615DG4015N_U	0,0135
409	La Torreta	Nucli	1658215DG4015N_U	0,0865
409	La Torreta	Nucli	1959107DG4015N_U	0,0209
409	La Torreta	Nucli	1859704DG4015N_U	0,0167
409	La Torreta	Nucli	1658204DG4015N_U	0,0266
409	La Torreta	Nucli	1959110DG4015N_U	0,0210
409	La Torreta	Nucli	1959108DG4015N_U	0,0212
41	CASA CAN SAGAL	Edificacions aillades	000513300DG40A_D	0,0140
410	Valldoriolf	Polígon	1953803DG4015S_U	0,4485
410	Valldoriolf	Polígon	2054604DG4025S_U	0,7957
410	Valldoriolf	Polígon	2054605DG4025S_U	0,2381
410	Valldoriolf	Polígon	2254002DG4025S_U	0,7812
410	Valldoriolf	Polígon	2254007DG4025S_U	1,3407
410	Valldoriolf	Polígon	2553301DG4025S_U	0,0253
410	Valldoriolf	Polígon	2254004DG4025S_U	0,9858
410	Valldoriolf	Polígon	2355801DG4025N_U	0,6808
410	Valldoriolf	Polígon	1855608DG4015N_U	0,4378
410	Valldoriolf	Polígon	2355802DG4025N_U	1,5966
410	Valldoriolf	Polígon	1855602DG4015N_U	0,1955
410	Valldoriolf	Polígon	2252802DG4025S_U	1,1017

410	Valldoriolf	Polígon	1855605DG4015N_U	0,2454
410	Valldoriolf	Polígon	2252801DG4025S_U	0,1942
410	Valldoriolf	Polígon	2254003DG4025S_U	0,7155
410	Valldoriolf	Polígon	1855606DG4015N_U	0,0428
410	Valldoriolf	Polígon	1854502DG4015S_U	0,2310
410	Valldoriolf	Polígon	1854503DG4015S_U	0,0774
410	Valldoriolf	Polígon	1955609DG4015N_U	0,4142
410	Valldoriolf	Polígon	1955604DG4015N_U	0,4474
410	Valldoriolf	Polígon	1955605DG4015N_U	0,4299
410	Valldoriolf	Polígon	1955608DG4015N_U	0,3568
410	Valldoriolf	Polígon	1955601DG4015N_U	0,3724
410	Valldoriolf	Polígon	1955602DG4015N_U	0,2501
410	Valldoriolf	Polígon	1854506DG4015S_U	0,3386
410	Valldoriolf	Polígon	1756302DG4015N_U	0,1172
410	Valldoriolf	Polígon	1756309DG4015N_U	0,3332
410	Valldoriolf	Polígon	2553302DG4025S_U	0,2909
410	Valldoriolf	Polígon	2553303DG4025S_U	0,1274
410	Valldoriolf	Polígon	2355805DG4025N_U	0,1784
410	Valldoriolf	Polígon	2553304DG4025S_U	0,0743
410	Valldoriolf	Polígon	1756303DG4015N_U	0,7564
410	Valldoriolf	Polígon	1756305DG4015N_U	0,1736
410	Valldoriolf	Polígon	1756308DG4015N_U	0,2118
410	Valldoriolf	Polígon	1955606DG4015N_U	0,5031
410	Valldoriolf	Polígon	1955607DG4015N_U	0,5999
410	Valldoriolf	Polígon	2054608DG4025S_U	0,3360
410	Valldoriolf	Polígon	2054601DG4025S_U	0,6420
410	Valldoriolf	Polígon	2054602DG4025S_U	0,2562
410	Valldoriolf	Polígon	1756304DG4015N_U	0,1258
410	Valldoriolf	Polígon	1756310DG4015N_U	0,3617
410	Valldoriolf	Polígon	2451202DG4025S_U	0,5207
410	Valldoriolf	Polígon	2451211DG4025S_U	0,9849
410	Valldoriolf	Polígon	2451205DG4025S_U	0,9612
410	Valldoriolf	Polígon	2451210DG4025S_U	0,4468
410	Valldoriolf	Polígon	2451203DG4025S_U	0,3493
410	Valldoriolf	Polígon	2451204DG4025S_U	0,1877
410	Valldoriolf	Polígon	1953801DG4015S_U	0,5323
410	Valldoriolf	Polígon	2355804DG4025N_U	0,1622
410	Valldoriolf	Polígon	1953802DG4015S_U	0,3697
410	Valldoriolf	Polígon	2451212DG4025S_U	0,0194
410	Valldoriolf	Polígon	2451201DG4025S_U	0,9756
410	Valldoriolf	Polígon	1855603DG4015N_U	0,1227
410	Valldoriolf	Polígon	1855604DG4015N_U	0,0419
410	Valldoriolf	Polígon	2351202DG4025S_U	0,4504
410	Valldoriolf	Polígon	2355803DG4025N_U	0,0980
410	Valldoriolf	Polígon	1854510DG4015S_U	0,3356
410	Valldoriolf	Polígon	1854507DG4015S_U	0,2623
410	Valldoriolf	Polígon	1854501DG4015S_U	0,4562
410	Valldoriolf	Polígon	2054607DG4025S_U	0,5066
410	Valldoriolf	Polígon	2451215DG4025S_U	0,5722
410	Valldoriolf	Polígon	2054603DG4025S_U	0,7032
410	Valldoriolf	Polígon	2451214DG4025S_U	0,4666
410	Valldoriolf	Polígon	2451206DG4025S_U	0,4095
410	Valldoriolf	Polígon	2451213DG4025S_U	0,4060
410	Valldoriolf	Polígon	2451209DG4025S_U	0,4698
410	Valldoriolf	Polígon	1756307DG4015N_U	0,4795
410	Valldoriolf	Polígon	1855609DG4015N_U	0,4775
410	Valldoriolf	Polígon	1854505DG4015S_U	0,2706

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

410	Valldoriolf	Polígon	1854504DG4015S_U	0,0635
410	Valldoriolf	Polígon	1854508DG4015S_U	1,1956
410	Valldoriolf	Polígon	2054606DG4025S_U	0,4901
410	Valldoriolf	Polígon	1953804DG4015S_U	0,4799
410	Valldoriolf	Polígon	2351204DG4025S_U	0,5492
410	Valldoriolf	Polígon	2351205DG4025S_U	0,6367
410	Valldoriolf	Polígon	2351201DG4025S_U	0,6054
410	Valldoriolf	Polígon	2351206DG4025S_U	0,7559
410	Valldoriolf	Polígon	2351203DG4025S_U	0,5971
410	Valldoriolf	Polígon	1855607DG4015N_U	0,3622
410	Valldoriolf	Polígon	2451208DG4025S_U	0,3804
410	Valldoriolf	Polígon	1854509DG4015S_U	0,6956
411	Can Colet	Urbanització	3044412DG4034S_U	0,0764
411	Can Colet	Urbanització	3243303DG4034S_U	0,0858
411	Can Colet	Urbanització	2846507DG4024N_U	0,0751
411	Can Colet	Urbanització	2846508DG4024N_U	0,0861
411	Can Colet	Urbanització	2846509DG4024N_U	0,0878
411	Can Colet	Urbanització	2846510DG4024N_U	0,0713
411	Can Colet	Urbanització	3147301DG4034N_U	0,7737
411	Can Colet	Urbanització	2946731DG4024N_U	0,0483
411	Can Colet	Urbanització	3247304DG4034N_U	0,3596
411	Can Colet	Urbanització	3244001DG4034S_U	0,0752
411	Can Colet	Urbanització	2946732DG4024N_U	0,0515
411	Can Colet	Urbanització	3247301DG4034N_U	0,3977
411	Can Colet	Urbanització	3244002DG4034S_U	0,0762
411	Can Colet	Urbanització	2946733DG4024N_U	0,1069
411	Can Colet	Urbanització	3045404DG4034N_U	0,0500
411	Can Colet	Urbanització	2946734DG4024N_U	0,0566
411	Can Colet	Urbanització	3045403DG4034N_U	0,0450
411	Can Colet	Urbanització	3243301DG4034S_U	0,0761
411	Can Colet	Urbanització	3044408DG4034S_U	0,0777
411	Can Colet	Urbanització	3243307DG4034S_U	0,0752
411	Can Colet	Urbanització	3045202DG4034N_U	0,0576
411	Can Colet	Urbanització	3045201DG4034N_U	0,1296
411	Can Colet	Urbanització	2946730DG4024N_U	0,0405
411	Can Colet	Urbanització	3045401DG4034N_U	0,0715
411	Can Colet	Urbanització	3044401DG4034S_U	0,1192
411	Can Colet	Urbanització	3044403DG4034S_U	0,0580
411	Can Colet	Urbanització	3143515DG4034S_U	0,0653
411	Can Colet	Urbanització	3447108DG4034N_U	0,0196
411	Can Colet	Urbanització	3044402DG4034S_U	0,0756
411	Can Colet	Urbanització	2947507DG4024N_U	0,0470
411	Can Colet	Urbanització	3447109DG4034N_U	0,0132
411	Can Colet	Urbanització	3044407DG4034S_U	0,0573
411	Can Colet	Urbanització	2847201DG4024N_U	0,0469
411	Can Colet	Urbanització	2947506DG4024N_U	0,0459
411	Can Colet	Urbanització	2947505DG4024N_U	0,0559
411	Can Colet	Urbanització	2947513DG4024N_U	0,0551
411	Can Colet	Urbanització	2947512DG4024N_U	0,0461
411	Can Colet	Urbanització	3349204DG4034N_U	0,3658
411	Can Colet	Urbanització	2947501DG4024N_U	0,0410
411	Can Colet	Urbanització	2947514DG4024N_U	0,0771
411	Can Colet	Urbanització	2947503DG4024N_U	0,0418
411	Can Colet	Urbanització	2847209DG4024N_U	0,0463
411	Can Colet	Urbanització	2947504DG4024N_U	0,0541
411	Can Colet	Urbanització	2946701DG4024N_U	0,0547
411	Can Colet	Urbanització	2946707DG4024N_U	0,0795

411	Can Colet	Urbanització	2946709DG4024N_U	0,0770
411	Can Colet	Urbanització	2946708DG4024N_U	0,0763
411	Can Colet	Urbanització	3044435DG4034S_U	0,0682
411	Can Colet	Urbanització	2946015DG4024N_U	0,1087
411	Can Colet	Urbanització	3044418DG4034S_U	0,0716
411	Can Colet	Urbanització	2946019DG4024N_U	0,0300
411	Can Colet	Urbanització	2946020DG4024N_U	0,0397
411	Can Colet	Urbanització	2946703DG4024N_U	0,0315
411	Can Colet	Urbanització	3349201DG4034N_U	0,2556
411	Can Colet	Urbanització	2946012DG4024N_U	0,0592
411	Can Colet	Urbanització	3045402DG4034N_U	0,0792
411	Can Colet	Urbanització	2946022DG4024N_U	0,0414
411	Can Colet	Urbanització	2946013DG4024N_U	0,0345
411	Can Colet	Urbanització	2946016DG4024N_U	0,0394
411	Can Colet	Urbanització	2948704DG4024N_U	0,0402
411	Can Colet	Urbanització	2948705DG4024N_U	0,0396
411	Can Colet	Urbanització	2948706DG4024N_U	0,0405
411	Can Colet	Urbanització	2947511DG4024N_U	0,0444
411	Can Colet	Urbanització	2948701DG4024N_U	0,0454
411	Can Colet	Urbanització	3447110DG4034N_U	0,1963
411	Can Colet	Urbanització	2948702DG4024N_U	0,0426
411	Can Colet	Urbanització	3447111DG4034N_U	0,0172
411	Can Colet	Urbanització	2948703DG4024N_U	0,0408
411	Can Colet	Urbanització	3447116DG4034N_U	0,6613
411	Can Colet	Urbanització	3046002DG4034N_U	0,0716
411	Can Colet	Urbanització	2947508DG4024N_U	0,0849
411	Can Colet	Urbanització	3447107DG4034N_U	0,0088
411	Can Colet	Urbanització	2947509DG4024N_U	0,0600
411	Can Colet	Urbanització	2947510DG4024N_U	0,0679
411	Can Colet	Urbanització	2946729DG4024N_U	0,0548
411	Can Colet	Urbanització	3247307DG4034N_U	0,1285
411	Can Colet	Urbanització	3346310DG4034N_U	0,0710
411	Can Colet	Urbanització	2846519DG4024N_U	0,0444
411	Can Colet	Urbanització	3346311DG4034N_U	0,0517
411	Can Colet	Urbanització	3143510DG4034S_U	0,0049
411	Can Colet	Urbanització	3143511DG4034S_U	0,0033
411	Can Colet	Urbanització	3243305DG4034S_U	0,0709
411	Can Colet	Urbanització	3143512DG4034S_U	0,0032
411	Can Colet	Urbanització	3243304DG4034S_U	0,0577
411	Can Colet	Urbanització	3044424DG4034S_U	0,1131
411	Can Colet	Urbanització	3143513DG4034S_U	0,0033
411	Can Colet	Urbanització	3044423DG4034S_U	0,1529
411	Can Colet	Urbanització	3143516DG4034S_U	0,0708
411	Can Colet	Urbanització	3143507DG4034S_U	0,0283
411	Can Colet	Urbanització	2946735DG4024N_U	0,0415
411	Can Colet	Urbanització	2947502DG4024N_U	0,0164
411	Can Colet	Urbanització	3046501DG4034N_U	0,0908
411	Can Colet	Urbanització	3047401DG4034N_U	0,0917
411	Can Colet	Urbanització	3244016DG4034S_U	0,0749
411	Can Colet	Urbanització	3346312DG4034N_U	0,0532
411	Can Colet	Urbanització	3244017DG4034S_U	0,0720
411	Can Colet	Urbanització	3143508DG4034S_U	0,0336
411	Can Colet	Urbanització	3244018DG4034S_U	0,0470
411	Can Colet	Urbanització	3244012DG4034S_U	0,0860
411	Can Colet	Urbanització	3244013DG4034S_U	0,0748
411	Can Colet	Urbanització	3244014DG4034S_U	0,0727
411	Can Colet	Urbanització	3244015DG4034S_U	0,0733

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

411	Can Colet	Urbanització	3346313DG4034N_U	0,0505
411	Can Colet	Urbanització	3143514DG4034S_U	0,0066
411	Can Colet	Urbanització	3244009DG4034S_U	0,0468
411	Can Colet	Urbanització	3046001DG4034N_U	0,2305
411	Can Colet	Urbanització	3143505DG4034S_U	0,1399
411	Can Colet	Urbanització	3047403DG4034N_U	0,1271
411	Can Colet	Urbanització	3244010DG4034S_U	0,0947
411	Can Colet	Urbanització	3047402DG4034N_U	0,0397
411	Can Colet	Urbanització	3244011DG4034S_U	0,0460
411	Can Colet	Urbanització	2846505DG4024N_U	0,0700
411	Can Colet	Urbanització	3244005DG4034S_U	0,0604
411	Can Colet	Urbanització	3243306DG4034S_U	0,0495
411	Can Colet	Urbanització	2846506DG4024N_U	0,0766
411	Can Colet	Urbanització	3244006DG4034S_U	0,0601
411	Can Colet	Urbanització	2946704DG4024N_U	0,0286
411	Can Colet	Urbanització	3245805DG4034N_U	0,0779
411	Can Colet	Urbanització	3244007DG4034S_U	0,0760
411	Can Colet	Urbanització	3245804DG4034N_U	0,0425
411	Can Colet	Urbanització	3244008DG4034S_U	0,0488
411	Can Colet	Urbanització	3046003DG4034N_U	0,0086
411	Can Colet	Urbanització	2846516DG4024N_U	0,0488
411	Can Colet	Urbanització	3246402DG4034N_U	0,1571
411	Can Colet	Urbanització	3246403DG4034N_U	0,2267
411	Can Colet	Urbanització	3246601DG4034N_U	0,1777
411	Can Colet	Urbanització	3246401DG4034N_U	0,1702
411	Can Colet	Urbanització	3243308DG4034S_U	0,0489
411	Can Colet	Urbanització	2846504DG4024N_U	0,0731
411	Can Colet	Urbanització	3244003DG4034S_U	0,0751
411	Can Colet	Urbanització	3243310DG4034S_U	0,0830
411	Can Colet	Urbanització	3147302DG4034N_U	0,5930
411	Can Colet	Urbanització	2948801DG4024N_U	0,0424
411	Can Colet	Urbanització	3245801DG4034N_U	0,0795
411	Can Colet	Urbanització	2948802DG4024N_U	0,0432
411	Can Colet	Urbanització	3245802DG4034N_U	0,0827
411	Can Colet	Urbanització	2948803DG4024N_U	0,0448
411	Can Colet	Urbanització	3245803DG4034N_U	0,0424
411	Can Colet	Urbanització	2948804DG4024N_U	0,0487
411	Can Colet	Urbanització	2948708DG4024N_U	0,0407
411	Can Colet	Urbanització	3044426DG4034S_U	0,1169
411	Can Colet	Urbanització	3244019DG4034S_U	0,0764
411	Can Colet	Urbanització	3244020DG4034S_U	0,0754
411	Can Colet	Urbanització	3044427DG4034S_U	0,0794
411	Can Colet	Urbanització	3044428DG4034S_U	0,1103
411	Can Colet	Urbanització	2946706DG4024N_U	0,0532
411	Can Colet	Urbanització	2946711DG4024N_U	0,0552
411	Can Colet	Urbanització	2946712DG4024N_U	0,0407
411	Can Colet	Urbanització	3044425DG4034S_U	0,0731
411	Can Colet	Urbanització	2946011DG4024N_U	0,0340
411	Can Colet	Urbanització	2948806DG4024N_U	0,0448
411	Can Colet	Urbanització	2948807DG4024N_U	0,0480
411	Can Colet	Urbanització	2948808DG4024N_U	0,0467
411	Can Colet	Urbanització	2946010DG4024N_U	0,0270
411	Can Colet	Urbanització	2948805DG4024N_U	0,0472
411	Can Colet	Urbanització	2948707DG4024N_U	0,0400
411	Can Colet	Urbanització	3047404DG4034N_U	0,2281
411	Can Colet	Urbanització	3447115DG4034N_U	1,0847
411	Can Colet	Urbanització	2846501DG4024N_U	0,0598

411	Can Colet	Urbanització	3447104DG4034N_U	0,0445
411	Can Colet	Urbanització	2846503DG4024N_U	0,0727
411	Can Colet	Urbanització	3447105DG4034N_U	0,0151
411	Can Colet	Urbanització	3349203DG4034N_U	0,3950
411	Can Colet	Urbanització	3447106DG4034N_U	0,0179
411	Can Colet	Urbanització	3349202DG4034N_U	1,5445
411	Can Colet	Urbanització	3447103DG4034N_U	0,2029
411	Can Colet	Urbanització	2847202DG4024N_U	0,0459
411	Can Colet	Urbanització	3447102DG4034N_U	0,0221
411	Can Colet	Urbanització	2847203DG4024N_U	0,0475
411	Can Colet	Urbanització	3447114DG4034N_U	0,7338
411	Can Colet	Urbanització	3447118DG4034N_U	0,2939
411	Can Colet	Urbanització	2846502DG4024N_U	0,0532
411	Can Colet	Urbanització	3044411DG4034S_U	0,0622
411	Can Colet	Urbanització	3044433DG4034S_U	0,0392
411	Can Colet	Urbanització	3447101DG4034N_U	0,4415
411	Can Colet	Urbanització	3044409DG4034S_U	0,0620
411	Can Colet	Urbanització	3044429DG4034S_U	0,0999
411	Can Colet	Urbanització	3044410DG4034S_U	0,0531
411	Can Colet	Urbanització	3044430DG4034S_U	0,0786
411	Can Colet	Urbanització	3044434DG4034S_U	0,1172
411	Can Colet	Urbanització	3044431DG4034S_U	0,0703
411	Can Colet	Urbanització	3044432DG4034S_U	0,1516
411	Can Colet	Urbanització	3044404DG4034S_U	0,0769
411	Can Colet	Urbanització	2946705DG4024N_U	0,0453
411	Can Colet	Urbanització	2946724DG4024N_U	0,0543
411	Can Colet	Urbanització	3247302DG4034N_U	0,0626
411	Can Colet	Urbanització	3247306DG4034N_U	0,2306
411	Can Colet	Urbanització	2946002DG4024N_U	0,0450
411	Can Colet	Urbanització	3247308DG4034N_U	0,1208
411	Can Colet	Urbanització	3247305DG4034N_U	0,1751
411	Can Colet	Urbanització	3144401DG4034S_U	0,0608
411	Can Colet	Urbanització	3247303DG4034N_U	0,3680
411	Can Colet	Urbanització	2946003DG4024N_U	0,0301
411	Can Colet	Urbanització	3145202DG4034N_U	0,1001
411	Can Colet	Urbanització	3145203DG4034N_U	0,0687
411	Can Colet	Urbanització	3146701DG4034N_U	0,0823
411	Can Colet	Urbanització	3048101DG4034N_U	0,0543
411	Can Colet	Urbanització	3146702DG4034N_U	0,0543
411	Can Colet	Urbanització	3148301DG4034N_U	0,2062
411	Can Colet	Urbanització	2847208DG4024N_U	0,0450
411	Can Colet	Urbanització	3248403DG4034N_U	0,3196
411	Can Colet	Urbanització	3346309DG4034N_U	0,0657
411	Can Colet	Urbanització	2946001DG4024N_U	0,0286
411	Can Colet	Urbanització	3248405DG4034N_U	0,1499
411	Can Colet	Urbanització	3145201DG4034N_U	0,0533
411	Can Colet	Urbanització	2847207DG4024N_U	0,0435
411	Can Colet	Urbanització	3048601DG4034N_U	0,0780
411	Can Colet	Urbanització	2847204DG4024N_U	0,0463
411	Can Colet	Urbanització	3044416DG4034S_U	0,0763
411	Can Colet	Urbanització	3044417DG4034S_U	0,0639
411	Can Colet	Urbanització	3143504DG4034S_U	0,0446
411	Can Colet	Urbanització	2847205DG4024N_U	0,0432
411	Can Colet	Urbanització	2847206DG4024N_U	0,0414
411	Can Colet	Urbanització	2946018DG4024N_U	0,0309
411	Can Colet	Urbanització	2946021DG4024N_U	0,0297
411	Can Colet	Urbanització	3044414DG4034S_U	0,0720

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

411	Can Colet	Urbanització	3044415DG4034S_U	0,0758
411	Can Colet	Urbanització	3447112DG4034N_U	0,0202
411	Can Colet	Urbanització	3447113DG4034N_U	0,0432
411	Can Colet	Urbanització	2946014DG4024N_U	0,0234
411	Can Colet	Urbanització	3447117DG4034N_U	0,3062
411	Can Colet	Urbanització	2946017DG4024N_U	0,0417
411	Can Colet	Urbanització	3447119DG4034N_U	0,3480
411	Can Colet	Urbanització	3248406DG4034N_U	0,1431
411	Can Colet	Urbanització	3044422DG4034S_U	0,0611
411	Can Colet	Urbanització	3246602DG4034N_U	0,0952
411	Can Colet	Urbanització	3246603DG4034N_U	0,0546
411	Can Colet	Urbanització	3044406DG4034S_U	0,1057
411	Can Colet	Urbanització	3044419DG4034S_U	0,0554
411	Can Colet	Urbanització	2946725DG4024N_U	0,0566
411	Can Colet	Urbanització	3044420DG4034S_U	0,0712
411	Can Colet	Urbanització	2946726DG4024N_U	0,0493
411	Can Colet	Urbanització	3044421DG4034S_U	0,1006
411	Can Colet	Urbanització	2946727DG4024N_U	0,0469
411	Can Colet	Urbanització	3044405DG4034S_U	0,0789
411	Can Colet	Urbanització	3143502DG4034S_U	0,0497
411	Can Colet	Urbanització	3143503DG4034S_U	0,0793
411	Can Colet	Urbanització	3144402DG4034S_U	0,1294
411	Can Colet	Urbanització	3248408DG4034N_U	0,3234
411	Can Colet	Urbanització	2946723DG4024N_U	0,0779
411	Can Colet	Urbanització	2846514DG4024N_U	0,0412
411	Can Colet	Urbanització	3143501DG4034S_U	0,0503
411	Can Colet	Urbanització	2846515DG4024N_U	0,0513
411	Can Colet	Urbanització	2846518DG4024N_U	0,0612
411	Can Colet	Urbanització	2846517DG4024N_U	0,0603
411	Can Colet	Urbanització	2946006DG4024N_U	0,0509
411	Can Colet	Urbanització	2946718DG4024N_U	0,0640
411	Can Colet	Urbanització	3248401DG4034N_U	0,1338
411	Can Colet	Urbanització	2946720DG4024N_U	0,0708
411	Can Colet	Urbanització	2946005DG4024N_U	0,0287
411	Can Colet	Urbanització	3248402DG4034N_U	0,3460
411	Can Colet	Urbanització	2946721DG4024N_U	0,0695
411	Can Colet	Urbanització	2946004DG4024N_U	0,0301
411	Can Colet	Urbanització	3248407DG4034N_U	0,1150
411	Can Colet	Urbanització	2946722DG4024N_U	0,0246
411	Can Colet	Urbanització	2946009DG4024N_U	0,0671
411	Can Colet	Urbanització	2946715DG4024N_U	0,1362
411	Can Colet	Urbanització	2946716DG4024N_U	0,0017
411	Can Colet	Urbanització	2946717DG4024N_U	0,0422
411	Can Colet	Urbanització	3243302DG4034S_U	0,5101
411	Can Colet	Urbanització	3044413DG4034S_U	0,0582
411	Can Colet	Urbanització	2846511DG4024N_U	0,0830
411	Can Colet	Urbanització	2846512DG4024N_U	0,0934
411	Can Colet	Urbanització	2846513DG4024N_U	0,1142
412	La Roca Centre	Nucli	3945802DG4034N_U	0,0180
412	La Roca Centre	Nucli	4344405DG4044S_U	0,4127
412	La Roca Centre	Nucli	3946603DG4034N_U	0,0201
412	La Roca Centre	Nucli	4146112DG4044N_U	0,0184
412	La Roca Centre	Nucli	3848811DG4034N_U	0,1189
412	La Roca Centre	Nucli	3948607DG4034N_U	0,0253
412	La Roca Centre	Nucli	4047029DG4044N_U	0,0080
412	La Roca Centre	Nucli	4146111DG4044N_U	0,0189
412	La Roca Centre	Nucli	3948609DG4034N_U	0,0282

412	La Roca Centre	Nucli	4047016DG4044N_U	0,0083
412	La Roca Centre	Nucli	4144211DG4044S_U	0,0612
412	La Roca Centre	Nucli	3948610DG4034N_U	0,0177
412	La Roca Centre	Nucli	4047015DG4044N_U	0,0113
412	La Roca Centre	Nucli	4144202DG4044S_U	0,1628
412	La Roca Centre	Nucli	4244608DG4044S_U	0,0592
412	La Roca Centre	Nucli	4138301DG4043N_U	0,0508
412	La Roca Centre	Nucli	3949508DG4034N_U	0,0404
412	La Roca Centre	Nucli	4047020DG4044N_U	0,0325
412	La Roca Centre	Nucli	4144405DG4044S_U	0,0690
412	La Roca Centre	Nucli	3945702DG4034N_U	0,0138
412	La Roca Centre	Nucli	3946419DG4034N_U	0,0070
412	La Roca Centre	Nucli	4047006DG4044N_U	0,0194
412	La Roca Centre	Nucli	4144404DG4044S_U	0,0423
412	La Roca Centre	Nucli	3948602DG4034N_U	0,0195
412	La Roca Centre	Nucli	4047007DG4044N_U	0,0266
412	La Roca Centre	Nucli	4143015DG4044S_U	0,0686
412	La Roca Centre	Nucli	3948601DG4034N_U	0,0184
412	La Roca Centre	Nucli	4047008DG4044N_U	0,0310
412	La Roca Centre	Nucli	4143020DG4044S_U	0,0627
412	La Roca Centre	Nucli	3948606DG4034N_U	0,0196
412	La Roca Centre	Nucli	4047014DG4044N_U	0,0084
412	La Roca Centre	Nucli	4143019DG4044S_U	0,0788
412	La Roca Centre	Nucli	4037412DG4043N_U	0,1026
412	La Roca Centre	Nucli	3946411DG4034N_U	0,0099
412	La Roca Centre	Nucli	4144210DG4044S_U	0,0529
412	La Roca Centre	Nucli	4037413DG4043N_U	0,0741
412	La Roca Centre	Nucli	3946421DG4034N_U	0,0073
412	La Roca Centre	Nucli	3946420DG4034N_U	0,0074
412	La Roca Centre	Nucli	3946410DG4034N_U	0,0087
412	La Roca Centre	Nucli	4047005DG4044N_U	0,0196
412	La Roca Centre	Nucli	4143028DG4044S_U	0,0932
412	La Roca Centre	Nucli	3945807DG4034N_U	0,0183
412	La Roca Centre	Nucli	3637355DG4033N_U	0,0138
412	La Roca Centre	Nucli	4143018DG4044S_U	0,0582
412	La Roca Centre	Nucli	3945804DG4034N_U	0,0070
412	La Roca Centre	Nucli	3637357DG4033N_U	0,0145
412	La Roca Centre	Nucli	4143023DG4044S_U	0,0462
412	La Roca Centre	Nucli	4035603DG4043N_U	0,1664
412	La Roca Centre	Nucli	4143036DG4044S_U	0,0472
412	La Roca Centre	Nucli	3637358DG4033N_U	0,0146
412	La Roca Centre	Nucli	3841204DG4034S_U	0,0143
412	La Roca Centre	Nucli	4143029DG4044S_U	0,1358
412	La Roca Centre	Nucli	3840001DG4034S_U	0,0284
412	La Roca Centre	Nucli	4035606DG4043N_U	0,0382
412	La Roca Centre	Nucli	3637359DG4033N_U	0,0147
412	La Roca Centre	Nucli	3841218DG4034S_U	0,0011
412	La Roca Centre	Nucli	4143027DG4044S_U	0,1371
412	La Roca Centre	Nucli	3637327DG4033N_U	0,0108
412	La Roca Centre	Nucli	3637367DG4033N_U	0,0268
412	La Roca Centre	Nucli	3637329DG4033N_U	0,0105
412	La Roca Centre	Nucli	4143032DG4044S_U	0,0495
412	La Roca Centre	Nucli	3637325DG4033N_U	0,0101
412	La Roca Centre	Nucli	4143010DG4044S_U	0,0488
412	La Roca Centre	Nucli	3945803DG4034N_U	0,0210
412	La Roca Centre	Nucli	3840102DG4034S_U	0,0253
412	La Roca Centre	Nucli	3637354DG4033N_U	0,0144

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

412	La Roca Centre	Nucli	4143025DG4044S_U	0,0451
412	La Roca Centre	Nucli	3738607DG4033N_U	0,0613
412	La Roca Centre	Nucli	3637351DG4033N_U	0,0157
412	La Roca Centre	Nucli	3637314DG4033N_U	0,0309
412	La Roca Centre	Nucli	3942821DG4034S_U	0,0183
412	La Roca Centre	Nucli	4143013DG4044S_U	0,0481
412	La Roca Centre	Nucli	4241122DG4044S_U	0,0568
412	La Roca Centre	Nucli	3739001DG4033N_U	0,0309
412	La Roca Centre	Nucli	3637353DG4033N_U	0,0230
412	La Roca Centre	Nucli	3637316DG4033N_U	0,0277
412	La Roca Centre	Nucli	3637315DG4033N_U	0,0356
412	La Roca Centre	Nucli	4148012DG4044N_U	0,1373
412	La Roca Centre	Nucli	3637326DG4033N_U	0,0108
412	La Roca Centre	Nucli	3637321DG4033N_U	0,0268
412	La Roca Centre	Nucli	4138304DG4043N_U	0,0509
412	La Roca Centre	Nucli	3738603DG4033N_U	0,0617
412	La Roca Centre	Nucli	3943710DG4034S_U	0,0114
412	La Roca Centre	Nucli	3637345DG4033N_U	0,0100
412	La Roca Centre	Nucli	4239502DG4043N_U	0,0776
412	La Roca Centre	Nucli	4038343DG4043N_U	0,0706
412	La Roca Centre	Nucli	3738604DG4033N_U	0,0592
412	La Roca Centre	Nucli	3637346DG4033N_U	0,0099
412	La Roca Centre	Nucli	3738605DG4033N_U	0,0595
412	La Roca Centre	Nucli	3637347DG4033N_U	0,0100
412	La Roca Centre	Nucli	4143026DG4044S_U	0,0998
412	La Roca Centre	Nucli	3738606DG4033N_U	0,0607
412	La Roca Centre	Nucli	3637348DG4033N_U	0,0100
412	La Roca Centre	Nucli	3637362DG4033N_U	0,0275
412	La Roca Centre	Nucli	4143008DG4044S_U	0,0509
412	La Roca Centre	Nucli	3948703DG4034N_U	0,0911
412	La Roca Centre	Nucli	4038317DG4043N_U	0,0387
412	La Roca Centre	Nucli	3949610DG4034N_U	0,0087
412	La Roca Centre	Nucli	4143033DG4044S_U	0,0406
412	La Roca Centre	Nucli	3948701DG4034N_U	0,0332
412	La Roca Centre	Nucli	4037414DG4043N_U	0,0438
412	La Roca Centre	Nucli	3841201DG4034S_U	0,0297
412	La Roca Centre	Nucli	3637342DG4033N_U	0,0106
412	La Roca Centre	Nucli	3948702DG4034N_U	0,1053
412	La Roca Centre	Nucli	4138302DG4043N_U	0,0498
412	La Roca Centre	Nucli	3943705DG4034S_U	0,0250
412	La Roca Centre	Nucli	3637343DG4033N_U	0,0108
412	La Roca Centre	Nucli	4138303DG4043N_U	0,0400
412	La Roca Centre	Nucli	3943706DG4034S_U	0,0118
412	La Roca Centre	Nucli	3637344DG4033N_U	0,0103
412	La Roca Centre	Nucli	4144204DG4044S_U	0,1478
412	La Roca Centre	Nucli	4045808DG4044N_U	0,0099
412	La Roca Centre	Nucli	4037416DG4043N_U	0,1128
412	La Roca Centre	Nucli	3637335DG4033N_U	0,0105
412	La Roca Centre	Nucli	3949602DG4034N_U	0,0554
412	La Roca Centre	Nucli	4045809DG4044N_U	0,0099
412	La Roca Centre	Nucli	4037417DG4043N_U	0,0595
412	La Roca Centre	Nucli	3637336DG4033N_U	0,0202
412	La Roca Centre	Nucli	3949603DG4034N_U	0,0207
412	La Roca Centre	Nucli	4038312DG4043N_U	0,1677
412	La Roca Centre	Nucli	3637337DG4033N_U	0,0104
412	La Roca Centre	Nucli	3949611DG4034N_U	0,0095
412	La Roca Centre	Nucli	4038316DG4043N_U	0,0633

412	La Roca Centre	Nucli	3637338DG4033N_U	0,0107
412	La Roca Centre	Nucli	3949614DG4034N_U	0,0244
412	La Roca Centre	Nucli	3941727DG4034S_U	0,0161
412	La Roca Centre	Nucli	4045804DG4044N_U	0,0157
412	La Roca Centre	Nucli	4040639DG4044S_U	0,0664
412	La Roca Centre	Nucli	3637331DG4033N_U	0,0103
412	La Roca Centre	Nucli	3947007DG4034N_U	0,0126
412	La Roca Centre	Nucli	3942801DG4034S_U	0,0276
412	La Roca Centre	Nucli	4045803DG4044N_U	0,0134
412	La Roca Centre	Nucli	4040664DG4044S_U	0,0398
412	La Roca Centre	Nucli	3637332DG4033N_U	0,0101
412	La Roca Centre	Nucli	3947010DG4034N_U	0,0131
412	La Roca Centre	Nucli	4241116DG4044S_U	0,1423
412	La Roca Centre	Nucli	4143031DG4044S_U	0,0458
412	La Roca Centre	Nucli	4045805DG4044N_U	0,0113
412	La Roca Centre	Nucli	4040665DG4044S_U	0,0454
412	La Roca Centre	Nucli	3637333DG4033N_U	0,0102
412	La Roca Centre	Nucli	3947018DG4034N_U	0,0109
412	La Roca Centre	Nucli	4241110DG4044S_U	0,0641
412	La Roca Centre	Nucli	4144201DG4044S_U	0,2424
412	La Roca Centre	Nucli	4045806DG4044N_U	0,0128
412	La Roca Centre	Nucli	4037415DG4043N_U	0,0549
412	La Roca Centre	Nucli	3637334DG4033N_U	0,0095
412	La Roca Centre	Nucli	3947012DG4034N_U	0,1293
412	La Roca Centre	Nucli	4241111DG4044S_U	0,1148
412	La Roca Centre	Nucli	3740606DG4034S_U	0,0122
412	La Roca Centre	Nucli	3840803DG4034S_U	0,0078
412	La Roca Centre	Nucli	4040667DG4044S_U	0,0647
412	La Roca Centre	Nucli	3946626DG4034N_U	0,0172
412	La Roca Centre	Nucli	3740607DG4034S_U	0,0491
412	La Roca Centre	Nucli	4040671DG4044S_U	0,0085
412	La Roca Centre	Nucli	4241109DG4044S_U	0,0598
412	La Roca Centre	Nucli	3947014DG4034N_U	0,0296
412	La Roca Centre	Nucli	4241120DG4044S_U	0,0669
412	La Roca Centre	Nucli	3740608DG4034S_U	0,0308
412	La Roca Centre	Nucli	4038323DG4043N_U	0,0802
412	La Roca Centre	Nucli	4043801DG4044S_U	0,0307
412	La Roca Centre	Nucli	3637328DG4033N_U	0,0103
412	La Roca Centre	Nucli	3947001DG4034N_U	0,0281
412	La Roca Centre	Nucli	4241105DG4044S_U	0,2048
412	La Roca Centre	Nucli	3742301DG4034S_U	0,0229
412	La Roca Centre	Nucli	3637330DG4033N_U	0,0110
412	La Roca Centre	Nucli	3947019DG4034N_U	0,0180
412	La Roca Centre	Nucli	4241107DG4044S_U	0,1310
412	La Roca Centre	Nucli	4038305DG4043N_U	0,0420
412	La Roca Centre	Nucli	4038341DG4043N_U	0,0535
412	La Roca Centre	Nucli	4143001DG4044S_U	0,0450
412	La Roca Centre	Nucli	3637370DG4033N_U	0,0511
412	La Roca Centre	Nucli	4038346DG4043N_U	0,0525
412	La Roca Centre	Nucli	4241102DG4044S_U	0,1640
412	La Roca Centre	Nucli	4038331DG4043N_U	0,0497
412	La Roca Centre	Nucli	3739003DG4033N_U	0,0245
412	La Roca Centre	Nucli	4038303DG4043N_U	0,0465
412	La Roca Centre	Nucli	4240402DG4044S_U	0,0482
412	La Roca Centre	Nucli	4038306DG4043N_U	0,0444
412	La Roca Centre	Nucli	3739011DG4033N_U	0,0120
412	La Roca Centre	Nucli	4038301DG4043N_U	0,0398

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

412	La Roca Centre	Nucli	4241103DG4044S_U	0,0715
412	La Roca Centre	Nucli	3739012DG4033N_U	0,0119
412	La Roca Centre	Nucli	4038302DG4043N_U	0,0417
412	La Roca Centre	Nucli	4241121DG4044S_U	0,0590
412	La Roca Centre	Nucli	4044203DG4044S_U	0,0435
412	La Roca Centre	Nucli	4044211DG4044S_U	0,0132
412	La Roca Centre	Nucli	4038337DG4043N_U	0,0572
412	La Roca Centre	Nucli	3842301DG4034S_U	0,0630
412	La Roca Centre	Nucli	3946406DG4034N_U	0,0078
412	La Roca Centre	Nucli	4241104DG4044S_U	0,1414
412	La Roca Centre	Nucli	4047030DG4044N_U	0,0347
412	La Roca Centre	Nucli	4044212DG4044S_U	0,0124
412	La Roca Centre	Nucli	3942810DG4034S_U	0,0107
412	La Roca Centre	Nucli	4038338DG4043N_U	0,0545
412	La Roca Centre	Nucli	3842302DG4034S_U	0,0970
412	La Roca Centre	Nucli	3845603DG4034N_U	0,0445
412	La Roca Centre	Nucli	4148011DG4044N_U	0,0631
412	La Roca Centre	Nucli	4047019DG4044N_U	0,0334
412	La Roca Centre	Nucli	4044213DG4044S_U	0,0119
412	La Roca Centre	Nucli	3942806DG4034S_U	0,0138
412	La Roca Centre	Nucli	4038339DG4043N_U	0,0525
412	La Roca Centre	Nucli	3843001DG4034S_U	0,0659
412	La Roca Centre	Nucli	3845604DG4034N_U	0,0983
412	La Roca Centre	Nucli	4240404DG4044S_U	0,0637
412	La Roca Centre	Nucli	4038308DG4043N_U	0,0768
412	La Roca Centre	Nucli	4344101DG4044S_U	0,2901
412	La Roca Centre	Nucli	4038340DG4043N_U	0,0524
412	La Roca Centre	Nucli	3843004DG4034S_U	0,0667
412	La Roca Centre	Nucli	3845605DG4034N_U	0,0587
412	La Roca Centre	Nucli	4240405DG4044S_U	0,0444
412	La Roca Centre	Nucli	4038309DG4043N_U	0,0743
412	La Roca Centre	Nucli	4040669DG4044S_U	0,0137
412	La Roca Centre	Nucli	4038334DG4043N_U	0,0323
412	La Roca Centre	Nucli	4040658DG4044S_U	0,0497
412	La Roca Centre	Nucli	4241115DG4044S_U	0,1115
412	La Roca Centre	Nucli	3946637DG4034N_U	0,0158
412	La Roca Centre	Nucli	4240403DG4044S_U	0,0813
412	La Roca Centre	Nucli	3946414DG4034N_U	0,0090
412	La Roca Centre	Nucli	4040640DG4044S_U	0,0410
412	La Roca Centre	Nucli	4038315DG4043N_U	0,0578
412	La Roca Centre	Nucli	4148008DG4044N_U	0,0344
412	La Roca Centre	Nucli	4040668DG4044S_U	0,0628
412	La Roca Centre	Nucli	4038335DG4043N_U	0,0427
412	La Roca Centre	Nucli	3945501DG4034N_U	0,0601
412	La Roca Centre	Nucli	4148007DG4044N_U	0,0353
412	La Roca Centre	Nucli	4040630DG4044S_U	0,0726
412	La Roca Centre	Nucli	4044210DG4044S_U	0,0137
412	La Roca Centre	Nucli	4038336DG4043N_U	0,0426
412	La Roca Centre	Nucli	3946401DG4034N_U	0,0071
412	La Roca Centre	Nucli	4148010DG4044N_U	0,0392
412	La Roca Centre	Nucli	4038307DG4043N_U	0,0665
412	La Roca Centre	Nucli	4044204DG4044S_U	0,0295
412	La Roca Centre	Nucli	3836320DG4033N_U	0,0528
412	La Roca Centre	Nucli	4040647DG4044S_U	0,0160
412	La Roca Centre	Nucli	4241101DG4044S_U	0,0962
412	La Roca Centre	Nucli	4146103DG4044N_U	0,1108
412	La Roca Centre	Nucli	4148009DG4044N_U	0,3090

412	La Roca Centre	Nucli	4038345DG4043N_U	0,0407
412	La Roca Centre	Nucli	4044205DG4044S_U	0,0329
412	La Roca Centre	Nucli	3836321DG4033N_U	0,0458
412	La Roca Centre	Nucli	4040648DG4044S_U	0,0160
412	La Roca Centre	Nucli	4241112DG4044S_U	0,0475
412	La Roca Centre	Nucli	3639309DG4033N_U	0,0109
412	La Roca Centre	Nucli	4146110DG4044N_U	0,0194
412	La Roca Centre	Nucli	4038310DG4043N_U	0,0429
412	La Roca Centre	Nucli	4044206DG4044S_U	0,0812
412	La Roca Centre	Nucli	3836323DG4033N_U	0,0872
412	La Roca Centre	Nucli	4040655DG4044S_U	0,0566
412	La Roca Centre	Nucli	4241113DG4044S_U	0,0924
412	La Roca Centre	Nucli	3639306DG4033N_U	0,0294
412	La Roca Centre	Nucli	4146107DG4044N_U	0,0206
412	La Roca Centre	Nucli	4038327DG4043N_U	0,0783
412	La Roca Centre	Nucli	4044207DG4044S_U	0,0170
412	La Roca Centre	Nucli	4040605DG4044S_U	0,0154
412	La Roca Centre	Nucli	4040657DG4044S_U	0,0068
412	La Roca Centre	Nucli	4241114DG4044S_U	0,0685
412	La Roca Centre	Nucli	3946624DG4034N_U	0,0135
412	La Roca Centre	Nucli	4146109DG4044N_U	0,0176
412	La Roca Centre	Nucli	4038325DG4043N_U	0,0627
412	La Roca Centre	Nucli	3943601DG4034S_U	0,0542
412	La Roca Centre	Nucli	3836306DG4033N_U	0,0779
412	La Roca Centre	Nucli	4038313DG4043N_U	0,1484
412	La Roca Centre	Nucli	3949510DG4034N_U	0,0231
412	La Roca Centre	Nucli	4146108DG4044N_U	0,0149
412	La Roca Centre	Nucli	4038326DG4043N_U	0,0411
412	La Roca Centre	Nucli	4036002DG4043N_U	0,0698
412	La Roca Centre	Nucli	4040644DG4044S_U	0,0160
412	La Roca Centre	Nucli	3846408DG4034N_U	0,0318
412	La Roca Centre	Nucli	3949509DG4034N_U	0,0239
412	La Roca Centre	Nucli	3739101DG4033N_U	0,0652
412	La Roca Centre	Nucli	4038330DG4043N_U	0,1128
412	La Roca Centre	Nucli	3836314DG4033N_U	0,0325
412	La Roca Centre	Nucli	4040645DG4044S_U	0,0158
412	La Roca Centre	Nucli	3846409DG4034N_U	0,0481
412	La Roca Centre	Nucli	4038344DG4043N_U	0,0395
412	La Roca Centre	Nucli	3836319DG4033N_U	0,0739
412	La Roca Centre	Nucli	4040646DG4044S_U	0,0161
412	La Roca Centre	Nucli	3846410DG4034N_U	0,0124
412	La Roca Centre	Nucli	3841217DG4034S_U	0,0023
412	La Roca Centre	Nucli	4345202DG4044N_U	0,0017
412	La Roca Centre	Nucli	3836302DG4033N_U	0,0868
412	La Roca Centre	Nucli	4040636DG4044S_U	0,0697
412	La Roca Centre	Nucli	4038321DG4043N_U	0,0832
412	La Roca Centre	Nucli	3844409DG4034S_U	0,0176
412	La Roca Centre	Nucli	4043805DG4044S_U	0,0306
412	La Roca Centre	Nucli	3946604DG4034N_U	0,0197
412	La Roca Centre	Nucli	3740601DG4034S_U	0,0963
412	La Roca Centre	Nucli	3844401DG4034S_U	0,0261
412	La Roca Centre	Nucli	4345203DG4044N_U	0,0837
412	La Roca Centre	Nucli	3836303DG4033N_U	0,0343
412	La Roca Centre	Nucli	4136801DG4043N_U	0,0050
412	La Roca Centre	Nucli	4038322DG4043N_U	0,0476
412	La Roca Centre	Nucli	3844405DG4034S_U	0,0421
412	La Roca Centre	Nucli	3946635DG4034N_U	0,0108

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

412	La Roca Centre	Nucli	4038304DG4043N_U	0,0631
412	La Roca Centre	Nucli	3742306DG4034S_U	0,0548
412	La Roca Centre	Nucli	3836304DG4033N_U	0,0323
412	La Roca Centre	Nucli	4136803DG4043N_U	0,0357
412	La Roca Centre	Nucli	4038332DG4043N_U	0,0551
412	La Roca Centre	Nucli	4146104DG4044N_U	0,0259
412	La Roca Centre	Nucli	4038324DG4043N_U	0,0680
412	La Roca Centre	Nucli	3941307DG4034S_U	0,1243
412	La Roca Centre	Nucli	3836305DG4033N_U	0,6796
412	La Roca Centre	Nucli	4136804DG4043N_U	0,0301
412	La Roca Centre	Nucli	4038333DG4043N_U	0,0473
412	La Roca Centre	Nucli	4146105DG4044N_U	0,0191
412	La Roca Centre	Nucli	3949511DG4034N_U	0,0230
412	La Roca Centre	Nucli	3746207DG4034N_U	0,0680
412	La Roca Centre	Nucli	3941303DG4034S_U	0,0169
412	La Roca Centre	Nucli	3735210DG4033N_U	0,0544
412	La Roca Centre	Nucli	4040631DG4044S_U	0,1498
412	La Roca Centre	Nucli	4037408DG4043N_U	0,0662
412	La Roca Centre	Nucli	3739102DG4033N_U	0,0095
412	La Roca Centre	Nucli	3947011DG4034N_U	0,0230
412	La Roca Centre	Nucli	3941304DG4034S_U	0,0230
412	La Roca Centre	Nucli	3735213DG4033N_U	0,0187
412	La Roca Centre	Nucli	4040633DG4044S_U	0,0457
412	La Roca Centre	Nucli	4038319DG4043N_U	0,0380
412	La Roca Centre	Nucli	4344406DG4044S_U	0,2692
412	La Roca Centre	Nucli	3646009DG4034N_U	0,1025
412	La Roca Centre	Nucli	3941305DG4034S_U	0,0494
412	La Roca Centre	Nucli	3735214DG4033N_U	0,0515
412	La Roca Centre	Nucli	4040634DG4044S_U	0,0421
412	La Roca Centre	Nucli	4038318DG4043N_U	0,0382
412	La Roca Centre	Nucli	4344407DG4044S_U	0,0750
412	La Roca Centre	Nucli	3946634DG4034N_U	0,0346
412	La Roca Centre	Nucli	3646010DG4034N_U	0,1537
412	La Roca Centre	Nucli	4345201DG4044N_U	0,3603
412	La Roca Centre	Nucli	3836301DG4033N_U	0,1551
412	La Roca Centre	Nucli	4040635DG4044S_U	0,0421
412	La Roca Centre	Nucli	4038320DG4043N_U	0,0379
412	La Roca Centre	Nucli	4040643DG4044S_U	0,0416
412	La Roca Centre	Nucli	4344408DG4044S_U	0,0777
412	La Roca Centre	Nucli	3946601DG4034N_U	0,0248
412	La Roca Centre	Nucli	3740605DG4034S_U	0,0544
412	La Roca Centre	Nucli	4040621DG4044S_U	0,1013
412	La Roca Centre	Nucli	4035605DG4043N_U	0,0384
412	La Roca Centre	Nucli	3637360DG4033N_U	0,0143
412	La Roca Centre	Nucli	3949503DG4034N_U	0,0354
412	La Roca Centre	Nucli	3941301DG4034S_U	0,0607
412	La Roca Centre	Nucli	4040622DG4044S_U	0,0355
412	La Roca Centre	Nucli	4037406DG4043N_U	0,0635
412	La Roca Centre	Nucli	3637361DG4033N_U	0,0279
412	La Roca Centre	Nucli	3949502DG4034N_U	0,0595
412	La Roca Centre	Nucli	4036005DG4043N_U	0,0469
412	La Roca Centre	Nucli	3746205DG4034N_U	0,0582
412	La Roca Centre	Nucli	4040623DG4044S_U	0,0311
412	La Roca Centre	Nucli	4037405DG4043N_U	0,0418
412	La Roca Centre	Nucli	3637364DG4033N_U	0,0416
412	La Roca Centre	Nucli	4036006DG4043N_U	0,0585
412	La Roca Centre	Nucli	3746206DG4034N_U	0,0563

412	La Roca Centre	Nucli	3735209DG4033N_U	0,2536
412	La Roca Centre	Nucli	4040624DG4044S_U	0,0801
412	La Roca Centre	Nucli	4037407DG4043N_U	0,0556
412	La Roca Centre	Nucli	3943704DG4034S_U	0,0459
412	La Roca Centre	Nucli	4144209DG4044S_U	0,0543
412	La Roca Centre	Nucli	3544005DG4034S_U	0,0014
412	La Roca Centre	Nucli	4040670DG4044S_U	0,0287
412	La Roca Centre	Nucli	3736011DG4033N_U	0,0424
412	La Roca Centre	Nucli	3943701DG4034S_U	0,1394
412	La Roca Centre	Nucli	4144212DG4044S_U	0,0591
412	La Roca Centre	Nucli	4042613DG4044S_U	0,0988
412	La Roca Centre	Nucli	3946407DG4034N_U	0,0156
412	La Roca Centre	Nucli	3944301DG4034S_U	0,0313
412	La Roca Centre	Nucli	4144213DG4044S_U	0,0425
412	La Roca Centre	Nucli	4042601DG4044S_U	0,3892
412	La Roca Centre	Nucli	3946408DG4034N_U	0,0154
412	La Roca Centre	Nucli	4344403DG4044S_U	0,0719
412	La Roca Centre	Nucli	4036001DG4043N_U	0,1011
412	La Roca Centre	Nucli	3944311DG4034S_U	0,0261
412	La Roca Centre	Nucli	3946605DG4034N_U	0,0150
412	La Roca Centre	Nucli	4042612DG4044S_U	0,0713
412	La Roca Centre	Nucli	3737404DG4033N_U	0,0659
412	La Roca Centre	Nucli	3946409DG4034N_U	0,0151
412	La Roca Centre	Nucli	4344414DG4044S_U	0,0488
412	La Roca Centre	Nucli	4036003DG4043N_U	0,0459
412	La Roca Centre	Nucli	4040651DG4044S_U	0,0162
412	La Roca Centre	Nucli	3945402DG4034N_U	0,0504
412	La Roca Centre	Nucli	4036004DG4043N_U	0,0507
412	La Roca Centre	Nucli	4040650DG4044S_U	0,0238
412	La Roca Centre	Nucli	3943207DG4034S_U	0,0188
412	La Roca Centre	Nucli	4040637DG4044S_U	0,1328
412	La Roca Centre	Nucli	4040649DG4044S_U	0,0165
412	La Roca Centre	Nucli	3943201DG4034S_U	0,0400
412	La Roca Centre	Nucli	3942818DG4034S_U	0,1002
412	La Roca Centre	Nucli	3836311DG4033N_U	0,2028
412	La Roca Centre	Nucli	4040603DG4044S_U	0,0233
412	La Roca Centre	Nucli	3935405DG4033N_U	0,0186
412	La Roca Centre	Nucli	4241118DG4044S_U	0,1405
412	La Roca Centre	Nucli	4241119DG4044S_U	0,0674
412	La Roca Centre	Nucli	4040652DG4044S_U	0,0144
412	La Roca Centre	Nucli	3945401DG4034N_U	0,0568
412	La Roca Centre	Nucli	4040653DG4044S_U	0,0133
412	La Roca Centre	Nucli	3737403DG4033N_U	0,0498
412	La Roca Centre	Nucli	3945701DG4034N_U	0,0019
412	La Roca Centre	Nucli	4038328DG4043N_U	0,0652
412	La Roca Centre	Nucli	3935413DG4033N_U	0,7623
412	La Roca Centre	Nucli	4040618DG4044S_U	0,7637
412	La Roca Centre	Nucli	3844402DG4034S_U	0,0312
412	La Roca Centre	Nucli	4040625DG4044S_U	0,6313
412	La Roca Centre	Nucli	3844403DG4034S_U	0,0216
412	La Roca Centre	Nucli	3941703DG4034S_U	0,0173
412	La Roca Centre	Nucli	4040654DG4044S_U	0,0463
412	La Roca Centre	Nucli	3844404DG4034S_U	0,0135
412	La Roca Centre	Nucli	4241106DG4044S_U	0,1164
412	La Roca Centre	Nucli	3941704DG4034S_U	0,0560
412	La Roca Centre	Nucli	4040632DG4044S_U	0,2343
412	La Roca Centre	Nucli	3737409DG4033N_U	0,0412

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

412	La Roca Centre	Nucli	4241108DG4044S_U	0,1485
412	La Roca Centre	Nucli	3941710DG4034S_U	0,0058
412	La Roca Centre	Nucli	4344409DG4044S_U	0,0769
412	La Roca Centre	Nucli	4143038DG4044S_U	0,0590
412	La Roca Centre	Nucli	4344421DG4044S_U	0,0453
412	La Roca Centre	Nucli	3941711DG4034S_U	0,0059
412	La Roca Centre	Nucli	4344410DG4044S_U	0,0702
412	La Roca Centre	Nucli	4040616DG4044S_U	0,0295
412	La Roca Centre	Nucli	4143034DG4044S_U	0,0615
412	La Roca Centre	Nucli	4344420DG4044S_U	0,0487
412	La Roca Centre	Nucli	3941705DG4034S_U	0,0403
412	La Roca Centre	Nucli	4238002DG4043N_U	0,0705
412	La Roca Centre	Nucli	4040611DG4044S_U	0,3460
412	La Roca Centre	Nucli	4143035DG4044S_U	0,0461
412	La Roca Centre	Nucli	4344419DG4044S_U	0,0563
412	La Roca Centre	Nucli	3941706DG4034S_U	0,0138
412	La Roca Centre	Nucli	4040617DG4044S_U	0,1638
412	La Roca Centre	Nucli	4143037DG4044S_U	0,0490
412	La Roca Centre	Nucli	3941707DG4034S_U	0,0132
412	La Roca Centre	Nucli	4344429DG4044S_U	0,2807
412	La Roca Centre	Nucli	4344424DG4044S_U	0,0456
412	La Roca Centre	Nucli	3941702DG4034S_U	0,0154
412	La Roca Centre	Nucli	4344427DG4044S_U	0,0502
412	La Roca Centre	Nucli	4344423DG4044S_U	0,0461
412	La Roca Centre	Nucli	4344426DG4044S_U	0,0597
412	La Roca Centre	Nucli	4143009DG4044S_U	0,0531
412	La Roca Centre	Nucli	4344422DG4044S_U	0,0462
412	La Roca Centre	Nucli	4344425DG4044S_U	0,0508
412	La Roca Centre	Nucli	4143039DG4044S_U	0,0461
412	La Roca Centre	Nucli	3739013DG4033N_U	0,0120
412	La Roca Centre	Nucli	4344428DG4044S_U	0,0538
412	La Roca Centre	Nucli	4344415DG4044S_U	0,0440
412	La Roca Centre	Nucli	3739010DG4033N_U	0,0121
412	La Roca Centre	Nucli	3637371DG4033N_U	0,0450
412	La Roca Centre	Nucli	3741202DG4034S_U	0,3483
412	La Roca Centre	Nucli	4344411DG4044S_U	0,0080
412	La Roca Centre	Nucli	3741201DG4034S_U	0,7196
412	La Roca Centre	Nucli	3742304DG4034S_U	0,0530
412	La Roca Centre	Nucli	4040627DG4044S_U	0,1572
412	La Roca Centre	Nucli	4045704DG4044N_U	0,0059
412	La Roca Centre	Nucli	3739006DG4033N_U	0,0792
412	La Roca Centre	Nucli	4040629DG4044S_U	0,0759
412	La Roca Centre	Nucli	4045707DG4044N_U	0,0056
412	La Roca Centre	Nucli	3739002DG4033N_U	0,0297
412	La Roca Centre	Nucli	4238003DG4043N_U	0,0777
412	La Roca Centre	Nucli	3739008DG4033N_U	0,0462
412	La Roca Centre	Nucli	4038342DG4043N_U	0,0703
412	La Roca Centre	Nucli	3739009DG4033N_U	0,0128
412	La Roca Centre	Nucli	3739601DG4033N_U	0,0851
412	La Roca Centre	Nucli	4238007DG4043N_U	0,3709
412	La Roca Centre	Nucli	4040638DG4044S_U	0,0573
412	La Roca Centre	Nucli	3739304DG4033N_U	0,0154
412	La Roca Centre	Nucli	4239501DG4043N_U	0,0782
412	La Roca Centre	Nucli	4241117DG4044S_U	0,0807
412	La Roca Centre	Nucli	4239503DG4043N_U	0,0762
412	La Roca Centre	Nucli	3737401DG4033N_U	0,0855
412	La Roca Centre	Nucli	4040626DG4044S_U	0,0828

412	La Roca Centre	Nucli	3737402DG4033N_U	0,1271
412	La Roca Centre	Nucli	3739106DG4033N_U	0,0218
412	La Roca Centre	Nucli	3942816DG4034S_U	0,0088
412	La Roca Centre	Nucli	4046704DG4044N_U	0,0085
412	La Roca Centre	Nucli	4143012DG4044S_U	0,1451
412	La Roca Centre	Nucli	4344417DG4044S_U	0,0462
412	La Roca Centre	Nucli	3735220DG4033N_U	0,0508
412	La Roca Centre	Nucli	3739201DG4033N_U	0,0273
412	La Roca Centre	Nucli	4238004DG4043N_U	0,0412
412	La Roca Centre	Nucli	4046703DG4044N_U	0,0139
412	La Roca Centre	Nucli	4143014DG4044S_U	0,0387
412	La Roca Centre	Nucli	3735221DG4033N_U	0,0408
412	La Roca Centre	Nucli	3739305DG4033N_U	0,0158
412	La Roca Centre	Nucli	4238005DG4043N_U	0,0371
412	La Roca Centre	Nucli	3735222DG4033N_U	0,0450
412	La Roca Centre	Nucli	3739306DG4033N_U	0,0164
412	La Roca Centre	Nucli	4238006DG4043N_U	0,0471
412	La Roca Centre	Nucli	3544007DG4034S_U	0,3084
412	La Roca Centre	Nucli	3735223DG4033N_U	0,0456
412	La Roca Centre	Nucli	3739204DG4033N_U	0,0563
412	La Roca Centre	Nucli	3942811DG4034S_U	0,0110
412	La Roca Centre	Nucli	4045009DG4044N_U	0,0092
412	La Roca Centre	Nucli	4143002DG4044S_U	0,0626
412	La Roca Centre	Nucli	3937503DG4033N_U	0,1162
412	La Roca Centre	Nucli	3735216DG4033N_U	0,0456
412	La Roca Centre	Nucli	3739202DG4033N_U	0,0214
412	La Roca Centre	Nucli	3942813DG4034S_U	0,0123
412	La Roca Centre	Nucli	4045007DG4044N_U	0,0229
412	La Roca Centre	Nucli	4143003DG4044S_U	0,1039
412	La Roca Centre	Nucli	3735217DG4033N_U	0,0441
412	La Roca Centre	Nucli	3739103DG4033N_U	0,0744
412	La Roca Centre	Nucli	3942814DG4034S_U	0,0145
412	La Roca Centre	Nucli	4045006DG4044N_U	0,0284
412	La Roca Centre	Nucli	4143004DG4044S_U	0,0445
412	La Roca Centre	Nucli	4344418DG4044S_U	0,0497
412	La Roca Centre	Nucli	3735218DG4033N_U	0,0445
412	La Roca Centre	Nucli	3739105DG4033N_U	0,0528
412	La Roca Centre	Nucli	3942815DG4034S_U	0,0079
412	La Roca Centre	Nucli	4046702DG4044N_U	0,0316
412	La Roca Centre	Nucli	4143005DG4044S_U	0,0881
412	La Roca Centre	Nucli	4344416DG4044S_U	0,0538
412	La Roca Centre	Nucli	3735219DG4033N_U	0,0468
412	La Roca Centre	Nucli	3944504DG4034S_U	0,0583
412	La Roca Centre	Nucli	4040606DG4044S_U	0,2579
412	La Roca Centre	Nucli	4045010DG4044N_U	0,0169
412	La Roca Centre	Nucli	4045002DG4044N_U	0,0126
412	La Roca Centre	Nucli	3945703DG4034N_U	0,0109
412	La Roca Centre	Nucli	4040604DG4044S_U	0,0406
412	La Roca Centre	Nucli	4045004DG4044N_U	0,0129
412	La Roca Centre	Nucli	3842001DG4034S_U	0,0776
412	La Roca Centre	Nucli	3945704DG4034N_U	0,0094
412	La Roca Centre	Nucli	3942805DG4034S_U	0,0891
412	La Roca Centre	Nucli	4045003DG4044N_U	0,0165
412	La Roca Centre	Nucli	3842203DG4034S_U	0,0557
412	La Roca Centre	Nucli	3735206DG4033N_U	0,0430
412	La Roca Centre	Nucli	3739203DG4033N_U	0,1100
412	La Roca Centre	Nucli	3942807DG4034S_U	0,0222

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

412	La Roca Centre	Nucli	4045008DG4044N_U	0,0263
412	La Roca Centre	Nucli	3842204DG4034S_U	0,0259
412	La Roca Centre	Nucli	3735215DG4033N_U	0,0431
412	La Roca Centre	Nucli	3944310DG4034S_U	0,0164
412	La Roca Centre	Nucli	4144217DG4044S_U	0,0412
412	La Roca Centre	Nucli	4044209DG4044S_U	0,0143
412	La Roca Centre	Nucli	3949504DG4034N_U	0,0333
412	La Roca Centre	Nucli	3944306DG4034S_U	0,0319
412	La Roca Centre	Nucli	4144219DG4044S_U	0,0451
412	La Roca Centre	Nucli	4044208DG4044S_U	0,0156
412	La Roca Centre	Nucli	3949505DG4034N_U	0,0267
412	La Roca Centre	Nucli	3944307DG4034S_U	0,0648
412	La Roca Centre	Nucli	4144401DG4044S_U	0,0929
412	La Roca Centre	Nucli	4044214DG4044S_U	0,0135
412	La Roca Centre	Nucli	3745501DG4034N_U	0,2676
412	La Roca Centre	Nucli	3944308DG4034S_U	0,0728
412	La Roca Centre	Nucli	4044215DG4044S_U	0,0895
412	La Roca Centre	Nucli	4045001DG4044N_U	0,0114
412	La Roca Centre	Nucli	3944302DG4034S_U	0,0088
412	La Roca Centre	Nucli	3946606DG4034N_U	0,0152
412	La Roca Centre	Nucli	4042611DG4044S_U	0,0674
412	La Roca Centre	Nucli	3737405DG4033N_U	0,0572
412	La Roca Centre	Nucli	3946417DG4034N_U	0,0147
412	La Roca Centre	Nucli	4345601DG4044N_U	0,0934
412	La Roca Centre	Nucli	3944303DG4034S_U	0,0206
412	La Roca Centre	Nucli	3946614DG4034N_U	0,0124
412	La Roca Centre	Nucli	3942836DG4034S_U	0,0159
412	La Roca Centre	Nucli	4043802DG4044S_U	0,0487
412	La Roca Centre	Nucli	3737406DG4033N_U	0,0448
412	La Roca Centre	Nucli	3946418DG4034N_U	0,0146
412	La Roca Centre	Nucli	3944304DG4034S_U	0,0466
412	La Roca Centre	Nucli	4144215DG4044S_U	0,0397
412	La Roca Centre	Nucli	4043806DG4044S_U	0,0504
412	La Roca Centre	Nucli	3737407DG4033N_U	0,0410
412	La Roca Centre	Nucli	3946422DG4034N_U	0,0080
412	La Roca Centre	Nucli	3944305DG4034S_U	0,0496
412	La Roca Centre	Nucli	4144216DG4044S_U	0,0402
412	La Roca Centre	Nucli	4043804DG4044S_U	0,0729
412	La Roca Centre	Nucli	3737408DG4033N_U	0,0538
412	La Roca Centre	Nucli	3949501DG4034N_U	0,0546
412	La Roca Centre	Nucli	4145601DG4044N_U	0,0467
412	La Roca Centre	Nucli	3841405DG4034S_U	0,0190
412	La Roca Centre	Nucli	4146101DG4044N_U	0,3970
412	La Roca Centre	Nucli	3846429DG4034N_U	0,0549
412	La Roca Centre	Nucli	3842206DG4034S_U	0,0141
412	La Roca Centre	Nucli	3836310DG4033N_U	0,2175
412	La Roca Centre	Nucli	4146102DG4044N_U	0,0837
412	La Roca Centre	Nucli	3846422DG4034N_U	0,0141
412	La Roca Centre	Nucli	3842202DG4034S_U	0,0099
412	La Roca Centre	Nucli	3836328DG4033N_U	0,0477
412	La Roca Centre	Nucli	3846421DG4034N_U	0,0344
412	La Roca Centre	Nucli	3836327DG4033N_U	0,0477
412	La Roca Centre	Nucli	3942835DG4034S_U	0,0358
412	La Roca Centre	Nucli	4047004DG4044N_U	0,0190
412	La Roca Centre	Nucli	3845601DG4034N_U	0,0108
412	La Roca Centre	Nucli	3840017DG4034S_U	0,0155
412	La Roca Centre	Nucli	3541044DG4034S_U	0,0597

412	La Roca Centre	Nucli	4047009DG4044N_U	0,0112
412	La Roca Centre	Nucli	3845602DG4034N_U	0,0152
412	La Roca Centre	Nucli	3841402DG4034S_U	0,0423
412	La Roca Centre	Nucli	4047010DG4044N_U	0,0072
412	La Roca Centre	Nucli	4047027DG4044N_U	0,0207
412	La Roca Centre	Nucli	3841401DG4034S_U	0,0637
412	La Roca Centre	Nucli	4047028DG4044N_U	0,1156
412	La Roca Centre	Nucli	3841404DG4034S_U	0,0342
412	La Roca Centre	Nucli	3739302DG4033N_U	0,0662
412	La Roca Centre	Nucli	4040607DG4044S_U	0,1078
412	La Roca Centre	Nucli	3935410DG4033N_U	0,0561
412	La Roca Centre	Nucli	3938802DG4033N_U	0,0708
412	La Roca Centre	Nucli	3839608DG4033N_U	0,2055
412	La Roca Centre	Nucli	3844406DG4034S_U	0,0592
412	La Roca Centre	Nucli	3942832DG4034S_U	0,0101
412	La Roca Centre	Nucli	4040609DG4044S_U	0,1991
412	La Roca Centre	Nucli	3938803DG4033N_U	0,0579
412	La Roca Centre	Nucli	3840005DG4034S_U	0,0119
412	La Roca Centre	Nucli	3844407DG4034S_U	0,1696
412	La Roca Centre	Nucli	3942833DG4034S_U	0,0095
412	La Roca Centre	Nucli	4040610DG4044S_U	0,0662
412	La Roca Centre	Nucli	3938804DG4033N_U	0,0301
412	La Roca Centre	Nucli	3840014DG4034S_U	0,0241
412	La Roca Centre	Nucli	3844408DG4034S_U	0,0922
412	La Roca Centre	Nucli	3942834DG4034S_U	0,0149
412	La Roca Centre	Nucli	3839603DG4033N_U	0,2716
412	La Roca Centre	Nucli	3938805DG4033N_U	0,0280
412	La Roca Centre	Nucli	3840019DG4034S_U	0,0689
412	La Roca Centre	Nucli	4244607DG4044S_U	0,0604
412	La Roca Centre	Nucli	3544008DG4034S_U	0,1072
412	La Roca Centre	Nucli	4344413DG4044S_U	0,0435
412	La Roca Centre	Nucli	3938506DG4033N_U	0,0835
412	La Roca Centre	Nucli	3836322DG4033N_U	0,0883
412	La Roca Centre	Nucli	3739205DG4033N_U	0,0741
412	La Roca Centre	Nucli	4144406DG4044S_U	0,0636
412	La Roca Centre	Nucli	3544009DG4034S_U	0,0797
412	La Roca Centre	Nucli	3938507DG4033N_U	0,0841
412	La Roca Centre	Nucli	3836324DG4033N_U	0,0738
412	La Roca Centre	Nucli	3739301DG4033N_U	0,0423
412	La Roca Centre	Nucli	3544010DG4034S_U	0,0753
412	La Roca Centre	Nucli	3938508DG4033N_U	0,0448
412	La Roca Centre	Nucli	3836325DG4033N_U	0,0910
412	La Roca Centre	Nucli	3739303DG4033N_U	0,0786
412	La Roca Centre	Nucli	3544011DG4034S_U	0,0731
412	La Roca Centre	Nucli	3935409DG4033N_U	0,1467
412	La Roca Centre	Nucli	3938801DG4033N_U	0,0238
412	La Roca Centre	Nucli	3839607DG4033N_U	0,1481
412	La Roca Centre	Nucli	4244603DG4044S_U	0,0461
412	La Roca Centre	Nucli	4134211DG4043S_U	0,1049
412	La Roca Centre	Nucli	3846435DG4034N_U	0,0203
412	La Roca Centre	Nucli	3836316DG4033N_U	0,0491
412	La Roca Centre	Nucli	4244604DG4044S_U	0,1107
412	La Roca Centre	Nucli	4134212DG4043S_U	0,0926
412	La Roca Centre	Nucli	3938501DG4033N_U	0,0576
412	La Roca Centre	Nucli	3846424DG4034N_U	0,0138
412	La Roca Centre	Nucli	3836318DG4033N_U	0,0951
412	La Roca Centre	Nucli	4244605DG4044S_U	0,0585

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

412	La Roca Centre	Nucli	4134213DG4043S_U	0,0907
412	La Roca Centre	Nucli	3938502DG4033N_U	0,0762
412	La Roca Centre	Nucli	3846423DG4034N_U	0,0141
412	La Roca Centre	Nucli	3836317DG4033N_U	0,0680
412	La Roca Centre	Nucli	4244606DG4044S_U	0,0475
412	La Roca Centre	Nucli	4134214DG4043S_U	0,0850
412	La Roca Centre	Nucli	3938503DG4033N_U	0,0617
412	La Roca Centre	Nucli	3836326DG4033N_U	0,0934
412	La Roca Centre	Nucli	4146113DG4044N_U	0,0350
412	La Roca Centre	Nucli	3544001DG4034S_U	1,6376
412	La Roca Centre	Nucli	3947017DG4034N_U	0,0107
412	La Roca Centre	Nucli	3942817DG4034S_U	0,0196
412	La Roca Centre	Nucli	3935418DG4033N_U	0,0630
412	La Roca Centre	Nucli	3735226DG4033N_U	0,0463
412	La Roca Centre	Nucli	3746208DG4034N_U	0,1033
412	La Roca Centre	Nucli	4146114DG4044N_U	0,0800
412	La Roca Centre	Nucli	4134206DG4043S_U	0,0655
412	La Roca Centre	Nucli	3935407DG4033N_U	0,0777
412	La Roca Centre	Nucli	3841407DG4034S_U	0,0155
412	La Roca Centre	Nucli	3836312DG4033N_U	0,2102
412	La Roca Centre	Nucli	4146115DG4044N_U	0,0055
412	La Roca Centre	Nucli	4244601DG4044S_U	0,0658
412	La Roca Centre	Nucli	4134207DG4043S_U	0,1536
412	La Roca Centre	Nucli	3836313DG4033N_U	0,0270
412	La Roca Centre	Nucli	4146116DG4044N_U	0,0748
412	La Roca Centre	Nucli	4244602DG4044S_U	0,0682
412	La Roca Centre	Nucli	4134210DG4043S_U	0,0694
412	La Roca Centre	Nucli	3846427DG4034N_U	0,0236
412	La Roca Centre	Nucli	3836315DG4033N_U	0,0252
412	La Roca Centre	Nucli	3541019DG4034S_U	0,0006
412	La Roca Centre	Nucli	4034503DG4043S_U	0,0744
412	La Roca Centre	Nucli	3841406DG4034S_U	0,0234
412	La Roca Centre	Nucli	3844410DG4034S_U	0,0329
412	La Roca Centre	Nucli	4045005DG4044N_U	0,0427
412	La Roca Centre	Nucli	3742302DG4034S_U	0,0397
412	La Roca Centre	Nucli	4034504DG4043S_U	0,1033
412	La Roca Centre	Nucli	3942803DG4034S_U	0,0437
412	La Roca Centre	Nucli	3946607DG4034N_U	0,0163
412	La Roca Centre	Nucli	4240401DG4044S_U	0,0675
412	La Roca Centre	Nucli	3742310DG4034S_U	0,1047
412	La Roca Centre	Nucli	4134201DG4043S_U	0,1052
412	La Roca Centre	Nucli	3947013DG4034N_U	0,2533
412	La Roca Centre	Nucli	3942804DG4034S_U	0,0894
412	La Roca Centre	Nucli	3935406DG4033N_U	0,0741
412	La Roca Centre	Nucli	3946609DG4034N_U	0,0152
412	La Roca Centre	Nucli	3946405DG4034N_U	0,0137
412	La Roca Centre	Nucli	3735224DG4033N_U	0,0455
412	La Roca Centre	Nucli	3742309DG4034S_U	0,0295
412	La Roca Centre	Nucli	4134202DG4043S_U	0,0579
412	La Roca Centre	Nucli	3947016DG4034N_U	0,0122
412	La Roca Centre	Nucli	3942812DG4034S_U	0,0212
412	La Roca Centre	Nucli	3935408DG4033N_U	0,0693
412	La Roca Centre	Nucli	3946608DG4034N_U	0,0169
412	La Roca Centre	Nucli	3946404DG4034N_U	0,0249
412	La Roca Centre	Nucli	3735225DG4033N_U	0,0519
412	La Roca Centre	Nucli	3746202DG4034N_U	0,0657
412	La Roca Centre	Nucli	4135501DG4043N_U	0,0873

412	La Roca Centre	Nucli	3941302DG4034S_U	0,0315
412	La Roca Centre	Nucli	3742305DG4034S_U	0,0376
412	La Roca Centre	Nucli	3946415DG4034N_U	0,0081
412	La Roca Centre	Nucli	4135504DG4043N_U	0,0877
412	La Roca Centre	Nucli	3941306DG4034S_U	0,0275
412	La Roca Centre	Nucli	3846431DG4034N_U	0,0421
412	La Roca Centre	Nucli	3742307DG4034S_U	0,0450
412	La Roca Centre	Nucli	3946416DG4034N_U	0,0146
412	La Roca Centre	Nucli	4034501DG4043S_U	0,0456
412	La Roca Centre	Nucli	3942824DG4034S_U	0,0142
412	La Roca Centre	Nucli	3846430DG4034N_U	0,0499
412	La Roca Centre	Nucli	3742308DG4034S_U	0,0434
412	La Roca Centre	Nucli	3948604DG4034N_U	0,0106
412	La Roca Centre	Nucli	4034502DG4043S_U	0,0589
412	La Roca Centre	Nucli	3942802DG4034S_U	0,0387
412	La Roca Centre	Nucli	3742303DG4034S_U	0,0514
412	La Roca Centre	Nucli	3948605DG4034N_U	0,0188
412	La Roca Centre	Nucli	3943205DG4034S_U	0,0198
412	La Roca Centre	Nucli	3636301DG4033N_U	0,4847
412	La Roca Centre	Nucli	3937501DG4033N_U	0,0595
412	La Roca Centre	Nucli	4136807DG4043N_U	0,0357
412	La Roca Centre	Nucli	4143007DG4044S_U	0,1515
412	La Roca Centre	Nucli	3943206DG4034S_U	0,0172
412	La Roca Centre	Nucli	3636302DG4033N_U	0,1312
412	La Roca Centre	Nucli	3937502DG4033N_U	0,1299
412	La Roca Centre	Nucli	4143030DG4044S_U	0,1411
412	La Roca Centre	Nucli	4040608DG4044S_U	0,1375
412	La Roca Centre	Nucli	3840002DG4034S_U	0,0392
412	La Roca Centre	Nucli	4345205DG4044N_U	0,2448
412	La Roca Centre	Nucli	3840003DG4034S_U	0,0303
412	La Roca Centre	Nucli	4134204DG4043S_U	0,2151
412	La Roca Centre	Nucli	4042609DG4044S_U	0,3300
412	La Roca Centre	Nucli	3935414DG4033N_U	0,1003
412	La Roca Centre	Nucli	3738602DG4033N_U	0,0616
412	La Roca Centre	Nucli	3943202DG4034S_U	0,0202
412	La Roca Centre	Nucli	4134205DG4043S_U	0,0903
412	La Roca Centre	Nucli	4042610DG4044S_U	0,0683
412	La Roca Centre	Nucli	3935415DG4033N_U	0,1448
412	La Roca Centre	Nucli	3738601DG4033N_U	0,0603
412	La Roca Centre	Nucli	3938504DG4033N_U	0,0601
412	La Roca Centre	Nucli	3943203DG4034S_U	0,0168
412	La Roca Centre	Nucli	3935416DG4033N_U	0,1201
412	La Roca Centre	Nucli	3738608DG4033N_U	0,0603
412	La Roca Centre	Nucli	3938509DG4033N_U	0,0415
412	La Roca Centre	Nucli	3943204DG4034S_U	0,0178
412	La Roca Centre	Nucli	3948603DG4034N_U	0,0095
412	La Roca Centre	Nucli	3935417DG4033N_U	0,0047
412	La Roca Centre	Nucli	3938505DG4033N_U	0,0661
412	La Roca Centre	Nucli	3942831DG4034S_U	0,0105
412	La Roca Centre	Nucli	4042603DG4044S_U	0,0860
412	La Roca Centre	Nucli	3946424DG4034N_U	0,0057
412	La Roca Centre	Nucli	3736003DG4033N_U	0,0557
412	La Roca Centre	Nucli	4042607DG4044S_U	0,0975
412	La Roca Centre	Nucli	3836308DG4033N_U	0,0627
412	La Roca Centre	Nucli	4144205DG4044S_U	0,0868
412	La Roca Centre	Nucli	4042604DG4044S_U	0,1284
412	La Roca Centre	Nucli	3736002DG4033N_U	0,0540

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

412	La Roca Centre	Nucli	4238001DG4043N_U	0,0941
412	La Roca Centre	Nucli	4042614DG4044S_U	0,0875
412	La Roca Centre	Nucli	3836307DG4033N_U	0,1621
412	La Roca Centre	Nucli	4144208DG4044S_U	0,1430
412	La Roca Centre	Nucli	4042605DG4044S_U	0,1269
412	La Roca Centre	Nucli	3843002DG4034S_U	0,1259
412	La Roca Centre	Nucli	4042606DG4044S_U	0,0989
412	La Roca Centre	Nucli	4134203DG4043S_U	0,0641
412	La Roca Centre	Nucli	4042608DG4044S_U	0,0915
412	La Roca Centre	Nucli	3946633DG4034N_U	0,0282
412	La Roca Centre	Nucli	3942828DG4034S_U	0,0127
412	La Roca Centre	Nucli	3944309DG4034S_U	0,0252
412	La Roca Centre	Nucli	3646003DG4034N_U	0,0712
412	La Roca Centre	Nucli	3935403DG4033N_U	0,2569
412	La Roca Centre	Nucli	3942829DG4034S_U	0,0115
412	La Roca Centre	Nucli	3941709DG4034S_U	0,0083
412	La Roca Centre	Nucli	3935404DG4033N_U	0,1560
412	La Roca Centre	Nucli	4144223DG4044S_U	0,0508
412	La Roca Centre	Nucli	3942830DG4034S_U	0,0110
412	La Roca Centre	Nucli	3941708DG4034S_U	0,0108
412	La Roca Centre	Nucli	3846426DG4034N_U	0,0210
412	La Roca Centre	Nucli	3935412DG4033N_U	0,0418
412	La Roca Centre	Nucli	4144207DG4044S_U	0,0556
412	La Roca Centre	Nucli	4042602DG4044S_U	0,0688
412	La Roca Centre	Nucli	3943711DG4034S_U	0,0290
412	La Roca Centre	Nucli	3846425DG4034N_U	0,0300
412	La Roca Centre	Nucli	3935411DG4033N_U	0,0734
412	La Roca Centre	Nucli	4144224DG4044S_U	0,0438
412	La Roca Centre	Nucli	3846411DG4034N_U	0,0180
412	La Roca Centre	Nucli	3639310DG4033N_U	0,1162
412	La Roca Centre	Nucli	3942825DG4034S_U	0,0140
412	La Roca Centre	Nucli	3846412DG4034N_U	0,0417
412	La Roca Centre	Nucli	3639305DG4033N_U	0,1069
412	La Roca Centre	Nucli	3942826DG4034S_U	0,0139
412	La Roca Centre	Nucli	3739108DG4033N_U	0,0527
412	La Roca Centre	Nucli	3846413DG4034N_U	0,0416
412	La Roca Centre	Nucli	3942827DG4034S_U	0,0128
412	La Roca Centre	Nucli	3942822DG4034S_U	0,0514
412	La Roca Centre	Nucli	3948613DG4034N_U	0,0083
412	La Roca Centre	Nucli	3846403DG4034N_U	0,0833
412	La Roca Centre	Nucli	3942823DG4034S_U	0,0227
412	La Roca Centre	Nucli	3946425DG4034N_U	0,0046
412	La Roca Centre	Nucli	3846407DG4034N_U	0,0386
412	La Roca Centre	Nucli	3637349DG4033N_U	0,0092
412	La Roca Centre	Nucli	3846405DG4034N_U	0,0503
412	La Roca Centre	Nucli	3637369DG4033N_U	0,0073
412	La Roca Centre	Nucli	3846406DG4034N_U	0,0345
412	La Roca Centre	Nucli	3637350DG4033N_U	0,0072
412	La Roca Centre	Nucli	3544004DG4034S_U	2,4261
412	La Roca Centre	Nucli	4143021DG4044S_U	0,0417
412	La Roca Centre	Nucli	3946627DG4034N_U	0,0147
412	La Roca Centre	Nucli	4143016DG4044S_U	0,0638
412	La Roca Centre	Nucli	3846415DG4034N_U	0,0118
412	La Roca Centre	Nucli	3839601DG4033N_U	0,0431
412	La Roca Centre	Nucli	3946628DG4034N_U	0,0169
412	La Roca Centre	Nucli	3948608DG4034N_U	0,0121
412	La Roca Centre	Nucli	4143017DG4044S_U	0,0663

412	La Roca Centre	Nucli	3846414DG4034N_U	0,0115
412	La Roca Centre	Nucli	3842201DG4034S_U	0,0594
412	La Roca Centre	Nucli	3839602DG4033N_U	0,0562
412	La Roca Centre	Nucli	3942819DG4034S_U	0,0270
412	La Roca Centre	Nucli	3948611DG4034N_U	0,0155
412	La Roca Centre	Nucli	3846401DG4034N_U	0,0340
412	La Roca Centre	Nucli	3846402DG4034N_U	0,0403
412	La Roca Centre	Nucli	3839610DG4033N_U	0,0475
412	La Roca Centre	Nucli	3942820DG4034S_U	0,0065
412	La Roca Centre	Nucli	3948612DG4034N_U	0,0108
412	La Roca Centre	Nucli	3846404DG4034N_U	0,0147
412	La Roca Centre	Nucli	3839609DG4033N_U	0,0804
412	La Roca Centre	Nucli	3941712DG4034S_U	0,0063
412	La Roca Centre	Nucli	3846428DG4034N_U	0,0260
412	La Roca Centre	Nucli	3639304DG4033N_U	0,0066
412	La Roca Centre	Nucli	3836309DG4033N_U	0,0533
412	La Roca Centre	Nucli	3941713DG4034S_U	0,0093
412	La Roca Centre	Nucli	3946616DG4034N_U	0,0188
412	La Roca Centre	Nucli	3544006DG4034S_U	1,2963
412	La Roca Centre	Nucli	3846420DG4034N_U	0,0217
412	La Roca Centre	Nucli	3639303DG4033N_U	0,0072
412	La Roca Centre	Nucli	4143022DG4044S_U	0,0344
412	La Roca Centre	Nucli	3946620DG4034N_U	0,0263
412	La Roca Centre	Nucli	3846419DG4034N_U	0,0098
412	La Roca Centre	Nucli	3639302DG4033N_U	0,0209
412	La Roca Centre	Nucli	4143024DG4044S_U	0,0443
412	La Roca Centre	Nucli	3946622DG4034N_U	0,0139
412	La Roca Centre	Nucli	4043803DG4044S_U	0,1491
412	La Roca Centre	Nucli	3846416DG4034N_U	0,0229
412	La Roca Centre	Nucli	3639301DG4033N_U	0,0262
412	La Roca Centre	Nucli	3947008DG4034N_U	0,0130
412	La Roca Centre	Nucli	3946403DG4034N_U	0,0280
412	La Roca Centre	Nucli	3947009DG4034N_U	0,0433
412	La Roca Centre	Nucli	4037409DG4043N_U	0,0566
412	La Roca Centre	Nucli	3946402DG4034N_U	0,0243
412	La Roca Centre	Nucli	4037410DG4043N_U	0,0384
412	La Roca Centre	Nucli	3946412DG4034N_U	0,0129
412	La Roca Centre	Nucli	3744503DG4034S_U	0,3083
412	La Roca Centre	Nucli	4037411DG4043N_U	0,0379
412	La Roca Centre	Nucli	3946423DG4034N_U	0,0053
412	La Roca Centre	Nucli	3947003DG4034N_U	0,0116
412	La Roca Centre	Nucli	3846433DG4034N_U	0,0822
412	La Roca Centre	Nucli	3947004DG4034N_U	0,0155
412	La Roca Centre	Nucli	3637339DG4033N_U	0,0110
412	La Roca Centre	Nucli	3945801DG4034N_U	0,0433
412	La Roca Centre	Nucli	3947005DG4034N_U	0,0109
412	La Roca Centre	Nucli	3637340DG4033N_U	0,0107
412	La Roca Centre	Nucli	3945805DG4034N_U	0,0061
412	La Roca Centre	Nucli	3947006DG4034N_U	0,0090
412	La Roca Centre	Nucli	3637341DG4033N_U	0,0107
412	La Roca Centre	Nucli	3945806DG4034N_U	0,0144
412	La Roca Centre	Nucli	3946632DG4034N_U	0,0167
412	La Roca Centre	Nucli	3848810DG4034N_U	0,2572
412	La Roca Centre	Nucli	4146106DG4044N_U	0,0196
412	La Roca Centre	Nucli	3544013DG4034S_U	0,1824
412	La Roca Centre	Nucli	3947002DG4034N_U	0,0122
412	La Roca Centre	Nucli	3848803DG4034N_U	0,5832

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

412	La Roca Centre	Nucli	4046701DG4044N_U	0,0791
412	La Roca Centre	Nucli	3544002DG4034S_U	0,4199
412	La Roca Centre	Nucli	3841215DG4034S_U	0,0368
412	La Roca Centre	Nucli	3637319DG4033N_U	0,0248
412	La Roca Centre	Nucli	3841216DG4034S_U	0,0087
412	La Roca Centre	Nucli	000511700DG40C_U	0,0551
412	La Roca Centre	Nucli	000511800DG40C_U	0,0504
412	La Roca Centre	Nucli	3839605DG4033N_U	0,0436
412	La Roca Centre	Nucli	4037403DG4043N_U	0,1158
412	La Roca Centre	Nucli	3841210DG4034S_U	0,0066
412	La Roca Centre	Nucli	3736005DG4033N_U	0,0078
412	La Roca Centre	Nucli	3839606DG4033N_U	0,0486
412	La Roca Centre	Nucli	4037404DG4043N_U	0,3398
412	La Roca Centre	Nucli	3841211DG4034S_U	0,0127
412	La Roca Centre	Nucli	3736006DG4033N_U	0,0177
412	La Roca Centre	Nucli	3935401DG4033N_U	0,1374
412	La Roca Centre	Nucli	3841212DG4034S_U	0,0050
412	La Roca Centre	Nucli	3736007DG4033N_U	0,0358
412	La Roca Centre	Nucli	3935402DG4033N_U	0,1145
412	La Roca Centre	Nucli	3841214DG4034S_U	0,0217
412	La Roca Centre	Nucli	3735207DG4033N_U	0,0368
412	La Roca Centre	Nucli	4040614DG4044S_U	0,0261
412	La Roca Centre	Nucli	3637309DG4033N_U	0,0303
412	La Roca Centre	Nucli	4035602DG4043N_U	0,0399
412	La Roca Centre	Nucli	3949608DG4034N_U	0,0330
412	La Roca Centre	Nucli	3841202DG4034S_U	0,0098
412	La Roca Centre	Nucli	3848802DG4034N_U	0,0882
412	La Roca Centre	Nucli	3736010DG4033N_U	0,0418
412	La Roca Centre	Nucli	4040615DG4044S_U	0,0320
412	La Roca Centre	Nucli	3637311DG4033N_U	0,0162
412	La Roca Centre	Nucli	4035604DG4043N_U	0,0437
412	La Roca Centre	Nucli	3949609DG4034N_U	0,0084
412	La Roca Centre	Nucli	3841203DG4034S_U	0,0112
412	La Roca Centre	Nucli	3848809DG4034N_U	0,2246
412	La Roca Centre	Nucli	3736012DG4033N_U	0,0289
412	La Roca Centre	Nucli	4144222DG4044S_U	0,0426
412	La Roca Centre	Nucli	4136810DG4043N_U	0,5489
412	La Roca Centre	Nucli	4040612DG4044S_U	0,0284
412	La Roca Centre	Nucli	4037401DG4043N_U	0,1255
412	La Roca Centre	Nucli	3949612DG4034N_U	0,0628
412	La Roca Centre	Nucli	3841205DG4034S_U	0,0154
412	La Roca Centre	Nucli	3848806DG4034N_U	0,3850
412	La Roca Centre	Nucli	3735208DG4033N_U	0,0837
412	La Roca Centre	Nucli	4144220DG4044S_U	0,0458
412	La Roca Centre	Nucli	4138501DG4043N_U	0,0596
412	La Roca Centre	Nucli	3839604DG4033N_U	0,0959
412	La Roca Centre	Nucli	4037402DG4043N_U	0,1363
412	La Roca Centre	Nucli	3841209DG4034S_U	0,0070
412	La Roca Centre	Nucli	3736004DG4033N_U	0,0221
412	La Roca Centre	Nucli	4144221DG4044S_U	0,0419
412	La Roca Centre	Nucli	3637305DG4033N_U	0,0069
412	La Roca Centre	Nucli	3944701DG4034S_U	0,1735
412	La Roca Centre	Nucli	3637306DG4033N_U	0,0071
412	La Roca Centre	Nucli	3944702DG4034S_U	0,0638
412	La Roca Centre	Nucli	3848804DG4034N_U	0,5487
412	La Roca Centre	Nucli	3735211DG4033N_U	0,0671
412	La Roca Centre	Nucli	3637312DG4033N_U	0,0117

412	La Roca Centre	Nucli	3637307DG4033N_U	0,2758
412	La Roca Centre	Nucli	3944703DG4034S_U	0,0546
412	La Roca Centre	Nucli	3848808DG4034N_U	0,5318
412	La Roca Centre	Nucli	3735212DG4033N_U	0,0185
412	La Roca Centre	Nucli	3637352DG4033N_U	0,0510
412	La Roca Centre	Nucli	4040613DG4044S_U	0,0475
412	La Roca Centre	Nucli	3637308DG4033N_U	0,0296
412	La Roca Centre	Nucli	4035601DG4043N_U	0,0665
412	La Roca Centre	Nucli	3848801DG4034N_U	0,1869
412	La Roca Centre	Nucli	3736009DG4033N_U	0,0421
412	La Roca Centre	Nucli	3541047DG4034S_U	2,0429
412	La Roca Centre	Nucli	4136809DG4043N_U	0,0659
412	La Roca Centre	Nucli	4345204DG4044N_U	0,1319
412	La Roca Centre	Nucli	3840004DG4034S_U	0,0383
412	La Roca Centre	Nucli	4136811DG4043N_U	0,0491
412	La Roca Centre	Nucli	4040601DG4044S_U	0,0168
412	La Roca Centre	Nucli	4446301DG4044N_U	0,7208
412	La Roca Centre	Nucli	4047011DG4044N_U	0,0099
412	La Roca Centre	Nucli	4047003DG4044N_U	0,0213
412	La Roca Centre	Nucli	4045807DG4044N_U	0,0110
412	La Roca Centre	Nucli	3846418DG4034N_U	0,0135
412	La Roca Centre	Nucli	4040602DG4044S_U	0,0828
412	La Roca Centre	Nucli	4047012DG4044N_U	0,0064
412	La Roca Centre	Nucli	4047002DG4044N_U	0,0220
412	La Roca Centre	Nucli	3846417DG4034N_U	0,0126
412	La Roca Centre	Nucli	3637303DG4033N_U	0,0350
412	La Roca Centre	Nucli	3944507DG4034S_U	0,0433
412	La Roca Centre	Nucli	4047013DG4044N_U	0,0060
412	La Roca Centre	Nucli	4047001DG4044N_U	0,0238
412	La Roca Centre	Nucli	3846434DG4034N_U	0,0973
412	La Roca Centre	Nucli	3941726DG4034S_U	0,0157
412	La Roca Centre	Nucli	3744507DG4034S_U	0,0080
412	La Roca Centre	Nucli	4040642DG4044S_U	0,0724
412	La Roca Centre	Nucli	4040661DG4044S_U	0,0626
412	La Roca Centre	Nucli	3949601DG4034N_U	0,0573
412	La Roca Centre	Nucli	4135503DG4043N_U	0,0727
412	La Roca Centre	Nucli	3840105DG4034S_U	0,0706
412	La Roca Centre	Nucli	3637313DG4033N_U	0,0590
412	La Roca Centre	Nucli	3840006DG4034S_U	0,0533
412	La Roca Centre	Nucli	4040662DG4044S_U	0,0606
412	La Roca Centre	Nucli	3949604DG4034N_U	0,0184
412	La Roca Centre	Nucli	4136806DG4043N_U	0,0202
412	La Roca Centre	Nucli	3740602DG4034S_U	0,0625
412	La Roca Centre	Nucli	3840801DG4034S_U	0,1265
412	La Roca Centre	Nucli	3637317DG4033N_U	0,0288
412	La Roca Centre	Nucli	4040663DG4044S_U	0,0620
412	La Roca Centre	Nucli	3946636DG4034N_U	0,0147
412	La Roca Centre	Nucli	4136805DG4043N_U	0,0316
412	La Roca Centre	Nucli	3740603DG4034S_U	0,0378
412	La Roca Centre	Nucli	3840802DG4034S_U	0,0050
412	La Roca Centre	Nucli	3637318DG4033N_U	0,0540
412	La Roca Centre	Nucli	4040666DG4044S_U	0,0852
412	La Roca Centre	Nucli	3946625DG4034N_U	0,0336
412	La Roca Centre	Nucli	4136808DG4043N_U	0,0332
412	La Roca Centre	Nucli	3941722DG4034S_U	0,0049
412	La Roca Centre	Nucli	4045703DG4044N_U	0,0116
412	La Roca Centre	Nucli	3744501DG4034S_U	1,1163

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

412	La Roca Centre	Nucli	3637302DG4033N_U	0,0153
412	La Roca Centre	Nucli	3840016DG4034S_U	0,0078
412	La Roca Centre	Nucli	3946623DG4034N_U	0,0208
412	La Roca Centre	Nucli	4134209DG4043S_U	0,0682
412	La Roca Centre	Nucli	3941723DG4034S_U	0,0059
412	La Roca Centre	Nucli	4045705DG4044N_U	0,0304
412	La Roca Centre	Nucli	3744502DG4034S_U	0,0007
412	La Roca Centre	Nucli	3840018DG4034S_U	0,0080
412	La Roca Centre	Nucli	3841403DG4034S_U	0,0279
412	La Roca Centre	Nucli	3946619DG4034N_U	0,0125
412	La Roca Centre	Nucli	4134215DG4043S_U	0,1408
412	La Roca Centre	Nucli	3941724DG4034S_U	0,0087
412	La Roca Centre	Nucli	3744505DG4034S_U	0,0103
412	La Roca Centre	Nucli	3840020DG4034S_U	0,0081
412	La Roca Centre	Nucli	4040659DG4044S_U	0,0506
412	La Roca Centre	Nucli	3946621DG4034N_U	0,0330
412	La Roca Centre	Nucli	4134216DG4043S_U	0,0800
412	La Roca Centre	Nucli	3941725DG4034S_U	0,0122
412	La Roca Centre	Nucli	3744506DG4034S_U	0,0083
412	La Roca Centre	Nucli	4040641DG4044S_U	0,1026
412	La Roca Centre	Nucli	4040660DG4044S_U	0,0599
412	La Roca Centre	Nucli	3946615DG4034N_U	0,0136
412	La Roca Centre	Nucli	4135502DG4043N_U	0,0721
412	La Roca Centre	Nucli	3941718DG4034S_U	0,0059
412	La Roca Centre	Nucli	3644411DG4034S_U	0,0459
412	La Roca Centre	Nucli	3840008DG4034S_U	0,0181
412	La Roca Centre	Nucli	3949605DG4034N_U	0,0181
412	La Roca Centre	Nucli	3946612DG4034N_U	0,0139
412	La Roca Centre	Nucli	3942821DG4034S_U	0,0148
412	La Roca Centre	Nucli	4047022DG4044N_U	0,2812
412	La Roca Centre	Nucli	3941719DG4034S_U	0,0147
412	La Roca Centre	Nucli	3644412DG4034S_U	0,0459
412	La Roca Centre	Nucli	3840009DG4034S_U	0,0080
412	La Roca Centre	Nucli	3949607DG4034N_U	0,0191
412	La Roca Centre	Nucli	3946611DG4034N_U	0,0107
412	La Roca Centre	Nucli	4047025DG4044N_U	0,5883
412	La Roca Centre	Nucli	3941720DG4034S_U	0,0151
412	La Roca Centre	Nucli	4045701DG4044N_U	0,0117
412	La Roca Centre	Nucli	3644413DG4034S_U	0,0744
412	La Roca Centre	Nucli	3840010DG4034S_U	0,0080
412	La Roca Centre	Nucli	3949613DG4034N_U	0,0179
412	La Roca Centre	Nucli	3946610DG4034N_U	0,0284
412	La Roca Centre	Nucli	4047026DG4044N_U	0,1619
412	La Roca Centre	Nucli	3941721DG4034S_U	0,0157
412	La Roca Centre	Nucli	4045702DG4044N_U	0,0132
412	La Roca Centre	Nucli	3644414DG4034S_U	0,4671
412	La Roca Centre	Nucli	3637301DG4033N_U	0,0393
412	La Roca Centre	Nucli	3840013DG4034S_U	0,0088
412	La Roca Centre	Nucli	3946618DG4034N_U	0,0157
412	La Roca Centre	Nucli	4134208DG4043S_U	0,0723
412	La Roca Centre	Nucli	3941714DG4034S_U	0,0127
412	La Roca Centre	Nucli	3944501DG4034S_U	0,0236
412	La Roca Centre	Nucli	3946630DG4034N_U	0,0200
412	La Roca Centre	Nucli	3941715DG4034S_U	0,0152
412	La Roca Centre	Nucli	3544012DG4034S_U	0,0889
412	La Roca Centre	Nucli	3944503DG4034S_U	0,0135
412	La Roca Centre	Nucli	3946631DG4034N_U	0,0208

412	La Roca Centre	Nucli	3846432DG4034N_U	0,1347
412	La Roca Centre	Nucli	4136802DG4043N_U	0,0796
412	La Roca Centre	Nucli	3941716DG4034S_U	0,0108
412	La Roca Centre	Nucli	3943707DG4034S_U	0,0146
412	La Roca Centre	Nucli	3644404DG4034S_U	1,3078
412	La Roca Centre	Nucli	3944505DG4034S_U	0,0148
412	La Roca Centre	Nucli	3946629DG4034N_U	0,0120
412	La Roca Centre	Nucli	3848805DG4034N_U	3,3053
412	La Roca Centre	Nucli	3941717DG4034S_U	0,0088
412	La Roca Centre	Nucli	3644410DG4034S_U	0,0042
412	La Roca Centre	Nucli	4344412DG4044S_U	0,0419
412	La Roca Centre	Nucli	3840007DG4034S_U	0,0089
412	La Roca Centre	Nucli	3946613DG4034N_U	0,0117
412	La Roca Centre	Nucli	3848807DG4034N_U	1,0303
412	La Roca Centre	Nucli	4344401DG4044S_U	0,0480
412	La Roca Centre	Nucli	3949506DG4034N_U	0,0230
412	La Roca Centre	Nucli	4047021DG4044N_U	0,0147
412	La Roca Centre	Nucli	4344402DG4044S_U	0,0545
412	La Roca Centre	Nucli	3949507DG4034N_U	0,0238
412	La Roca Centre	Nucli	4047023DG4044N_U	0,2411
412	La Roca Centre	Nucli	4144403DG4044S_U	0,0382
412	La Roca Centre	Nucli	4344404DG4044S_U	0,0596
412	La Roca Centre	Nucli	3946602DG4034N_U	0,0021
412	La Roca Centre	Nucli	4144402DG4044S_U	0,0413
			Total	**309,54**

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat



Cartografia

Àpex Forestal i Ambiental
Ultònia 14, entl. 1ª
17002 Girona
www.projectapex.cat