Projecte executiu

## Projecte executiu

# Tractament de vegetació en parcel·les no edificades i zones verdes interiors. (segons Llei 5/2003).

Març de 2021

Ajuntament de
la Roca del Vallès

Projecte executiu

# Tractament de vegetació en parcel·les no edificades i zones verdes interiors. (segons Llei 5/2003).

Març de 2021

Ajuntament de
la Roca del Vallès

# Índex


| | | |
|---|---|---|
| **1** | **MEMÒRIA** | **5** |
| 1.1 | Introducció | 5 |
| 1.2 | Objectius | 5 |
| 1.2.1 | Objectius particulars | 5 |
| 1.3 | Marc normatiu. | 5 |
| 1.4 | Conceptes previs | 6 |
| 1.5 | Criteris d'execució | 8 |
| 1.6 | Metodologia de treball | 9 |
| 1.6.1 | Determinació del l'àmbit del projecte | 9 |
| 1.6.2 | Inventari de les parcel·les no edificades i zones verdes interiors. | 9 |
| 1.6.3 | Tractaments de la vegetació | 10 |
| 1.7 | Estat actual | 13 |
| 1.7.1 | Inventari de les parcel·les no edificades i zones verdes interiors | 13 |
| 1.7.2 | Domini públic hidràulic | 33 |
| 1.7.3 | Viesde servei i carregadors | 33 |
| 1.8 | Observacions | 34 |
| 1.9 | Manteniment | 35 |
| 1.10 | Pressupost | 36 |
| 1.10.1 | Pressupost de la primera intervenció | 36 |
| 1.10.2 | Pressupost de manteniment bianual | 36 |
| **2** | **PRESSUPOST** | **37** |
| 2.1 | Amidaments | 37 |
| 2.1.1 | Amidaments de les parcel·les no edificades i zones verdes interiors | 37 |
| 2.2 | Taula de preus | 39 |
| 2.2.1 | Preus unitaris de personal i maquinària | 39 |
| 2.2.2 | Preus d'operacions | 39 |
| 2.2.3 | Preus compostosd'actuacions per tipologia d'arbrat i sotabosc | 40 |
| 2.2.4 | Preus compostos per al tractament de la vegetació | 43 |
| 2.3 | Quadre de preus | 44 |
| 2.3.1 | Pressupost de les obres de tractament de la vegetació en parcel·les interiors no edificades | 44 |
| 2.3.2 | Pressupost de les obres de tractament de la vegetació en zones verdes interiors | 65 |
| 2.4 | Pressupost general per sectors | 67 |
| 2.4.1 | Resum del pressupost de parcel·les no edificades | 67 |
| 2.4.2 | Resum del pressupost de zones verdes interiors | 68 |
| 2.5 | Pressupost | 69 |
| 2.6 | Pressupost de manteniment | 71 |
| 2.6.1 | Pressupost de manteniment en parcel·les no edificades interiors | 71 |
| 2.6.2 | Pressupost de manteniment en zones verdes interiors | 82 |
| 2.7 | Resum pressupost de manteniment | 83 |
| **3** | **PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES** | **85** |
| 3.1 | Àmbit d'aplicació | 85 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.2 | Instruccions, normes i disposicions aplicables | 85 |
| 3.3 | Descripció general de les obres | 87 |
| 3.3.1 | Replanteig | 87 |
| 3.3.2 | Obertura de vials de servei | 88 |
| 3.3.3 | Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres in situ | 89 |
| 3.3.4 | Apilament i extracció de la fusta | 90 |
| 3.3.5 | Quantificació de la fusta | 90 |
| 3.3.6 | Poda dels arbres romanents | 90 |
| 3.3.7 | Estassada i eliminació de restes (estassada a la memòria i els pressupostos) | 90 |
| 3.3.8 | Selecció de rebrots | 90 |
| 3.3.9 | Actuació en zones ACA | 90 |
| 3.4 | Maquinària de les operacions | 92 |
| 3.5 | Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres | 93 |
| 3.6 | Desenvolupament de les obres | 93 |

| | | |
|---|---|---|
| **4** | **Estudi bàsic de seguretat i salut laboral** | **95** |
| 4.1 | Objecte de l'estudi | 95 |
| 4.2 | Característiques de l'obra | 95 |
| 4.3 | Maquinària de les operacions | 95 |
| 4.4 | Identificació i relació de riscos professionals per operació | 96 |
| 4.4.1 | Moviments de terres | 96 |
| 4.4.2 | Tallada, desbrancament, poda i trossejament d'arbres *in situ* | 97 |
| 4.4.3 | Apilament de la fusta | 97 |
| 4.4.4 | Extracció de la fusta | 97 |
| 4.4.5 | Estassada del sotabosc i selecció de rebrots | 97 |
| 4.4.6 | Apilament de restes | 98 |
| 4.4.7 | Crema de restes | 98 |
| 4.4.8 | Risc de danys a tercers | 98 |
| 4.5 | Eliminació i prevenció de riscos professionals | 98 |
| 4.5.1 | Proteccions personals | 98 |
| 4.5.2 | Proteccions col·lectives | 100 |
| 4.5.3 | Formació | 100 |
| 4.5.4 | Instal·lacions i serveis mèdics | 100 |
| 4.5.5 | Prevenció de danys a tercers | 101 |
| 4.6 | Plec de condicions | 102 |
| 4.6.1 | Condicions dels mitjans de protecció | 102 |
| 4.6.2 | Serveis de prevenció | 103 |
| 4.6.3 | Pla de seguretat i salut en el treball | 103 |
| 4.6.4 | Coordinador en matèria de seguretat i salut | 103 |
| 4.6.5 | Instal·lacions mèdiques | 104 |
| 4.6.6 | Disposicions legals d'aplicació | 104 |

| | | |
|---|---|---|
| **5** | **ANNEX I. Correspondència de les parcel·les interiors, zones verdes, i vies de servei amb les propietats cadastrals afectades.** | **109** |

# 1 MEMÒRIA

## 1.1 Introducció

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals i les seves modificacions, estableix —entre d'altres obligacions— que els nuclis de població, urbanitzacions, instal·lacions i edificacions aïllades han d'assegurar una franja perimetral exterior de protecció de 25 metres al voltant.

Aquesta llei també determina que les *parcel·les interiors i les zones verdes* han de complir les mateixes condicions que les franges.

## 1.2 Objectius

L'objectiu general d'aquest projecte és definir els treballs que cal executar en les zones verdes i parcel·les interiors no edificades definides en el plànol de delimitació per a la prevenció d'incendis forestals del municipi de La Roca del Vallés, concretament dels nuclis urbans i les urbanitzacions situades en sòl urbà o urbanitzable i que estiguin a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals, per tal de millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures.

### 1.2.1 Objectius particulars

- Disminuir la densitat de l'arbrat i estassar el sotabosc de les parcel·les no edificades i zones verdes per reduir el risc de propagació de l'incendi a l'interior de la zona edificada.
- Facilitar l'accés dels equips d'extinció a les parcel·les no edificades i a les zones verdes.
- Facilitar l'accés de la maquinària per al tractament inicial de la vegetació i el seu posterior manteniment en zones verdes i parcel·les interiors no edificades.

## 1.3 Marc normatiu.

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.
- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Article 179. Modificació de la Llei 5/2003.

- Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. Article 204. Modificació de la Llei 5/2003.
- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Ordre del 9 d'abril de 1964, de l'Ordenança general de seguretat i higiene al treball.
- Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya.
- Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, d'aprovació del Reglament del domini públic hidràulic i modificat pel Reial decret 9/2008, d'11 de gener.
- Reglament de la planificació hidrològica aprovat per Decret 380/2006, de 10 d'octubre.
- Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, aprovat per Decret 188/2010, de 23 de novembre.

## 1.4 Conceptes previs

A efectes d'aquest projecte, s'entén per:

1. Franja exterior de protecció: franja de terreny, amb una amplada mínima de 25 metres, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada que compleix les característiques que s'estableixen al Decret 123/2005.
2. Perímetre de la urbanització: límit exterior de la urbanització.
3. Parcel·la interior: parcel·la d'urbanització o nucli que no està edificada.
4. Zona verda: terreny catalogat en el planejament urbanístic com a zona verda.
5. Massa d'arbrat adult: terrenys forestals on més d'un 20 % de la fracció de cabuda de coberta és ocupada per arbres de més de 15 cm de diàmetre normal.
6. Zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove: terrenys forestals on menys d'un 20 % de la fracció de cabuda de coberta és ocupada per arbres de més de 15 cm de diàmetre normal.
7. Espècies vegetals de baixa inflamabilitat:


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Nom científic | Nom comú |
|---|---|
| Olea europaea | Olivera, ullastre |
| Prunus avium | Cirerer |
| Buxus sempervirens | Boix |
| Pistacea lentiscus | Mata, llentiscle |
| Pistacea terebintus | Noguerola |
| Rhamnus alaternus | Aladern |
| Hedera helix | Heura |
| Daphne gnidium | Matapoll |
| Ruscus aculeatus | Galzeran |
| Rubia peregrina | Rogeta |
| Smilax aspera | Arítjol |
| Viburnum tinus | Marfull |
| Quercus sp. | Garric, carrasca, roure, alzina, surera, etc. |
| Juniperus communis | Ginebró |
| Arbutus unedo | Arboç |
| Rhamnus lyciodes | Arçot |
| Ononis tridentata | Ruac |
| Osyris alba | Ginestó |
| Halimium sp. | Esteperola |
| Atriplex halimus | Salat blanc |
| Tamarix sp. | Tamariu |

8. Fracció de cabuda de coberta: percentatge de la superfície del sòl ocupada per la projecció de les capçades de l'estrat arbori.
9. Recobriment: percentatge de la superfície del sòl ocupada per la projecció de la vegetació. Pot fer referència a l'estrat arbori, a l'arbustiu o a l'herbaci.
10. Densitat: nombre d'arbres a partir dels 7,5 centímetres de diàmetre normal per hectàrea.
11. Diàmetre normal: diàmetre del tronc d'un arbre en peu mesurat a l'alçària de 1,30 metres sobre la superfície de terreny.
12. Desbrossada: tallada parcial de la vegetació arbustiva i herbàcia.
13. Poda: supressió parcial de les branques dels arbres.
14. Reducció de la densitat de l'arbrat: tallada parcial de la vegetació arbòria.
15. Arbre especial: s'entén per arbre especial aquells arbres que, per la seva mida excepcional o perquè estan inclinats o situats a prop d'alguna infraestructura, tenen una tala especialment costosa i que requereix treballs en altura i mitjans auxiliars de subjecció i tibat, com un cabrestant o un tràctel. També ho són aquells que estan situats en zones amb baixa densitat arbòria i, consegüentment, estan molt separats entre si; aquesta circumstància augmenta els costos dels treballs d'extracció.

## 1.5 Criteris d'execució

La taula següent descriu els criteris tècnics per al tractament de la vegetació que cal aplicar a les parcel·les interiors i zones verdes de les urbanitzacions i nuclis urbans.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, el recull d'experiències anteriors d'altres administracions i entitats, i l'experiència de l'equip redactor.

*Taula 1.1. Criteris principals per al tractament de la vegetació*

| **Masses d'arbrat adult** | |
|---|---|
| Densitat d'arbrat adult recomanable (> 15 cm diàmetre) | Màxim 50 peus/ha* |
| Cobertura de l'estrat arbori | Fracció de cabuda de coberta (FCC) no superior al 35 % |
| Distància entre peus | Mínim 6 metres |
| Distància entre capçades dels arbres | Mínim 5 metres |
| Poda inferior dels arbres | Fins a 2,2 metres d'altura (1/3 de la seva altura fins a 5 metres) |
| Distància entre capçades i el límit de parcel·les edificades | Mínim 5 metres. Cal evitar la tangència de capçades |
| Cobertura de l'estrat arbustiu | Fins a un màxim del 15 % de la superfície |
| Distància entre les mates | Mínim 3 metres |
| Arrossegament dels arbres als carregadors | Les distàncies d'arrossegament han de ser inferiors als 500 metres. |
| Apilament del troncs | Els troncs s'han d'apilar als carregadors en trossos d'1,20 metres de longitud. |
| Trituració de restes de poda i estassada | Fins que s'obtinguin restes menors de 20 cm i es reparteixin uniformement sobre el terreny. |
| **Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove** | |
| Cobertura | Es desbrossa fins que s'obté el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu. |
| Distància entre les mates | Mínim 3 metres |
| Distància fins al límit de les parcel·les edificades | Mínim 5 metres |
| Trituració de restes d'estassada | Fins que s'obtinguin restes menors de 20 cm i es reparteixin uniformement sobre el terreny. |

(*)El valor que determina el topall de densitat d'arbrat a les parcel·les interiors és la fracció de cabuda de coberta (FCC), un valor incorporat en el Decret 123/2005. La densitat expressada en peus/ha és una interpretació a partir del càlcul de mantenir peus arbrats distanciats segons aquest decret.

En pendents superior al 40% i barrancs, i d'acord amb l'article 5.1 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, les actuacions que s'hagin de dur a terme requereixen d'un informe tècnic de caràcter forestal signat per un professional amb titulació universitària forestal per a minimitzar els efectes de les actuacions sobre el terreny. El present document eximeix de la obligació de redactar l'informe tècnic per tractar-se d'un projecte executiu que compleix amb les funcions de l'informe tècnic i alhora és més extens i detallat que un informe tècnic.El present projecte executiu és signat per un professional amb titulació universitària forestal.

Les actuacions en pendents elevats poden ser diferents a les especificades a la taula de dalt, i el replantejament i l'inici d'obra ha de ser especialment sensible en aquests àmbits, per sertractar-se punts dificultosos a considerar per l'adjudicatari durant l'execució de l'obra. Poden ser punts d'especial perill per als treballadors o per tercers.


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

## 1.6 Metodologia de treball

### 1.6.1 Determinació del l'àmbit del projecte

Les parcel·les interiors no edificades i les zones verdes interiors han sigut delimitades segons allò indicat al registre del cadastre (dades obertes), el planejament urbanístic vigent i les ortofotografies actuals. Els polígons obligats que defineixen l'àmbit d'estudi, es determinen atenent:

a) El plànol de delimitació aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament
b) La delimitació de la urbanització segons el planejament urbanístic vigent
c) La delimitació de les parcel·les cadastrals.
d) Els criteris tècnics descrits a continuació d'acord amb l'experiència de l'equip redactor i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

### 1.6.2 Inventari de les parcel·les no edificades i zones verdes interiors.

S'elabora un inventari del conjunt de parcel·les i les zones verdes interiors, per tal de:

- Determinar les característiques de superfície i de vegetació.
- Conèixer les condicions d'accés tant per a la maquinària forestal com per als equips d'extinció.
- Determinar en cadascuna d'aquestes parcel·les el tipus d'actuacions de tractament de vegetació i el cost d'execució dels treballs.
- Determinar el propietari de cada parcel·la per tal de poder-lo requerir.

Es recullen dades quant al pendent del terreny que es classifiquen segons:

| Pendent de treball | | |
|---|---|---|
| <20 | 20-40 | >40 |

Per tal definir l'estat actual del terreny afectat, s'han definit les tipologies forestals següents:

*SOTABOSC*

| Tipus de matollar | Codi |
|---|---|
| Compleix els criteris de la normativa | NET |
| Herbaci | HE |
| Llenyós baix | LB |
| Llenyós alt | LA |

*ESTRAT ARBORI*

| Tipus d'arbrat | Diàmetre mitjà (cm) | Densitat (peus/ha) | Codi |
|---|---|---|---|
| Terreny desarbrat | - | - | TD000 |
| Espècies de ribera | <25 | <250 | RP250 |
| | | 250-500 | RP500 |
| | | 500-750 | RP750 |
| | | >750 | RP800 |
| | >25 | <250 | RG250 |
| | | 250-500 | RG500 |
| | | 500-750 | RG750 |
| | | >750 | RG800 |
| Coníferes | <25 | <250 | CP250 |
| | | 250-500 | CP500 |
| | | 500-750 | CP750 |
| | | >750 | CP800 |
| | >25 | <250 | CG250 |
| | | 250-500 | CG500 |
| | | 500-750 | CG750 |
| | | >750 | CG800 |
| Frondoses | <25 | <250 | FP250 |
| | | 250-500 | FP500 |
| | | 500-750 | FP750 |
| | | >750 | FP800 |
| | >25 | <250 | FG250 |
| | | 250-500 | FG500 |
| | | 500-750 | FG750 |
| | | >750 | FG800 |

### 1.6.3 Tractaments de la vegetació

L'inventari de cada parcel·la no edificada i zona verda, classifica la vegetació segons les tipologies forestals del quadre anterior. A cada ambit d'inventari, tant pel que fa a l'arbrat com per al sotabosc, aquest projecte hi aplica un procediment per al tractament de la vegetació amb l'objectiu d'assolir les condicions descrites al Decret 123/2005 i recollidesl'apartat 1.5 d'aquest document (*Criteris d'execució*).

Així doncs, aquest projecte defineix actuacions en cada àmbit que integren un seguit d'operacions de treball. Aquestes actuacions s'agrupen en 7 tractaments diferents, i aquesta mateixa classificació s'utilitza per simbolitzar els plànols temàtics.


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

### 1.6.3.1 Tractaments en les parcel·les no edificades i zones verdes interiors

*Taula 1.3. Descripció dels tractaments*

| Tractament | Actuació | Operacions |
|---|---|---|
| **T-1** | Estassada manual | ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02 - Desbrossada manual amb desbrossadora i motoserra |
| ***Estassada manual del sotabosc*** amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserra simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l'accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impedients que hi dificulten l'accés o el treball de la maquinària. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. | | |

| Tractament | Actuació | Operacions |
|---|---|---|
| **T-2** | Estassada mecanitzada | ESM01- Desbrossada amb tractor |
| | | ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora |
| ***Estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor o tanqueta***. En aquells espais que no presenten obstacles d'accés ni de treball. En cas de poda, aquesta operació es fa abans de passar-hi el tractor o la tanqueta que en triturarà les restes. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora. | | |

| Tractament | Actuació | Operacions |
|---|---|---|
| **T-3** | Aclarida sense extracció | DTR01 - Desbrancament i trossejament |
| | | TAL01 - Tala d'arbres |
| | | TRN01 - Trituració de restes manual *in situ* |
| ***Aclarida sense extracció de l'arbrat sense sotabosc***. En espais on l'accés mecanitzat no és possible per pendent elevat, obstacles d'accés o risc d'erosió. Amb la motoserra es tallen els arbres seleccionats i es poden els restants si és el cas. *In situ* es desbranquen els arbres, es trossegen i es trituren manualment les restes acumulades. Quan la fusta queda trossejada però no s'extreu, cal ordenar l'espai, tallant i apilant correctament la fusta resultant. | | |

| Tractament | Actuació | Operacions |
|---|---|---|
| **T-4** | Aclarida | DTR01 - Desbrancament i trossejament |
| | | ARR01 - Arrossegament d'arbres |
| | | TAL01 - Tala d'arbres |
| | | TRN01 - Trituració de restes amb tractor o tanqueta |
| ***Aclarida de l'arbrat sense sotabosc***. Es fa aquest tractament en zones arbrades sense sotabosc i que no presenten impediments per a la mecanització. Amb una motoserra, es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres restants, si escau. Seguidament s'arrosseguen els arbres sencers cap al carregador o bé es desbranquen primer i s'arrosseguen desbrancats. Es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta al carregador o bé *in situ*, segons on s'han desbrancat. | | |

| Tractament | Actuació | Operacions |
|---|---|---|
| **T-5** | Aclarida sense extracció amb estassada manual | ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02-Desbrossada manual amb desbrossadora i motoserra |
| | | DTR01 - Desbrancament i trossejament |
| | | TAL01 - Tala d'arbres |
| | | TRN01 - Trituració de restes manual *in situ* |

***Aclarida sense extracció de l'arbrat amb sotabosc.*** Es fa una estassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i una motoserra simultàniament. Es fa aquest tractament en els casos que l'accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impediments que hi dificulten l'accés o el treball de la maquinària. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament amb la motoserra es tallen els arbres seleccionats i es poden els restants, si és el cas. *In situ* es desbranquen els arbres, es trossegen i es trituren manualment les restes acumulades. Quan la fusta queda trossejada però no s'extreu, cal ordenar l'espai, tallant i apilant correctament la fusta resultant.

| Tractament | Actuació | Operacions |
|---|---|---|
| **T-6** | Aclarida i estassada mecanitzada | ESM01-Desbrossada amb tractor |
| | | ESN01- Desbrossada manual amb desbrossadora |
| | | TAL01-Tala d'arbres |
| | | DTR01 - Desbrancament i trossejament |
| | | ARR01-Arrossegament d'arbres |
| | | TRN01-Trituració de restes amb tractor o tanqueta |

***Aclarida de l'arbrat amb sotabosc.*** En aquells espais que no presenten obstacles d'accés ni de treball. S'inicia desbrossant el sotabosc amb tractor o tanqueta. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament, amb una motoserra es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres restants, si escau. S'arrosseguen els arbres sencers cap al carregador o bé es desbranquen primer i s'arrosseguen desbrancats. Es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta al carregador o bé in situ, segons on s'han desbrancat. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora.

| Tractament | Actuació | Operacions |
|---|---|---|
| **T-7** | Aclarida amb estassada manual | ESN01-Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02-Desbrossada manual amb desbrossadora i motoserra |
| | | TAL01-Tala d'arbres |
| | | DTR01 - Desbrancament i trossejament |
| | | ARR01-Arrossegament d'arbres |
| | | TRN01 - Trituració de restes manual *in situ* |

***Aclarida de l'arbrat amb sotabosc.*** En aquells espais amb dificultats d'accés per a la maquinària però que permeten l'extracció de l'arbrat estirant-lo des d'un accés proper. S'inicia desbrossant el sotabosc amb desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix el suport de la motoserra abans de la desbrossadora. Seguidament, amb una motoserra es procedeix a talar els arbres seleccionats i a podar els arbres restants, si escau. S'arrosseguen els arbres sencers cap al carregador i es trituren les restes vegetals amb tractor o tanqueta al carregador. Finalment es fa una repassada manual amb la desbrossadora.


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

## 1.7 Estat actual

### 1.7.1 Inventari de les parcel·les no edificades i zones verdes interiors

Aquest projecte ha inventariat 660 parcel·les interiors i zones verdes amb una superfície total de 76,8477 ha.

#### 1.7.1.1 Caracterització de les parcel·les no edificades amb actuació

Cada fila de la següent taula correspon a parcel·les no edificades on cal actuar i que tenen unes característiques homogènies pel que fa al tipus d'actuació i accessibilitat.

A la taula següent es relacionen les 549 parcel·les interiors subjectes a l'aplicació de mesures de prevenció. La superfície total que s'ha de tractar és de 65,45ha.

**Santa Agnès**

*Taula 1.3. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 55553 | 15 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0323 |
| 56526 | 06 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0605 |
| 56576 | 06 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0554 |
| 56576 | 05 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0514 |
| 63595 | 14 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0936 |
| 58584 | 19 | - | C | 250 | P | Pi blanc | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,0697 |
| 63595 | 12 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0953 |
| 56535 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0592 |
| 61616 | 73 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0478 |
| 57588 | 13 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0161 |
| 56526 | 21 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0601 |
| 56576 | 53 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0414 |
| 57588 | 16 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0162 |
| 57588 | 15 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0117 |
| 57588 | 14 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0117 |
| 56576 | 11 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0540 |
| 56576 | 54 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0450 |
| 56576 | 34 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0255 |
| 56576 | 47 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0454 |
| 56576 | 45 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0409 |
| 56576 | 44 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0416 |
| 56576 | 51 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0598 |
| 56576 | 52 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0510 |
| 56576 | 50 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0678 |
| 56576 | 49 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0454 |
| 55541 | 05 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0615 |
| 55541 | 01 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0593 |
| 59584 | 08 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0172 |
| 59584 | 31 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0200 |
| 59584 | 32 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0155 |
| 59584 | 33 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0155 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 59584 | 13 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0203 |
| 59584 | 11 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0149 |
| 59584 | 10 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0150 |
| 59584 | 09 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0149 |
| 59584 | 17 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0150 |
| 59584 | 18 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0148 |
| 59584 | 19 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0175 |
| 59584 | 12 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0148 |
| 58584 | 12 | - | F | 750 | P | Alzina | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,0604 |
| 58584 | 11 | - | C | 250 | G | Pi pinyer | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,0769 |
| 59584 | 15 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0151 |
| 59584 | 16 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0151 |
| 58585 | 13 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1302 |
| 59584 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0156 |
| 59584 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0156 |
| 59584 | 01 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0248 |
| 62638 | 01 | - | F | 750 | P | Alzina | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,2533 |
| 59584 | 06 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0156 |
| 59584 | 05 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0156 |
| 59584 | 04 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0156 |
| 59584 | 34 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0234 |
| 59584 | 07 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0171 |
| 60583 | 01 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,6008 |
| 61616 | 57 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0664 |
| 61616 | 55 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0667 |
| 61616 | 37 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0650 |
| 58585 | 01 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0530 |
| 58585 | 14 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0461 |
| 61616 | 58 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0655 |
| 61616 | 59 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0615 |
| 59584 | 26 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0206 |
| 59584 | 29 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0145 |
| 59584 | 28 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0146 |
| 59584 | 27 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0222 |
| 57547 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0608 |
| 63628 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,2667 |
| 57588 | 35 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,2034 |
| 56550 | 10 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0423 |
| 57550 | 19 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0603 |
| 62576 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1103 |
| 62576 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1085 |
| 62576 | 04 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1131 |
| 62576 | 01 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0947 |
| 61616 | 32 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0131 |
| 62638 | 06 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1044 |
| 61616 | 08 | - | C | 750 | G | Pi blanc | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,4617 |
| 61616 | 31 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,2122 |
| 60620 | 01 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0369 |
| 61616 | 42 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0530 |
| 61616 | 48 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0588 |
| 59561 | 04 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0845 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 62638 | 09 | - | F | 750 | G | Alzina | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0388 |
| 59607 | 04 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0181 |
| 59607 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0177 |
| 60553 | 01 | - | C | 500 | G | Pi blanc | M | LBN | Llenyós baix | - | No | 1,0606 |
| 59607 | 05 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0183 |
| 62638 | 11 | - | F | 500 | G | Alzina | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,0382 |
| 62638 | 99 | - | F | 500 | G | Alzina | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,0436 |
| 62638 | 12 | - | F | 500 | G | Alzina | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,0395 |
| 64595 | 05 | - | C | 750 | G | Pi blanc | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0225 |
| 56550 | 13 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0840 |
| 56526 | 01 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0303 |
| 56526 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0629 |
| 62552 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1003 |
| 58593 | 04 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1662 |
| 57550 | 10 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0170 |
| 61616 | 00 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0126 |
| 61616 | 66 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0856 |
| 61616 | 68 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0677 |
| 61616 | 67 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0544 |
| 61616 | 75 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0559 |
| 58584 | 16 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0662 |
| 57588 | 31 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0157 |
| 57588 | 34 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0117 |
| 57588 | 33 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0116 |
| 57588 | 32 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0116 |
| 59584 | 30 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0196 |
| 59584 | 14 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0196 |
| 59584 | 22 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0136 |
| 59584 | 23 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0136 |
| 59584 | 24 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0136 |
| 59584 | 25 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0136 |
| 59584 | 20 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0152 |
| 59584 | 21 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0136 |
| 61616 | 08 | - | C | 750 | G | Pi blanc | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,1014 |
| 58584 | 14 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0563 |
| 60620 | 12 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0673 |
| 55547 | 17 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0604 |
| 63595 | 25 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0624 |
| 63595 | 23 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0699 |
| 55547 | 05 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0595 |
| 63595 | 27 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0625 |
| 58617 | 25 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0149 |
| 58617 | 24 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0148 |
| 58617 | 23 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0193 |
| 55553 | 11 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0295 |
| 58617 | 27 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0795 |
| 58617 | 26 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0193 |
| 57547 | 13 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0598 |
| 58561 | 24 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1160 |
| 62576 | 13 | - | F | 250 | G | Alzina | M | LBN | Llenyós baix | - | No | 0,2949 |
| 62576 | 12 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0923 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 62576 | 07 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1452 |
| 61616 | 61 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0641 |
| 61616 | 60 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0655 |
| 64595 | 02 | - | F | 500 | G | Alzina | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,0508 |
| 62576 | 14 | - | C | 500 | G | Pi blanc | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,4550 |
| 61616 | 65 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0644 |
| 61616 | 64 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0660 |
| 61616 | 63 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0659 |
| 61616 | 62 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0637 |
| 56576 | 31 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0274 |
| 56576 | 30 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0295 |
| 56576 | 29 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0316 |
| 56576 | 28 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0327 |
| 56576 | 33 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0252 |
| 56576 | 32 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0253 |
| 55547 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0599 |
| 55541 | 09 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1505 |
| 56576 | 37 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0483 |
| 56526 | 19 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0605 |
| 61616 | 04 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1202 |
| 55547 | 07 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0598 |
| 56526 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0607 |
| 56576 | 24 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0271 |
| 56576 | 23 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0296 |
| 55547 | 12 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0609 |
| 55547 | 08 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0608 |
| 56576 | 27 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0327 |
| 56576 | 26 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0318 |
| 56576 | 25 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0301 |
| 58548 | 01 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1143 |
| 56576 | 12 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0441 |
| 56576 | 10 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0472 |
| 56576 | 09 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0423 |
| 56576 | 07 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0416 |
| 56576 | 15 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0206 |
| 56576 | 14 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0147 |
| 56576 | 13 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0191 |
| 56576 | 19 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0332 |
| 56576 | 18 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0360 |
| 62622 | 04 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0659 |
| 55553 | 14 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0313 |
| 55553 | 13 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0303 |
| 55553 | 12 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0280 |
| 55553 | 16 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0334 |
| | | | | | | | | | | | **Superfície total** | **11,5915** |

*Taula 1.3.1.a.: Relació de parcel·les interiors que afecten espais de competència no municipal*

| Afectació | Parcel·la (illa-parel·la) | Superfície (ha) |
|---|---|---|
| - | - | - |



C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

## La Roca Centre

*Taula 1.4. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 41442 | 15 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0396 |
| 41342 | 04 | - | C | 750 | G | Pi pinyer | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,2146 |
| 40406 | 60 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0598 |
| 41442 | 17 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0411 |
| 41442 | 16 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0401 |
| 42404 | 01 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0674 |
| 40383 | 44 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0394 |
| 40383 | 10 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0428 |
| 40383 | 45 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0406 |
| 35440 | 07 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,3077 |
| 39354 | 18 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LBN | Llenyós baix | - | No | 0,0628 |
| 43452 | 04 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,1316 |
| 40383 | 06 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0443 |
| 40383 | 08 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0767 |
| 39496 | 05 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0180 |
| 40406 | 68 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0627 |
| 37462 | 07 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0678 |
| 40374 | 14 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | N | HEN | Herbaci | - | No | 0,0437 |
| 40374 | 13 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | N | HEN | Herbaci | - | No | 0,0739 |
| 39437 | 11 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0290 |
| 39466 | 01 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0247 |
| 38488 | 08 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,5306 |
| 38488 | 04 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,5474 |
| 38488 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,1865 |
| 39466 | 18 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0156 |
| 42404 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0481 |
| 41480 | 09 | - | C | 250 | G | Pi pinyer | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,3083 |
| 41444 | 02 | - | C | 250 | G | Pi pinyer | M | LBN | Llenyós baix | - | No | 0,0412 |
| 38488 | 02 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0880 |
| 42411 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0713 |
| 38488 | 03 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,5819 |
| 38488 | 10 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,2566 |
| 38488 | 06 | - | TD | | | - | | LBN | Llenyós baix | - | No | 0,3841 |
| 38488 | 09 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,2241 |
| 41442 | 21 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0418 |
| 41442 | 20 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0457 |
| 41442 | 22 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0425 |
| 40470 | 29 | - | TD | | | - | | LBN | Llenyós baix | - | No | 0,0080 |
| 41368 | 08 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0331 |
| 41342 | 16 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | N | LBN | Llenyós baix | - | No | 0,0798 |
| 40470 | 25 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,5869 |
| 40383 | 37 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0571 |
| 40383 | 41 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0534 |
| 40383 | 40 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0523 |
| 40383 | 39 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0524 |
| 40383 | 38 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0544 |
| 39428 | 17 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0196 |
| 39428 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0436 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 40438 | 06 | - | C | 750 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0503 |
| 40426 | 10 | - | C | 750 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0681 |
| 40426 | 06 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,0986 |
| 37386 | 05 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0594 |
| 42411 | 01 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0960 |
| 37352 | 15 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0430 |
| 37352 | 14 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0514 |
| 35410 | 44 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0596 |
| 40383 | 46 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0524 |
| 40383 | 42 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0702 |
| 43444 | 10 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,0701 |
| 43444 | 25 | - | C | 250 | G | Pi pinyer | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,0507 |
| 36460 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0711 |
| 39464 | 04 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0248 |
| 37386 | 08 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0602 |
| 41430 | 05 | - | C | 250 | G | Pi pinyer | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,0879 |
| 43444 | 29 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,2801 |
| 43444 | 28 | - | C | 250 | G | Pi pinyer | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,0537 |
| 38363 | 28 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0476 |
| 40360 | 06 | - | F | 500 | G | Alzina | N | HEN | Herbaci | - | No | 0,0584 |
| 40360 | 03 | - | F | 250 | G | Alzina | N | HEN | Herbaci | - | No | 0,0458 |
| 41442 | 04 | - | C | 250 | G | Pi pinyer | M | LBN | Llenyós baix | - | No | 0,1475 |
| 41430 | 31 | - | C | 250 | G | Pi pinyer | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,0457 |
| | | | | | | | | | | **Superfície total** | | **7,675** |

*Taula 1.4.1.a.: Relació de parcel·les interiors que afecten espais de competència no municipal*

| Afectació | Parcel·la (illa-parel·la) | Superfície (ha) |
|---|---|---|
| - | - | - |



C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

## Can Colet

*Taula 1.5.: Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 29487 | 04 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0401 |
| 29467 | 22 | - | TD | | | - | | LBN | Llenyós baix | - | - | 0,0246 |
| 29467 | 15 | - | F | 750 | P | Alzina | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,1359 |
| 30444 | 14 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0718 |
| 29467 | 32 | - | F | 750 | P | Alzina | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0514 |
| 29467 | 31 | - | F | 750 | P | Alzina | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0482 |
| 28465 | 12 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0932 |
| 29467 | 33 | - | F | 750 | P | Alzina | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,1066 |
| 29467 | 04 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0285 |
| 31435 | 07 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0282 |
| 34471 | 09 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0132 |
| 32473 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0319 |
| 32473 | 07 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,1282 |
| 32473 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0306 |
| 29475 | 13 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0550 |
| 32473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0393 |
| 29460 | 19 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0299 |
| 29460 | 04 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0301 |
| 32473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0289 |
| 32473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0335 |
| 32473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0392 |
| 29467 | 08 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0761 |
| 32473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0319 |
| 32473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0301 |
| 32473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0290 |
| 32473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0288 |
| 32473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0360 |
| 32473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0340 |
| 32473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0351 |
| 32473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0309 |
| 32433 | 10 | - | F | 750 | G | Pollancre | M | LBN | Llenyós baix | - | - | 0,0828 |
| 32433 | 08 | - | F | 750 | G | Pollancre | M | LBN | Llenyós baix | - | - | 0,0488 |
| 33492 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,3941 |
| 33492 | 02 | - | F | 250 | G | Pollancre | M | HEN | Herbaci | - | No | 1,5410 |
| 30474 | 02 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0396 |
| 30474 | 03 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0293 |
| 30474 | 03 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0294 |
| 30474 | 03 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0324 |
| 28465 | 14 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0411 |
| 32433 | 05 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0707 |
| 32433 | 04 | - | C | 750 | G | Pi pinyer | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,0575 |
| 34471 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,4405 |
| 34471 | 19 | - | F | 500 | G | Alzina | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,3456 |
| 34471 | 03 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,2024 |
| 30474 | 04 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0346 |
| 30474 | 04 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0330 |
| 30474 | 04 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0344 |
| 30474 | 04 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0396 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 31452 | 01 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0532 |
| 30474 | 04 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0528 |
| 30474 | 04 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0333 |
| 30474 | 03 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0357 |
| 30474 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0915 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0787 |
| 31473 | 02 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0296 |
| 31473 | 02 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0284 |
| 31473 | 02 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0510 |
| 31473 | 02 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0313 |
| 31473 | 02 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0313 |
| 31473 | 02 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0289 |
| 31473 | 02 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0846 |
| 34471 | 10 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,1959 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0463 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0347 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0327 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0285 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0666 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0330 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0393 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0329 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0337 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0314 |
| 31473 | 02 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0282 |
| 31473 | 02 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0283 |
| 31473 | 02 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0400 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0416 |
| 32464 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,1567 |
| 32464 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0295 |
| 32464 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0302 |
| 32466 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0545 |
| 32466 | 02 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0950 |
| 32466 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,1773 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0363 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0358 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0370 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0318 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0340 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0313 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0334 |
| 31473 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0328 |
| 34471 | 15 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 1,0822 |
| 34471 | 14 | - | F | 250 | G | Pollancre | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,7321 |
| 30444 | 30 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0784 |
| 30481 | 01 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0281 |
| 31435 | 08 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0336 |
| 29467 | 23 | - | TD | | | - | | LBN | Llenyós baix | - | No | 0,0778 |
| 32484 | 01 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,1335 |
| 32464 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0288 |
| 32464 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0289 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 32464 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0303 |
| 32464 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0221 |
| 31473 | 02 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0320 |
| 31473 | 02 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0339 |
| 31473 | 02 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0333 |
| 31473 | 02 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0326 |
| 31473 | 02 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0326 |
| 32458 | 01 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0793 |
| 31473 | 02 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0456 |
| 34471 | 16 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,6597 |
| 30486 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0779 |
| | | | | | | | | | | | Superfície total | 10,378 |

*Taula 1.5.1.a.: Relació de parcel·les interiors que afecten espais de competència no municipal*

| Afectació | Parcel·la (illa-parel·la) | Superfície (ha) |
|---|---|---|
| - | - | - |

## Valldoriolf

*Taula 1.6. Resultat de l'inventari de zones verdes amb actuació.*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 20546 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,2556 |
| 20546 | 01 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,6405 |
| 24512 | 03 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,3485 |
| 24512 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,5195 |
| 24512 | 05 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,9590 |
| 24512 | 04 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,1872 |
| 24512 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,9733 |
| 22540 | 04 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,9835 |
| 24512 | 15 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,5709 |
| 18545 | 07 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,2617 |
| 18545 | 01 | - | F | 250 | G | Pollancre | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,4551 |
| 24512 | 12 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0193 |
| 19556 | 04 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,4464 |
| 18545 | 09 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,6940 |
| 19556 | 01 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,3715 |
| 25533 | 04 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0741 |
| 25533 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,1271 |
| 18556 | 06 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0427 |
| 23558 | 05 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,1780 |
| 22528 | 01 | - | TD | | | - | | LBN | Llenyós baix | - | No | 0,1938 |
| 18545 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0773 |
| 18545 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,2304 |
| 23512 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,5958 |
| 18545 | 08 | - | F | 500 | G | Pollancre | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 1,1870 |
| 23558 | 01 | - | F | 250 | P | Pollancre | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,6792 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 22528 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 1,0992 |
| 18545 | 10 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,3349 |
| | | | | | | | | | | Superfície total | | 12,505 |

*Taula 1.6.1.a.: Relació de parcel·les interiors que afecten espais de competència no municipal*

| Afectació | Parcel·la (illa-parel·la) | Superfície (ha) |
|---|---|---|
| Zona d'influència de carreteres | 24512-04,18545-01,25533-03,23558-01 | 1,4486 |

## Sant Carles

*Taula 1.7. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 81531 | 08 | - | F | 750 | G | Alzina | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,1295 |
| 81531 | 06 | - | C | 750 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,1662 |
| 81531 | 16 | - | C | 750 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,1256 |
| 81535 | 05 | - | F | 250 | P | Alzina | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,2041 |
| 81535 | 08 | - | F | 250 | G | Alzina | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,1217 |
| 81535 | 13 | - | F | 250 | G | Alzina | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,1246 |
| 85547 | 09 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,1067 |
| 80563 | 06 | - | C | 750 | G | Pi blanc | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,1407 |
| 81535 | 12 | - | F | 250 | G | Alzina | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,0853 |
| 81593 | 05 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1855 |
| 81593 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1608 |
| 84530 | 12 | - | F | 750 | G | Alzina | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0825 |
| 84530 | 09 | - | F | 750 | G | Alzina | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,1209 |
| 85547 | 06 | - | C | 750 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,1182 |
| 84530 | 03 | - | F | 750 | G | Alzina | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,1536 |
| | | | | | | | | | | Superfície total | | 2,0259 |

*Taula 1.7.1.a.: Relació de parcel·les interiors que afecten espais de competència no municipal*

| Afectació | Parcel·la (illa-parel·la) | Superfície (ha) |
|---|---|---|
| - | - | - |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

## Can Gurri

*Taula 1.8. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 36280 | 09 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0737 |
| 36280 | 10 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,1080 |
| 35298 | 02 | - | C | 250 | G | Pi pinyer | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,0827 |
| 34290 | 02 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,0407 |
| 34290 | 15 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0401 |
| 35298 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0375 |
| 35298 | 01 | - | C | 250 | G | Pi pinyer | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,0889 |
| 34290 | 04 | - | C | 500 | G | Pi negre | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0469 |
| 34290 | 05 | - | C | 250 | G | Pi negre | | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0216 |
| 017 | 09000 | - | F | 500 | G | Alzina | M | LBN | Llenyós baix | - | No | 0,0590 |
| 36280 | 05 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0474 |
| 36280 | 04 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0471 |
| 36280 | 03 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0513 |
| 36280 | 02 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0555 |
| 36280 | 01 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0747 |
| 36280 | 08 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0482 |
| 36280 | 07 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0412 |
| 36280 | 06 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0440 |
| 35286 | 08 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0430 |
| 35286 | 07 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0476 |
| 35286 | 06 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0537 |
| 35286 | 03 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0434 |
| 35286 | 02 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0455 |
| 35286 | 01 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0525 |
| 35286 | 05 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0518 |
| 35286 | 04 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | - | 0,0490 |
| | | | | | | | | | | | **Superfície total** | **1,395** |

*Taula 1.8.1.a.: Relació de parcel·les interiors que afecten espais de competència no municipal*

| Afectació | Parcel·la (illa-parel·la) | Superfície (ha) |
|---|---|---|
| - | - | - |

## La Pineda

*Taula 1.9. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 29180 | 02 | - | C | 500 | G | Pi blanc | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,3118 |
| 28175 | 03 | - | C | 750 | G | Pi blanc | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,1410 |
| 27198 | 07 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,1567 |
| 27198 | 03 | - | C | 250 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0699 |
| 28175 | 17 | - | F | 750 | G | Alzina | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0437 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 27198 | 05 | - | C | 750 | G | Pi pinyer | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,3180 |
| | | | | | | | | | | **Superfície total** | | **1,041** |

*Taula 1.9.1.a.: Relació de parcel·les interiors que afecten espais de competència no municipal*

| Afectació | Parcel·la (illa-parel·la) | Superfície (ha) |
|---|---|---|
| - | - | - |

## Can Font de la Perera

*Taula 1.10. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 61702 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 1,5058 |
| 62673 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0577 |
| | | | | | | | | | | **Superfície total** | | **1,5635** |

*Taula 1.10.1.a.: Relació de parcel·les interiors que afecten espais de competència no municipal*

| Afectació | Parcel·la (illa-parel·la) | Superfície (ha) |
|---|---|---|
| - | - | - |

## Can Jorn

*Taula 1.11. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 39865 | 05 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,6977 |
| 38865 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,7476 |
| 36846 | 01 | - | F | 250 | P | Pollancre | M | LAN | Llenyós alt | - | No | 1,0401 |
| 39903 | 01 | - | C | 500 | G | Pi blanc | M | LBN | Llenyós baix | - | No | 0,2726 |
| 39865 | 01 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,4824 |
| 38872 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,7618 |
| 38865 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0702 |
| | | | | | | | | | | **Superfície total** | | **4,0724** |

*Taula 1.11.1.a.: Relació de parcel·les interiors que afecten espais de competència no municipal*

| Afectació | Parcel·la (illa-parel·la) | Superfície (ha) |
|---|---|---|
| - | - | - |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

## La Roca 2

*Taula 1.12. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 30577 | 06 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0455 |
| 30584 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0404 |
| 30577 | 09 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0497 |
| 30572 | 29 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0395 |
| 30584 | 21 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0552 |
| | | | | | | | | | | | **Superfície total** | **0,2303** |

*Taula 1.12.1.a.: Relació de parcel·les interiors que afecten espais de competència no municipal*

| Afectació | Parcel·la (illa-parel·la) | Superfície (ha) |
|---|---|---|
| - | - | - |

## Can Massaguer

*Taula 1.13. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 54704 | 08 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,4552 |
| 54704 | 09 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1166 |
| | | | | | | | | | | | **Superfície total** | **0,5718** |

*Taula 1.13.1.a.: Relació de parcel·les interiors que afecten espais de competència no municipal*

| Afectació | Parcel·la (illa-parel·la) | Superfície (ha) |
|---|---|---|
| - | - | - |

## La Torreta

*Taula 1.14. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 15591 | 11 | - | TD | | | - | | LAN | Llenyós alt | - | No | 0,0197 |
| 17604 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0472 |
| 18606 | 06 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0345 |
| 18606 | 11 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0204 |
| | | | | | | | | | | | **Superfície total** | **0,1218** |

*Taula 1.14.1.a.: Relació de parcel·les interiors que afecten espais de competència no municipal*

| Afectació | Parcel·la (illa-parel·la) | Superfície (ha) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| - | - | - |

## Can Vilalba

*Taula 1.15. Resultat de l'inventari de parcel·les interiors amb actuació.*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 63923 | 30 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1047 |
| 63923 | 28 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,1154 |
| 63923 | 45 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1032 |
| 63923 | 18 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1113 |
| 63923 | 23 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1433 |
| 63923 | 21 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1525 |
| 63923 | 26 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1477 |
| 63923 | 20 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1694 |
| 63923 | 25 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1650 |
| 63923 | 24 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1641 |
| 63923 | 22 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1600 |
| 63874 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1403 |
| 63874 | 16 | - | TD | | | - | | LBN | Llenyós baix | - | - | 0,1004 |
| 63874 | 19 | - | TD | | | - | | LBN | Llenyós baix | - | - | 0,1026 |
| 63923 | 19 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1262 |
| 63923 | 16 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1079 |
| 63874 | 07 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1305 |
| 63874 | 17 | - | TD | | | - | | LBN | Llenyós baix | - | - | 0,1113 |
| 63874 | 04 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1294 |
| 63923 | 17 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1075 |
| 63923 | 29 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1093 |
| 63923 | 27 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1048 |
| 63923 | 15 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1024 |
| 65927 | 28 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1825 |
| 65927 | 24 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1094 |
| 65927 | 43 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1084 |
| 65927 | 40 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1556 |
| 63923 | 13 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1131 |
| 63923 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1127 |
| 63923 | 06 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1134 |
| 63923 | 07 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1110 |
| 63923 | 04 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1134 |
| 63923 | 43 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1132 |
| 63923 | 08 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1097 |
| 63923 | 11 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1095 |
| 64915 | 09 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1216 |
| 63923 | 32 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1116 |
| 63923 | 09 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1111 |
| 63923 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1130 |
| 65927 | 17 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1072 |
| 65927 | 09 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1076 |
| 65927 | 08 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1094 |
| 65927 | 42 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1620 |
| 65927 | 18 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1086 |
| 65927 | 13 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1073 |
| 65927 | 16 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1085 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 65927 | 33 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1412 |
| 65927 | 20 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1083 |
| 65927 | 14 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1081 |
| 65927 | 31 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1232 |
| 65927 | 39 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1572 |
| 65927 | 29 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1605 |
| 65927 | 21 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1077 |
| 65927 | 11 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1079 |
| 65927 | 19 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1073 |
| 65927 | 15 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1082 |
| 65927 | 10 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1085 |
| 65927 | 36 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1371 |
| 65927 | 23 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1079 |
| 65927 | 12 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1077 |
| 65927 | 41 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1567 |
| 65927 | 37 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1377 |
| 65927 | 44 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1271 |
| 65927 | 26 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1028 |
| 65927 | 25 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1066 |
| 65927 | 22 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1070 |
| 65927 | 35 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1360 |
| 65927 | 38 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1553 |
| 65927 | 45 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,2464 |
| 65927 | 34 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,2021 |
| 63874 | 12 | - | TD | | | - | | LBN | Llenyós baix | - | - | 0,1068 |
| 63874 | 05 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1324 |
| 63874 | 15 | - | TD | | | - | | LBN | Llenyós baix | - | - | 0,1627 |
| 63874 | 18 | - | TD | | | - | | LBN | Llenyós baix | - | - | 0,1031 |
| 63874 | 11 | - | TD | | | - | | LBN | Llenyós baix | - | - | 0,1046 |
| 63874 | 08 | - | TD | | | - | | LBN | Llenyós baix | - | - | 0,1309 |
| 63874 | 09 | - | TD | | | - | | LBN | Llenyós baix | - | - | 0,1434 |
| 63874 | 06 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1331 |
| 63874 | 20 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,2157 |
| 63874 | 10 | - | TD | | | - | | LBN | Llenyós baix | - | - | 0,1037 |
| 65927 | 30 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1319 |
| 63874 | 14 | - | TD | | | - | | LBN | Llenyós baix | - | - | 0,1546 |
| 64915 | 14 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1006 |
| 64915 | 10 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1261 |
| 64915 | 15 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1546 |
| 64915 | 06 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1068 |
| 64915 | 01 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,3241 |
| 64915 | 16 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1012 |
| 64915 | 12 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1048 |
| 64915 | 17 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1004 |
| 64915 | 04 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1050 |
| 64915 | 13 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1004 |
| 64915 | 05 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1089 |
| 64915 | 07 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1010 |
| 64915 | 11 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1251 |
| 64915 | 08 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0999 |
| 64915 | 03 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1017 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| | | | | | | | | | | | Superfície total | 12,281 |

*Taula 1.15.1.a.: Relació de parcel·les interiors que afecten espais de competència no municipal*

| Afectació | Parcel·la (illa-parel·la) | Superfície (ha) |
|---|---|---|
| - | - | - |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

### 1.7.1.2 Caracterització de les zones verdes amb actuació

Cada fila de la següent taula correspon a zones verdes on cal actuar i que tenen unes característiques homogènies pel que fa al tipus d'actuació i accessibilitat.

A la taula següent es relacionen les 8 zones verdes subjectes a l'aplicació de mesures de prevenció. La superfície total que s'ha de tractar és de 0,7778 ha.

#### La Roca Centre

*Taula 1.16. Resultat de l'inventari de zones verdes amb actuació.*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 41385 | 01 | - | C | 500 | G | Pi pinyer | M | HEN | Herbaci | - | No | 0,0595 |
| 40467 | 01 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0790 |
| 39428 | 21 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,0148 |
| 40470 | 28 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | - | 0,1153 |
| **Superfície total** | | | | | | | | | | | | **0,2686** |

#### Can Gurri

*Taula 1.17. Resultat de l'inventari de zones verdes amb actuació.*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 35298 | 08 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0656 |
| **Superfície total** | | | | | | | | | | | | **0,0656** |

#### La Pineda

*Taula 1.18. Resultat de l'inventari de zones verdes amb actuació.*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 28175 | 01 | - | C | 750 | G | Pi blanc | M | LBN | Llenyós baix | - | No | 0,1586 |
| 29180 | 06 | - | C | 750 | G | Pi blanc | M | LBN | Llenyós baix | - | No | 0,1923 |
| **Superfície total** | | | | | | | | | | | | **0,3509** |

## La Torreta

*Taula 1.19. Resultat de l'inventari de zones verdes amb actuació.*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent (%) | Arbrat | | | | | Sotabosc | | | Espècies exòtiques | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Codi tipus | Densitat | Diàmetre mitjà | Espècie principal | Extracció | Codi tipus | Descripció | Mecanitzable | | |
| 18648 | 02 | - | TD | | | - | | HEN | Herbaci | - | No | 0,0927 |
| | | | | | | | | | | | **Superfície total** | **0,0927** |



C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

### 1.7.1.3 Caracterització de la parcel·les no edificades i zones verdes interiors sense actuació

La taula següent relaciona les parcel·les interiors o zones verdes on no cal actuació perquè compleixen els criteris establerts en la normativa vigent, perquè son espais amb unes característiques concretes (horts, jardins, espais urbanitzats), o bé espais on no es recomana el tractament de la vegetació per no incrementar-hi el risc d'erosió.

*Taula 1.7. Descripció de les parcel·les no edificades i zones verdes sense actuació.*

| Sector | Codi illa | Codi parcel·la | Tipus | Motiu per no actuar-hi | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| Can Colet | 28465 | 16 | PI | Parcs i jardins | 0,0487 |
| | 28472 | 01 | PI | Parcs i jardins | 0,0467 |
| | 29460 | 02 | PI | Parcs i jardins | 0,0449 |
| | 29475 | 10 | PI | Parcs i jardins | 0,0677 |
| | 29487 | 06 | PI | Erm | 0,0404 |
| | 30444 | 25 | PI | Parcs i jardins | 0,0729 |
| | 31467 | 02 | PI | Erm | 0,0541 |
| | 32433 | 07 | PI | Parcs i jardins | 0,0750 |
| | 33463 | 11 | PI | Erm | 0,0516 |
| | 34471 | 04 | PI | Instal·lacions | 0,0444 |
| | 34471 | 17 | PI | Parcs i jardins | 0,3055 |
| | | | | Total superfície Can Colet (411) | 0,8519 |
| Can Massaguer | 54704 | 10 | PI | Instal·lacions | 1,4214 |
| | 54704 | 15 | PI | Instal·lacions | 0,2730 |
| | | | | Total superfície Can Massaguer (402) | 1,6944 |
| La Pineda | 28193 | 05 | PI | Instal·lacions | 0,0086 |
| | | | | Total superfície La Pineda (407) | 0,0086 |
| La Roca 2 | 30565 | 01 | PI | Horts | 0,0901 |
| | 30572 | 12 | PI | Horts | 0,0414 |
| | 30572 | 17 | PI | Parcs i jardins | 0,0433 |
| | 30572 | 18 | PI | Parcs i jardins | 0,0382 |
| | 30577 | 08 | PI | Parcs i jardins | 0,0519 |
| | 30584 | 07 | PI | Parcs i jardins | 0,0410 |
| | 30584 | 24 | PI | Parcs i jardins | 0,0414 |
| | | | | Total superfície La Roca 2 (405) | 0,3473 |
| La Roca Centre | 36363 | 02 | ZV | Parcs i jardins | 0,1309 |
| | 37352 | 09 | PI | Camps de conreu | 0,2530 |
| | 37423 | 10 | ZV | Parcs i jardins | 0,1045 |
| | 37455 | 01 | ZV | Instal·lacions | 0,2670 |
| | 38363 | 13 | PI | Parcs i jardins | 0,0269 |
| | 38363 | 27 | PI | Horts | 0,0476 |
| | 38396 | 05 | PI | Horts | 0,0435 |
| | 38420 | 01 | ZV | Parcs i jardins | 0,0774 |
| | 38464 | 11 | PI | Instal·lacions | 0,0179 |
| | 38464 | 12 | PI | Instal·lacions | 0,0416 |
| | 38464 | 13 | PI | Parcs i jardins | 0,0415 |
| | 38464 | 32 | ZV | Parcs i jardins | 0,1344 |
| | 38464 | 33 | PI | Parcs i jardins | 0,0820 |
| | 38464 | 34 | ZV | Parcs i jardins | 0,0971 |
| | 39354 | 16 | PI | Horts | 0,1198 |
| | 39354 | 17 | PI | Erm | 0,0046 |
| | 39428 | 07 | PI | Horts | 0,0222 |
| | 39457 | 01 | PI | Parcs i jardins | 0,0018 |
| | 39457 | 02 | PI | Parcs i jardins | 0,0138 |
| | 39457 | 03 | PI | Parcs i jardins | 0,0109 |
| | 39457 | 04 | PI | Parcs i jardins | 0,0094 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39466 | 10 | PI | Horts | 0,0284 |
| | 39466 | 11 | PI | Horts | 0,0106 |
| | 40360 | 04 | PI | Parcs i jardins | 0,0506 |
| | 40360 | 05 | PI | Parcs i jardins | 0,0468 |
| | 40374 | 05 | PI | Parcs i jardins | 0,0417 |
| | 40450 | 09 | PI | Horts | 0,0091 |
| | 40458 | 08 | PI | Parcs i jardins | 0,0099 |
| | 41461 | 15 | PI | Parcs i jardins | 0,0055 |
| | 42380 | 03 | PI | Horts | 0,0775 |
| | 42411 | 17 | PI | Horts | 0,0805 |
| | | | | Total superfície La Roca Centre (412) | 1,9084 |
| La Torreta | 15591 | 13 | PI | Horts | 0,0235 |
| | 16582 | 06 | PI | Parcs i jardins | 0,0331 |
| | 16601 | 07 | PI | Horts | 0,0287 |
| | 16605 | 02 | ZV | Parcs i jardins | 0,3419 |
| | 18584 | 02 | ZV | Parcs i jardins | 0,1638 |
| | 18595 | 01 | PI | Horts | 0,0685 |
| | 18597 | 12 | PI | Parcs i jardins | 0,0181 |
| | 18598 | 08 | PI | Horts | 0,0231 |
| | 18634 | 03 | PI | Erm | 0,1246 |
| | 19591 | 10 | PI | Horts | 0,0210 |
| | | | | Total superfície La Torreta (409) | 0,8463 |
| Sant Carles | 81531 | 19 | PI | Horts | 0,0770 |
| | 81531 | 21 | PI | Horts | 0,0801 |
| | 81535 | 14 | PI | Horts | 0,1387 |
| | 85547 | 04 | PI | Horts | 0,2351 |
| | | | | Total superfície Sant Carles (408) | 0,5309 |
| Santa Agnès | 55547 | 03 | PI | Parcs i jardins | 0,0600 |
| | 55553 | 08 | PI | Parcs i jardins | 0,0284 |
| | 55553 | 09 | PI | Parcs i jardins | 0,0272 |
| | 56576 | 16 | PI | Camps de conreu | 0,0251 |
| | 56576 | 17 | PI | Camps de conreu | 0,0252 |
| | 56576 | 43 | PI | Erm | 0,0420 |
| | 57550 | 01 | ZV | Parcs i jardins | 0,1039 |
| | 57568 | 03 | PI | Parcs i jardins | 0,0349 |
| | 57588 | 11 | PI | Parcs i jardins | 0,0278 |
| | 57588 | 12 | PI | Parcs i jardins | 0,0386 |
| | 58542 | 05 | PI | Parcs i jardins | 0,0758 |
| | 58542 | 06 | ZV | Parcs i jardins | 0,0281 |
| | 58561 | 14 | PI | Parcs i jardins | 0,0829 |
| | 58563 | 01 | ZV | Parcs i jardins | 0,0707 |
| | 58593 | 02 | PI | Camps de conreu | 0,1968 |
| | 58617 | 28 | PI | Instal·lacions | 0,0162 |
| | 58617 | 29 | PI | Instal·lacions | 0,0120 |
| | 58617 | 30 | PI | Instal·lacions | 0,0120 |
| | 58617 | 31 | PI | Instal·lacions | 0,0120 |
| | 58617 | 32 | PI | Instal·lacions | 0,0117 |
| | 60578 | 01 | PI | Parcs i jardins | 0,1765 |
| | 60593 | 01 | PI | Parcs i jardins | 0,1036 |
| | 60597 | 06 | PI | Parcs i jardins | 0,1639 |
| | 61563 | 01 | PI | Parcs i jardins | 0,3979 |
| | 61567 | 01 | PI | Parcs i jardins | 0,1581 |
| | 61567 | 23 | PI | Parcs i jardins | 0,0534 |
| | 61596 | 12 | PI | Parcs i jardins | 0,7799 |
| | 62552 | 01 | PI | Parcs i jardins | 0,2157 |
| | 62595 | 16 | PI | Parcs i jardins | 0,1704 |
| | 62595 | 31 | PI | Parcs i jardins | 0,0642 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 62634 | 02 | PI | Parcs i jardins | 0,0437 |
| | 63595 | 15 | PI | Parcs i jardins | 0,2223 |
| | | | | Total superfície Santa Agnès (401) | 3,4809 |
| Valldoriolf | 18556 | 04 | zv | Erm | 0,0418 |
| | 20546 | 05 | zv | Instal·lacions | 0,2376 |
| | 23558 | 03 | zv | Instal·lacions | 0,0977 |
| | 23558 | 04 | zv | Instal·lacions | 0,1618 |
| | 24512 | 06 | zv | Instal·lacions | 0,4086 |
| | | | | Total superfície Valldoriolf (410) | 0,9475 |
| | | | | Superfície total | 10,6162 |

### 1.7.2 Domini públic hidràulic

Segons el Reglament de domini públic hidràulic, el llit i les ribes d'un riu formen la llera i estan definits com a domini públic hidràulic (DPH). Els 5 metres a banda i banda de la llera es denominen *zona de servitud*.

Qualsevol actuació que es faci en DPH o en zona de servitud necessita una autorització de l'organisme competent, per tant, s'han de definir com a tram diferenciat totes les lleres de rius, rieres o torrents que transcorrin per dins d'un nucli o urbanització, i cal considerar-les com a zones verdes.

### 1.7.3 Viesde servei i carregadors

Les vies de servei serveixen per accedir a l'àrea d'actuació a persones, màquines i mitjans d'extinció, si escau. Sempre que sigui possible s'han d'utilitzar vies internes (carreteres d'accés o carrers). En els casos que no sigui possible, cal valorar l'obertura o l'arranjament de vies de servei externes.

Atès que les actuacions tenen lloc en una interfície urbana forestal, els àmbits d'actuació acostumen a ser molt accessibles des dels carres o vies urbanes (vies internes). Per aquest motiu, sempre que sigui possible l'accés s'ha de fer des d'aquests accessos i només s'ha de projectar l'obertura o l'arranjament de vies de servei en casos del tot imprescindibles.

A la cartografia adjunta estan representats els diferents sectors amb les respectives vies d'accés. Les carreteres que formen part de la xarxa viària bàsica i els carrers no estan enumerats a la cartografia, perquè ja estan correctament identificats.

No s'ha previst l'obertura de noves vies de servei

En cas de ser necessari, l'arranjament o l'obertura de vies s'ha de fer seguint els criteris descrits en el plec de condicions tècniques del projecte i procurant que l'obra tingui una afectació mínima. Cal tenir en consideració les indicacions dels propietaris en el cas de vies externes.

Sempre que sigui necessari s'han de construir carregadors per desbrancar els arbres i emmagatzemar els troncs. Els carregadors que es construeixin en pendents inferiors al 25 % només requereixen la tala dels arbres i l'estassada de la vegetació en un espai d'uns 400 m2, mentre que en pendents superiors s'han de fer els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del carregador no superi el 25 %.

## 1.8 Observacions

A continuació es detallen una sèrie d'observacions i condicions especials que cal tenir en compte per a l'execució:

- Sector 406, masa 35298, parcela 08: Viver palmeres.
- Sector 410, masa 18545, parcela 01: Aclarida puntual.
- Sector 411, masa 33492, parcela 02: Aclarida puntual.
- Sector 412, masa 41480, parcela 09: Treure algun peu.
- Sector 411, masa 34471, parcela 10: Parc molt deixat.
- Sector 411, masa 32464, parcela 02: Parc amb forces herbacies.
- Sector 411, masa 34471, parcela 14: Aclarida puntual.
- Sector 400, masa 36846, parcela 01: Pollancres petits. Aclarir.
- Sector 410, masa 23558, parcela 01: Aclarida puntual.
- Sector 401, masa 62576, parcela 13: Treure algun peu.


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

## 1.9 Manteniment

Aquest projecte preveu un manteniment en els àmbits afectats (taules de l'apartat 1.8) que es concreta amb l'estassada i la trituració del sotabosc, els tractaments 1 (T-1) i 2 (T-2) descrits en el punt 1.7.4(Tractaments de vegetació). No es preveu tampoc el manteniment en els àmbits relacionats a la taula 1.20 (Parcel·les i zones verdes sense actuació), sempre que es mantingui el motiu per no actuar-hi. Les obres de manteniment s'han calculat per executar-se anual o bianualment. Superats els dos anys, el pressupost de manteniment (en la majoria de casos) no seria vàlid perquè el creixement de la vegetació obligaria a actuacions d'obertura que incrementen substancialment el cost.

El cost de manteniment de les parcel·les i zones verdes resulta de multiplicar-ne la superfície pel cost del tractament, T-1 si les operacions són manuals o T-2 en el cas que les actuacions siguin mecanitzades.

## 1.10 PRESSUPOST

### 1.10.1 PRESSUPOST DE LA PRIMERA INTERVENCIÓ

El cost d'execució per contracte de les obres contingudes en el present projecte per a l'execució de les mesures de prevenció d'incendis forestals en les parcel·les no edificades i zones verdes del municip de La Roca del Vallès, és de CENT SETANTA-VUIT MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS I CATORZE CENTIMS ( 178.271,14.-€ ), IVA inclòs.

### 1.10.2 PRESSUPOST DE MANTENIMENT BIANUAL

El manteniment bianual de les parcel·les no edificades i zones verdes té un cost d'execució per contracte DE SETANTA MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS I SETZE CENTIMS (70.615,16€ ), IVA inclòs.

La Roca del Vallès, a data de la signatura digital

Firmado digitalmente por JORDI CANALS CAMPRUBI
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, sn=CANALS CAMPRUBI, givenName=JORDI, serialNumber=39360793L, cn=JORDI CANALS CAMPRUBI
Fecha: 2021.03.01 16:28:47 +01'00'

**Jordi Canals Camprubí**

Enginyer tècnic forestal

Col·legiat nº 4844

Firmado digitalmente por JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=FONTACABA SAIS, givenName=JOSEP, serialNumber=IDCES-40340900G, cn=JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Fecha: 2021.03.01 16:30:46 +01'00'

**Josep Fontacaba Sais**

Geógraf

Col·legiat nº 3051



C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

# 2 PRESSUPOST

## 2.1 Amidaments

### 2.1.1 Amidaments de les parcel·les no edificades i zones verdes interiors

#### SOTABOSC

*Taula 2.1. Amidaments del tractament de sotabosc*

| Sector | Tipus de sotabosc (codi) | Superfície (ha) |
|---|---|---|
| 400 | Herbaci (HE) | 2,7597 |
| 400 | Llenyós alt (LA) | 1,0401 |
| 400 | Llenyós baix (LB) | 0,2726 |
| 401 | Herbaci (HE) | 8,8077 |
| 401 | Llenyós alt (LA) | 1,4283 |
| 401 | Llenyós baix (LB) | 1,3555 |
| 402 | Herbaci (HE) | 0,5718 |
| 403 | Herbaci (HE) | 1,5635 |
| 404 | Herbaci (HE) | 10,9569 |
| 404 | Llenyós baix (LB) | 1,3241 |
| 405 | Herbaci (HE) | 0,2303 |
| 406 | Herbaci (HE) | 0,3555 |
| 406 | Llenyós alt (LA) | 1,0461 |
| 406 | Llenyós baix (LB) | 0,0590 |
| 407 | Llenyós alt (LA) | 1,0411 |
| 407 | Llenyós baix (LB) | 0,3509 |
| 408 | Herbaci (HE) | 0,6790 |
| 408 | Llenyós alt (LA) | 1,3469 |
| 409 | Herbaci (HE) | 0,1948 |
| 409 | Llenyós alt (LA) | 0,0197 |
| 410 | Herbaci (HE) | 7,7323 |
| 410 | Llenyós alt (LA) | 4,5794 |
| 410 | Llenyós baix (LB) | 0,1938 |
| 411 | Herbaci (HE) | 5,7988 |
| 411 | Llenyós alt (LA) | 4,3459 |
| 411 | Llenyós baix (LB) | 0,2340 |
| 412 | Herbaci (HE) | 4,5475 |
| 412 | Llenyós alt (LA) | 2,6729 |
| 412 | Llenyós baix (LB) | 0,7234 |
| | **Total** | **66,2315** |

#### ESTRAT ARBORI

*Taula 2.2. Amidaments del tractament de l'arbrat*

| Sector | Tipus arbori | Superfície (ha) |
|---|---|---|
| 400 | Coníferes (C) | 0,2726 |
| 400 | Frondoses (F) | 1,0401 |
| 400 | Terreny desarbrat (TD) | 2,7597 |
| 401 | Coníferes (C) | 2,2478 |
| 401 | Frondoses (F) | 0,8195 |
| 401 | Terreny desarbrat (TD) | 8,5242 |
| 402 | Terreny desarbrat (TD) | 0,5718 |
| 403 | Terreny desarbrat (TD) | 1,5635 |

| | | |
|---|---|---|
| 404 | Terreny desarbrat (TD) | 12,2810 |
| 405 | Terreny desarbrat (TD) | 0,2303 |
| 406 | Coníferes (C) | 1,2584 |
| 406 | Frondoses (F) | 0,0590 |
| 406 | Terreny desarbrat (TD) | 0,1432 |
| 407 | Coníferes (C) | 1,3483 |
| 407 | Frondoses (F) | 0,0437 |
| 408 | Coníferes (C) | 0,6574 |
| 408 | Frondoses (F) | 1,0222 |
| 408 | Terreny desarbrat (TD) | 0,3463 |
| 409 | Terreny desarbrat (TD) | 0,2145 |
| 410 | Frondoses (F) | 2,3213 |
| 410 | Terreny desarbrat (TD) | 10,1842 |
| 411 | Coníferes (C) | 0,0575 |
| 411 | Frondoses (F) | 3,0924 |
| 411 | Terreny desarbrat (TD) | 7,2288 |
| 412 | Coníferes (C) | 1,9132 |
| 412 | Frondoses (F) | 0,1042 |
| 412 | Terreny desarbrat (TD) | 5,9264 |
| | **Total** | **66,2315** |

## PEUS ESPECIALS

*Taula 2.3. Amidaments del tractament de peus especials*

| Sector | Arbres especials (nre.) |
|---|---|
| 400 | 3 |
| 401 | 36 |
| 406 | 21 |
| 407 | 63 |
| 408 | 107 |
| 410 | 5 |
| 411 | 33 |
| 412 | 130 |
| **Total** | **398** |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

## 2.2 Taula de preus

### 2.2.1 Preus unitaris de personal i maquinària

*Taula 2.7. Taula de preus unitaris*

| Personal | € / hora |
|---|---|
| Peó forestal | 18,50 |
| Peó forestal amb desbrossadora | 20,04 |
| Peó forestal amb xerrac | 21,77 |

| Maquinària | € / hora |
|---|---|
| Bulldozer (inclòs conductor) | 105,29 |
| Cistella o plataforma elevable | 55,00 |
| Tanqueta o tractor amb cabrestant (inclòs conductor) | 54,66 |
| Tanqueta o tractor amb desbrossadora (inclòs conductor) | 60,66 |

### 2.2.2 Preus d'operacions

*Taula 2.8.1.Taula de preus compostos d'operacions*

| Codi | Operació | Recurs | Preu (€/hora) |
|---|---|---|---|
| ARR01 | Arrossegament d'arbres | Tanqueta o tractor amb cabrestant (inclòs conductor) | 54,66 |
| ARR01 | Arrossegament d'arbres | Peó forestal | 18,50 |
| | | Arrossegament d'arbres | 73,16 |
| DTR01 | Desbrancatge i trossejat | Peó forestal amb xerrac | 21,77 |
| | | Desbrancatge i trossejat | 21,77 |
| ESM01 | Desbrossada amb tractor o tanqueta | Tanqueta o tractor amb desbrossadora (inclòs conductor) | 60,66 |
| | | Desbrossada amb tractor o tanqueta | 60,66 |
| ESN01 | Desbrossada manual amb desbrossadora | Peó forestal amb desbrossadora | 20,04 |
| | | Desbrossada manual amb desbrossadora | 20,04 |
| ESN02 | Desbrossada manual amb desbrossadora i xerrac | Peó forestal amb desbrossadora | 20,04 |
| ESN02 | Desbrossada manual amb desbrossadora i xerrac | Peó forestal amb xerrac | 21,77 |
| | | Desbrossada manual amb desbrossadora i xerrac | 41,81 |
| TAL01 | Tallada | Peó forestal amb xerrac | 21,77 |
| | | Tallada | 21,77 |
| TRM01 | Trituració de restes amb tractor o tanqueta | Tanqueta o tractor amb desbrossadora (inclòs conductor) | 60,66 |
| | | Trituració de restes amb tractor o tanqueta | 60,66 |
| TRN01 | Trituració de restes manual in situ | Peó forestal amb desbrossadora | 20,04 |
| TRN01 | Trituració de restes manual in situ | Peó forestal amb xerrac | 21,77 |
| | | Trituració de restes manual in situ | 41,81 |

*Taula 2.8.2. Taula de preus compostos d'operacions d'arranjament i d'obertura de vies de servei*

| Codi | Operació | Recurs | Preu (€/hora) | Rendiment (hores/km) | Subtotal (€/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| AVS01 | Arrenjament via de servei de 3 m. d'amplada | Bulldozer (inclòs conductor) | 105,29 | 6,00 | 631,74 |
| | | | | Arrenjament via de servei de 3 m. d'amplada | 0 |
| OVS01 | Obertura via de servei de 3 m. d'amplada | Bulldozer (inclòs conductor) | 105,29 | 14,50 | 1.526,70 |
| | | | | Obertura via de servei de 3 m. d'amplada | 0 |

*Taula 2.8.3. Taula de preus compostos d'operacions especials*

| Codi | Operació | Recurs | Preu (€/hora) | Preu operació | Rendiment (hores/km) | Subtotal (€/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEA01 | Tallada d'arbres especials amb cistella o plataforma elevable | Cistella o plataforma elevable | 55,00 | 76,77 | 1,95 | 149,70 |
| AEA01 | Tallada d'arbres especials amb cistella o plataforma elevable | Peó forestal amb xerrac | 21,77 | 76,77 | 1,95 | 149,70 |
| | | | | | Tallada d'arbres especials amb cistella o plataforma elevable | 149,7 |
| AEL01 | Tallada d'arbres especials mitjançant lligament | Peó forestal amb xerrac | 21,77 | 76,43 | 0,50 | 38,21 |
| AEL01 | Tallada d'arbres especials mitjançant lligament | Tanqueta o tractor amb cabrestant (inclòs conductor) | 54,66 | 76,43 | 0,50 | 38,21 |
| | | | | | Tallada d'arbres especials mitjançant lligament | 38,21 |
| POD01 | Poda d'arbres en peu | Peó forestal amb xerrac | 21,77 | 21,77 | 6,15 | 133,88 |
| | | | | | Poda d'arbres en peu | 133,88 |

## 2.2.3 Preus compostosd'actuacions per tipologia d'arbrat i sotabosc

### 2.2.3.1 Actuacions per tipologia d'arbrat

#### Aclarida per densitats i classe diamètrica

*Taula 2.9: Taula de preus segons tipologia d'arbrat*

| Codi tipologia arbrat | Clase diamètrica | Densitat (peus/ha) | Operació | Preu (€/h) | Rendiment (hores/ha) | Subtotal (€/ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG500M FG500M RG500M | >25 | entre 250-500 peus/ha | TAL01 - Aclarida | 21,77 | 3,00 | 65,31 |
| | | | DTR01 - Aclarida | 21,77 | 37,50 | 816,38 |
| | | | ARR01 - Aclarida | 73,16 | 4,75 | 347,87 |
| | | | TRM01 - Aclarida | 60,66 | 4,50 | 272,97 |
| | | | | | **Cost** | **1.502,53** |
| CG750M FG750M RG750M | >25 | entre 500-750 peus/ha | TAL01 - Aclarida | 21,77 | 7,30 | 158,92 |
| | | | DTR01 - Aclarida | 21,77 | 75,00 | 1.632,75 |
| | | | ARR01 - Aclarida | 73,16 | 14,56 | 1.065,56 |
| | | | TRM01 - Aclarida | 60,66 | 12,00 | 727,92 |
| | | | | | **Cost** | **3.585,15** |
| CP500M FP500M RP500M | <25 | entre 250-500 peus/ha | TAL01 - Aclarida | 21,77 | 2,00 | 43,54 |
| | | | DTR01 - Aclarida | 21,77 | 12,50 | 272,12 |
| | | | ARR01 - Aclarida | 73,16 | 2,14 | 156,70 |
| | | | TRM01 - Aclarida | 60,66 | 4,50 | 272,97 |
| | | | | | **Cost** | **745,33** |
| CP750M FP750M RP750M | <25 | entre 500-750 peus/ha | TAL01 - Aclarida | 21,77 | 3,00 | 65,31 |
| | | | DTR01 - Aclarida | 21,77 | 25,00 | 544,25 |
| | | | ARR01 - Aclarida | 73,16 | 7,28 | 532,78 |
| | | | TRM01 - Aclarida | 60,66 | 12,00 | 727,92 |
| | | | | | **Cost** | **1.870,26** |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

### Aclarida sense extracció segons les densitats i la classe diamètrica.

| Codi tipologia arbrat | Clase diamètrica | Densitat (peus/ha) | Operació | Preu (€/h) | Rendiment (hores/ha) | Subtotal (€/ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP500N FP500N RP500N | <25 | entre 250-500 peus/ha | TRN01 - Aclarida sense extracció | 41,81 | 21,61 | 903,46 |
| | | | TAL01 - Aclarida sense extracció | 21,77 | 2,00 | 43,54 |
| | | | DTR01 - Aclarida sense extracció | 21,77 | 12,50 | 272,12 |
| | | | | | **Cost** | **1.219,12** |
| CP750N FP750N RP750N | <25 | entre 500-750 peus/ha | TRN01 - Aclarida sense extracció | 41,81 | 43,22 | 1.806,92 |
| | | | TAL01 - Aclarida sense extracció | 21,77 | 3,00 | 65,31 |
| | | | DTR01 - Aclarida sense extracció | 21,77 | 25,00 | 544,25 |
| | | | | | **Cost** | **2.416,48** |
| CG500N FG500N RG500N | >25 | entre 250-500 peus/ha | TRN01 - Aclarida sense extracció | 41,81 | 23,77 | 993,81 |
| | | | TAL01 - Aclarida sense extracció | 21,77 | 3,00 | 65,31 |
| | | | DTR01 - Aclarida sense extracció | 21,77 | 37,50 | 816,38 |
| | | | | | **Cost** | **1.875,50** |
| CG750N FG750N RG750N | >25 | entre 500-750 peus/ha | TRN01 - Aclarida sense extracció | 41,81 | 47,54 | 1.987,61 |
| | | | TAL01 - Aclarida sense extracció | 21,77 | 7,30 | 158,92 |
| | | | DTR01 - Aclarida sense extracció | 21,77 | 75,00 | 1.632,75 |
| | | | | | **Cost** | **3.779,28** |

## 2.2.3.2. Actuacions per tipologia de sotabosc

*Taula 2.10. Taula de preus segons tipologia de sotabosc*

### Estassada manual

| Codi tipologia sotabosc | Operació | Preu (€/hora) | Rendiment (hores/ha) | Subtotal (€/ha) |
|---|---|---|---|---|
| HE | ESN01 - Estassada manual | 20,04 | 26,40 | 529,06 |
| | | | Cost HE | 529,06 |
| LA | ESN02 - Estassada manual | 41,81 | 39,60 | 1.655,68 |
| | | | Cost LA | 1.655,68 |
| LB | ESN01 - Estassada manual | 20,04 | 45,90 | 919,82 |
| | | | Cost LB | 919,82 |

### Estassada mecanitzada

| Codi tipologia sotabosc | Operació | Preu (€/hora) | Rendiment (hores/ha) | Subtotal (€/ha) |
|---|---|---|---|---|
| HE | ESM01 - Estassada mecanitzable | 60,66 | 2,00 | 121,32 |
| HE | ESN01 - Estassada mecanitzable | 20,04 | 1,20 | 24,05 |
| | | | Cost HE | 145,37 |
| LA | ESM01 - Estassada mecanitzable | 60,66 | 6,00 | 363,96 |
| LA | ESN01 - Estassada mecanitzable | 20,04 | 4,30 | 86,25 |
| | | | Cost LA | 450,21 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LB | ESM01 - Estassada mecanitzable | 60,66 | 4,00 | 242,64 |
| LB | ESN01 - Estassada mecanitzable | 20,04 | 2,10 | 42,10 |
| | | | Cost LB | 284,74 |

El pendent del terreny es presenta com un condicionant de les feines forestals, ja que el rendiment de les feines es redueix proporcionalment al grau que tingui. La repercussió d'això es tradueix en un increment dels costos de les operacions. Aquest projecte classifica en tres intervals els pendents i aplica un factor corrector sobre el preu segons la taula següent:

| **Pendent de treball** | | |
|---|---|---|
| <20 (cost x1) | 20-40 (cost x 1.25) | >40 (cost x 1.50) |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

### 2.2.4 Preus compostos per al tractament de la vegetació

El tractament de vegetació son un seguit d'actuacions que combinen operacions per a la reducció de l'arbrat (actuacions d'aclarida) i per a reduïr el sotabosc (actuacions d'estassada). De la combinatòria de les actuacions en aquests dos estrats, en resulten els preus de la seguent taula:

*Taula 2.11. Taula de preus per al tractament de la vegetació*

| | | | TIPOLOGIES SOTABOSC | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NET | HE | LB | LA | HE | LB | LA |
| | | | | Manual | | | Mecanitzat | | |
| TIPOLOGIES D'ARBRAT | <250 (densitat que no implica tallada) | | - | 529,06 | 919,82 | 1.6 5,68 | 145,37 | 284,74 | 4 0,21 |
| | P500 | Extracció mecànica | 745,33 | 1.274,39 | 1.665,15 | 2.401,01 | 890,70 | 1.030,07 | 1.195,54 |
| | P750 | | 1.870,26 | 2.399, 2 | 2.790,08 | 3.52 ,94 | 2.015,6 | 2.155,00 | 2. 20,47 |
| | P800 | | 3.054,60 | 3.583, 6 | 3.974,42 | 4. 10,28 | 3.199,9 | 3.339,3 | 195,54 |
| | G500 | | 1.502,53 | 2.031, 9 | 2.422,35 | 158,21 | 1.647,9 | 1.787,27 | 1.9 52,74 |
| | G750 | | 3.585,15 | 4.114, 1 | 4.504,97 | .240,83 | 3.730,5 | 3.869,89 | 4 35,36 |
| | G800 | | 5.998,67 | 6.527,73 | 6.918,49 | 7.654,35 | 6.144,04 | 6.283,41 | 6.448,88 |
| | P500 | Sense extracció | 1.219,12 | 1.748,18 | 2.138,94 | 2.874,80 | | | |
| | P750 | | 2.416,48 | 2.945,5 | 3.336,30 | 6,16 | | | |
| | P800 | | 4.542,34 | 5.071,4 | 5.462,16 | 6.198,02 | | | |
| | G500 | | 1.875,50 | 2.404,5 | 2.7 ,32 | 3.531, 3 | | | |
| | G750 | | 3.779,28 | 4.308,3 | 4.699,10 | 5.434,96 | | | |
| | G800 | | 6.750,89 | 7.279,95 | 7.670,71 | 8.406,57 | | | |
| | | | €/ha | | | | | | |

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7

| | |
|---|---|
| **T-1** | Estassada manual |
| **T-2** | Estassada mecanitzada |
| **T-3** | Aclarida sense extracció |
| **T-4** | Aclarida |
| **T-5** | Aclarida sense extracció amb estassada manual |
| **T-6** | Aclarida amb estassada mecanitzada |
| **T-7** | Aclarida amb estassada manual |

## 2.3 Quadre de preus

### 2.3.1 Pressupost de les obres de tractament de la vegetació en parcel·les interiors no edificades

*Taula 2.13. Cost per al tractament de l'arbrat i el sotabosc*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superfície | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | 09000 | <20 % | 0,059 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 7,90 | 1 | 1,05 | 8,29 |
| 017 | 09000 | <20 % | 0,059 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1 | 1,05 | 80,24 |
| 017 | 09000 | <20 % | 0,059 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LB FG500 | | 2.422,35 | 142,92 | 1 | 1,05 | 150,06 |
| 34290 | 02 | <20 % | 0,0407 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 5,45 | 1 | 1,05 | 5,72 |
| 34290 | 02 | <20 % | 0,0407 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 3 | 38,21 | 114,63 | 1 | 1,05 | 120,36 |
| 34290 | 02 | <20 % | 0,0407 | T7 | Aclarida amb estassada manual | HE CG500 | | 2.031,59 | 82,69 | 1 | 1,05 | 86,82 |
| 34290 | 04 | <20 % | 0,0469 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 6,28 | 1 | 1,05 | 6,59 |
| 34290 | 04 | <20 % | 0,0469 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 1 | 149,70 | 149,70 | 1 | 1,05 | 157,19 |
| 34290 | 04 | <20 % | 0,0469 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1 | 1,05 | 80,24 |
| 34290 | 04 | <20 % | 0,0469 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 148,12 | 1 | 1,05 | 155,53 |
| 34290 | 05 | <20 % | 0,0216 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 2,89 | 1 | 1,05 | 3,04 |
| 34290 | 05 | <20 % | 0,0216 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 1 | 149,70 | 149,70 | 1 | 1,05 | 157,19 |
| 34290 | 05 | <20 % | 0,0216 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1 | 1,05 | 80,24 |
| 34290 | 05 | <20 % | 0,0216 | T1 | Estassada manual | LA CG250 | | 1.655,68 | 35,76 | 1 | 1,05 | 37,55 |
| 34290 | 15 | <20 % | 0,0401 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 21,22 | 1 | 1,05 | 22,28 |
| 35286 | 01 | 20%-40% | 0,0525 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 7,03 | 1,25 | 1,05 | 9,23 |
| 35286 | 01 | 20%-40% | 0,0525 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 165,81 | 1,25 | 1,05 | 217,62 |
| 35286 | 02 | 20%-40% | 0,0455 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 6,09 | 1,25 | 1,05 | 8,00 |
| 35286 | 02 | 20%-40% | 0,0455 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 143,70 | 1,25 | 1,05 | 188,60 |
| 35286 | 03 | 20%-40% | 0,0434 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 5,81 | 1,25 | 1,05 | 7,63 |
| 35286 | 03 | 20%-40% | 0,0434 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 137,07 | 1,25 | 1,05 | 179,90 |
| 35286 | 04 | 20%-40% | 0,049 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 6,56 | 1,25 | 1,05 | 8,61 |
| 35286 | 04 | 20%-40% | 0,049 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 154,75 | 1,25 | 1,05 | 203,11 |
| 35286 | 05 | 20%-40% | 0,0518 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 6,93 | 1,25 | 1,05 | 9,10 |
| 35286 | 05 | 20%-40% | 0,0518 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 163,60 | 1,25 | 1,05 | 214,72 |
| 35286 | 06 | 20%-40% | 0,0537 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 7,19 | 1,25 | 1,05 | 9,44 |
| 35286 | 06 | 20%-40% | 0,0537 | T7 | Aclarida amb estassada | LA CG500 | | 3.158,21 | 169,60 | 1,25 | 1,05 | 222,59 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superficie | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | manual | | | | | | | |
| 35286 | 07 | 20%-40% | 0,0476 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 6,37 | 1,25 | 1,05 | 8,36 |
| 35286 | 07 | 20%-40% | 0,0476 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 150,33 | 1,25 | 1,05 | 197,31 |
| 35286 | 08 | 20%-40% | 0,043 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 5,76 | 1,25 | 1,05 | 7,56 |
| 35286 | 08 | 20%-40% | 0,043 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 135,80 | 1,25 | 1,05 | 178,24 |
| 35298 | 01 | <20 % | 0,0889 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 11,90 | 1 | 1,05 | 12,50 |
| 35298 | 01 | <20 % | 0,0889 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 1 | 38,21 | 38,21 | 1 | 1,05 | 40,12 |
| 35298 | 01 | <20 % | 0,0889 | T1 | Estassada manual | HE CG250 | | 529,06 | 47,03 | 1 | 1,05 | 49,39 |
| 35298 | 02 | <20 % | 0,0827 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 3 | 38,21 | 114,63 | 1 | 1,05 | 120,36 |
| 35298 | 02 | <20 % | 0,0827 | T1 | Estassada manual | HE CG250 | | 529,06 | 43,75 | 1 | 1,05 | 45,94 |
| 35298 | 03 | <20 % | 0,0375 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 19,84 | 1 | 1,05 | 20,83 |
| 36280 | 01 | 20%-40% | 0,0747 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 10,00 | 1,25 | 1,05 | 13,13 |
| 36280 | 01 | 20%-40% | 0,0747 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 235,92 | 1,25 | 1,05 | 309,64 |
| 36280 | 02 | 20%-40% | 0,0555 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 7,43 | 1,25 | 1,05 | 9,75 |
| 36280 | 02 | 20%-40% | 0,0555 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 175,28 | 1,25 | 1,05 | 230,06 |
| 36280 | 03 | 20%-40% | 0,0513 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 6,87 | 1,25 | 1,05 | 9,01 |
| 36280 | 03 | 20%-40% | 0,0513 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 162,02 | 1,25 | 1,05 | 212,65 |
| 36280 | 04 | 20%-40% | 0,0471 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 6,31 | 1,25 | 1,05 | 8,28 |
| 36280 | 04 | 20%-40% | 0,0471 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 148,75 | 1,25 | 1,05 | 195,24 |
| 36280 | 05 | 20%-40% | 0,0474 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 6,35 | 1,25 | 1,05 | 8,33 |
| 36280 | 05 | 20%-40% | 0,0474 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 149,70 | 1,25 | 1,05 | 196,48 |
| 36280 | 06 | 20%-40% | 0,044 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 5,89 | 1,25 | 1,05 | 7,73 |
| 36280 | 06 | 20%-40% | 0,044 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 138,96 | 1,25 | 1,05 | 182,39 |
| 36280 | 07 | 20%-40% | 0,0412 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 5,52 | 1,25 | 1,05 | 7,24 |
| 36280 | 07 | 20%-40% | 0,0412 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 130,12 | 1,25 | 1,05 | 170,78 |
| 36280 | 08 | 20%-40% | 0,0482 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 6,45 | 1,25 | 1,05 | 8,47 |
| 36280 | 08 | 20%-40% | 0,0482 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 152,23 | 1,25 | 1,05 | 199,80 |
| 36280 | 09 | 20%-40% | 0,0737 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 9,87 | 1,25 | 1,05 | 12,95 |
| 36280 | 09 | 20%-40% | 0,0737 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 232,76 | 1,25 | 1,05 | 305,50 |
| 36280 | 10 | 20%-40% | 0,108 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 14,46 | 1,25 | 1,05 | 18,98 |
| 36280 | 10 | 20%- | 0,108 | T7 | Aclarida amb | LA | | 3.158,21 | 341,09 | 1,25 | 1,05 | 447,68 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superfície | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40% | | | estassada manual | CG500 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Cost (406)** | **5.664,55** |
| 15591 | 11 | <20 % | 0,0197 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 32,62 | 1 | 1,05 | 34,25 |
| 17604 | 02 | <20 % | 0,0472 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 24,97 | 1 | 1,05 | 26,22 |
| 18606 | 06 | <20 % | 0,0345 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 18,25 | 1 | 1,05 | 19,17 |
| 18606 | 11 | <20 % | 0,0204 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 10,79 | 1 | 1,05 | 11,33 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (409)** | **90,97** |
| 18545 | 01 | 20%-40% | 0,4551 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 60,93 | 1,25 | 1,05 | 79,97 |
| 18545 | 01 | 20%-40% | 0,4551 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 3 | 38,21 | 114,63 | 1,25 | 1,05 | 150,45 |
| 18545 | 01 | 20%-40% | 0,4551 | T1 | Estassada manual | LA FG250 | | 1.655,68 | 753,50 | 1,25 | 1,05 | 988,97 |
| 18545 | 02 | <20 % | 0,2304 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 121,90 | 1 | 1,05 | 127,99 |
| 18545 | 03 | <20 % | 0,0773 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 40,90 | 1 | 1,05 | 42,94 |
| 18545 | 07 | <20 % | 0,2617 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 138,46 | 1 | 1,05 | 145,38 |
| 18545 | 08 | 20%-40% | 1,187 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 158,92 | 1,25 | 1,05 | 208,58 |
| 18545 | 08 | 20%-40% | 1,187 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA FG500 | | 3.158,21 | 3.748,80 | 1,25 | 1,05 | 4.920,29 |
| 18545 | 09 | <20 % | 0,694 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 367,17 | 1 | 1,05 | 385,53 |
| 18545 | 10 | 20%-40% | 0,3349 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 554,49 | 1,25 | 1,05 | 727,76 |
| 18556 | 06 | <20 % | 0,0427 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 70,70 | 1 | 1,05 | 74,23 |
| 19556 | 01 | <20 % | 0,3715 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 615,09 | 1 | 1,05 | 645,84 |
| 19556 | 04 | <20 % | 0,4464 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 236,17 | 1 | 1,05 | 247,98 |
| 20546 | 01 | <20 % | 0,6405 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 338,86 | 1 | 1,05 | 355,81 |
| 20546 | 02 | <20 % | 0,2556 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 135,23 | 1 | 1,05 | 141,99 |
| 22528 | 01 | 20%-40% | 0,1938 | T1 | Estassada manual | LB TD | | 919,82 | 178,26 | 1,25 | 1,05 | 233,97 |
| 22528 | 02 | <20 % | 1,0992 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 581,54 | 1 | 1,05 | 610,62 |
| 22540 | 04 | <20 % | 0,9835 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 520,33 | 1 | 1,05 | 546,35 |
| 23512 | 03 | <20 % | 0,5958 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 315,21 | 1 | 1,05 | 330,97 |
| 23558 | 01 | 20%-40% | 0,6792 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 90,93 | 1,25 | 1,05 | 119,35 |
| 23558 | 01 | 20%-40% | 0,6792 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1,25 | 1,05 | 100,30 |
| 23558 | 01 | 20%-40% | 0,6792 | T1 | Estassada manual | LA FP250 | | 1.655,68 | 1.124,54 | 1,25 | 1,05 | 1.475,96 |
| 23558 | 05 | <20 % | 0,178 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 94,17 | 1 | 1,05 | 98,88 |
| 24512 | 01 | 20%-40% | 0,9733 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 1.611,47 | 1,25 | 1,05 | 2.115,06 |
| 24512 | 02 | <20 % | 0,5195 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 274,85 | 1 | 1,05 | 288,59 |
| 24512 | 03 | <20 % | 0,3485 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 577,00 | 1 | 1,05 | 605,85 |
| 24512 | 04 | 20%-40% | 0,1872 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 309,94 | 1,25 | 1,05 | 406,80 |
| 24512 | 05 | <20 % | 0,959 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 507,37 | 1 | 1,05 | 532,74 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superficie | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24512 | 12 | 20%-40% | 0,0193 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 10,21 | 1,25 | 1,05 | 13,40 |
| 24512 | 15 | <20 % | 0,5709 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 302,04 | 1 | 1,05 | 317,14 |
| 25533 | 03 | <20 % | 0,1271 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 67,24 | 1 | 1,05 | 70,61 |
| 25533 | 04 | <20 % | 0,0741 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 39,20 | 1 | 1,05 | 41,16 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (410)** | **17.151,46** |
| 27198 | 03 | >40 % | 0,0699 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 2 | 149,70 | 299,40 | 1,5 | 1,05 | 471,56 |
| 27198 | 03 | >40 % | 0,0699 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 1 | 38,21 | 38,21 | 1,5 | 1,05 | 60,18 |
| 27198 | 03 | >40 % | 0,0699 | T1 | Estassada manual | LA CG250 | | 1.655,68 | 115,73 | 1,5 | 1,05 | 182,28 |
| 27198 | 05 | >40 % | 0,318 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 42,57 | 1,5 | 1,05 | 67,05 |
| 27198 | 05 | >40 % | 0,318 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 4 | 149,70 | 598,80 | 1,5 | 1,05 | 943,11 |
| 27198 | 05 | >40 % | 0,318 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1,5 | 1,05 | 120,36 |
| 27198 | 05 | >40 % | 0,318 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG750 | | 5.240,83 | 1.666,58 | 1,5 | 1,05 | 2.624,87 |
| 27198 | 07 | >40 % | 0,1567 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1,5 | 1,05 | 120,36 |
| 27198 | 07 | >40 % | 0,1567 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 494,89 | 1,5 | 1,05 | 779,45 |
| 28175 | 03 | >40 % | 0,141 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 18,88 | 1,5 | 1,05 | 29,73 |
| 28175 | 03 | >40 % | 0,141 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 5 | 38,21 | 191,05 | 1,5 | 1,05 | 300,90 |
| 28175 | 03 | >40 % | 0,141 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG750 | | 5.240,83 | 738,96 | 1,5 | 1,05 | 1.163,86 |
| 28175 | 17 | >40 % | 0,0437 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 5,85 | 1,5 | 1,05 | 9,21 |
| 28175 | 17 | >40 % | 0,0437 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 3 | 149,70 | 449,10 | 1,5 | 1,05 | 707,33 |
| 28175 | 17 | >40 % | 0,0437 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA FG750 | | 5.240,83 | 229,02 | 1,5 | 1,05 | 360,71 |
| 29180 | 02 | >40 % | 0,3118 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 3 | 149,70 | 449,10 | 1,5 | 1,05 | 707,33 |
| 29180 | 02 | >40 % | 0,3118 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 984,73 | 1,5 | 1,05 | 1.550,95 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (407)** | **10.199,26** |
| 28465 | 12 | 20%-40% | 0,0932 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 154,31 | 1,25 | 1,05 | 202,53 |
| 28465 | 14 | <20 % | 0,0411 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 21,74 | 1 | 1,05 | 22,83 |
| 29460 | 04 | <20 % | 0,0301 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 15,92 | 1 | 1,05 | 16,72 |
| 29460 | 19 | <20 % | 0,0299 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 15,82 | 1 | 1,05 | 16,61 |
| 29467 | 04 | <20 % | 0,0285 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 15,08 | 1 | 1,05 | 15,83 |
| 29467 | 08 | 20%-40% | 0,0761 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 40,26 | 1,25 | 1,05 | 52,84 |
| 29467 | 15 | 20%-40% | 0,1359 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 18,19 | 1,25 | 1,05 | 23,88 |
| 29467 | 15 | 20%-40% | 0,1359 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1,25 | 1,05 | 100,30 |
| 29467 | 15 | 20%-40% | 0,1359 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA FP750 | | 3.525,94 | 479,18 | 1,25 | 1,05 | 628,92 |
| 29467 | 22 | <20 % | 0,0246 | T1 | Estassada manual | LB TD | | 919,82 | 22,63 | 1 | 1,05 | 23,76 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superficie | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29467 | 23 | <20 % | 0,0778 | T1 | Estassada manual | LB TD | | 919,82 | 71,56 | 1 | 1,05 | 75,14 |
| 29467 | 31 | 20%-40% | 0,0482 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 6,45 | 1,25 | 1,05 | 8,47 |
| 29467 | 31 | 20%-40% | 0,0482 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1,25 | 1,05 | 100,30 |
| 29467 | 31 | 20%-40% | 0,0482 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA FP750 | | 3.525,94 | 169,95 | 1,25 | 1,05 | 223,06 |
| 29467 | 32 | 20%-40% | 0,0514 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 6,88 | 1,25 | 1,05 | 9,03 |
| 29467 | 32 | 20%-40% | 0,0514 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1,25 | 1,05 | 100,30 |
| 29467 | 32 | 20%-40% | 0,0514 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA FP750 | | 3.525,94 | 181,23 | 1,25 | 1,05 | 237,87 |
| 29467 | 33 | 20%-40% | 0,1066 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 14,27 | 1,25 | 1,05 | 18,73 |
| 29467 | 33 | 20%-40% | 0,1066 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1,25 | 1,05 | 100,30 |
| 29467 | 33 | 20%-40% | 0,1066 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA FP750 | | 3.525,94 | 375,87 | 1,25 | 1,05 | 493,32 |
| 29475 | 13 | <20 % | 0,055 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 29,10 | 1 | 1,05 | 30,55 |
| 29487 | 04 | <20 % | 0,0401 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 21,22 | 1 | 1,05 | 22,28 |
| 30444 | 14 | <20 % | 0,0718 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 37,99 | 1 | 1,05 | 39,89 |
| 30444 | 30 | <20 % | 0,0784 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 41,48 | 1 | 1,05 | 43,55 |
| 30474 | 01 | 20%-40% | 0,0915 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 151,49 | 1,25 | 1,05 | 198,84 |
| 30474 | 02 | 20%-40% | 0,0396 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 65,56 | 1,25 | 1,05 | 86,05 |
| 30474 | 03 | 20%-40% | 0,0293 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 48,51 | 1,25 | 1,05 | 63,67 |
| 30474 | 03 | 20%-40% | 0,0294 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 48,68 | 1,25 | 1,05 | 63,89 |
| 30474 | 03 | 20%-40% | 0,0324 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 53,64 | 1,25 | 1,05 | 70,41 |
| 30474 | 03 | 20%-40% | 0,0357 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 59,11 | 1,25 | 1,05 | 77,58 |
| 30474 | 04 | 20%-40% | 0,0346 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 57,29 | 1,25 | 1,05 | 75,19 |
| 30474 | 04 | 20%-40% | 0,033 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 54,64 | 1,25 | 1,05 | 71,71 |
| 30474 | 04 | 20%-40% | 0,0344 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 56,96 | 1,25 | 1,05 | 74,75 |
| 30474 | 04 | 20%-40% | 0,0396 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 65,56 | 1,25 | 1,05 | 86,05 |
| 30474 | 04 | 20%-40% | 0,0528 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 87,42 | 1,25 | 1,05 | 114,74 |
| 30474 | 04 | 20%-40% | 0,0333 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 55,13 | 1,25 | 1,05 | 72,36 |
| 30481 | 01 | <20 % | 0,0281 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 14,87 | 1 | 1,05 | 15,61 |
| 30486 | 01 | 20%-40% | 0,0779 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 128,98 | 1,25 | 1,05 | 169,28 |
| 31435 | 07 | 20%-40% | 0,0282 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 46,69 | 1,25 | 1,05 | 61,28 |
| 31435 | 08 | 20%-40% | 0,0336 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 17,78 | 1,25 | 1,05 | 23,33 |
| 31452 | 01 | <20 % | 0,0532 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 28,15 | 1 | 1,05 | 29,55 |
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,0787 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 130,30 | 1,25 | 1,05 | 171,02 |
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,0463 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 76,66 | 1,25 | 1,05 | 100,61 |
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,0347 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 57,45 | 1,25 | 1,05 | 75,41 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superficie | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,0327 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 54,14 | 1,25 | 1,05 | 71,06 |
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,0285 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 47,19 | 1,25 | 1,05 | 61,93 |
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,0666 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 110,27 | 1,25 | 1,05 | 144,73 |
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,033 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 54,64 | 1,25 | 1,05 | 71,71 |
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,0393 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 65,07 | 1,25 | 1,05 | 85,40 |
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,0329 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 54,47 | 1,25 | 1,05 | 71,49 |
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,0337 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 55,80 | 1,25 | 1,05 | 73,23 |
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,0314 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 51,99 | 1,25 | 1,05 | 68,23 |
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,0416 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 68,88 | 1,25 | 1,05 | 90,40 |
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,0363 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 60,10 | 1,25 | 1,05 | 78,88 |
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,0358 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 59,27 | 1,25 | 1,05 | 77,80 |
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,037 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 61,26 | 1,25 | 1,05 | 80,40 |
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,0318 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 52,65 | 1,25 | 1,05 | 69,10 |
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,034 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 56,29 | 1,25 | 1,05 | 73,88 |
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,0313 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 51,82 | 1,25 | 1,05 | 68,02 |
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,0334 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 55,30 | 1,25 | 1,05 | 72,58 |
| 31473 | 01 | 20%-40% | 0,0328 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 54,31 | 1,25 | 1,05 | 71,28 |
| 31473 | 02 | 20%-40% | 0,0296 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 49,01 | 1,25 | 1,05 | 64,32 |
| 31473 | 02 | 20%-40% | 0,0284 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 47,02 | 1,25 | 1,05 | 61,72 |
| 31473 | 02 | 20%-40% | 0,051 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 84,44 | 1,25 | 1,05 | 110,83 |
| 31473 | 02 | 20%-40% | 0,032 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 52,98 | 1,25 | 1,05 | 69,54 |
| 31473 | 02 | 20%-40% | 0,0339 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 56,13 | 1,25 | 1,05 | 73,67 |
| 31473 | 02 | 20%-40% | 0,0333 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 55,13 | 1,25 | 1,05 | 72,36 |
| 31473 | 02 | 20%-40% | 0,0326 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 53,98 | 1,25 | 1,05 | 70,84 |
| 31473 | 02 | 20%-40% | 0,0313 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 51,82 | 1,25 | 1,05 | 68,02 |
| 31473 | 02 | 20%-40% | 0,0313 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 51,82 | 1,25 | 1,05 | 68,02 |
| 31473 | 02 | 20%-40% | 0,0326 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 53,98 | 1,25 | 1,05 | 70,84 |
| 31473 | 02 | 20%-40% | 0,0289 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 47,85 | 1,25 | 1,05 | 62,80 |
| 31473 | 02 | 20%-40% | 0,0846 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 140,07 | 1,25 | 1,05 | 183,84 |
| 31473 | 02 | 20%-40% | 0,0456 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 75,50 | 1,25 | 1,05 | 99,09 |
| 31473 | 02 | 20%-40% | 0,0282 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 46,69 | 1,25 | 1,05 | 61,28 |
| 31473 | 02 | 20%-40% | 0,0283 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 46,86 | 1,25 | 1,05 | 61,50 |
| 31473 | 02 | 20%-40% | 0,04 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 66,23 | 1,25 | 1,05 | 86,92 |
| 32433 | 04 | <20 % | 0,0575 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 7,70 | 1 | 1,05 | 8,08 |
| 32433 | 04 | <20 % | 0,0575 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 2 | 149,70 | 299,40 | 1 | 1,05 | 314,37 |
| 32433 | 04 | <20 % | 0,0575 | T7 | Aclarida amb estassada | HE CG750 | | 4.114,21 | 236,57 | 1 | 1,05 | 248,40 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superficie | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | manual | | | | | | | |
| 32433 | 05 | <20 % | 0,0707 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 37,40 | 1 | 1,05 | 39,27 |
| 32433 | 08 | <20 % | 0,0488 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 6,53 | 1 | 1,05 | 6,86 |
| 32433 | 08 | <20 % | 0,0488 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 1 | 149,70 | 149,70 | 1 | 1,05 | 157,19 |
| 32433 | 08 | <20 % | 0,0488 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 1 | 38,21 | 38,21 | 1 | 1,05 | 40,12 |
| 32433 | 08 | <20 % | 0,0488 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LB FG750 | | 4.504,97 | 219,84 | 1 | 1,05 | 230,83 |
| 32433 | 10 | <20 % | 0,0828 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 11,09 | 1 | 1,05 | 11,64 |
| 32433 | 10 | <20 % | 0,0828 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 1 | 149,70 | 149,70 | 1 | 1,05 | 157,19 |
| 32433 | 10 | <20 % | 0,0828 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 1 | 38,21 | 38,21 | 1 | 1,05 | 40,12 |
| 32433 | 10 | <20 % | 0,0828 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LB FG750 | | 4.504,97 | 373,01 | 1 | 1,05 | 391,66 |
| 32458 | 01 | <20 % | 0,0793 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 41,95 | 1 | 1,05 | 44,05 |
| 32464 | 01 | <20 % | 0,0288 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 47,68 | 1 | 1,05 | 50,07 |
| 32464 | 01 | <20 % | 0,0289 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 47,85 | 1 | 1,05 | 50,24 |
| 32464 | 01 | <20 % | 0,0303 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 50,17 | 1 | 1,05 | 52,68 |
| 32464 | 01 | <20 % | 0,0221 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 36,59 | 1 | 1,05 | 38,42 |
| 32464 | 01 | <20 % | 0,0295 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 48,84 | 1 | 1,05 | 51,28 |
| 32464 | 01 | <20 % | 0,0302 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 50,00 | 1 | 1,05 | 52,50 |
| 32464 | 02 | 20%-40% | 0,1567 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 82,90 | 1,25 | 1,05 | 108,81 |
| 32466 | 01 | <20 % | 0,1773 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 293,55 | 1 | 1,05 | 308,23 |
| 32466 | 02 | <20 % | 0,095 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 157,29 | 1 | 1,05 | 165,15 |
| 32466 | 03 | <20 % | 0,0545 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 28,83 | 1 | 1,05 | 30,28 |
| 32473 | 01 | 20%-40% | 0,0393 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 65,07 | 1,25 | 1,05 | 85,40 |
| 32473 | 01 | 20%-40% | 0,0289 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 47,85 | 1,25 | 1,05 | 62,80 |
| 32473 | 01 | 20%-40% | 0,0335 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 55,47 | 1,25 | 1,05 | 72,80 |
| 32473 | 01 | 20%-40% | 0,0392 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 64,90 | 1,25 | 1,05 | 85,18 |
| 32473 | 01 | 20%-40% | 0,0319 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 52,82 | 1,25 | 1,05 | 69,32 |
| 32473 | 01 | 20%-40% | 0,0301 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 49,84 | 1,25 | 1,05 | 65,41 |
| 32473 | 01 | 20%-40% | 0,029 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 48,01 | 1,25 | 1,05 | 63,02 |
| 32473 | 01 | 20%-40% | 0,0288 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 47,68 | 1,25 | 1,05 | 62,58 |
| 32473 | 01 | 20%-40% | 0,036 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 59,60 | 1,25 | 1,05 | 78,23 |
| 32473 | 01 | 20%-40% | 0,034 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 56,29 | 1,25 | 1,05 | 73,88 |
| 32473 | 01 | 20%-40% | 0,0351 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 58,11 | 1,25 | 1,05 | 76,28 |
| 32473 | 01 | 20%-40% | 0,0309 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 51,16 | 1,25 | 1,05 | 67,15 |
| 32473 | 02 | 20%-40% | 0,0306 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 16,19 | 1,25 | 1,05 | 21,25 |
| 32473 | 02 | 20%-40% | 0,0319 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 16,88 | 1,25 | 1,05 | 22,15 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superficie | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32473 | 07 | 20%-40% | 0,1282 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 212,26 | 1,25 | 1,05 | 278,59 |
| 32484 | 01 | <20 % | 0,1335 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 70,63 | 1 | 1,05 | 74,16 |
| 33492 | 02 | 20%-40% | 1,541 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 5 | 38,21 | 191,05 | 1,25 | 1,05 | 250,75 |
| 33492 | 02 | 20%-40% | 1,541 | T1 | Estassada manual | HE FG250 | | 529,06 | 815,28 | 1,25 | 1,05 | 1.070,06 |
| 33492 | 03 | 20%-40% | 0,3941 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 208,50 | 1,25 | 1,05 | 273,66 |
| 34471 | 01 | 20%-40% | 0,4405 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 729,33 | 1,25 | 1,05 | 957,24 |
| 34471 | 03 | 20%-40% | 0,2024 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 335,11 | 1,25 | 1,05 | 439,83 |
| 34471 | 09 | 20%-40% | 0,0132 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 6,98 | 1,25 | 1,05 | 9,17 |
| 34471 | 10 | 20%-40% | 0,1959 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 103,64 | 1,25 | 1,05 | 136,03 |
| 34471 | 14 | 20%-40% | 0,7321 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 4 | 38,21 | 152,84 | 1,25 | 1,05 | 200,60 |
| 34471 | 14 | 20%-40% | 0,7321 | T1 | Estassada manual | HE FG250 | | 529,06 | 387,32 | 1,25 | 1,05 | 508,36 |
| 34471 | 15 | 20%-40% | 1,0822 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 572,55 | 1,25 | 1,05 | 751,47 |
| 34471 | 16 | 20%-40% | 0,6597 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 349,02 | 1,25 | 1,05 | 458,09 |
| 34471 | 19 | 20%-40% | 0,3456 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 46,27 | 1,25 | 1,05 | 60,73 |
| 34471 | 19 | 20%-40% | 0,3456 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 4 | 38,21 | 152,84 | 1,25 | 1,05 | 200,60 |
| 34471 | 19 | 20%-40% | 0,3456 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA FG500 | | 3.158,21 | 1.091,48 | 1,25 | 1,05 | 1.432,56 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (411)** | **17.528,92** |
| 30572 | 29 | 20%-40% | 0,0395 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 20,90 | 1,25 | 1,05 | 27,43 |
| 30577 | 06 | 20%-40% | 0,0455 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 24,07 | 1,25 | 1,05 | 31,59 |
| 30577 | 09 | <20 % | 0,0497 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 26,29 | 1 | 1,05 | 27,61 |
| 30584 | 02 | <20 % | 0,0404 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 21,37 | 1 | 1,05 | 22,44 |
| 30584 | 21 | <20 % | 0,0552 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 29,20 | 1 | 1,05 | 30,66 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (405)** | **139,74** |
| 35410 | 44 | <20 % | 0,0596 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 31,53 | 1 | 1,05 | 33,11 |
| 35440 | 07 | <20 % | 0,3077 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 162,79 | 1 | 1,05 | 170,93 |
| 36460 | 03 | <20 % | 0,0711 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 37,62 | 1 | 1,05 | 39,50 |
| 37352 | 14 | <20 % | 0,0514 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 27,19 | 1 | 1,05 | 28,55 |
| 37352 | 15 | <20 % | 0,043 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 22,75 | 1 | 1,05 | 23,89 |
| 37386 | 05 | <20 % | 0,0594 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 31,43 | 1 | 1,05 | 33,00 |
| 37386 | 08 | <20 % | 0,0602 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 31,85 | 1 | 1,05 | 33,44 |
| 37462 | 07 | <20 % | 0,0678 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 35,87 | 1 | 1,05 | 37,66 |
| 38363 | 28 | <20 % | 0,0476 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 25,18 | 1 | 1,05 | 26,44 |
| 38488 | 01 | <20 % | 0,1865 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 308,78 | 1 | 1,05 | 324,22 |
| 38488 | 02 | <20 % | 0,088 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 145,70 | 1 | 1,05 | 152,98 |
| 38488 | 03 | <20 % | 0,5819 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 963,44 | 1 | 1,05 | 1.011,61 |
| 38488 | 04 | <20 % | 0,5474 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 906,32 | 1 | 1,05 | 951,64 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superficie | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38488 | 06 | <20 % | 0,3841 | T1 | Estassada manual | LB TD | | 919,82 | 353,30 | 1 | 1,05 | 370,97 |
| 38488 | 08 | 20%-40% | 0,5306 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 878,50 | 1,25 | 1,05 | 1.153,04 |
| 38488 | 09 | <20 % | 0,2241 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 371,04 | 1 | 1,05 | 389,59 |
| 38488 | 10 | <20 % | 0,2566 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 424,85 | 1 | 1,05 | 446,09 |
| 39354 | 18 | <20 % | 0,0628 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 8,41 | 1 | 1,05 | 8,83 |
| 39354 | 18 | <20 % | 0,0628 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1 | 1,05 | 80,24 |
| 39354 | 18 | <20 % | 0,0628 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LB CG500 | | 2.422,35 | 152,12 | 1 | 1,05 | 159,73 |
| 39428 | 03 | <20 % | 0,0436 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 23,07 | 1 | 1,05 | 24,22 |
| 39428 | 17 | <20 % | 0,0196 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 10,37 | 1 | 1,05 | 10,89 |
| 39437 | 11 | <20 % | 0,029 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 15,34 | 1 | 1,05 | 16,11 |
| 39464 | 04 | <20 % | 0,0248 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 13,12 | 1 | 1,05 | 13,78 |
| 39466 | 01 | <20 % | 0,0247 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 13,07 | 1 | 1,05 | 13,72 |
| 39466 | 18 | <20 % | 0,0156 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 8,25 | 1 | 1,05 | 8,67 |
| 39496 | 05 | <20 % | 0,018 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 9,52 | 1 | 1,05 | 10,00 |
| 40360 | 03 | <20 % | 0,0458 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 6,13 | 1 | 1,05 | 6,44 |
| 40360 | 03 | <20 % | 0,0458 | T1 | Estassada manual | HE FG250 | | 529,06 | 24,23 | 1 | 1,05 | 25,44 |
| 40360 | 06 | <20 % | 0,0584 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 2 | 149,70 | 299,40 | 1 | 1,05 | 314,37 |
| 40360 | 06 | <20 % | 0,0584 | T5 | Aclarida sense extracció amb estassada manual | HE FG500 | | 2.404,56 | 140,43 | 1 | 1,05 | 147,45 |
| 40374 | 13 | <20 % | 0,0739 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 3 | 149,70 | 449,10 | 1 | 1,05 | 471,56 |
| 40374 | 13 | <20 % | 0,0739 | T5 | Aclarida sense extracció amb estassada manual | HE CG500 | | 2.404,56 | 177,70 | 1 | 1,05 | 186,58 |
| 40374 | 14 | <20 % | 0,0437 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 4 | 149,70 | 598,80 | 1 | 1,05 | 628,74 |
| 40374 | 14 | <20 % | 0,0437 | T5 | Aclarida sense extracció amb estassada manual | HE CG500 | | 2.404,56 | 105,08 | 1 | 1,05 | 110,33 |
| 40383 | 06 | <20 % | 0,0443 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 23,44 | 1 | 1,05 | 24,61 |
| 40383 | 08 | 20%-40% | 0,0767 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 10,27 | 1,25 | 1,05 | 13,48 |
| 40383 | 08 | 20%-40% | 0,0767 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 3 | 149,70 | 449,10 | 1,25 | 1,05 | 589,44 |
| 40383 | 08 | 20%-40% | 0,0767 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 242,23 | 1,25 | 1,05 | 317,93 |
| 40383 | 10 | <20 % | 0,0428 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 22,64 | 1 | 1,05 | 23,78 |
| 40383 | 37 | <20 % | 0,0571 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 30,21 | 1 | 1,05 | 31,72 |
| 40383 | 38 | <20 % | 0,0544 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 28,78 | 1 | 1,05 | 30,22 |
| 40383 | 39 | <20 % | 0,0524 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 27,72 | 1 | 1,05 | 29,11 |
| 40383 | 40 | <20 % | 0,0523 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 27,67 | 1 | 1,05 | 29,05 |
| 40383 | 41 | <20 | 0,0534 | T1 | Estassada | HE TD | | 529,06 | 28,25 | 1 | 1,05 | 29,66 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superficie | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | | | manual | | | | | | | |
| 40383 | 42 | <20 % | 0,0702 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 37,14 | 1 | 1,05 | 39,00 |
| 40383 | 44 | <20 % | 0,0394 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 20,84 | 1 | 1,05 | 21,89 |
| 40383 | 45 | <20 % | 0,0406 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 21,48 | 1 | 1,05 | 22,55 |
| 40383 | 46 | <20 % | 0,0524 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 27,72 | 1 | 1,05 | 29,11 |
| 40406 | 60 | <20 % | 0,0598 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 31,64 | 1 | 1,05 | 33,22 |
| 40406 | 68 | <20 % | 0,0627 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 103,81 | 1 | 1,05 | 109,00 |
| 40426 | 06 | <20 % | 0,0986 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 13,20 | 1 | 1,05 | 13,86 |
| 40426 | 06 | <20 % | 0,0986 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 7 | 149,70 | 1.047,90 | 1 | 1,05 | 1.100,30 |
| 40426 | 06 | <20 % | 0,0986 | T7 | Aclarida amb estassada manual | HE CG500 | | 2.031,59 | 200,31 | 1 | 1,05 | 210,33 |
| 40426 | 10 | <20 % | 0,0681 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 9,12 | 1 | 1,05 | 9,57 |
| 40426 | 10 | <20 % | 0,0681 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1 | 1,05 | 80,24 |
| 40426 | 10 | <20 % | 0,0681 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG750 | | 5.240,83 | 356,90 | 1 | 1,05 | 374,75 |
| 40438 | 06 | <20 % | 0,0503 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 6,73 | 1 | 1,05 | 7,07 |
| 40438 | 06 | <20 % | 0,0503 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1 | 1,05 | 80,24 |
| 40438 | 06 | <20 % | 0,0503 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG750 | | 5.240,83 | 263,61 | 1 | 1,05 | 276,79 |
| 40470 | 25 | <20 % | 0,5869 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 310,51 | 1 | 1,05 | 326,03 |
| 40470 | 29 | 20%-40% | 0,008 | T1 | Estassada manual | LB TD | | 919,82 | 7,36 | 1,25 | 1,05 | 9,66 |
| 41342 | 04 | <20 % | 0,2146 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 28,73 | 1 | 1,05 | 30,17 |
| 41342 | 04 | <20 % | 0,2146 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 9 | 149,70 | 1.347,30 | 1 | 1,05 | 1.414,67 |
| 41342 | 04 | <20 % | 0,2146 | T7 | Aclarida amb estassada manual | HE CG750 | | 4.114,21 | 882,91 | 1 | 1,05 | 927,05 |
| 41342 | 16 | 20%-40% | 0,0798 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 5 | 149,70 | 748,50 | 1,25 | 1,05 | 982,41 |
| 41342 | 16 | 20%-40% | 0,0798 | T5 | Aclarida sense extracció amb estassada manual | LB CG500 | | 2.795,32 | 223,07 | 1,25 | 1,05 | 292,77 |
| 41368 | 08 | <20 % | 0,0331 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 17,51 | 1 | 1,05 | 18,39 |
| 41430 | 05 | 20%-40% | 0,0879 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 11,77 | 1,25 | 1,05 | 15,45 |
| 41430 | 05 | 20%-40% | 0,0879 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 1 | 149,70 | 149,70 | 1,25 | 1,05 | 196,48 |
| 41430 | 05 | 20%-40% | 0,0879 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 4 | 38,21 | 152,84 | 1,25 | 1,05 | 200,60 |
| 41430 | 05 | 20%-40% | 0,0879 | T1 | Estassada manual | HE CG250 | | 529,06 | 46,50 | 1,25 | 1,05 | 61,04 |
| 41430 | 31 | 20%-40% | 0,0457 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 6,12 | 1,25 | 1,05 | 8,03 |
| 41430 | 31 | 20%-40% | 0,0457 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 1 | 149,70 | 149,70 | 1,25 | 1,05 | 196,48 |
| 41430 | 31 | 20%-40% | 0,0457 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 1 | 38,21 | 38,21 | 1,25 | 1,05 | 50,15 |
| 41430 | 31 | 20%-40% | 0,0457 | T1 | Estassada manual | HE CG250 | | 529,06 | 24,18 | 1,25 | 1,05 | 31,73 |
| 41442 | 04 | 20%-40% | 0,1475 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 19,75 | 1,25 | 1,05 | 25,92 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superficie | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41442 | 04 | 20%-40% | 0,1475 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 1 | 149,70 | 149,70 | 1,25 | 1,05 | 196,48 |
| 41442 | 04 | 20%-40% | 0,1475 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1,25 | 1,05 | 100,30 |
| 41442 | 04 | 20%-40% | 0,1475 | T1 | Estassada manual | LB CG250 | | 919,82 | 135,67 | 1,25 | 1,05 | 178,07 |
| 41442 | 15 | <20 % | 0,0396 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 20,95 | 1 | 1,05 | 22,00 |
| 41442 | 16 | <20 % | 0,0401 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 21,22 | 1 | 1,05 | 22,28 |
| 41442 | 17 | <20 % | 0,0411 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 21,74 | 1 | 1,05 | 22,83 |
| 41442 | 20 | <20 % | 0,0457 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 24,18 | 1 | 1,05 | 25,39 |
| 41442 | 21 | <20 % | 0,0418 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 22,11 | 1 | 1,05 | 23,22 |
| 41442 | 22 | <20 % | 0,0425 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 22,49 | 1 | 1,05 | 23,61 |
| 41444 | 02 | 20%-40% | 0,0412 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 5,52 | 1,25 | 1,05 | 7,24 |
| 41444 | 02 | 20%-40% | 0,0412 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 1 | 149,70 | 149,70 | 1,25 | 1,05 | 196,48 |
| 41444 | 02 | 20%-40% | 0,0412 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 3 | 38,21 | 114,63 | 1,25 | 1,05 | 150,45 |
| 41444 | 02 | 20%-40% | 0,0412 | T1 | Estassada manual | LB CG250 | | 919,82 | 37,90 | 1,25 | 1,05 | 49,74 |
| 41480 | 09 | 20%-40% | 0,3083 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 41,28 | 1,25 | 1,05 | 54,17 |
| 41480 | 09 | 20%-40% | 0,3083 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 4 | 38,21 | 152,84 | 1,25 | 1,05 | 200,60 |
| 41480 | 09 | 20%-40% | 0,3083 | T1 | Estassada manual | HE CG250 | | 529,06 | 163,11 | 1,25 | 1,05 | 214,08 |
| 42404 | 01 | <20 % | 0,0674 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 35,66 | 1 | 1,05 | 37,44 |
| 42404 | 02 | <20 % | 0,0481 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 25,45 | 1 | 1,05 | 26,72 |
| 42411 | 01 | <20 % | 0,096 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 50,79 | 1 | 1,05 | 53,33 |
| 42411 | 03 | <20 % | 0,0713 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 37,72 | 1 | 1,05 | 39,61 |
| 43444 | 10 | <20 % | 0,0701 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 9,38 | 1 | 1,05 | 9,85 |
| 43444 | 10 | <20 % | 0,0701 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 3 | 149,70 | 449,10 | 1 | 1,05 | 471,56 |
| 43444 | 10 | <20 % | 0,0701 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1 | 1,05 | 80,24 |
| 43444 | 10 | <20 % | 0,0701 | T7 | Aclarida amb estassada manual | HE CG500 | | 2.031,59 | 142,41 | 1 | 1,05 | 149,54 |
| 43444 | 25 | 20%-40% | 0,0507 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 6,79 | 1,25 | 1,05 | 8,91 |
| 43444 | 25 | 20%-40% | 0,0507 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 1 | 149,70 | 149,70 | 1,25 | 1,05 | 196,48 |
| 43444 | 25 | 20%-40% | 0,0507 | T1 | Estassada manual | HE CG250 | | 529,06 | 26,82 | 1,25 | 1,05 | 35,21 |
| 43444 | 28 | <20 % | 0,0537 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 7,19 | 1 | 1,05 | 7,55 |
| 43444 | 28 | <20 % | 0,0537 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 2 | 149,70 | 299,40 | 1 | 1,05 | 314,37 |
| 43444 | 28 | <20 % | 0,0537 | T1 | Estassada manual | HE CG250 | | 529,06 | 28,41 | 1 | 1,05 | 29,83 |
| 43444 | 29 | 20%-40% | 0,2801 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 4 | 38,21 | 152,84 | 1,25 | 1,05 | 200,60 |
| 43444 | 29 | 20%-40% | 0,2801 | T7 | Aclarida amb estassada manual | HE CG500 | | 2.031,59 | 569,05 | 1,25 | 1,05 | 746,88 |
| 43452 | 04 | 20%-40% | 0,1316 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 69,62 | 1,25 | 1,05 | 91,38 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (412)** | **19.764,14** |
| 36846 | 01 | 20%-40% | 1,0401 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 139,25 | 1,25 | 1,05 | 182,76 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superficie | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36846 | 01 | 20%-40% | 1,0401 | T1 | Estassada manual | LA FP250 | | 1.655,68 | 1.722,07 | 1,25 | 1,05 | 2.260,22 |
| 38865 | 02 | <20 % | 0,7476 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 395,53 | 1 | 1,05 | 415,30 |
| 38865 | 03 | <20 % | 0,0702 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 37,14 | 1 | 1,05 | 39,00 |
| 38872 | 03 | <20 % | 0,7618 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 403,04 | 1 | 1,05 | 423,19 |
| 39865 | 01 | <20 % | 0,4824 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 255,22 | 1 | 1,05 | 267,98 |
| 39865 | 05 | <20 % | 0,6977 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 369,13 | 1 | 1,05 | 387,58 |
| 39903 | 01 | 20%-40% | 0,2726 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 36,50 | 1,25 | 1,05 | 47,90 |
| 39903 | 01 | 20%-40% | 0,2726 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 3 | 38,21 | 114,63 | 1,25 | 1,05 | 150,45 |
| 39903 | 01 | 20%-40% | 0,2726 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LB CG500 | | 2.422,35 | 660,33 | 1,25 | 1,05 | 866,69 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (400)** | **5.041,07** |
| 54704 | 08 | <20 % | 0,4552 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 240,83 | 1 | 1,05 | 252,87 |
| 54704 | 09 | <20 % | 0,1166 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 61,69 | 1 | 1,05 | 64,77 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (402)** | **317,64** |
| 55541 | 01 | <20 % | 0,0593 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 31,37 | 1 | 1,05 | 32,94 |
| 55541 | 05 | <20 % | 0,0615 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 32,54 | 1 | 1,05 | 34,16 |
| 55541 | 09 | <20 % | 0,1505 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 79,62 | 1 | 1,05 | 83,60 |
| 55547 | 02 | <20 % | 0,0599 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 31,69 | 1 | 1,05 | 33,28 |
| 55547 | 05 | <20 % | 0,0595 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 31,48 | 1 | 1,05 | 33,05 |
| 55547 | 07 | <20 % | 0,0598 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 31,64 | 1 | 1,05 | 33,22 |
| 55547 | 08 | <20 % | 0,0608 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 32,17 | 1 | 1,05 | 33,78 |
| 55547 | 12 | <20 % | 0,0609 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 32,22 | 1 | 1,05 | 33,83 |
| 55547 | 17 | <20 % | 0,0604 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 31,96 | 1 | 1,05 | 33,55 |
| 55553 | 11 | <20 % | 0,0295 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 15,61 | 1 | 1,05 | 16,39 |
| 55553 | 12 | <20 % | 0,028 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 14,81 | 1 | 1,05 | 15,55 |
| 55553 | 13 | <20 % | 0,0303 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 16,03 | 1 | 1,05 | 16,83 |
| 55553 | 14 | <20 % | 0,0313 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 16,56 | 1 | 1,05 | 17,39 |
| 55553 | 15 | <20 % | 0,0323 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 17,09 | 1 | 1,05 | 17,94 |
| 55553 | 16 | <20 % | 0,0334 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 17,67 | 1 | 1,05 | 18,55 |
| 56526 | 01 | <20 % | 0,0303 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 16,03 | 1 | 1,05 | 16,83 |
| 56526 | 02 | <20 % | 0,0629 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 33,28 | 1 | 1,05 | 34,94 |
| 56526 | 03 | <20 % | 0,0607 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 32,11 | 1 | 1,05 | 33,72 |
| 56526 | 06 | <20 % | 0,0605 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 32,01 | 1 | 1,05 | 33,61 |
| 56526 | 19 | <20 % | 0,0605 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 32,01 | 1 | 1,05 | 33,61 |
| 56526 | 21 | <20 % | 0,0601 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 31,80 | 1 | 1,05 | 33,39 |
| 56535 | 03 | <20 % | 0,0592 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 31,32 | 1 | 1,05 | 32,89 |
| 56550 | 10 | <20 % | 0,0423 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 22,38 | 1 | 1,05 | 23,50 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superficie | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56550 | 13 | <20 % | 0,084 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 44,44 | 1 | 1,05 | 46,66 |
| 56576 | 05 | <20 % | 0,0514 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 27,19 | 1 | 1,05 | 28,55 |
| 56576 | 06 | <20 % | 0,0554 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 29,31 | 1 | 1,05 | 30,78 |
| 56576 | 07 | <20 % | 0,0416 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 22,01 | 1 | 1,05 | 23,11 |
| 56576 | 09 | <20 % | 0,0423 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 22,38 | 1 | 1,05 | 23,50 |
| 56576 | 10 | <20 % | 0,0472 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 24,97 | 1 | 1,05 | 26,22 |
| 56576 | 11 | <20 % | 0,054 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 28,57 | 1 | 1,05 | 30,00 |
| 56576 | 12 | <20 % | 0,0441 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 23,33 | 1 | 1,05 | 24,50 |
| 56576 | 13 | <20 % | 0,0191 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 10,11 | 1 | 1,05 | 10,61 |
| 56576 | 14 | <20 % | 0,0147 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 7,78 | 1 | 1,05 | 8,17 |
| 56576 | 15 | <20 % | 0,0206 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 10,90 | 1 | 1,05 | 11,44 |
| 56576 | 18 | <20 % | 0,036 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 19,05 | 1 | 1,05 | 20,00 |
| 56576 | 19 | <20 % | 0,0332 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 17,56 | 1 | 1,05 | 18,44 |
| 56576 | 23 | <20 % | 0,0296 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 15,66 | 1 | 1,05 | 16,44 |
| 56576 | 24 | <20 % | 0,0271 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 14,34 | 1 | 1,05 | 15,05 |
| 56576 | 25 | <20 % | 0,0301 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 15,92 | 1 | 1,05 | 16,72 |
| 56576 | 26 | <20 % | 0,0318 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 16,82 | 1 | 1,05 | 17,67 |
| 56576 | 27 | <20 % | 0,0327 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 17,30 | 1 | 1,05 | 18,17 |
| 56576 | 28 | <20 % | 0,0327 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 17,30 | 1 | 1,05 | 18,17 |
| 56576 | 29 | <20 % | 0,0316 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 16,72 | 1 | 1,05 | 17,55 |
| 56576 | 30 | <20 % | 0,0295 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 15,61 | 1 | 1,05 | 16,39 |
| 56576 | 31 | <20 % | 0,0274 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 14,50 | 1 | 1,05 | 15,22 |
| 56576 | 32 | <20 % | 0,0253 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 13,39 | 1 | 1,05 | 14,05 |
| 56576 | 33 | <20 % | 0,0252 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 13,33 | 1 | 1,05 | 14,00 |
| 56576 | 34 | <20 % | 0,0255 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 13,49 | 1 | 1,05 | 14,17 |
| 56576 | 37 | <20 % | 0,0483 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 25,55 | 1 | 1,05 | 26,83 |
| 56576 | 44 | <20 % | 0,0416 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 68,88 | 1 | 1,05 | 72,32 |
| 56576 | 45 | <20 % | 0,0409 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 67,72 | 1 | 1,05 | 71,10 |
| 56576 | 47 | <20 % | 0,0454 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 24,02 | 1 | 1,05 | 25,22 |
| 56576 | 49 | <20 % | 0,0454 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 24,02 | 1 | 1,05 | 25,22 |
| 56576 | 50 | <20 % | 0,0678 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 35,87 | 1 | 1,05 | 37,66 |
| 56576 | 51 | <20 % | 0,0598 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 31,64 | 1 | 1,05 | 33,22 |
| 56576 | 52 | <20 % | 0,051 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 26,98 | 1 | 1,05 | 28,33 |
| 56576 | 53 | <20 % | 0,0414 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 21,90 | 1 | 1,05 | 23,00 |
| 56576 | 54 | <20 % | 0,045 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 23,81 | 1 | 1,05 | 25,00 |
| 57547 | 02 | <20 | 0,0608 | T1 | Estassada | HE TD | | 529,06 | 32,17 | 1 | 1,05 | 33,78 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superficie | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | | | manual | | | | | | | |
| 57547 | 13 | <20 % | 0,0598 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 31,64 | 1 | 1,05 | 33,22 |
| 57550 | 10 | <20 % | 0,017 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 8,99 | 1 | 1,05 | 9,44 |
| 57550 | 19 | <20 % | 0,0603 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 31,90 | 1 | 1,05 | 33,50 |
| 57588 | 13 | <20 % | 0,0161 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 8,52 | 1 | 1,05 | 8,94 |
| 57588 | 14 | <20 % | 0,0117 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 6,19 | 1 | 1,05 | 6,50 |
| 57588 | 15 | <20 % | 0,0117 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 6,19 | 1 | 1,05 | 6,50 |
| 57588 | 16 | <20 % | 0,0162 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 8,57 | 1 | 1,05 | 9,00 |
| 57588 | 31 | <20 % | 0,0157 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 8,31 | 1 | 1,05 | 8,72 |
| 57588 | 32 | <20 % | 0,0116 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 6,14 | 1 | 1,05 | 6,44 |
| 57588 | 33 | <20 % | 0,0116 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 6,14 | 1 | 1,05 | 6,44 |
| 57588 | 34 | <20 % | 0,0117 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 6,19 | 1 | 1,05 | 6,50 |
| 57588 | 35 | <20 % | 0,2034 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 107,61 | 1 | 1,05 | 112,99 |
| 58548 | 01 | <20 % | 0,1143 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 60,47 | 1 | 1,05 | 63,50 |
| 58561 | 24 | <20 % | 0,116 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 61,37 | 1 | 1,05 | 64,44 |
| 58584 | 11 | <20 % | 0,0769 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 10,30 | 1 | 1,05 | 10,81 |
| 58584 | 11 | <20 % | 0,0769 | T1 | Estassada manual | HE CG250 | | 529,06 | 40,68 | 1 | 1,05 | 42,72 |
| 58584 | 12 | <20 % | 0,0604 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 8,09 | 1 | 1,05 | 8,49 |
| 58584 | 12 | <20 % | 0,0604 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 2 | 149,70 | 299,40 | 1 | 1,05 | 314,37 |
| 58584 | 12 | <20 % | 0,0604 | T7 | Aclarida amb estassada manual | HE FP750 | | 2.399,32 | 144,92 | 1 | 1,05 | 152,16 |
| 58584 | 14 | <20 % | 0,0563 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 29,79 | 1 | 1,05 | 31,28 |
| 58584 | 16 | <20 % | 0,0662 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 35,02 | 1 | 1,05 | 36,77 |
| 58584 | 19 | <20 % | 0,0697 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 9,33 | 1 | 1,05 | 9,80 |
| 58584 | 19 | <20 % | 0,0697 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 1 | 149,70 | 149,70 | 1 | 1,05 | 157,19 |
| 58584 | 19 | <20 % | 0,0697 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 1 | 38,21 | 38,21 | 1 | 1,05 | 40,12 |
| 58584 | 19 | <20 % | 0,0697 | T1 | Estassada manual | HE CP250 | | 529,06 | 36,88 | 1 | 1,05 | 38,72 |
| 58585 | 01 | <20 % | 0,053 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 28,04 | 1 | 1,05 | 29,44 |
| 58585 | 13 | <20 % | 0,1302 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 68,88 | 1 | 1,05 | 72,33 |
| 58585 | 14 | <20 % | 0,0461 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 24,39 | 1 | 1,05 | 25,61 |
| 58593 | 04 | <20 % | 0,1662 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 87,93 | 1 | 1,05 | 92,33 |
| 58617 | 23 | <20 % | 0,0193 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 10,21 | 1 | 1,05 | 10,72 |
| 58617 | 24 | <20 % | 0,0148 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 7,83 | 1 | 1,05 | 8,22 |
| 58617 | 25 | <20 % | 0,0149 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 7,88 | 1 | 1,05 | 8,28 |
| 58617 | 26 | <20 % | 0,0193 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 10,21 | 1 | 1,05 | 10,72 |
| 58617 | 27 | <20 % | 0,0795 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 42,06 | 1 | 1,05 | 44,16 |
| 59561 | 04 | <20 | 0,0845 | T1 | Estassada | HE TD | | 529,06 | 44,71 | 1 | 1,05 | 46,94 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superfície | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | | | manual | | | | | | | |
| 59584 | 01 | <20 % | 0,0248 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 13,12 | 1 | 1,05 | 13,78 |
| 59584 | 02 | <20 % | 0,0156 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 8,25 | 1 | 1,05 | 8,67 |
| 59584 | 03 | <20 % | 0,0156 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 8,25 | 1 | 1,05 | 8,67 |
| 59584 | 04 | <20 % | 0,0156 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 8,25 | 1 | 1,05 | 8,67 |
| 59584 | 05 | <20 % | 0,0156 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 8,25 | 1 | 1,05 | 8,67 |
| 59584 | 06 | <20 % | 0,0156 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 8,25 | 1 | 1,05 | 8,67 |
| 59584 | 07 | <20 % | 0,0171 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 9,05 | 1 | 1,05 | 9,50 |
| 59584 | 08 | <20 % | 0,0172 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 9,10 | 1 | 1,05 | 9,55 |
| 59584 | 09 | <20 % | 0,0149 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 7,88 | 1 | 1,05 | 8,28 |
| 59584 | 10 | <20 % | 0,015 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 7,94 | 1 | 1,05 | 8,33 |
| 59584 | 11 | <20 % | 0,0149 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 7,88 | 1 | 1,05 | 8,28 |
| 59584 | 12 | <20 % | 0,0148 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 7,83 | 1 | 1,05 | 8,22 |
| 59584 | 13 | <20 % | 0,0203 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 10,74 | 1 | 1,05 | 11,28 |
| 59584 | 14 | <20 % | 0,0196 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 10,37 | 1 | 1,05 | 10,89 |
| 59584 | 15 | <20 % | 0,0151 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 7,99 | 1 | 1,05 | 8,39 |
| 59584 | 16 | <20 % | 0,0151 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 7,99 | 1 | 1,05 | 8,39 |
| 59584 | 17 | <20 % | 0,015 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 7,94 | 1 | 1,05 | 8,33 |
| 59584 | 18 | <20 % | 0,0148 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 7,83 | 1 | 1,05 | 8,22 |
| 59584 | 19 | <20 % | 0,0175 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 9,26 | 1 | 1,05 | 9,72 |
| 59584 | 20 | <20 % | 0,0152 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 8,04 | 1 | 1,05 | 8,44 |
| 59584 | 21 | <20 % | 0,0136 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 7,20 | 1 | 1,05 | 7,55 |
| 59584 | 22 | <20 % | 0,0136 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 7,20 | 1 | 1,05 | 7,55 |
| 59584 | 23 | <20 % | 0,0136 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 7,20 | 1 | 1,05 | 7,55 |
| 59584 | 24 | <20 % | 0,0136 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 7,20 | 1 | 1,05 | 7,55 |
| 59584 | 25 | <20 % | 0,0136 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 7,20 | 1 | 1,05 | 7,55 |
| 59584 | 26 | <20 % | 0,0206 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 10,90 | 1 | 1,05 | 11,44 |
| 59584 | 27 | <20 % | 0,0222 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 11,75 | 1 | 1,05 | 12,33 |
| 59584 | 28 | <20 % | 0,0146 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 7,72 | 1 | 1,05 | 8,11 |
| 59584 | 29 | <20 % | 0,0145 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 7,67 | 1 | 1,05 | 8,05 |
| 59584 | 30 | <20 % | 0,0196 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 10,37 | 1 | 1,05 | 10,89 |
| 59584 | 31 | <20 % | 0,02 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 10,58 | 1 | 1,05 | 11,11 |
| 59584 | 32 | <20 % | 0,0155 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 8,20 | 1 | 1,05 | 8,61 |
| 59584 | 33 | <20 % | 0,0155 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 8,20 | 1 | 1,05 | 8,61 |
| 59584 | 34 | <20 % | 0,0234 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 12,38 | 1 | 1,05 | 13,00 |
| 59607 | 03 | <20 % | 0,0177 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 9,36 | 1 | 1,05 | 9,83 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superficie | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59607 | 04 | <20 % | 0,0181 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 9,58 | 1 | 1,05 | 10,05 |
| 59607 | 05 | <20 % | 0,0183 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 9,68 | 1 | 1,05 | 10,17 |
| 60553 | 01 | 20%-40% | 1,0606 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 141,99 | 1,25 | 1,05 | 186,37 |
| 60553 | 01 | 20%-40% | 1,0606 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 5 | 38,21 | 191,05 | 1,25 | 1,05 | 250,75 |
| 60553 | 01 | 20%-40% | 1,0606 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LB CG500 | | 2.422,35 | 2.569,14 | 1,25 | 1,05 | 3.372,00 |
| 60583 | 01 | <20 % | 0,6008 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 317,86 | 1 | 1,05 | 333,75 |
| 60620 | 01 | <20 % | 0,0369 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 19,52 | 1 | 1,05 | 20,50 |
| 60620 | 12 | <20 % | 0,0673 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 35,61 | 1 | 1,05 | 37,39 |
| 61616 | 00 | <20 % | 0,0126 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 6,67 | 1 | 1,05 | 7,00 |
| 61616 | 04 | <20 % | 0,1202 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 63,59 | 1 | 1,05 | 66,77 |
| 61616 | 08 | 20%-40% | 0,1014 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 13,58 | 1,25 | 1,05 | 17,82 |
| 61616 | 08 | 20%-40% | 0,1014 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1,25 | 1,05 | 100,30 |
| 61616 | 08 | 20%-40% | 0,1014 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG750 | | 5.240,83 | 531,42 | 1,25 | 1,05 | 697,49 |
| 61616 | 08 | 20%-40% | 0,4617 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 61,81 | 1,25 | 1,05 | 81,13 |
| 61616 | 08 | 20%-40% | 0,4617 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 4 | 38,21 | 152,84 | 1,25 | 1,05 | 200,60 |
| 61616 | 08 | 20%-40% | 0,4617 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG750 | | 5.240,83 | 2.419,69 | 1,25 | 1,05 | 3.175,84 |
| 61616 | 31 | <20 % | 0,2122 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 112,27 | 1 | 1,05 | 117,88 |
| 61616 | 32 | 20%-40% | 0,0131 | T1 | Estassada manual | LA TD | | 1.655,68 | 21,69 | 1,25 | 1,05 | 28,47 |
| 61616 | 37 | <20 % | 0,065 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 34,39 | 1 | 1,05 | 36,11 |
| 61616 | 42 | <20 % | 0,053 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 28,04 | 1 | 1,05 | 29,44 |
| 61616 | 48 | <20 % | 0,0588 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 31,11 | 1 | 1,05 | 32,66 |
| 61616 | 55 | <20 % | 0,0667 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 35,29 | 1 | 1,05 | 37,05 |
| 61616 | 57 | <20 % | 0,0664 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 35,13 | 1 | 1,05 | 36,89 |
| 61616 | 58 | <20 % | 0,0655 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 34,65 | 1 | 1,05 | 36,39 |
| 61616 | 59 | <20 % | 0,0615 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 32,54 | 1 | 1,05 | 34,16 |
| 61616 | 60 | <20 % | 0,0655 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 34,65 | 1 | 1,05 | 36,39 |
| 61616 | 61 | <20 % | 0,0641 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 33,91 | 1 | 1,05 | 35,61 |
| 61616 | 62 | <20 % | 0,0637 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 33,70 | 1 | 1,05 | 35,39 |
| 61616 | 63 | <20 % | 0,0659 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 34,87 | 1 | 1,05 | 36,61 |
| 61616 | 64 | <20 % | 0,066 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 34,92 | 1 | 1,05 | 36,66 |
| 61616 | 65 | <20 % | 0,0644 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 34,07 | 1 | 1,05 | 35,78 |
| 61616 | 66 | <20 % | 0,0856 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 45,29 | 1 | 1,05 | 47,55 |
| 61616 | 67 | <20 % | 0,0544 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 28,78 | 1 | 1,05 | 30,22 |
| 61616 | 68 | <20 % | 0,0677 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 35,82 | 1 | 1,05 | 37,61 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superfície | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61616 | 73 | <20 % | 0,0478 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 25,29 | 1 | 1,05 | 26,55 |
| 61616 | 75 | <20 % | 0,0559 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 29,57 | 1 | 1,05 | 31,05 |
| 62552 | 03 | <20 % | 0,1003 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 53,06 | 1 | 1,05 | 55,72 |
| 62576 | 01 | <20 % | 0,0947 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 50,10 | 1 | 1,05 | 52,61 |
| 62576 | 02 | <20 % | 0,1103 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 58,36 | 1 | 1,05 | 61,27 |
| 62576 | 03 | <20 % | 0,1085 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 57,40 | 1 | 1,05 | 60,27 |
| 62576 | 04 | <20 % | 0,1131 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 59,84 | 1 | 1,05 | 62,83 |
| 62576 | 07 | <20 % | 0,1452 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 76,82 | 1 | 1,05 | 80,66 |
| 62576 | 12 | <20 % | 0,0923 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 48,83 | 1 | 1,05 | 51,27 |
| 62576 | 13 | 20%-40% | 0,2949 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 39,48 | 1,25 | 1,05 | 51,82 |
| 62576 | 13 | 20%-40% | 0,2949 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 5 | 38,21 | 191,05 | 1,25 | 1,05 | 250,75 |
| 62576 | 13 | 20%-40% | 0,2949 | T1 | Estassada manual | LB FG250 | | 919,82 | 271,25 | 1,25 | 1,05 | 356,02 |
| 62576 | 14 | 20%-40% | 0,455 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 60,92 | 1,25 | 1,05 | 79,95 |
| 62576 | 14 | 20%-40% | 0,455 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG500 | | 3.158,21 | 1.436,99 | 1,25 | 1,05 | 1.886,04 |
| 62622 | 04 | <20 % | 0,0659 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 34,87 | 1 | 1,05 | 36,61 |
| 62638 | 01 | >40 % | 0,2533 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 5 | 38,21 | 191,05 | 1,5 | 1,05 | 300,90 |
| 62638 | 01 | >40 % | 0,2533 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA FP750 | | 3.525,94 | 893,12 | 1,5 | 1,05 | 1.406,66 |
| 62638 | 06 | <20 % | 0,1044 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 55,23 | 1 | 1,05 | 58,00 |
| 62638 | 09 | >40 % | 0,0388 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 1 | 38,21 | 38,21 | 1,5 | 1,05 | 60,18 |
| 62638 | 09 | >40 % | 0,0388 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA FG750 | | 5.240,83 | 203,34 | 1,5 | 1,05 | 320,27 |
| 62638 | 11 | 20%-40% | 0,0382 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 1 | 38,21 | 38,21 | 1,25 | 1,05 | 50,15 |
| 62638 | 11 | 20%-40% | 0,0382 | T7 | Aclarida amb estassada manual | HE FG500 | | 2.031,59 | 77,61 | 1,25 | 1,05 | 101,86 |
| 62638 | 12 | 20%-40% | 0,0395 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 1 | 38,21 | 38,21 | 1,25 | 1,05 | 50,15 |
| 62638 | 12 | 20%-40% | 0,0395 | T7 | Aclarida amb estassada manual | HE FG500 | | 2.031,59 | 80,25 | 1,25 | 1,05 | 105,33 |
| 62638 | 99 | 20%-40% | 0,0436 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 1 | 38,21 | 38,21 | 1,25 | 1,05 | 50,15 |
| 62638 | 99 | 20%-40% | 0,0436 | T7 | Aclarida amb estassada manual | HE FG500 | | 2.031,59 | 88,58 | 1,25 | 1,05 | 116,26 |
| 63595 | 12 | <20 % | 0,0953 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 50,42 | 1 | 1,05 | 52,94 |
| 63595 | 14 | <20 % | 0,0936 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 49,52 | 1 | 1,05 | 52,00 |
| 63595 | 23 | <20 % | 0,0699 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 36,98 | 1 | 1,05 | 38,83 |
| 63595 | 25 | <20 % | 0,0624 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 33,01 | 1 | 1,05 | 34,66 |
| 63595 | 27 | <20 % | 0,0625 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 33,07 | 1 | 1,05 | 34,72 |
| 63628 | 02 | <20 % | 0,2667 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 141,10 | 1 | 1,05 | 148,16 |
| 64595 | 02 | 20%- | 0,0508 | -- | Poda i/o peus | POD01 | | 133,88 | 6,80 | 1,25 | 1,05 | 8,93 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superficie | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40% | | | especials | | | | | | | |
| 64595 | 02 | 20%-40% | 0,0508 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1,25 | 1,05 | 100,30 |
| 64595 | 02 | 20%-40% | 0,0508 | T7 | Aclarida amb estassada manual | HE FG500 | | 2.031,59 | 103,20 | 1,25 | 1,05 | 135,46 |
| 64595 | 05 | 20%-40% | 0,0225 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 3,01 | 1,25 | 1,05 | 3,95 |
| 64595 | 05 | 20%-40% | 0,0225 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 1 | 38,21 | 38,21 | 1,25 | 1,05 | 50,15 |
| 64595 | 05 | 20%-40% | 0,0225 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG750 | | 5.240,83 | 117,92 | 1,25 | 1,05 | 154,77 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (401)** | **19.350,83** |
| 61702 | 02 | <20 % | 1,5058 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 796,66 | 1 | 1,05 | 836,49 |
| 62673 | 03 | <20 % | 0,0577 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 30,53 | 1 | 1,05 | 32,05 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (403)** | **868,54** |
| 63874 | 03 | <20 % | 0,1403 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 74,23 | 1 | 1,05 | 77,94 |
| 63874 | 04 | <20 % | 0,1294 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 68,46 | 1 | 1,05 | 71,88 |
| 63874 | 05 | <20 % | 0,1324 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 70,05 | 1 | 1,05 | 73,55 |
| 63874 | 06 | <20 % | 0,1331 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 70,42 | 1 | 1,05 | 73,94 |
| 63874 | 07 | <20 % | 0,1305 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 69,04 | 1 | 1,05 | 72,49 |
| 63874 | 08 | <20 % | 0,1309 | T1 | Estassada manual | LB TD | | 919,82 | 120,40 | 1 | 1,05 | 126,42 |
| 63874 | 09 | <20 % | 0,1434 | T1 | Estassada manual | LB TD | | 919,82 | 131,90 | 1 | 1,05 | 138,50 |
| 63874 | 10 | <20 % | 0,1037 | T1 | Estassada manual | LB TD | | 919,82 | 95,39 | 1 | 1,05 | 100,15 |
| 63874 | 11 | <20 % | 0,1046 | T1 | Estassada manual | LB TD | | 919,82 | 96,21 | 1 | 1,05 | 101,02 |
| 63874 | 12 | <20 % | 0,1068 | T1 | Estassada manual | LB TD | | 919,82 | 98,24 | 1 | 1,05 | 103,15 |
| 63874 | 14 | <20 % | 0,1546 | T1 | Estassada manual | LB TD | | 919,82 | 142,20 | 1 | 1,05 | 149,31 |
| 63874 | 15 | <20 % | 0,1627 | T1 | Estassada manual | LB TD | | 919,82 | 149,65 | 1 | 1,05 | 157,14 |
| 63874 | 16 | <20 % | 0,1004 | T1 | Estassada manual | LB TD | | 919,82 | 92,35 | 1 | 1,05 | 96,97 |
| 63874 | 17 | <20 % | 0,1113 | T1 | Estassada manual | LB TD | | 919,82 | 102,38 | 1 | 1,05 | 107,49 |
| 63874 | 18 | <20 % | 0,1031 | T1 | Estassada manual | LB TD | | 919,82 | 94,83 | 1 | 1,05 | 99,58 |
| 63874 | 19 | <20 % | 0,1026 | T1 | Estassada manual | LB TD | | 919,82 | 94,37 | 1 | 1,05 | 99,09 |
| 63874 | 20 | <20 % | 0,2157 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 114,12 | 1 | 1,05 | 119,82 |
| 63923 | 02 | <20 % | 0,1127 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 59,63 | 1 | 1,05 | 62,61 |
| 63923 | 03 | <20 % | 0,113 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 59,78 | 1 | 1,05 | 62,77 |
| 63923 | 04 | <20 % | 0,1134 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 60,00 | 1 | 1,05 | 63,00 |
| 63923 | 06 | <20 % | 0,1134 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 60,00 | 1 | 1,05 | 63,00 |
| 63923 | 07 | <20 % | 0,111 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 58,73 | 1 | 1,05 | 61,66 |
| 63923 | 08 | <20 % | 0,1097 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 58,04 | 1 | 1,05 | 60,94 |
| 63923 | 09 | <20 % | 0,1111 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 58,78 | 1 | 1,05 | 61,72 |
| 63923 | 11 | <20 % | 0,1095 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 57,93 | 1 | 1,05 | 60,83 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superficie | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63923 | 13 | <20 % | 0,1131 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 59,84 | 1 | 1,05 | 62,83 |
| 63923 | 15 | <20 % | 0,1024 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 54,18 | 1 | 1,05 | 56,88 |
| 63923 | 16 | <20 % | 0,1079 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 57,09 | 1 | 1,05 | 59,94 |
| 63923 | 17 | <20 % | 0,1075 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 56,87 | 1 | 1,05 | 59,72 |
| 63923 | 18 | <20 % | 0,1113 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 58,88 | 1 | 1,05 | 61,83 |
| 63923 | 19 | <20 % | 0,1262 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 66,77 | 1 | 1,05 | 70,11 |
| 63923 | 20 | <20 % | 0,1694 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 89,62 | 1 | 1,05 | 94,10 |
| 63923 | 21 | <20 % | 0,1525 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 80,68 | 1 | 1,05 | 84,72 |
| 63923 | 22 | <20 % | 0,16 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 84,65 | 1 | 1,05 | 88,88 |
| 63923 | 23 | <20 % | 0,1433 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 75,81 | 1 | 1,05 | 79,61 |
| 63923 | 24 | <20 % | 0,1641 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 86,82 | 1 | 1,05 | 91,16 |
| 63923 | 25 | <20 % | 0,165 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 87,29 | 1 | 1,05 | 91,66 |
| 63923 | 26 | <20 % | 0,1477 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 78,14 | 1 | 1,05 | 82,05 |
| 63923 | 27 | <20 % | 0,1048 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 55,45 | 1 | 1,05 | 58,22 |
| 63923 | 28 | <20 % | 0,1154 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 61,05 | 1 | 1,05 | 64,11 |
| 63923 | 29 | <20 % | 0,1093 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 57,83 | 1 | 1,05 | 60,72 |
| 63923 | 30 | <20 % | 0,1047 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 55,39 | 1 | 1,05 | 58,16 |
| 63923 | 32 | <20 % | 0,1116 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 59,04 | 1 | 1,05 | 62,00 |
| 63923 | 43 | <20 % | 0,1132 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 59,89 | 1 | 1,05 | 62,88 |
| 63923 | 45 | <20 % | 0,1032 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 54,60 | 1 | 1,05 | 57,33 |
| 64915 | 01 | <20 % | 0,3241 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 171,47 | 1 | 1,05 | 180,04 |
| 64915 | 03 | <20 % | 0,1017 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 53,81 | 1 | 1,05 | 56,50 |
| 64915 | 04 | <20 % | 0,105 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 55,55 | 1 | 1,05 | 58,33 |
| 64915 | 05 | <20 % | 0,1089 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 57,61 | 1 | 1,05 | 60,50 |
| 64915 | 06 | <20 % | 0,1068 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 56,50 | 1 | 1,05 | 59,33 |
| 64915 | 07 | <20 % | 0,101 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 53,44 | 1 | 1,05 | 56,11 |
| 64915 | 08 | <20 % | 0,0999 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 52,85 | 1 | 1,05 | 55,50 |
| 64915 | 09 | <20 % | 0,1216 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 64,33 | 1 | 1,05 | 67,55 |
| 64915 | 10 | <20 % | 0,1261 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 66,71 | 1 | 1,05 | 70,05 |
| 64915 | 11 | <20 % | 0,1251 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 66,19 | 1 | 1,05 | 69,49 |
| 64915 | 12 | <20 % | 0,1048 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 55,45 | 1 | 1,05 | 58,22 |
| 64915 | 13 | <20 % | 0,1004 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 53,12 | 1 | 1,05 | 55,77 |
| 64915 | 14 | <20 % | 0,1006 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 53,22 | 1 | 1,05 | 55,88 |
| 64915 | 15 | <20 % | 0,1546 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 81,79 | 1 | 1,05 | 85,88 |
| 64915 | 16 | <20 % | 0,1012 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 53,54 | 1 | 1,05 | 56,22 |
| 64915 | 17 | <20 | 0,1004 | T1 | Estassada | HE TD | | 529,06 | 53,12 | 1 | 1,05 | 55,77 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superficie | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | | | manual | | | | | | | |
| 65927 | 08 | <20 % | 0,1094 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 57,88 | 1 | 1,05 | 60,77 |
| 65927 | 09 | <20 % | 0,1076 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 56,93 | 1 | 1,05 | 59,77 |
| 65927 | 10 | <20 % | 0,1085 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 57,40 | 1 | 1,05 | 60,27 |
| 65927 | 11 | <20 % | 0,1079 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 57,09 | 1 | 1,05 | 59,94 |
| 65927 | 12 | <20 % | 0,1077 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 56,98 | 1 | 1,05 | 59,83 |
| 65927 | 13 | <20 % | 0,1073 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 56,77 | 1 | 1,05 | 59,61 |
| 65927 | 14 | <20 % | 0,1081 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 57,19 | 1 | 1,05 | 60,05 |
| 65927 | 15 | <20 % | 0,1082 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 57,24 | 1 | 1,05 | 60,11 |
| 65927 | 16 | <20 % | 0,1085 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 57,40 | 1 | 1,05 | 60,27 |
| 65927 | 17 | <20 % | 0,1072 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 56,72 | 1 | 1,05 | 59,55 |
| 65927 | 18 | <20 % | 0,1086 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 57,46 | 1 | 1,05 | 60,33 |
| 65927 | 19 | <20 % | 0,1073 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 56,77 | 1 | 1,05 | 59,61 |
| 65927 | 20 | <20 % | 0,1083 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 57,30 | 1 | 1,05 | 60,16 |
| 65927 | 21 | <20 % | 0,1077 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 56,98 | 1 | 1,05 | 59,83 |
| 65927 | 22 | <20 % | 0,107 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 56,61 | 1 | 1,05 | 59,44 |
| 65927 | 23 | <20 % | 0,1079 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 57,09 | 1 | 1,05 | 59,94 |
| 65927 | 24 | <20 % | 0,1094 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 57,88 | 1 | 1,05 | 60,77 |
| 65927 | 25 | <20 % | 0,1066 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 56,40 | 1 | 1,05 | 59,22 |
| 65927 | 26 | <20 % | 0,1028 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 54,39 | 1 | 1,05 | 57,11 |
| 65927 | 28 | <20 % | 0,1825 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 96,55 | 1 | 1,05 | 101,38 |
| 65927 | 29 | <20 % | 0,1605 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 84,91 | 1 | 1,05 | 89,16 |
| 65927 | 30 | <20 % | 0,1319 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 69,78 | 1 | 1,05 | 73,27 |
| 65927 | 31 | <20 % | 0,1232 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 65,18 | 1 | 1,05 | 68,44 |
| 65927 | 33 | <20 % | 0,1412 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 74,70 | 1 | 1,05 | 78,44 |
| 65927 | 34 | <20 % | 0,2021 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 106,92 | 1 | 1,05 | 112,27 |
| 65927 | 35 | <20 % | 0,136 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 71,95 | 1 | 1,05 | 75,55 |
| 65927 | 36 | <20 % | 0,1371 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 72,53 | 1 | 1,05 | 76,16 |
| 65927 | 37 | <20 % | 0,1377 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 72,85 | 1 | 1,05 | 76,49 |
| 65927 | 38 | <20 % | 0,1553 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 82,16 | 1 | 1,05 | 86,27 |
| 65927 | 39 | <20 % | 0,1572 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 83,17 | 1 | 1,05 | 87,33 |
| 65927 | 40 | <20 % | 0,1556 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 82,32 | 1 | 1,05 | 86,44 |
| 65927 | 41 | <20 % | 0,1567 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 82,90 | 1 | 1,05 | 87,05 |
| 65927 | 42 | <20 % | 0,162 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 85,71 | 1 | 1,05 | 89,99 |
| 65927 | 43 | <20 % | 0,1084 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 57,35 | 1 | 1,05 | 60,22 |
| 65927 | 44 | <20 % | 0,1271 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 67,24 | 1 | 1,05 | 70,61 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superficie | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65927 | 45 | <20 % | 0,2464 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 130,36 | 1 | 1,05 | 136,88 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (404)** | **7.365,53** |
| 80563 | 06 | 20%-40% | 0,1407 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 18,84 | 1,25 | 1,05 | 24,72 |
| 80563 | 06 | 20%-40% | 0,1407 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 3 | 38,21 | 114,63 | 1,25 | 1,05 | 150,45 |
| 80563 | 06 | 20%-40% | 0,1407 | T7 | Aclarida amb estassada manual | HE CG750 | | 4.114,21 | 578,87 | 1,25 | 1,05 | 759,77 |
| 81531 | 06 | 20%-40% | 0,1662 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 22,25 | 1,25 | 1,05 | 29,20 |
| 81531 | 06 | 20%-40% | 0,1662 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 2 | 149,70 | 299,40 | 1,25 | 1,05 | 392,96 |
| 81531 | 06 | 20%-40% | 0,1662 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 6 | 38,21 | 229,26 | 1,25 | 1,05 | 300,90 |
| 81531 | 06 | 20%-40% | 0,1662 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG750 | | 5.240,83 | 871,03 | 1,25 | 1,05 | 1.143,22 |
| 81531 | 08 | 20%-40% | 0,1295 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 17,34 | 1,25 | 1,05 | 22,76 |
| 81531 | 08 | 20%-40% | 0,1295 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 2 | 149,70 | 299,40 | 1,25 | 1,05 | 392,96 |
| 81531 | 08 | 20%-40% | 0,1295 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 6 | 38,21 | 229,26 | 1,25 | 1,05 | 300,90 |
| 81531 | 08 | 20%-40% | 0,1295 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA FG750 | | 5.240,83 | 678,69 | 1,25 | 1,05 | 890,78 |
| 81531 | 16 | 20%-40% | 0,1256 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 16,82 | 1,25 | 1,05 | 22,07 |
| 81531 | 16 | 20%-40% | 0,1256 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 3 | 149,70 | 449,10 | 1,25 | 1,05 | 589,44 |
| 81531 | 16 | 20%-40% | 0,1256 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 5 | 38,21 | 191,05 | 1,25 | 1,05 | 250,75 |
| 81531 | 16 | 20%-40% | 0,1256 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG750 | | 5.240,83 | 658,25 | 1,25 | 1,05 | 863,95 |
| 81535 | 05 | >40 % | 0,2041 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 27,32 | 1,5 | 1,05 | 43,04 |
| 81535 | 05 | >40 % | 0,2041 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1,5 | 1,05 | 120,36 |
| 81535 | 05 | >40 % | 0,2041 | T1 | Estassada manual | LA FP250 | | 1.655,68 | 337,92 | 1,5 | 1,05 | 532,23 |
| 81535 | 08 | 20%-40% | 0,1217 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 16,29 | 1,25 | 1,05 | 21,38 |
| 81535 | 08 | 20%-40% | 0,1217 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1,25 | 1,05 | 100,30 |
| 81535 | 08 | 20%-40% | 0,1217 | T1 | Estassada manual | LA FG250 | | 1.655,68 | 201,50 | 1,25 | 1,05 | 264,46 |
| 81535 | 12 | 20%-40% | 0,0853 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1,25 | 1,05 | 100,30 |
| 81535 | 12 | 20%-40% | 0,0853 | T1 | Estassada manual | HE FG250 | | 529,06 | 45,13 | 1,25 | 1,05 | 59,23 |
| 81535 | 13 | 20%-40% | 0,1246 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1,25 | 1,05 | 100,30 |
| 81535 | 13 | 20%-40% | 0,1246 | T1 | Estassada manual | LA FG250 | | 1.655,68 | 206,30 | 1,25 | 1,05 | 270,77 |
| 81593 | 03 | 20%-40% | 0,1608 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 85,07 | 1,25 | 1,05 | 111,66 |
| 81593 | 05 | 20%-40% | 0,1855 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 98,14 | 1,25 | 1,05 | 128,81 |
| 84530 | 03 | <20 % | 0,1536 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 20,56 | 1 | 1,05 | 21,59 |
| 84530 | 03 | <20 % | 0,1536 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 2 | 149,70 | 299,40 | 1 | 1,05 | 314,37 |
| 84530 | 03 | <20 % | 0,1536 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 4 | 38,21 | 152,84 | 1 | 1,05 | 160,48 |
| 84530 | 03 | <20 % | 0,1536 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA FG750 | | 5.240,83 | 804,99 | 1 | 1,05 | 845,24 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superficie | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84530 | 09 | 20%-40% | 0,1209 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 16,19 | 1,25 | 1,05 | 21,24 |
| 84530 | 09 | 20%-40% | 0,1209 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 2 | 149,70 | 299,40 | 1,25 | 1,05 | 392,96 |
| 84530 | 09 | 20%-40% | 0,1209 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 2 | 38,21 | 76,42 | 1,25 | 1,05 | 100,30 |
| 84530 | 09 | 20%-40% | 0,1209 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA FG750 | | 5.240,83 | 633,62 | 1,25 | 1,05 | 831,62 |
| 84530 | 12 | 20%-40% | 0,0825 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 11,05 | 1,25 | 1,05 | 14,50 |
| 84530 | 12 | 20%-40% | 0,0825 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 4 | 149,70 | 598,80 | 1,25 | 1,05 | 785,93 |
| 84530 | 12 | 20%-40% | 0,0825 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA FG750 | | 5.240,83 | 432,37 | 1,25 | 1,05 | 567,48 |
| 85547 | 06 | 20%-40% | 0,1182 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 15,82 | 1,25 | 1,05 | 20,77 |
| 85547 | 06 | 20%-40% | 0,1182 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 4 | 149,70 | 598,80 | 1,25 | 1,05 | 785,93 |
| 85547 | 06 | 20%-40% | 0,1182 | -- | Poda i/o peus especials | AEL01 | 4 | 38,21 | 152,84 | 1,25 | 1,05 | 200,60 |
| 85547 | 06 | 20%-40% | 0,1182 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LA CG750 | | 5.240,83 | 619,47 | 1,25 | 1,05 | 813,05 |
| 85547 | 09 | <20 % | 0,1067 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 14,28 | 1 | 1,05 | 15,00 |
| 85547 | 09 | <20 % | 0,1067 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 2 | 149,70 | 299,40 | 1 | 1,05 | 314,37 |
| 85547 | 09 | <20 % | 0,1067 | T7 | Aclarida amb estassada manual | HE CG500 | | 2.031,59 | 216,77 | 1 | 1,05 | 227,61 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (408)** | **14.420,74** |
| | | | | | | | | | | | **Superfície total (ha)** | **65,4537** |
| | | | | | | | | | | | **Subtotal (€)** | **117.903,4** |
| | | | | | | | | | | | **Total parcel·les (nre.)** | **549** |

## 2.3.2 Pressupost de les obres de tractament de la vegetació en zones verdes interiors

*Taula 2.14. Cost per al tractament de l'arbrat i el sotabosc*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superficie | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18648 | 02 | 20%-40% | 0,0927 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 49,04 | 1,25 | 1,05 | 64,37 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (409)** | **64,37** |
| 28175 | 01 | 20%-40% | 0,1586 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 21,23 | 1,25 | 1,05 | 27,87 |
| 28175 | 01 | 20%-40% | 0,1586 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 8 | 149,70 | 1.197,60 | 1,25 | 1,05 | 1.571,85 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28175 | 01 | 20%-40% | 0,1586 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LB CG750 | | 4.504,97 | 714,49 | 1,25 | 1,05 | 937,77 |
| 29180 | 06 | >40% | 0,1923 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 5 | 149,70 | 748,50 | 1,5 | 1,05 | 1.178,89 |
| 29180 | 06 | >40% | 0,1923 | T7 | Aclarida amb estassada manual | LB CG750 | | 4.504,97 | 866,31 | 1,5 | 1,05 | 1.364,43 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (407)** | **5.080,80** |
| 35298 | 08 | <20% | 0,0656 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 34,71 | 1 | 1,05 | 36,44 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (406)** | **36,44** |
| 39428 | 21 | <20% | 0,0148 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 7,83 | 1 | 1,05 | 8,22 |
| 40467 | 01 | <20% | 0,079 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 41,80 | 1 | 1,05 | 43,89 |
| 40470 | 28 | <20% | 0,1153 | T1 | Estassada manual | HE TD | | 529,06 | 61,00 | 1 | 1,05 | 64,05 |
| 41385 | 01 | <20% | 0,0595 | -- | Poda i/o peus especials | POD01 | | 133,88 | 7,97 | 1 | 1,05 | 8,36 |
| 41385 | 01 | <20% | 0,0595 | -- | Poda i/o peus especials | AEA01 | 3 | 149,70 | 449,10 | 1 | 1,05 | 471,56 |
| 41385 | 01 | <20% | 0,0595 | T7 | Aclarida amb estassada manual | HE CG500 | | 2.031,59 | 120,88 | 1 | 1,05 | 126,92 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (412)** | **723,00** |
| | | | | | | | | | | | **Superfície total (ha)** | **0,7778** |
| | | | | | | | | | | | **Subtotal (€)** | **5.904,62** |
| | | | | | | | | | | | **Total parcel·les (nre.)** | **8** |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

## 2.4 Pressupost general per sectors

### 2.4.1 Resum del pressupost de parcel·les no edificades

*2.15.Resum per parcel·les no edificades*

| Sector | Codi tractament | Actuació | Superfície (ha) | PEM-Preu (€) | PEC-Preu (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Can Colet | T1 | Estassada manual | 9,5019 | 11.174,03 | 16.089,48 |
| Can Colet | T7 | Aclarida amb estassada manual | 0,8768 | 3.701,55 | 5.329,86 |
| Can Colet | -- | Poda i/o peus especials | -- | 2.653,35 | 3.820,55 |
| | | **Total sector (411)** | **10,3787** | **17.528,92** | **25.239,89** |
| Can Font De La Perera | T1 | Estassada manual | 1,5635 | 827,19 | 1.191,06 |
| Can Font De La Perera | -- | Poda i/o peus especials | -- | 41,36 | 59,55 |
| | | **Total sector (403)** | **1,5635** | **868,54** | **1.250,62** |
| Can Gurri | T1 | Estassada manual | 0,2708 | 167,60 | 241,33 |
| Can Gurri | T7 | Aclarida amb estassada manual | 1,1242 | 4.233,06 | 6.095,18 |
| Can Gurri | -- | Poda i/o peus especials | -- | 1.263,89 | 1.819,88 |
| | | **Total sector (406)** | **1,3950** | **5.664,55** | **8.156,39** |
| Can Jorn | T1 | Estassada manual | 3,7998 | 3.612,64 | 5.201,84 |
| Can Jorn | T7 | Aclarida amb estassada manual | 0,2726 | 825,42 | 1.188,52 |
| Can Jorn | -- | Poda i/o peus especials | -- | 603,02 | 868,29 |
| | | **Total sector (400)** | **4,0724** | **5.041,07** | **7.258,64** |
| Can Massaguer | T1 | Estassada manual | 0,5718 | 302,52 | 435,59 |
| Can Massaguer | -- | Poda i/o peus especials | -- | 15,13 | 21,78 |
| | | **Total sector (402)** | **0,5718** | **317,64** | **457,37** |
| Can Vilalba | T1 | Estassada manual | 12,2810 | 7.014,79 | 10.100,60 |
| Can Vilalba | -- | Poda i/o peus especials | -- | 350,74 | 505,03 |
| | | **Total sector (404)** | **12,2810** | **7.365,53** | **10.605,63** |
| La Pineda | T1 | Estassada manual | 0,0699 | 173,60 | 249,96 |
| La Pineda | T7 | Aclarida amb estassada manual | 0,9712 | 6.171,28 | 8.886,03 |
| La Pineda | -- | Poda i/o peus especials | -- | 3.854,38 | 5.549,92 |
| | | **Total sector (407)** | **1,0411** | **10.199,26** | **14.685,91** |
| La Roca 2 | T1 | Estassada manual | 0,2303 | 133,09 | 191,63 |
| La Roca 2 | -- | Poda i/o peus especials | -- | 6,65 | 9,58 |
| | | **Total sector (405)** | **0,2303** | **139,74** | **201,21** |
| La Roca Centre | T1 | Estassada manual | 6,4981 | 6.803,80 | 9.796,78 |
| La Roca Centre | T5 | Aclarida sense extracció amb estassada manual | 0,2558 | 702,04 | 1.010,86 |
| La Roca Centre | T7 | Aclarida amb estassada manual | 0,9213 | 3.012,38 | 4.337,53 |
| La Roca Centre | -- | Poda i/o peus especials | -- | 9.245,93 | 13.313,21 |
| | | **Total sector (412)** | **7,6752** | **19.764,14** | **28.458,38** |
| La Torreta | T1 | Estassada manual | 0,1218 | 86,63 | 124,74 |
| La Torreta | -- | Poda i/o peus especials | -- | 4,33 | 6,24 |
| | | **Total sector (409)** | **0,1218** | **90,97** | **130,98** |
| Sant Carles | T1 | Estassada manual | 0,8820 | 1.302,06 | 1.874,83 |
| Sant Carles | T7 | Aclarida amb estassada manual | 1,1439 | 6.612,11 | 9.520,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sant Carles | -- | Poda i/o peus especials | -- | 6.506,57 | 9.368,81 |
| | | **Total sector (408)** | **2,0259** | **14.420,74** | **20.764,43** |
| Santa Agnès | T1 | Estassada manual | 8,9657 | 5.039,57 | 7.256,48 |
| Santa Agnès | T7 | Aclarida amb estassada manual | 2,6258 | 11.070,61 | 15.940,57 |
| Santa Agnès | -- | Poda i/o peus especials | -- | 3.240,64 | 4.666,20 |
| | | **Total sector (401)** | **11,5915** | **19.350,83** | **27.863,25** |
| Valldoriolf | T1 | Estassada manual | 11,3185 | 11.021,44 | 15.869,78 |
| Valldoriolf | T7 | Aclarida amb estassada manual | 1,1870 | 4.685,99 | 6.747,36 |
| Valldoriolf | -- | Poda i/o peus especials | -- | 1.444,02 | 2.079,24 |
| | | **Total sector (410)** | **12,5055** | **17.151,46** | **24.696,38** |
| | | **Total sector** | **65,4537** | **117.903,39** | **169.769,09** |

### 2.4.2 Resum del pressupost de zones verdes interiors

*2.16.Resum per zones verdes interiors*

| Sector | Codi tractament | Actuació | Superfície (ha) | PEM-Preu (€) | PEC-Preu (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Can Gurri | T1 | Estassada manual | 0,0656 | 34,71 | 49,97 |
| Can Gurri | -- | Poda i/o peus especials | -- | 1,74 | 2,50 |
| | | **Total sector (406)** | **0,0656** | **36,44** | **52,47** |
| La Pineda | T7 | Aclarida amb estassada manual | 0,3509 | 2.192,57 | 3.157,08 |
| La Pineda | -- | Poda i/o peus especials | -- | 2.888,23 | 4.158,77 |
| | | **Total sector (407)** | **0,3509** | **5.080,80** | **7.315,85** |
| La Roca Centre | T1 | Estassada manual | 0,2091 | 110,63 | 159,29 |
| La Roca Centre | T7 | Aclarida amb estassada manual | 0,0595 | 120,88 | 174,05 |
| La Roca Centre | -- | Poda i/o peus especials | -- | 491,49 | 707,70 |
| | | **Total sector (412)** | **0,2686** | **723,00** | **1.041,05** |
| La Torreta | T1 | Estassada manual | 0,0927 | 61,30 | 88,27 |
| La Torreta | -- | Poda i/o peus especials | -- | 3,07 | 4,41 |
| | | **Total sector (409)** | **0,0927** | **64,37** | **92,69** |
| | | **Total sector** | **0,7778** | **5.904,62** | **8.502,06** |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

## 2.5 Pressupost

*2.21. Pressupost per sectors*

| Sector | Àmbit | Subtotal (€) | Despeses generals (13%) | Benefici industrial (6%) | IVA (21%) | Import (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Can Colet | Tractament parcel•les interiors | 17.528,92 | 2.278,76 | 1.051,74 | 4.380,48 | 25.239,89 |
| Can Colet | Tractament zones verdes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Can Colet | Vies de servei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total sector** | **17.528,92** | **2.278,76** | **1.051,74** | **4.380,48** | **25.239,89** |
| Can Font De La Perera | Tractament parcel•les interiors | 868,54 | 112,91 | 52,11 | 217,05 | 1.250,62 |
| Can Font De La Perera | Tractament zones verdes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Can Font De La Perera | Vies de servei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total sector** | **868,54** | **112,91** | **52,11** | **217,05** | **1.250,62** |
| Can Gurri | Tractament parcel•les interiors | 5.664,55 | 736,39 | 339,87 | 1.415,57 | 8.156,39 |
| Can Gurri | Tractament zones verdes | 36,44 | 4,74 | 2,19 | 9,11 | 52,47 |
| Can Gurri | Vies de servei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total sector** | **5.700,99** | **741,13** | **342,06** | **1.424,68** | **8.208,86** |
| Can Jorn | Tractament parcel•les interiors | 5.041,07 | 655,34 | 302,46 | 1.259,76 | 7.258,64 |
| Can Jorn | Tractament zones verdes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Can Jorn | Vies de servei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total sector** | **5.041,07** | **655,34** | **302,46** | **1.259,76** | **7.258,64** |
| Can Massaguer | Tractament parcel•les interiors | 317,64 | 41,29 | 19,06 | 79,38 | 457,37 |
| Can Massaguer | Tractament zones verdes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Can Massaguer | Vies de servei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total sector** | **317,64** | **41,29** | **19,06** | **79,38** | **457,37** |
| Can Vilalba | Tractament parcel•les interiors | 7.365,53 | 957,52 | 441,93 | 1.840,65 | 10.605,63 |
| Can Vilalba | Tractament zones verdes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Can Vilalba | Vies de servei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total sector** | **7.365,53** | **957,52** | **441,93** | **1.840,65** | **10.605,63** |
| La Pineda | Tractament parcel•les interiors | 10.199,26 | 1.325,90 | 611,96 | 2.548,79 | 14.685,91 |
| La Pineda | Tractament zones verdes | 5.080,80 | 660,50 | 304,85 | 1.269,69 | 7.315,85 |
| La Pineda | Vies de servei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total sector** | **15.280,06** | **1.986,40** | **916,81** | **3.818,48** | **22.001,76** |
| La Roca 2 | Tractament parcel•les interiors | 139,74 | 18,17 | 8,38 | 34,92 | 201,21 |
| La Roca 2 | Tractament zones verdes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| La Roca 2 | Vies de servei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total sector** | **139,74** | **18,17** | **8,38** | **34,92** | **201,21** |
| La Roca Centre | Tractament parcel•les interiors | 19.764,14 | 2.569,34 | 1.185,85 | 4.939,06 | 28.458,38 |
| La Roca Centre | Tractament zones verdes | 723,00 | 93,99 | 43,38 | 180,68 | 1.041,05 |
| La Roca Centre | Vies de servei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total sector** | **20.487,14** | **2.663,33** | **1.229,23** | **5.119,74** | **29.499,43** |
| La Torreta | Tractament parcel•les interiors | 90,97 | 11,83 | 5,46 | 22,73 | 130,98 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Torreta | Tractament zones verdes | 64,37 | 8,37 | 3,86 | 16,09 | 92,69 |
| La Torreta | Vies de servei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total sector** | | **155,34** | **20,2** | **9,32** | **38,82** | **223,67** |
| Sant Carles | Tractament parcel•les interiors | 14.420,74 | 1.874,70 | 865,24 | 3.603,74 | 20.764,43 |
| Sant Carles | Tractament zones verdes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sant Carles | Vies de servei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total sector** | | **14.420,74** | **1.874,70** | **865,24** | **3.603,74** | **20.764,43** |
| Santa Agnès | Tractament parcel•les interiors | 19.350,83 | 2.515,61 | 1.161,05 | 4.835,77 | 27.863,25 |
| Santa Agnès | Tractament zones verdes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Santa Agnès | Vies de servei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total sector** | | **19.350,83** | **2.515,61** | **1.161,05** | **4.835,77** | **27.863,25** |
| Valldoriolf | Tractament parcel•les interiors | 17.151,46 | 2.229,69 | 1.029,09 | 4.286,15 | 24.696,38 |
| Valldoriolf | Tractament zones verdes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valldoriolf | Vies de servei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total sector** | | **17.151,46** | **2.229,69** | **1.029,09** | **4.286,15** | **24.696,38** |

*2.22. Pressupost general*

| Concepte | Import (€) |
|---|---|
| Subtotal | 123.808,00 |
| **Pressupost execució material (PEM)** | **123.808,00** |
| Despeses generals (13%) | 16.095,05 |
| Benefici industrial (6%) | 7.428,48 |
| IVA (21%) | 30.939,62 |
| **Presssupost execució per contracte (PEC)** | **178.271,14** |

Les obres de tractament de les parcel·les no edificades i les zones verdes interiors per la prevenció d'incendis forestals del municipi de La Roca del Vallès, puja a cent setanta-vuit mil dos-cents setanta-un amb catorze ( 178.271,14€ ), iva inclòs.

La Roca del Vallés, a data de la signatura digital

**Jordi Canals Camprubí**

Enginyer tècnic forestal

Col·legiat nº 4844

Firmado digitalmente por JORDI CANALS CAMPRUBI
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, sn=CANALS CAMPRUBI, givenName=JORDI, serialNumber=39360793L, cn=JORDI CANALS CAMPRUBI
Fecha: 2021.03.01 16:33:38 +01'00'

**Josep Fontacaba Sais**

Geógraf

Col·legiat nº 3051

Firmado digitalmente por JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=FONTACABA SAIS, givenName=JOSEP, serialNumber=IDCES-40340900G, cn=JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Fecha: 2021.03.01 16:32:10 +01'00'



C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

## 2.6 Pressupost de manteniment

### 2.6.1 Pressupost de manteniment en parcel·les no edificades interiors

*Taula 2.23. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l'arbrat i d'estassada del sotabosc a realitzar en parcel·les no edificades*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superfície | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9000 | <20% | 0,059 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 31,21 | 1,00 | 1,05 | 32,78 |
| 34290 | 2 | <20% | 0,0407 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 21,53 | 1,00 | 1,05 | 22,61 |
| 34290 | 4 | <20% | 0,0469 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 43,14 | 1,00 | 1,05 | 45,30 |
| 34290 | 5 | <20% | 0,0216 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 19,87 | 1,00 | 1,05 | 20,86 |
| 34290 | 15 | <20% | 0,0401 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 21,22 | 1,00 | 1,05 | 22,28 |
| 35286 | 1 | 20%-40% | 0,0525 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 27,78 | 1,25 | 1,05 | 36,46 |
| 35286 | 2 | 20%-40% | 0,0455 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 41,85 | 1,25 | 1,05 | 54,93 |
| 35286 | 3 | 20%-40% | 0,0434 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 39,92 | 1,25 | 1,05 | 52,40 |
| 35286 | 4 | 20%-40% | 0,049 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 45,07 | 1,25 | 1,05 | 59,16 |
| 35286 | 5 | 20%-40% | 0,0518 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 47,65 | 1,25 | 1,05 | 62,54 |
| 35286 | 6 | 20%-40% | 0,0537 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 49,39 | 1,25 | 1,05 | 64,83 |
| 35286 | 7 | 20%-40% | 0,0476 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 43,78 | 1,25 | 1,05 | 57,47 |
| 35286 | 8 | 20%-40% | 0,043 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 39,55 | 1,25 | 1,05 | 51,91 |
| 35298 | 1 | <20% | 0,0889 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 47,03 | 1,00 | 1,05 | 49,39 |
| 35298 | 2 | <20% | 0,0827 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 43,75 | 1,00 | 1,05 | 45,94 |
| 35298 | 3 | <20% | 0,0375 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 19,84 | 1,00 | 1,05 | 20,83 |
| 36280 | 1 | 20%-40% | 0,0747 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 68,71 | 1,25 | 1,05 | 90,18 |
| 36280 | 2 | 20%-40% | 0,0555 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 51,05 | 1,25 | 1,05 | 67,00 |
| 36280 | 3 | 20%-40% | 0,0513 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 47,19 | 1,25 | 1,05 | 61,93 |
| 36280 | 4 | 20%-40% | 0,0471 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 43,32 | 1,25 | 1,05 | 56,86 |
| 36280 | 5 | 20%-40% | 0,0474 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 43,60 | 1,25 | 1,05 | 57,22 |
| 36280 | 6 | 20%-40% | 0,044 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 40,47 | 1,25 | 1,05 | 53,12 |
| 36280 | 7 | 20%-40% | 0,0412 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 37,90 | 1,25 | 1,05 | 49,74 |
| 36280 | 8 | 20%-40% | 0,0482 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 44,34 | 1,25 | 1,05 | 58,19 |
| 36280 | 9 | 20%-40% | 0,0737 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 67,79 | 1,25 | 1,05 | 88,98 |
| 36280 | 10 | 20%-40% | 0,108 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 99,34 | 1,25 | 1,05 | 130,38 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (406)** | **1.413,27** |
| 15591 | 11 | <20% | 0,0197 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 18,12 | 1,00 | 1,05 | 19,03 |
| 17604 | 2 | <20% | 0,0472 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 24,97 | 1,00 | 1,05 | 26,22 |
| 18606 | 6 | <20% | 0,0345 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 18,25 | 1,00 | 1,05 | 19,17 |
| 18606 | 11 | <20% | 0,0204 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 10,79 | 1,00 | 1,05 | 11,33 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (409)** | **75,744354** |
| 18545 | 1 | 20%-40% | 0,4551 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 418,61 | 1,25 | 1,05 | 549,43 |
| 18545 | 2 | <20% | 0,2304 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 121,90 | 1,00 | 1,05 | 127,99 |
| 18545 | 3 | <20% | 0,0773 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 40,90 | 1,00 | 1,05 | 42,94 |
| 18545 | 7 | <20% | 0,2617 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 138,46 | 1,00 | 1,05 | 145,38 |
| 18545 | 8 | 20%-40% | 1,187 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 1091,83 | 1,25 | 1,05 | 1433,02 |
| 18545 | 9 | <20% | 0,694 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 367,17 | 1,00 | 1,05 | 385,53 |
| 18545 | 10 | 20%-40% | 0,3349 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 308,05 | 1,25 | 1,05 | 404,31 |
| 18556 | 6 | <20% | 0,0427 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 39,28 | 1,00 | 1,05 | 41,24 |
| 19556 | 1 | <20% | 0,3715 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 341,71 | 1,00 | 1,05 | 358,80 |
| 19556 | 4 | <20% | 0,4464 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 236,17 | 1,00 | 1,05 | 247,98 |
| 20546 | 1 | <20% | 0,6405 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 338,86 | 1,00 | 1,05 | 355,81 |
| 20546 | 2 | <20% | 0,2556 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 135,23 | 1,00 | 1,05 | 141,99 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superfície | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22528 | 1 | 20%-40% | 0,1938 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 102,53 | 1,25 | 1,05 | 134,57 |
| 22528 | 2 | <20% | 1,0992 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 581,54 | 1,00 | 1,05 | 610,62 |
| 22540 | 4 | <20% | 0,9835 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 520,33 | 1,00 | 1,05 | 546,35 |
| 23512 | 3 | <20% | 0,5958 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 315,21 | 1,00 | 1,05 | 330,97 |
| 23558 | 1 | 20%-40% | 0,6792 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 624,74 | 1,25 | 1,05 | 819,97 |
| 23558 | 5 | <20% | 0,178 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 94,17 | 1,00 | 1,05 | 98,88 |
| 24512 | 1 | 20%-40% | 0,9733 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 895,26 | 1,25 | 1,05 | 1175,03 |
| 24512 | 2 | <20% | 0,5195 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 274,85 | 1,00 | 1,05 | 288,59 |
| 24512 | 3 | <20% | 0,3485 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 320,56 | 1,00 | 1,05 | 336,59 |
| 24512 | 4 | 20%-40% | 0,1872 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 172,19 | 1,25 | 1,05 | 226,00 |
| 24512 | 5 | <20% | 0,959 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 507,37 | 1,00 | 1,05 | 532,74 |
| 24512 | 12 | 20%-40% | 0,0193 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 10,21 | 1,25 | 1,05 | 13,40 |
| 24512 | 15 | <20% | 0,5709 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 302,04 | 1,00 | 1,05 | 317,14 |
| 25533 | 3 | <20% | 0,1271 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 67,24 | 1,00 | 1,05 | 70,61 |
| 25533 | 4 | <20% | 0,0741 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 39,20 | 1,00 | 1,05 | 41,16 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (410)** | **9.777,03** |
| 27198 | 3 | >40% | 0,0699 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 64,30 | 1,50 | 1,05 | 101,27 |
| 27198 | 5 | >40% | 0,318 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 292,50 | 1,50 | 1,05 | 460,69 |
| 27198 | 7 | >40% | 0,1567 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 144,14 | 1,50 | 1,05 | 227,01 |
| 28175 | 3 | >40% | 0,141 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 129,69 | 1,50 | 1,05 | 204,27 |
| 28175 | 17 | >40% | 0,0437 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 40,20 | 1,50 | 1,05 | 63,31 |
| 29180 | 2 | >40% | 0,3118 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 286,80 | 1,50 | 1,05 | 451,71 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (407)** | **1.508,26** |
| 28465 | 12 | 20%-40% | 0,0932 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 85,73 | 1,25 | 1,05 | 112,52 |
| 28465 | 14 | <20% | 0,0411 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 21,74 | 1,00 | 1,05 | 22,83 |
| 29460 | 4 | <20% | 0,0301 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 15,92 | 1,00 | 1,05 | 16,72 |
| 29460 | 19 | <20% | 0,0299 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 15,82 | 1,00 | 1,05 | 16,61 |
| 29467 | 4 | <20% | 0,0285 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 15,08 | 1,00 | 1,05 | 15,83 |
| 29467 | 8 | 20%-40% | 0,0761 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 40,26 | 1,25 | 1,05 | 52,84 |
| 29467 | 15 | 20%-40% | 0,1359 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 125,00 | 1,25 | 1,05 | 164,07 |
| 29467 | 22 | <20% | 0,0246 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 13,01 | 1,00 | 1,05 | 13,67 |
| 29467 | 23 | <20% | 0,0778 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 41,16 | 1,00 | 1,05 | 43,22 |
| 29467 | 31 | 20%-40% | 0,0482 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 44,34 | 1,25 | 1,05 | 58,19 |
| 29467 | 32 | 20%-40% | 0,0514 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 47,28 | 1,25 | 1,05 | 62,05 |
| 29467 | 33 | 20%-40% | 0,1066 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 98,05 | 1,25 | 1,05 | 128,69 |
| 29475 | 13 | <20% | 0,055 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 29,10 | 1,00 | 1,05 | 30,55 |
| 29487 | 4 | <20% | 0,0401 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 21,22 | 1,00 | 1,05 | 22,28 |
| 30444 | 14 | <20% | 0,0718 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 37,99 | 1,00 | 1,05 | 39,89 |
| 30444 | 30 | <20% | 0,0784 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 41,48 | 1,00 | 1,05 | 43,55 |
| 30474 | 1 | 20%-40% | 0,0915 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 84,16 | 1,25 | 1,05 | 110,46 |
| 30474 | 2 | 20%-40% | 0,0396 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 36,42 | 1,25 | 1,05 | 47,81 |
| 30474 | 3 | 20%-40% | 0,0293 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 26,95 | 1,25 | 1,05 | 35,37 |
| 30474 | 3 | 20%-40% | 0,0294 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 27,04 | 1,25 | 1,05 | 35,49 |
| 30474 | 3 | 20%-40% | 0,0324 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 29,80 | 1,25 | 1,05 | 39,12 |
| 30474 | 3 | 20%-40% | 0,0357 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 32,84 | 1,25 | 1,05 | 43,10 |
| 30474 | 4 | 20%-40% | 0,0346 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 31,83 | 1,25 | 1,05 | 41,77 |
| 30474 | 4 | 20%-40% | 0,033 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 30,35 | 1,25 | 1,05 | 39,84 |
| 30474 | 4 | 20%-40% | 0,0344 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 31,64 | 1,25 | 1,05 | 41,53 |
| 30474 | 4 | 20%-40% | 0,0396 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 36,42 | 1,25 | 1,05 | 47,81 |
| 30474 | 4 | 20%-40% | 0,0528 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 48,57 | 1,25 | 1,05 | 63,74 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superfície | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30474 | 4 | 20%-40% | 0,0333 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 30,63 | 1,25 | 1,05 | 40,20 |
| 30481 | 1 | <20% | 0,0281 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 14,87 | 1,00 | 1,05 | 15,61 |
| 30486 | 1 | 20%-40% | 0,0779 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 71,65 | 1,25 | 1,05 | 94,05 |
| 31435 | 7 | 20%-40% | 0,0282 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 25,94 | 1,25 | 1,05 | 34,04 |
| 31435 | 8 | 20%-40% | 0,0336 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 17,78 | 1,25 | 1,05 | 23,33 |
| 31452 | 1 | <20% | 0,0532 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 28,15 | 1,00 | 1,05 | 29,55 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,0787 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 72,39 | 1,25 | 1,05 | 95,01 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,0463 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 42,59 | 1,25 | 1,05 | 55,90 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,0347 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 31,92 | 1,25 | 1,05 | 41,89 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,0327 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 30,08 | 1,25 | 1,05 | 39,48 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,0285 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 26,21 | 1,25 | 1,05 | 34,41 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,0666 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 61,26 | 1,25 | 1,05 | 80,40 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,033 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 30,35 | 1,25 | 1,05 | 39,84 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,0393 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 36,15 | 1,25 | 1,05 | 47,45 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,0329 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 30,26 | 1,25 | 1,05 | 39,72 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,0337 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 31,00 | 1,25 | 1,05 | 40,68 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,0314 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 28,88 | 1,25 | 1,05 | 37,91 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,0416 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 38,26 | 1,25 | 1,05 | 50,22 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,0363 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 33,39 | 1,25 | 1,05 | 43,82 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,0358 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 32,93 | 1,25 | 1,05 | 43,22 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,037 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 34,03 | 1,25 | 1,05 | 44,67 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,0318 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 29,25 | 1,25 | 1,05 | 38,39 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,034 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 31,27 | 1,25 | 1,05 | 41,05 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,0313 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 28,79 | 1,25 | 1,05 | 37,79 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,0334 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 30,72 | 1,25 | 1,05 | 40,32 |
| 31473 | 1 | 20%-40% | 0,0328 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 30,17 | 1,25 | 1,05 | 39,60 |
| 31473 | 2 | 20%-40% | 0,0296 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 27,23 | 1,25 | 1,05 | 35,74 |
| 31473 | 2 | 20%-40% | 0,0284 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 26,12 | 1,25 | 1,05 | 34,29 |
| 31473 | 2 | 20%-40% | 0,051 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 46,91 | 1,25 | 1,05 | 61,57 |
| 31473 | 2 | 20%-40% | 0,032 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 29,43 | 1,25 | 1,05 | 38,63 |
| 31473 | 2 | 20%-40% | 0,0339 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 31,18 | 1,25 | 1,05 | 40,93 |
| 31473 | 2 | 20%-40% | 0,0333 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 30,63 | 1,25 | 1,05 | 40,20 |
| 31473 | 2 | 20%-40% | 0,0326 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 29,99 | 1,25 | 1,05 | 39,36 |
| 31473 | 2 | 20%-40% | 0,0313 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 28,79 | 1,25 | 1,05 | 37,79 |
| 31473 | 2 | 20%-40% | 0,0313 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 28,79 | 1,25 | 1,05 | 37,79 |
| 31473 | 2 | 20%-40% | 0,0326 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 29,99 | 1,25 | 1,05 | 39,36 |
| 31473 | 2 | 20%-40% | 0,0289 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 26,58 | 1,25 | 1,05 | 34,89 |
| 31473 | 2 | 20%-40% | 0,0846 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 77,82 | 1,25 | 1,05 | 102,13 |
| 31473 | 2 | 20%-40% | 0,0456 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 41,94 | 1,25 | 1,05 | 55,05 |
| 31473 | 2 | 20%-40% | 0,0282 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 25,94 | 1,25 | 1,05 | 34,04 |
| 31473 | 2 | 20%-40% | 0,0283 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 26,03 | 1,25 | 1,05 | 34,17 |
| 31473 | 2 | 20%-40% | 0,04 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 36,79 | 1,25 | 1,05 | 48,29 |
| 32433 | 4 | <20% | 0,0575 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 30,42 | 1,00 | 1,05 | 31,94 |
| 32433 | 5 | <20% | 0,0707 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 37,40 | 1,00 | 1,05 | 39,27 |
| 32433 | 8 | <20% | 0,0488 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 25,82 | 1,00 | 1,05 | 27,11 |
| 32433 | 10 | <20% | 0,0828 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 43,81 | 1,00 | 1,05 | 46,00 |
| 32458 | 1 | <20% | 0,0793 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 41,95 | 1,00 | 1,05 | 44,05 |
| 32464 | 1 | <20% | 0,0288 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 26,49 | 1,00 | 1,05 | 27,82 |
| 32464 | 1 | <20% | 0,0289 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 26,58 | 1,00 | 1,05 | 27,91 |
| 32464 | 1 | <20% | 0,0303 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 27,87 | 1,00 | 1,05 | 29,26 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superfície | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32464 | 1 | <20% | 0,0221 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 20,33 | 1,00 | 1,05 | 21,34 |
| 32464 | 1 | <20% | 0,0295 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 27,13 | 1,00 | 1,05 | 28,49 |
| 32464 | 1 | <20% | 0,0302 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 27,78 | 1,00 | 1,05 | 29,17 |
| 32464 | 2 | 20%-40% | 0,1567 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 82,90 | 1,25 | 1,05 | 108,81 |
| 32466 | 1 | <20% | 0,1773 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 163,08 | 1,00 | 1,05 | 171,24 |
| 32466 | 2 | <20% | 0,095 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 87,38 | 1,00 | 1,05 | 91,75 |
| 32466 | 3 | <20% | 0,0545 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 28,83 | 1,00 | 1,05 | 30,28 |
| 32473 | 1 | 20%-40% | 0,0393 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 36,15 | 1,25 | 1,05 | 47,45 |
| 32473 | 1 | 20%-40% | 0,0289 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 26,58 | 1,25 | 1,05 | 34,89 |
| 32473 | 1 | 20%-40% | 0,0335 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 30,81 | 1,25 | 1,05 | 40,44 |
| 32473 | 1 | 20%-40% | 0,0392 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 36,06 | 1,25 | 1,05 | 47,32 |
| 32473 | 1 | 20%-40% | 0,0319 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 29,34 | 1,25 | 1,05 | 38,51 |
| 32473 | 1 | 20%-40% | 0,0301 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 27,69 | 1,25 | 1,05 | 36,34 |
| 32473 | 1 | 20%-40% | 0,029 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 26,67 | 1,25 | 1,05 | 35,01 |
| 32473 | 1 | 20%-40% | 0,0288 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 26,49 | 1,25 | 1,05 | 34,77 |
| 32473 | 1 | 20%-40% | 0,036 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 33,11 | 1,25 | 1,05 | 43,46 |
| 32473 | 1 | 20%-40% | 0,034 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 31,27 | 1,25 | 1,05 | 41,05 |
| 32473 | 1 | 20%-40% | 0,0351 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 32,29 | 1,25 | 1,05 | 42,37 |
| 32473 | 1 | 20%-40% | 0,0309 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 28,42 | 1,25 | 1,05 | 37,30 |
| 32473 | 2 | 20%-40% | 0,0306 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 16,19 | 1,25 | 1,05 | 21,25 |
| 32473 | 2 | 20%-40% | 0,0319 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 16,88 | 1,25 | 1,05 | 22,15 |
| 32473 | 7 | 20%-40% | 0,1282 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 117,92 | 1,25 | 1,05 | 154,77 |
| 32484 | 1 | <20% | 0,1335 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 70,63 | 1,00 | 1,05 | 74,16 |
| 33492 | 2 | 20%-40% | 1,541 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 815,28 | 1,25 | 1,05 | 1070,06 |
| 33492 | 3 | 20%-40% | 0,3941 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 208,50 | 1,25 | 1,05 | 273,66 |
| 34471 | 1 | 20%-40% | 0,4405 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 405,18 | 1,25 | 1,05 | 531,80 |
| 34471 | 3 | 20%-40% | 0,2024 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 186,17 | 1,25 | 1,05 | 244,35 |
| 34471 | 9 | 20%-40% | 0,0132 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 6,98 | 1,25 | 1,05 | 9,17 |
| 34471 | 10 | 20%-40% | 0,1959 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 103,64 | 1,25 | 1,05 | 136,03 |
| 34471 | 14 | 20%-40% | 0,7321 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 387,32 | 1,25 | 1,05 | 508,36 |
| 34471 | 15 | 20%-40% | 1,0822 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 572,55 | 1,25 | 1,05 | 751,47 |
| 34471 | 16 | 20%-40% | 0,6597 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 349,02 | 1,25 | 1,05 | 458,09 |
| 34471 | 19 | 20%-40% | 0,3456 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 317,89 | 1,25 | 1,05 | 417,23 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (411)** | **9.178,24** |
| 30572 | 29 | 20%-40% | 0,0395 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 20,90 | 1,25 | 1,05 | 27,43 |
| 30577 | 6 | 20%-40% | 0,0455 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 24,07 | 1,25 | 1,05 | 31,59 |
| 30577 | 9 | <20% | 0,0497 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 26,29 | 1,00 | 1,05 | 27,61 |
| 30584 | 2 | <20% | 0,0404 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 21,37 | 1,00 | 1,05 | 22,44 |
| 30584 | 21 | <20% | 0,0552 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 29,20 | 1,00 | 1,05 | 30,66 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (405)** | **139,74** |
| 35410 | 44 | <20% | 0,0596 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 31,53 | 1,00 | 1,05 | 33,11 |
| 35440 | 7 | <20% | 0,3077 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 162,79 | 1,00 | 1,05 | 170,93 |
| 36460 | 3 | <20% | 0,0711 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 37,62 | 1,00 | 1,05 | 39,50 |
| 37352 | 14 | <20% | 0,0514 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 27,19 | 1,00 | 1,05 | 28,55 |
| 37352 | 15 | <20% | 0,043 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 22,75 | 1,00 | 1,05 | 23,89 |
| 37386 | 5 | <20% | 0,0594 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 31,43 | 1,00 | 1,05 | 33,00 |
| 37386 | 8 | <20% | 0,0602 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 31,85 | 1,00 | 1,05 | 33,44 |
| 37462 | 7 | <20% | 0,0678 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 35,87 | 1,00 | 1,05 | 37,66 |
| 38363 | 28 | <20% | 0,0476 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 25,18 | 1,00 | 1,05 | 26,44 |
| 38488 | 1 | <20% | 0,1865 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 171,55 | 1,00 | 1,05 | 180,12 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superfície | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38488 | 2 | <20% | 0,088 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 80,94 | 1,00 | 1,05 | 84,99 |
| 38488 | 3 | <20% | 0,5819 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 535,24 | 1,00 | 1,05 | 562,01 |
| 38488 | 4 | <20% | 0,5474 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 503,51 | 1,00 | 1,05 | 528,68 |
| 38488 | 6 | <20% | 0,3841 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 203,21 | 1,00 | 1,05 | 213,37 |
| 38488 | 8 | 20%-40% | 0,5306 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 488,06 | 1,25 | 1,05 | 640,57 |
| 38488 | 9 | <20% | 0,2241 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 206,13 | 1,00 | 1,05 | 216,44 |
| 38488 | 10 | <20% | 0,2566 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 236,03 | 1,00 | 1,05 | 247,83 |
| 39354 | 18 | <20% | 0,0628 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 33,22 | 1,00 | 1,05 | 34,89 |
| 39428 | 3 | <20% | 0,0436 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 23,07 | 1,00 | 1,05 | 24,22 |
| 39428 | 17 | <20% | 0,0196 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 10,37 | 1,00 | 1,05 | 10,89 |
| 39437 | 11 | <20% | 0,029 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 15,34 | 1,00 | 1,05 | 16,11 |
| 39464 | 4 | <20% | 0,0248 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 13,12 | 1,00 | 1,05 | 13,78 |
| 39466 | 1 | <20% | 0,0247 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 13,07 | 1,00 | 1,05 | 13,72 |
| 39466 | 18 | <20% | 0,0156 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 8,25 | 1,00 | 1,05 | 8,67 |
| 39496 | 5 | <20% | 0,018 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 9,52 | 1,00 | 1,05 | 10,00 |
| 40360 | 3 | <20% | 0,0458 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 24,23 | 1,00 | 1,05 | 25,44 |
| 40360 | 6 | <20% | 0,0584 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 30,90 | 1,00 | 1,05 | 32,44 |
| 40374 | 13 | <20% | 0,0739 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 39,10 | 1,00 | 1,05 | 41,05 |
| 40374 | 14 | <20% | 0,0437 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 23,12 | 1,00 | 1,05 | 24,28 |
| 40383 | 6 | <20% | 0,0443 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 23,44 | 1,00 | 1,05 | 24,61 |
| 40383 | 8 | 20%-40% | 0,0767 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 70,55 | 1,25 | 1,05 | 92,60 |
| 40383 | 10 | <20% | 0,0428 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 22,64 | 1,00 | 1,05 | 23,78 |
| 40383 | 37 | <20% | 0,0571 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 30,21 | 1,00 | 1,05 | 31,72 |
| 40383 | 38 | <20% | 0,0544 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 28,78 | 1,00 | 1,05 | 30,22 |
| 40383 | 39 | <20% | 0,0524 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 27,72 | 1,00 | 1,05 | 29,11 |
| 40383 | 40 | <20% | 0,0523 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 27,67 | 1,00 | 1,05 | 29,05 |
| 40383 | 41 | <20% | 0,0534 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 28,25 | 1,00 | 1,05 | 29,66 |
| 40383 | 42 | <20% | 0,0702 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 37,14 | 1,00 | 1,05 | 39,00 |
| 40383 | 44 | <20% | 0,0394 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 20,84 | 1,00 | 1,05 | 21,89 |
| 40383 | 45 | <20% | 0,0406 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 21,48 | 1,00 | 1,05 | 22,55 |
| 40383 | 46 | <20% | 0,0524 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 27,72 | 1,00 | 1,05 | 29,11 |
| 40406 | 60 | <20% | 0,0598 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 31,64 | 1,00 | 1,05 | 33,22 |
| 40406 | 68 | <20% | 0,0627 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 57,67 | 1,00 | 1,05 | 60,56 |
| 40426 | 6 | <20% | 0,0986 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 52,17 | 1,00 | 1,05 | 54,77 |
| 40426 | 10 | <20% | 0,0681 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 62,64 | 1,00 | 1,05 | 65,77 |
| 40438 | 6 | <20% | 0,0503 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 46,27 | 1,00 | 1,05 | 48,58 |
| 40470 | 25 | <20% | 0,5869 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 310,51 | 1,00 | 1,05 | 326,03 |
| 40470 | 29 | 20%-40% | 0,008 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 4,23 | 1,25 | 1,05 | 5,56 |
| 41342 | 4 | <20% | 0,2146 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 113,54 | 1,00 | 1,05 | 119,21 |
| 41342 | 16 | 20%-40% | 0,0798 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 42,22 | 1,25 | 1,05 | 55,41 |
| 41368 | 8 | <20% | 0,0331 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 17,51 | 1,00 | 1,05 | 18,39 |
| 41430 | 5 | 20%-40% | 0,0879 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 46,50 | 1,25 | 1,05 | 61,04 |
| 41430 | 31 | 20%-40% | 0,0457 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 24,18 | 1,25 | 1,05 | 31,73 |
| 41442 | 4 | 20%-40% | 0,1475 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 78,04 | 1,25 | 1,05 | 102,42 |
| 41442 | 15 | <20% | 0,0396 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 20,95 | 1,00 | 1,05 | 22,00 |
| 41442 | 16 | <20% | 0,0401 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 21,22 | 1,00 | 1,05 | 22,28 |
| 41442 | 17 | <20% | 0,0411 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 21,74 | 1,00 | 1,05 | 22,83 |
| 41442 | 20 | <20% | 0,0457 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 24,18 | 1,00 | 1,05 | 25,39 |
| 41442 | 21 | <20% | 0,0418 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 22,11 | 1,00 | 1,05 | 23,22 |
| 41442 | 22 | <20% | 0,0425 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 22,49 | 1,00 | 1,05 | 23,61 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superfície | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41444 | 2 | 20%-40% | 0,0412 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 21,80 | 1,25 | 1,05 | 28,61 |
| 41480 | 9 | 20%-40% | 0,3083 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 163,11 | 1,25 | 1,05 | 214,08 |
| 42404 | 1 | <20% | 0,0674 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 35,66 | 1,00 | 1,05 | 37,44 |
| 42404 | 2 | <20% | 0,0481 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 25,45 | 1,00 | 1,05 | 26,72 |
| 42411 | 1 | <20% | 0,096 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 50,79 | 1,00 | 1,05 | 53,33 |
| 42411 | 3 | <20% | 0,0713 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 37,72 | 1,00 | 1,05 | 39,61 |
| 43444 | 10 | <20% | 0,0701 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 37,09 | 1,00 | 1,05 | 38,94 |
| 43444 | 25 | 20%-40% | 0,0507 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 26,82 | 1,25 | 1,05 | 35,21 |
| 43444 | 28 | <20% | 0,0537 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 28,41 | 1,00 | 1,05 | 29,83 |
| 43444 | 29 | 20%-40% | 0,2801 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 148,19 | 1,25 | 1,05 | 194,50 |
| 43452 | 4 | 20%-40% | 0,1316 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 69,62 | 1,25 | 1,05 | 91,38 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (412)** | **5.670,98** |
| 36846 | 1 | 20%-40% | 1,0401 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 956,70 | 1,25 | 1,05 | 1255,68 |
| 38865 | 2 | <20% | 0,7476 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 395,53 | 1,00 | 1,05 | 415,30 |
| 38865 | 3 | <20% | 0,0702 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 37,14 | 1,00 | 1,05 | 39,00 |
| 38872 | 3 | <20% | 0,7618 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 403,04 | 1,00 | 1,05 | 423,19 |
| 39865 | 1 | <20% | 0,4824 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 255,22 | 1,00 | 1,05 | 267,98 |
| 39865 | 5 | <20% | 0,6977 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 369,13 | 1,00 | 1,05 | 387,58 |
| 39903 | 1 | 20%-40% | 0,2726 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 144,22 | 1,25 | 1,05 | 189,29 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (400)** | **2.978,02** |
| 54704 | 8 | <20% | 0,4552 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 240,83 | 1,00 | 1,05 | 252,87 |
| 54704 | 9 | <20% | 0,1166 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 61,69 | 1,00 | 1,05 | 64,77 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (402)** | **317,64** |
| 55541 | 1 | <20% | 0,0593 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 31,37 | 1,00 | 1,05 | 32,94 |
| 55541 | 5 | <20% | 0,0615 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 32,54 | 1,00 | 1,05 | 34,16 |
| 55541 | 9 | <20% | 0,1505 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 79,62 | 1,00 | 1,05 | 83,60 |
| 55547 | 2 | <20% | 0,0599 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 31,69 | 1,00 | 1,05 | 33,28 |
| 55547 | 5 | <20% | 0,0595 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 31,48 | 1,00 | 1,05 | 33,05 |
| 55547 | 7 | <20% | 0,0598 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 31,64 | 1,00 | 1,05 | 33,22 |
| 55547 | 8 | <20% | 0,0608 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 32,17 | 1,00 | 1,05 | 33,78 |
| 55547 | 12 | <20% | 0,0609 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 32,22 | 1,00 | 1,05 | 33,83 |
| 55547 | 17 | <20% | 0,0604 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 31,96 | 1,00 | 1,05 | 33,55 |
| 55553 | 11 | <20% | 0,0295 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 15,61 | 1,00 | 1,05 | 16,39 |
| 55553 | 12 | <20% | 0,028 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 14,81 | 1,00 | 1,05 | 15,55 |
| 55553 | 13 | <20% | 0,0303 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 16,03 | 1,00 | 1,05 | 16,83 |
| 55553 | 14 | <20% | 0,0313 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 16,56 | 1,00 | 1,05 | 17,39 |
| 55553 | 15 | <20% | 0,0323 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 17,09 | 1,00 | 1,05 | 17,94 |
| 55553 | 16 | <20% | 0,0334 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 17,67 | 1,00 | 1,05 | 18,55 |
| 56526 | 1 | <20% | 0,0303 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 16,03 | 1,00 | 1,05 | 16,83 |
| 56526 | 2 | <20% | 0,0629 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 33,28 | 1,00 | 1,05 | 34,94 |
| 56526 | 3 | <20% | 0,0607 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 32,11 | 1,00 | 1,05 | 33,72 |
| 56526 | 6 | <20% | 0,0605 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 32,01 | 1,00 | 1,05 | 33,61 |
| 56526 | 19 | <20% | 0,0605 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 32,01 | 1,00 | 1,05 | 33,61 |
| 56526 | 21 | <20% | 0,0601 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 31,80 | 1,00 | 1,05 | 33,39 |
| 56535 | 3 | <20% | 0,0592 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 31,32 | 1,00 | 1,05 | 32,89 |
| 56550 | 10 | <20% | 0,0423 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 22,38 | 1,00 | 1,05 | 23,50 |
| 56550 | 13 | <20% | 0,084 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 44,44 | 1,00 | 1,05 | 46,66 |
| 56576 | 5 | <20% | 0,0514 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 27,19 | 1,00 | 1,05 | 28,55 |
| 56576 | 6 | <20% | 0,0554 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 29,31 | 1,00 | 1,05 | 30,78 |
| 56576 | 7 | <20% | 0,0416 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 22,01 | 1,00 | 1,05 | 23,11 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superfície | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56576 | 9 | <20% | 0,0423 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 22,38 | 1,00 | 1,05 | 23,50 |
| 56576 | 10 | <20% | 0,0472 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 24,97 | 1,00 | 1,05 | 26,22 |
| 56576 | 11 | <20% | 0,054 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 28,57 | 1,00 | 1,05 | 30,00 |
| 56576 | 12 | <20% | 0,0441 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 23,33 | 1,00 | 1,05 | 24,50 |
| 56576 | 13 | <20% | 0,0191 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 10,11 | 1,00 | 1,05 | 10,61 |
| 56576 | 14 | <20% | 0,0147 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 7,78 | 1,00 | 1,05 | 8,17 |
| 56576 | 15 | <20% | 0,0206 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 10,90 | 1,00 | 1,05 | 11,44 |
| 56576 | 18 | <20% | 0,036 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 19,05 | 1,00 | 1,05 | 20,00 |
| 56576 | 19 | <20% | 0,0332 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 17,56 | 1,00 | 1,05 | 18,44 |
| 56576 | 23 | <20% | 0,0296 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 15,66 | 1,00 | 1,05 | 16,44 |
| 56576 | 24 | <20% | 0,0271 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 14,34 | 1,00 | 1,05 | 15,05 |
| 56576 | 25 | <20% | 0,0301 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 15,92 | 1,00 | 1,05 | 16,72 |
| 56576 | 26 | <20% | 0,0318 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 16,82 | 1,00 | 1,05 | 17,67 |
| 56576 | 27 | <20% | 0,0327 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 17,30 | 1,00 | 1,05 | 18,17 |
| 56576 | 28 | <20% | 0,0327 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 17,30 | 1,00 | 1,05 | 18,17 |
| 56576 | 29 | <20% | 0,0316 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 16,72 | 1,00 | 1,05 | 17,55 |
| 56576 | 30 | <20% | 0,0295 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 15,61 | 1,00 | 1,05 | 16,39 |
| 56576 | 31 | <20% | 0,0274 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 14,50 | 1,00 | 1,05 | 15,22 |
| 56576 | 32 | <20% | 0,0253 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 13,39 | 1,00 | 1,05 | 14,05 |
| 56576 | 33 | <20% | 0,0252 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 13,33 | 1,00 | 1,05 | 14,00 |
| 56576 | 34 | <20% | 0,0255 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 13,49 | 1,00 | 1,05 | 14,17 |
| 56576 | 37 | <20% | 0,0483 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 25,55 | 1,00 | 1,05 | 26,83 |
| 56576 | 44 | <20% | 0,0416 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 38,26 | 1,00 | 1,05 | 40,18 |
| 56576 | 45 | <20% | 0,0409 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 37,62 | 1,00 | 1,05 | 39,50 |
| 56576 | 47 | <20% | 0,0454 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 24,02 | 1,00 | 1,05 | 25,22 |
| 56576 | 49 | <20% | 0,0454 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 24,02 | 1,00 | 1,05 | 25,22 |
| 56576 | 50 | <20% | 0,0678 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 35,87 | 1,00 | 1,05 | 37,66 |
| 56576 | 51 | <20% | 0,0598 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 31,64 | 1,00 | 1,05 | 33,22 |
| 56576 | 52 | <20% | 0,051 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 26,98 | 1,00 | 1,05 | 28,33 |
| 56576 | 53 | <20% | 0,0414 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 21,90 | 1,00 | 1,05 | 23,00 |
| 56576 | 54 | <20% | 0,045 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 23,81 | 1,00 | 1,05 | 25,00 |
| 57547 | 2 | <20% | 0,0608 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 32,17 | 1,00 | 1,05 | 33,78 |
| 57547 | 13 | <20% | 0,0598 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 31,64 | 1,00 | 1,05 | 33,22 |
| 57550 | 10 | <20% | 0,017 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 8,99 | 1,00 | 1,05 | 9,44 |
| 57550 | 19 | <20% | 0,0603 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 31,90 | 1,00 | 1,05 | 33,50 |
| 57588 | 13 | <20% | 0,0161 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 8,52 | 1,00 | 1,05 | 8,94 |
| 57588 | 14 | <20% | 0,0117 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 6,19 | 1,00 | 1,05 | 6,50 |
| 57588 | 15 | <20% | 0,0117 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 6,19 | 1,00 | 1,05 | 6,50 |
| 57588 | 16 | <20% | 0,0162 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 8,57 | 1,00 | 1,05 | 9,00 |
| 57588 | 31 | <20% | 0,0157 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 8,31 | 1,00 | 1,05 | 8,72 |
| 57588 | 32 | <20% | 0,0116 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 6,14 | 1,00 | 1,05 | 6,44 |
| 57588 | 33 | <20% | 0,0116 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 6,14 | 1,00 | 1,05 | 6,44 |
| 57588 | 34 | <20% | 0,0117 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 6,19 | 1,00 | 1,05 | 6,50 |
| 57588 | 35 | <20% | 0,2034 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 107,61 | 1,00 | 1,05 | 112,99 |
| 58548 | 1 | <20% | 0,1143 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 60,47 | 1,00 | 1,05 | 63,50 |
| 58561 | 24 | <20% | 0,116 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 61,37 | 1,00 | 1,05 | 64,44 |
| 58584 | 11 | <20% | 0,0769 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 40,68 | 1,00 | 1,05 | 42,72 |
| 58584 | 12 | <20% | 0,0604 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 31,96 | 1,00 | 1,05 | 33,55 |
| 58584 | 14 | <20% | 0,0563 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 29,79 | 1,00 | 1,05 | 31,28 |
| 58584 | 16 | <20% | 0,0662 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 35,02 | 1,00 | 1,05 | 36,77 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superfície | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58584 | 19 | <20% | 0,0697 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 36,88 | 1,00 | 1,05 | 38,72 |
| 58585 | 1 | <20% | 0,053 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 28,04 | 1,00 | 1,05 | 29,44 |
| 58585 | 13 | <20% | 0,1302 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 68,88 | 1,00 | 1,05 | 72,33 |
| 58585 | 14 | <20% | 0,0461 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 24,39 | 1,00 | 1,05 | 25,61 |
| 58593 | 4 | <20% | 0,1662 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 87,93 | 1,00 | 1,05 | 92,33 |
| 58617 | 23 | <20% | 0,0193 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 10,21 | 1,00 | 1,05 | 10,72 |
| 58617 | 24 | <20% | 0,0148 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 7,83 | 1,00 | 1,05 | 8,22 |
| 58617 | 25 | <20% | 0,0149 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 7,88 | 1,00 | 1,05 | 8,28 |
| 58617 | 26 | <20% | 0,0193 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 10,21 | 1,00 | 1,05 | 10,72 |
| 58617 | 27 | <20% | 0,0795 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 42,06 | 1,00 | 1,05 | 44,16 |
| 59561 | 4 | <20% | 0,0845 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 44,71 | 1,00 | 1,05 | 46,94 |
| 59584 | 1 | <20% | 0,0248 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 13,12 | 1,00 | 1,05 | 13,78 |
| 59584 | 2 | <20% | 0,0156 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 8,25 | 1,00 | 1,05 | 8,67 |
| 59584 | 3 | <20% | 0,0156 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 8,25 | 1,00 | 1,05 | 8,67 |
| 59584 | 4 | <20% | 0,0156 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 8,25 | 1,00 | 1,05 | 8,67 |
| 59584 | 5 | <20% | 0,0156 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 8,25 | 1,00 | 1,05 | 8,67 |
| 59584 | 6 | <20% | 0,0156 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 8,25 | 1,00 | 1,05 | 8,67 |
| 59584 | 7 | <20% | 0,0171 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 9,05 | 1,00 | 1,05 | 9,50 |
| 59584 | 8 | <20% | 0,0172 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 9,10 | 1,00 | 1,05 | 9,55 |
| 59584 | 9 | <20% | 0,0149 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 7,88 | 1,00 | 1,05 | 8,28 |
| 59584 | 10 | <20% | 0,015 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 7,94 | 1,00 | 1,05 | 8,33 |
| 59584 | 11 | <20% | 0,0149 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 7,88 | 1,00 | 1,05 | 8,28 |
| 59584 | 12 | <20% | 0,0148 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 7,83 | 1,00 | 1,05 | 8,22 |
| 59584 | 13 | <20% | 0,0203 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 10,74 | 1,00 | 1,05 | 11,28 |
| 59584 | 14 | <20% | 0,0196 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 10,37 | 1,00 | 1,05 | 10,89 |
| 59584 | 15 | <20% | 0,0151 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 7,99 | 1,00 | 1,05 | 8,39 |
| 59584 | 16 | <20% | 0,0151 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 7,99 | 1,00 | 1,05 | 8,39 |
| 59584 | 17 | <20% | 0,015 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 7,94 | 1,00 | 1,05 | 8,33 |
| 59584 | 18 | <20% | 0,0148 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 7,83 | 1,00 | 1,05 | 8,22 |
| 59584 | 19 | <20% | 0,0175 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 9,26 | 1,00 | 1,05 | 9,72 |
| 59584 | 20 | <20% | 0,0152 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 8,04 | 1,00 | 1,05 | 8,44 |
| 59584 | 21 | <20% | 0,0136 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 7,20 | 1,00 | 1,05 | 7,55 |
| 59584 | 22 | <20% | 0,0136 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 7,20 | 1,00 | 1,05 | 7,55 |
| 59584 | 23 | <20% | 0,0136 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 7,20 | 1,00 | 1,05 | 7,55 |
| 59584 | 24 | <20% | 0,0136 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 7,20 | 1,00 | 1,05 | 7,55 |
| 59584 | 25 | <20% | 0,0136 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 7,20 | 1,00 | 1,05 | 7,55 |
| 59584 | 26 | <20% | 0,0206 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 10,90 | 1,00 | 1,05 | 11,44 |
| 59584 | 27 | <20% | 0,0222 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 11,75 | 1,00 | 1,05 | 12,33 |
| 59584 | 28 | <20% | 0,0146 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 7,72 | 1,00 | 1,05 | 8,11 |
| 59584 | 29 | <20% | 0,0145 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 7,67 | 1,00 | 1,05 | 8,05 |
| 59584 | 30 | <20% | 0,0196 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 10,37 | 1,00 | 1,05 | 10,89 |
| 59584 | 31 | <20% | 0,02 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 10,58 | 1,00 | 1,05 | 11,11 |
| 59584 | 32 | <20% | 0,0155 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 8,20 | 1,00 | 1,05 | 8,61 |
| 59584 | 33 | <20% | 0,0155 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 8,20 | 1,00 | 1,05 | 8,61 |
| 59584 | 34 | <20% | 0,0234 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 12,38 | 1,00 | 1,05 | 13,00 |
| 59607 | 3 | <20% | 0,0177 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 9,36 | 1,00 | 1,05 | 9,83 |
| 59607 | 4 | <20% | 0,0181 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 9,58 | 1,00 | 1,05 | 10,05 |
| 59607 | 5 | <20% | 0,0183 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 9,68 | 1,00 | 1,05 | 10,17 |
| 60553 | 1 | 20%-40% | 1,0606 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 561,12 | 1,25 | 1,05 | 736,47 |
| 60583 | 1 | <20% | 0,6008 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 317,86 | 1,00 | 1,05 | 333,75 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superfície | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60620 | 1 | <20% | 0,0369 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 19,52 | 1,00 | 1,05 | 20,50 |
| 60620 | 12 | <20% | 0,0673 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 35,61 | 1,00 | 1,05 | 37,39 |
| 61616 | 0 | <20% | 0,0126 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 6,67 | 1,00 | 1,05 | 7,00 |
| 61616 | 4 | <20% | 0,1202 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 63,59 | 1,00 | 1,05 | 66,77 |
| 61616 | 8 | 20%-40% | 0,1014 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 93,27 | 1,25 | 1,05 | 122,42 |
| 61616 | 8 | 20%-40% | 0,4617 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 424,68 | 1,25 | 1,05 | 557,39 |
| 61616 | 31 | <20% | 0,2122 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 112,27 | 1,00 | 1,05 | 117,88 |
| 61616 | 32 | 20%-40% | 0,0131 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 12,05 | 1,25 | 1,05 | 15,82 |
| 61616 | 37 | <20% | 0,065 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 34,39 | 1,00 | 1,05 | 36,11 |
| 61616 | 42 | <20% | 0,053 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 28,04 | 1,00 | 1,05 | 29,44 |
| 61616 | 48 | <20% | 0,0588 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 31,11 | 1,00 | 1,05 | 32,66 |
| 61616 | 55 | <20% | 0,0667 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 35,29 | 1,00 | 1,05 | 37,05 |
| 61616 | 57 | <20% | 0,0664 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 35,13 | 1,00 | 1,05 | 36,89 |
| 61616 | 58 | <20% | 0,0655 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 34,65 | 1,00 | 1,05 | 36,39 |
| 61616 | 59 | <20% | 0,0615 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 32,54 | 1,00 | 1,05 | 34,16 |
| 61616 | 60 | <20% | 0,0655 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 34,65 | 1,00 | 1,05 | 36,39 |
| 61616 | 61 | <20% | 0,0641 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 33,91 | 1,00 | 1,05 | 35,61 |
| 61616 | 62 | <20% | 0,0637 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 33,70 | 1,00 | 1,05 | 35,39 |
| 61616 | 63 | <20% | 0,0659 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 34,87 | 1,00 | 1,05 | 36,61 |
| 61616 | 64 | <20% | 0,066 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 34,92 | 1,00 | 1,05 | 36,66 |
| 61616 | 65 | <20% | 0,0644 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 34,07 | 1,00 | 1,05 | 35,78 |
| 61616 | 66 | <20% | 0,0856 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 45,29 | 1,00 | 1,05 | 47,55 |
| 61616 | 67 | <20% | 0,0544 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 28,78 | 1,00 | 1,05 | 30,22 |
| 61616 | 68 | <20% | 0,0677 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 35,82 | 1,00 | 1,05 | 37,61 |
| 61616 | 73 | <20% | 0,0478 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 25,29 | 1,00 | 1,05 | 26,55 |
| 61616 | 75 | <20% | 0,0559 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 29,57 | 1,00 | 1,05 | 31,05 |
| 62552 | 3 | <20% | 0,1003 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 53,06 | 1,00 | 1,05 | 55,72 |
| 62576 | 1 | <20% | 0,0947 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 50,10 | 1,00 | 1,05 | 52,61 |
| 62576 | 2 | <20% | 0,1103 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 58,36 | 1,00 | 1,05 | 61,27 |
| 62576 | 3 | <20% | 0,1085 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 57,40 | 1,00 | 1,05 | 60,27 |
| 62576 | 4 | <20% | 0,1131 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 59,84 | 1,00 | 1,05 | 62,83 |
| 62576 | 7 | <20% | 0,1452 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 76,82 | 1,00 | 1,05 | 80,66 |
| 62576 | 12 | <20% | 0,0923 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 48,83 | 1,00 | 1,05 | 51,27 |
| 62576 | 13 | 20%-40% | 0,2949 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 156,02 | 1,25 | 1,05 | 204,78 |
| 62576 | 14 | 20%-40% | 0,455 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 418,52 | 1,25 | 1,05 | 549,31 |
| 62622 | 4 | <20% | 0,0659 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 34,87 | 1,00 | 1,05 | 36,61 |
| 62638 | 1 | >40% | 0,2533 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 232,99 | 1,50 | 1,05 | 366,96 |
| 62638 | 6 | <20% | 0,1044 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 55,23 | 1,00 | 1,05 | 58,00 |
| 62638 | 9 | >40% | 0,0388 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 35,69 | 1,50 | 1,05 | 56,21 |
| 62638 | 11 | 20%-40% | 0,0382 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 20,21 | 1,25 | 1,05 | 26,53 |
| 62638 | 12 | 20%-40% | 0,0395 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 20,90 | 1,25 | 1,05 | 27,43 |
| 62638 | 99 | 20%-40% | 0,0436 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 23,07 | 1,25 | 1,05 | 30,28 |
| 63595 | 12 | <20% | 0,0953 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 50,42 | 1,00 | 1,05 | 52,94 |
| 63595 | 14 | <20% | 0,0936 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 49,52 | 1,00 | 1,05 | 52,00 |
| 63595 | 23 | <20% | 0,0699 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 36,98 | 1,00 | 1,05 | 38,83 |
| 63595 | 25 | <20% | 0,0624 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 33,01 | 1,00 | 1,05 | 34,66 |
| 63595 | 27 | <20% | 0,0625 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 33,07 | 1,00 | 1,05 | 34,72 |
| 63628 | 2 | <20% | 0,2667 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 141,10 | 1,00 | 1,05 | 148,16 |
| 64595 | 2 | 20%-40% | 0,0508 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 26,88 | 1,25 | 1,05 | 35,28 |
| 64595 | 5 | 20%-40% | 0,0225 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 20,70 | 1,25 | 1,05 | 27,16 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superfície | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | **Cost (401)** | **7.632,88** |
| 61702 | 2 | <20% | 1,5058 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 796,66 | 1 | 1,05 | 836,49 |
| 62673 | 3 | <20% | 0,0577 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 30,53 | 1 | 1,05 | 32,05 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (403)** | **868,54** |
| 63874 | 3 | <20% | 0,1403 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 74,23 | 1,00 | 1,05 | 77,94 |
| 63874 | 4 | <20% | 0,1294 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 68,46 | 1,00 | 1,05 | 71,88 |
| 63874 | 5 | <20% | 0,1324 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 70,05 | 1,00 | 1,05 | 73,55 |
| 63874 | 6 | <20% | 0,1331 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 70,42 | 1,00 | 1,05 | 73,94 |
| 63874 | 7 | <20% | 0,1305 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 69,04 | 1,00 | 1,05 | 72,49 |
| 63874 | 8 | <20% | 0,1309 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 69,25 | 1,00 | 1,05 | 72,72 |
| 63874 | 9 | <20% | 0,1434 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 75,87 | 1,00 | 1,05 | 79,66 |
| 63874 | 10 | <20% | 0,1037 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 54,86 | 1,00 | 1,05 | 57,61 |
| 63874 | 11 | <20% | 0,1046 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 55,34 | 1,00 | 1,05 | 58,11 |
| 63874 | 12 | <20% | 0,1068 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 56,50 | 1,00 | 1,05 | 59,33 |
| 63874 | 14 | <20% | 0,1546 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 81,79 | 1,00 | 1,05 | 85,88 |
| 63874 | 15 | <20% | 0,1627 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 86,08 | 1,00 | 1,05 | 90,38 |
| 63874 | 16 | <20% | 0,1004 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 53,12 | 1,00 | 1,05 | 55,77 |
| 63874 | 17 | <20% | 0,1113 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 58,88 | 1,00 | 1,05 | 61,83 |
| 63874 | 18 | <20% | 0,1031 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 54,55 | 1,00 | 1,05 | 57,27 |
| 63874 | 19 | <20% | 0,1026 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 54,28 | 1,00 | 1,05 | 57,00 |
| 63874 | 20 | <20% | 0,2157 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 114,12 | 1,00 | 1,05 | 119,82 |
| 63923 | 2 | <20% | 0,1127 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 59,63 | 1,00 | 1,05 | 62,61 |
| 63923 | 3 | <20% | 0,113 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 59,78 | 1,00 | 1,05 | 62,77 |
| 63923 | 4 | <20% | 0,1134 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 60,00 | 1,00 | 1,05 | 63,00 |
| 63923 | 6 | <20% | 0,1134 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 60,00 | 1,00 | 1,05 | 63,00 |
| 63923 | 7 | <20% | 0,111 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 58,73 | 1,00 | 1,05 | 61,66 |
| 63923 | 8 | <20% | 0,1097 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 58,04 | 1,00 | 1,05 | 60,94 |
| 63923 | 9 | <20% | 0,1111 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 58,78 | 1,00 | 1,05 | 61,72 |
| 63923 | 11 | <20% | 0,1095 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 57,93 | 1,00 | 1,05 | 60,83 |
| 63923 | 13 | <20% | 0,1131 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 59,84 | 1,00 | 1,05 | 62,83 |
| 63923 | 15 | <20% | 0,1024 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 54,18 | 1,00 | 1,05 | 56,88 |
| 63923 | 16 | <20% | 0,1079 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 57,09 | 1,00 | 1,05 | 59,94 |
| 63923 | 17 | <20% | 0,1075 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 56,87 | 1,00 | 1,05 | 59,72 |
| 63923 | 18 | <20% | 0,1113 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 58,88 | 1,00 | 1,05 | 61,83 |
| 63923 | 19 | <20% | 0,1262 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 66,77 | 1,00 | 1,05 | 70,11 |
| 63923 | 20 | <20% | 0,1694 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 89,62 | 1,00 | 1,05 | 94,10 |
| 63923 | 21 | <20% | 0,1525 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 80,68 | 1,00 | 1,05 | 84,72 |
| 63923 | 22 | <20% | 0,16 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 84,65 | 1,00 | 1,05 | 88,88 |
| 63923 | 23 | <20% | 0,1433 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 75,81 | 1,00 | 1,05 | 79,61 |
| 63923 | 24 | <20% | 0,1641 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 86,82 | 1,00 | 1,05 | 91,16 |
| 63923 | 25 | <20% | 0,165 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 87,29 | 1,00 | 1,05 | 91,66 |
| 63923 | 26 | <20% | 0,1477 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 78,14 | 1,00 | 1,05 | 82,05 |
| 63923 | 27 | <20% | 0,1048 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 55,45 | 1,00 | 1,05 | 58,22 |
| 63923 | 28 | <20% | 0,1154 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 61,05 | 1,00 | 1,05 | 64,11 |
| 63923 | 29 | <20% | 0,1093 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 57,83 | 1,00 | 1,05 | 60,72 |
| 63923 | 30 | <20% | 0,1047 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 55,39 | 1,00 | 1,05 | 58,16 |
| 63923 | 32 | <20% | 0,1116 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 59,04 | 1,00 | 1,05 | 62,00 |
| 63923 | 43 | <20% | 0,1132 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 59,89 | 1,00 | 1,05 | 62,88 |
| 63923 | 45 | <20% | 0,1032 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 54,60 | 1,00 | 1,05 | 57,33 |
| 64915 | 1 | <20% | 0,3241 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 171,47 | 1,00 | 1,05 | 180,04 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superfície | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64915 | 3 | <20% | 0,1017 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 53,81 | 1,00 | 1,05 | 56,50 |
| 64915 | 4 | <20% | 0,105 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 55,55 | 1,00 | 1,05 | 58,33 |
| 64915 | 5 | <20% | 0,1089 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 57,61 | 1,00 | 1,05 | 60,50 |
| 64915 | 6 | <20% | 0,1068 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 56,50 | 1,00 | 1,05 | 59,33 |
| 64915 | 7 | <20% | 0,101 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 53,44 | 1,00 | 1,05 | 56,11 |
| 64915 | 8 | <20% | 0,0999 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 52,85 | 1,00 | 1,05 | 55,50 |
| 64915 | 9 | <20% | 0,1216 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 64,33 | 1,00 | 1,05 | 67,55 |
| 64915 | 10 | <20% | 0,1261 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 66,71 | 1,00 | 1,05 | 70,05 |
| 64915 | 11 | <20% | 0,1251 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 66,19 | 1,00 | 1,05 | 69,49 |
| 64915 | 12 | <20% | 0,1048 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 55,45 | 1,00 | 1,05 | 58,22 |
| 64915 | 13 | <20% | 0,1004 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 53,12 | 1,00 | 1,05 | 55,77 |
| 64915 | 14 | <20% | 0,1006 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 53,22 | 1,00 | 1,05 | 55,88 |
| 64915 | 15 | <20% | 0,1546 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 81,79 | 1,00 | 1,05 | 85,88 |
| 64915 | 16 | <20% | 0,1012 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 53,54 | 1,00 | 1,05 | 56,22 |
| 64915 | 17 | <20% | 0,1004 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 53,12 | 1,00 | 1,05 | 55,77 |
| 65927 | 8 | <20% | 0,1094 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 57,88 | 1,00 | 1,05 | 60,77 |
| 65927 | 9 | <20% | 0,1076 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 56,93 | 1,00 | 1,05 | 59,77 |
| 65927 | 10 | <20% | 0,1085 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 57,40 | 1,00 | 1,05 | 60,27 |
| 65927 | 11 | <20% | 0,1079 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 57,09 | 1,00 | 1,05 | 59,94 |
| 65927 | 12 | <20% | 0,1077 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 56,98 | 1,00 | 1,05 | 59,83 |
| 65927 | 13 | <20% | 0,1073 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 56,77 | 1,00 | 1,05 | 59,61 |
| 65927 | 14 | <20% | 0,1081 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 57,19 | 1,00 | 1,05 | 60,05 |
| 65927 | 15 | <20% | 0,1082 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 57,24 | 1,00 | 1,05 | 60,11 |
| 65927 | 16 | <20% | 0,1085 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 57,40 | 1,00 | 1,05 | 60,27 |
| 65927 | 17 | <20% | 0,1072 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 56,72 | 1,00 | 1,05 | 59,55 |
| 65927 | 18 | <20% | 0,1086 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 57,46 | 1,00 | 1,05 | 60,33 |
| 65927 | 19 | <20% | 0,1073 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 56,77 | 1,00 | 1,05 | 59,61 |
| 65927 | 20 | <20% | 0,1083 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 57,30 | 1,00 | 1,05 | 60,16 |
| 65927 | 21 | <20% | 0,1077 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 56,98 | 1,00 | 1,05 | 59,83 |
| 65927 | 22 | <20% | 0,107 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 56,61 | 1,00 | 1,05 | 59,44 |
| 65927 | 23 | <20% | 0,1079 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 57,09 | 1,00 | 1,05 | 59,94 |
| 65927 | 24 | <20% | 0,1094 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 57,88 | 1,00 | 1,05 | 60,77 |
| 65927 | 25 | <20% | 0,1066 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 56,40 | 1,00 | 1,05 | 59,22 |
| 65927 | 26 | <20% | 0,1028 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 54,39 | 1,00 | 1,05 | 57,11 |
| 65927 | 28 | <20% | 0,1825 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 96,55 | 1,00 | 1,05 | 101,38 |
| 65927 | 29 | <20% | 0,1605 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 84,91 | 1,00 | 1,05 | 89,16 |
| 65927 | 30 | <20% | 0,1319 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 69,78 | 1,00 | 1,05 | 73,27 |
| 65927 | 31 | <20% | 0,1232 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 65,18 | 1,00 | 1,05 | 68,44 |
| 65927 | 33 | <20% | 0,1412 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 74,70 | 1,00 | 1,05 | 78,44 |
| 65927 | 34 | <20% | 0,2021 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 106,92 | 1,00 | 1,05 | 112,27 |
| 65927 | 35 | <20% | 0,136 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 71,95 | 1,00 | 1,05 | 75,55 |
| 65927 | 36 | <20% | 0,1371 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 72,53 | 1,00 | 1,05 | 76,16 |
| 65927 | 37 | <20% | 0,1377 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 72,85 | 1,00 | 1,05 | 76,49 |
| 65927 | 38 | <20% | 0,1553 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 82,16 | 1,00 | 1,05 | 86,27 |
| 65927 | 39 | <20% | 0,1572 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 83,17 | 1,00 | 1,05 | 87,33 |
| 65927 | 40 | <20% | 0,1556 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 82,32 | 1,00 | 1,05 | 86,44 |
| 65927 | 41 | <20% | 0,1567 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 82,90 | 1,00 | 1,05 | 87,05 |
| 65927 | 42 | <20% | 0,162 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 85,71 | 1,00 | 1,05 | 89,99 |
| 65927 | 43 | <20% | 0,1084 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 57,35 | 1,00 | 1,05 | 60,22 |
| 65927 | 44 | <20% | 0,1271 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 67,24 | 1,00 | 1,05 | 70,61 |

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superfície | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65927 | 45 | <20% | 0,2464 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 130,36 | 1,00 | 1,05 | 136,88 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (404)** | **6.822,26** |
| 80563 | 6 | 20%-40% | 0,1407 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 74,44 | 1,25 | 1,05 | 97,70 |
| 81531 | 6 | 20%-40% | 0,1662 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 152,87 | 1,25 | 1,05 | 200,65 |
| 81531 | 8 | 20%-40% | 0,1295 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 119,12 | 1,25 | 1,05 | 156,34 |
| 81531 | 16 | 20%-40% | 0,1256 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 115,53 | 1,25 | 1,05 | 151,63 |
| 81535 | 5 | >40% | 0,2041 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 187,74 | 1,50 | 1,05 | 295,68 |
| 81535 | 8 | 20%-40% | 0,1217 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 111,94 | 1,25 | 1,05 | 146,92 |
| 81535 | 12 | 20%-40% | 0,0853 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 45,13 | 1,25 | 1,05 | 59,23 |
| 81535 | 13 | 20%-40% | 0,1246 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 114,61 | 1,25 | 1,05 | 150,43 |
| 81593 | 3 | 20%-40% | 0,1608 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 85,07 | 1,25 | 1,05 | 111,66 |
| 81593 | 5 | 20%-40% | 0,1855 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 98,14 | 1,25 | 1,05 | 128,81 |
| 84530 | 3 | <20% | 0,1536 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 141,28 | 1,00 | 1,05 | 148,35 |
| 84530 | 9 | 20%-40% | 0,1209 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 111,21 | 1,25 | 1,05 | 145,96 |
| 84530 | 12 | 20%-40% | 0,0825 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 75,89 | 1,25 | 1,05 | 99,60 |
| 85547 | 6 | 20%-40% | 0,1182 | T1 | Estassada manual | LB | | 919,82 | 108,72 | 1,25 | 1,05 | 142,70 |
| 85547 | 9 | <20% | 0,1067 | T1 | Estassada manual | HE | | 919,82 | 98,14 | 1,00 | 1,05 | 103,05 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (408)** | **2.138,71** |
| | | | | | | | | | | | **Superfície total (ha)** | **65,45** |
| | | | | | | | | | | | **Subtotal (€)** | **48.521,32** |
| | | | | | | | | | | | **Total parcel·les (nre.)** | **549** |

## 2.6.2 Pressupost de manteniment en zones verdes interiors

*Taula 2.23. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l'arbrat i d'estassada del sotabosc a realitzar en zones verdes*

| Codi illa | Codi parcel·la | Pendent(%) | Superfície | Tractament (codi) | Actuació | Codi operació | Peus especials (nre.) | Cost unitari (€/ha) | Cost(€) | Factor corrector parcel·les | Factor pendent (€/ha) | Subtotal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18648 | 2 | 20%-40% | 0,0927 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 49,04 | 1,25 | 1,05 | 64,37 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (409)** | **64,37** |
| 28175 | 1 | 20%-40% | 0,1586 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 83,91 | 1,25 | 1,05 | 110,13 |
| 29180 | 6 | >40% | 0,1923 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 101,74 | 1,50 | 1,05 | 160,24 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (407)** | **270,37** |
| 35298 | 8 | <20% | 0,0656 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 34,71 | 1,00 | 1,05 | 36,44 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (406)** | **36,44** |
| 39428 | 21 | <20% | 0,0148 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 7,83 | 1,00 | 1,05 | 8,22 |
| 40467 | 1 | <20% | 0,079 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 41,80 | 1,00 | 1,05 | 43,89 |
| 40470 | 28 | <20% | 0,1153 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 61,00 | 1,00 | 1,05 | 64,05 |
| 41385 | 1 | <20% | 0,0595 | T1 | Estassada manual | HE | | 529,06 | 31,48 | 1,00 | 1,05 | 33,05 |
| | | | | | | | | | | | **Cost (412)** | **149,21** |
| | | | | | | | | | | | **Superfície total (ha)** | **0,78** |
| | | | | | | | | | | | **Subtotal (€)** | **520,39** |
| | | | | | | | | | | | **Total parcel·les (nre.)** | **8** |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

## 2.7 Resum pressupost de manteniment

Realitzats els treballs forestals de primera intervenció del tractament de les parcel·les no edificades i zones verdes interiors, seguint les condicions establertes a la Llei 5/2003, amb l'objectiu d'assegurar que les franges segueixin operatives, es preveu un manteniment que consisteix en la realització d'operacions forestals d'estassada i trituració del sotabosc.

*2.24. Pressupost de manteniment per sectors*

| Sector | Subtotal (€) | Despeses generals (13%) | Benefici industrial (6%) | IVA (21%) | Import (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Parcel·les no edificades interiors | 48.521,32 | 6.307,77 | 2.911,28 | 12.125,48 | 69.865,85 |
| Zones verdes interiors | 520,39 | 67,65 | 31,22 | 130,05 | 749,31 |

*2.25. Pressupost general de manteniment*

| Concepte | Import (€) |
|---|---|
| **Subtotal** | 49.041,71 |
| **Pressupost execució material (PEM)** | **49.041,71** |
| **Despeses generals (13%)** | 6.375,42 |
| **Benefici industrial (6%)** | 2.942,50 |
| **IVA (21 %)** | 12.255,52 |
| **Presssupost execució per contracte (PEC)** | **70.615,16** |

Puja el present pressupost dels treballs de reducció de la densitat d'arbrat i estassada de les parcel·les no edificades i zones verdes interiors de La Roca del Vallès, a la quantitat de setanta mil sis-cents quinze euros i setze centims (70.615,16€ ), IVA inclòs.

La Roca del Vallès, a data de la signatura digital

Firmado digitalmente por JORDI CANALS CAMPRUBI
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, sn=CANALS CAMPRUBI, givenName=JORDI, serialNumber=39360793L, cn=JORDI CANALS CAMPRUBI
Fecha: 2021.03.01 16:35:45 +01'00'

**Jordi Canals Camprubí**

Enginyer tècnic forestal

Col·legiat nº 4844

Firmado digitalmente por JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=FONTACABA SAIS, givenName=JOSEP, serialNumber=IDCES-40340900G, cn=JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Fecha: 2021.03.01 16:37:19 +01'00'

**Josep Fontacaba Sais**

Geógraf

Col·legiat nº 3051

C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

# 3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que ha de complir el procés d'execució de les obres de reducció de la densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc en les parcel·les no edificades i zones verdes interiors de les urbanitzacions i els nuclis urbans del municipi de la Roca del Vallès.

## 3.1 Àmbit d'aplicació

Aquest plec s'ha d'aplicar a totes les accions necessàries per a l'execució dels treballs descrits en el projecte que teniu a les mans.

## 3.2 Instruccions, normes i disposicions aplicables

Són d'aplicació, si escau, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que s'especifica en les d'aquest plec. En cas de contradicció prevaldrà la de rang jurídic superior i la més moderna sobre la més antiga.

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.
- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Article 179. Modificació de la Llei 5/2003.
- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Ordre del 9 d'abril de 1964, de l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.

El contractista té l'obligació de complir totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, de l'Ajuntament i d'altres organismes competents que tinguin aplicació en les feines que s'han de fer, tant si

s'esmenten com si no a la relació anterior, i el director d'obra és qui decidirà resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver respecte del que disposa aquest plec.


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

## 3.3 Descripció general de les obres

La descripció de les operacions de què consta l'obra s'han agrupat segons les diferents fases del procés d'execució.

### 3.3.1 Replanteig

El contractista, conjuntament amb el director de l'obra, ha de marcar sobre el terreny els límits de les zones de treball, excepte quan els límits siguin clars, que no és necessari, els arbres que s'han de respectar d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació, així com també els punts on s'ha d'apilar la fusta extreta, si escau. Les marques sobre el terreny i els arbres han de ser clarament visibles per als operaris i no han d'originar confusions.

El contractista, conjuntament amb el director de l'obra, ha de marcar sobre el terreny els carregadors i les vies de servei.

Criteris per al marcatge dels arbres que cal respectar:

a) La distribució dels peus després de la tallada d'arbres ha de complir els criteris de prevenció següents, tal com s'ha definit anteriorment:

- Fracció de cabuda de coberta de l'estrat arbori inferior al 35 %
- Distribució homogènia dels peus restants
- Espai mínim entre troncs de 6 metres
- Evitar la continuïtat horitzontal entre capçades

b) Excepcionalment es poden respectar exemplars d'especial interès, així com grups d'arbres, sempre que la distància horitzontal de la capçada o grup de capçades a la capçada de l'arbre més proper sigui superior a 5 metres.

c) L'elecció dels peus que cal respectar ha de deixar de banda tots els peus a la franja de 5 metres d'amplada que limita amb les parcel·les edificades, també aquells arbres que tinguin la capçada parcialment dins d'aquesta franja de 5 metres i que no es puguin esporgar adequadament per evitar que envaeixin aquest espai, excepte en el supòsit esmentat en el punt anterior.

d) Criteris de selecció:

- Prioritzar la permanència d'espècies de baixa inflamabilitat:
    - Olea europaea
    - Prunus avium
    - Buxus sempervirens
    - Pistacea lentiscus
    - Pistacea terebintus
    - Rhamnus alaternus
    - Hedera helix
    - Daphne gnidium

- Ruscus aculeatus
- Rubia peregrina
- Smilax aspera
- Viburnum tinus
- Quercus sp.
- Juniperus communis
- Arbutus unedo
- Rhamnus lyciodes
- Ononis tridentata
- Osyris alba
- Halimium sp.
- Atriplex halimus
- Tamarix sp.

- Les especies exòtiques no s'han de tallar i, a més a més, se n'ha de notificar la ubicació a l'Ajuntament. A continuació s'enumeren les espècies afectades:

  - Acacia dealbata
  - Ailanthus altissima
  - Cortaderia selloana
  - Robinia pseudoacacia
  - Euonymus japonicus
  - Cotoneaster sp.

- No prioritzar les espècies que continguin olis essencials i altres compostos orgànics volàtils i altament inflamables.
- Prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt contingut hídric en els teixits durant l'estiu, les que presenten una relació més petita de superfície/volum (plantes d'estructura compacta) i les que generen poques restes fines.
- Afavorir les espècies les fulles i les restes de les quals es descomponen amb més rapidesa.
- Afavorir les espècies amb fusta densa i una alta capacitat calòrica, que necessiten absorbir una gran quantitat de calor abans d'encendre's.
- En el cas d'haver de triar entre arbres d'una mateixa espècie, afavorir aquells que presentin un port més bo i un diàmetre més gran, així com un bon estat sanitari.

### 3.3.2 Obertura de vials de servei

El disseny de l'obra ha de seguir els criteris següents:

- L'amplada mínima de la via ha de ser de 3 metres.
- Els talussos finals han de tenir un pendent final màxim que dependrà del substrat existent:
- Substrats francs: el pendent dels talussos no ha de superar els 45º


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

- Substrats rocosos: el pendent dels talussos no ha de superar els 80º
- El pendent d'accés màxim de la via ha de ser del 13 %.
- Els revolts han de tenir un radi interior mínim de 5 metres i un radi exterior mínim de 9 metres.
- El pendent transversal ha de ser entre l'1,5 i el 3 % per afavorir el drenatge de la plataforma.
- S'han de construir trenques de drenatge amb l'objectiu de garantir el drenatge de l'aigua de la plataforma. Consisteixen en una franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. S'han de construir amb una depressió seguida d'una elevació en el sentit descendent de la via. Aquestes trenques han de complir els criteris següents:
- Tant l'elevació com la depressió han de tenir una alçada màxima de 20 cm.
- La longitud mínima del conjunt en la direcció de la via (depressió + elevació) no ha de ser inferior a 4 metres.
- La direcció de la trenca ha de ser transversal a la direcció de la via, encara que lleugerament obliqua, per afavorir el drenatge.
- En cap cas la distància entre dues trenques contigües pot superar els valors següents, en funció del pendent d'accés de la via:

  Distància màxima entre trenques de 75 metres per pendent d'accés inferiors al 5 %

  Distància màxima entre trenques de 50 metres per pendent d'accés entre 5 i 10 %

  Distància màxima entre trenques de 25 metres per pendent d'accés superiors a 10 %

### 3.3.3 Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres in situ

Cal tallar, desbrancar i trossejar els arbres amb les consideracions següents segons (Decret 64/95):

- Arranar la soca tant com es pugui
- Desbrancament complet
- Trossejament en trosses d'1 metre fins a 6 cm en punta prima
- En el cas que els arbres puguin ser objecte d'aprofitament forestal, es trossejaran de la manera més adient per a cada producte i espècie.
- Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s'hauran de trossejar o triturar i ser esteses arran del sòl. En cap cas no es podrà deixar dins d'una franja de 20 metres d'amplada a banda i banda dels camins.

### 3.3.4 Apilament i extracció de la fusta

La fusta que pugui ser objecte d'un aprofitament forestal s'ha d'extreure per arrossegament amb cabrestant (ja sigui amb skidder o tractor) o en suspensió amb autocarregador. La fusta s'ha d'acumular en carregadors a peu dels vials.

La fusta que no sigui objecte d'aprofitament s'ha d'apilar als punts marcats en el límit interior dels espais. Si no s'hi ha marcat cap zona, les piles s'han de fer allunyades dels arbres romanents. En el cas dels recs, la fusta s'ha d'extreure de l'interior de la llera.

### 3.3.5 Quantificació de la fusta

La fusta objecte d'aprofitament forestal es cubicarà al carregador o es pesarà amb bàscula. Se n'ha de portar un registre on s'indiqui l'espècie, el producte, les tones o metres cúbics i el tram o la parcel·la d'on s'ha extret.

### 3.3.6 Poda dels arbres romanents

Es poden tots els arbres que s'han respectat fins a un terç de la seva altura i un mínim d'1,5 metres. Els talls s'han d'efectuar correctament, sense provocar-los ferides. No s'han de fer arran perquè els poden produir infeccions, ni tampoc massa lluny del coll de la branca. No s'han de podar les branques que generin una ferida de més d'un terç de la circumferència a l'altura del punt on s'uneixen amb el tronc.

### 3.3.7 Estassada i eliminació de restes (estassada a la memòria i els pressupostos)

S'ha d'eliminar tota la vegetació baixa i arbustiva, excepte en el cas que la cobertura arbòria sigui inferior al 10 %, en què es respectaran les espècies existents fins a un màxim del 15 % de cobertura total i de 150 soques/ha. En zones no arbrades es pot respectar una part de l'estrat herbaci i arbustiu, fins a un 35 % de cobertura.

Les restes s'han d'eliminar preferentment per extracció, tot i que una part també se'n pot eliminar una part per trituració in situ. En el cas de trituració in situ, l'estat final admissible és de 15 cm de gruix de capa d'estella i l'estella ha de fer un màxim de 10 cm. També se'n pot fer una crema, però només els períodes en què la legislació vigent ho permeti. Com a norma general no s'ha de cremar amb condicions d'humitat ambiental molt baixa i vents forts.

### 3.3.8 Selecció de rebrots

S'han de seleccionar les soques d'olivera, alzina surera o alzina que s'hagin respectat. Es deixen els 2-3 tanys de millors condicions.

### 3.3.9 Actuació en zones ACA

En zones detectades com a rieres, rius o torrenteres, el procediment d'actuació pot variar del marcat a la metodologia d'aquest document. Es tindran en compte les especificacions d'actuació marcades al manual "criteris tècnics per a l'execució de treballs de manteniment i conservació de lleres públiques" editat per l'ACA i les consideracións que aquesta


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

administració imposi en la resposta a la obligada sol·licitud d'actuació que farà l'Ajuntament previa a l'inici de les obres. A més, es tindràn en compte les consideracions del tècnic municipal així com les del director de l'obra.

## 3.4 Maquinària de les operacions

A continuació es fa una descripció de la maquinària i els materials que s'han d'utilitzar en cadascuna de les operacions de què consta la obra.

- Replanteig

  Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures. Per marcar els límits de la zona d'actuació, es recomana la utilització de cintes d'abalisament.

- Obertura de vials de servei

  Retroexcavadora, buldòzer o màquina giratòria de rodes.

- Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres in situ

  Els arbres s'han de tallar, desbrancar i trossejar in situ amb motoserra i cunyes, palanques i giradors, si escau.

- Apilament de la fusta i extracció de la fusta

  L'apilament de la fusta s'ha de fer manualment amb l'ajuda de ganxos, pinces i arpis. L'extracció s'ha de fer amb tractor, skidder o autocarregador.

- Poda dels arbres romanents

  Es poden els arbres amb motoserra i podadora telescòpica, si escau.

  L'extracció de la fusta s'ha de fer amb skidder, tractor o autocarregador.

- Estassada selectiva

  S'ha d'eliminar tota la vegetació de manera manual amb motodesbrossadora i, puntualment, amb motoserra. A les zones on sigui possible, es pot utilitzar tractor agrícola equipat amb desbrossadora de cadenes o de braç, en funció de si són espais verds i recs o zones de seguretat de vials.

- Selecció de rebrots

  Amb motodesbrossadora, motoserra i podall manegat.

- Apilament de restes

  De manera manual i a mesura que avancen les operacions.

- Eliminació de restes

  Crema quan les condicions meteorològiques ho permetin. Trituració amb motodesbrossadora i motoserra o tractor.

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat, a proveir-se de totes les màquines, estris i mitjans auxiliars necessaris per executar les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequadament i correctament.


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

El contractista no pot reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veu obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels mitjans auxiliars en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-los respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin per al compliment d'aquest article es consideren incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no s'abonen separadament, malgrat s'indiqui expressament el contrari en algun document contractual.

## 3.5 Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres

El contractista és responsable en l'execució de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o la negligència del personal a càrrec seu, o d'una organització deficient de les obres. Els serveis públics o privats que quedin malmesos s'han d'arreglar, a càrrec seu i a l'instant. Les persones que en resultin perjudicades han de ser compensades adequadament al seu càrrec.

Així mateix, el contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o es descobreixin durant l'execució de les obres. Ha de donar compte immediatament de les troballes a l'enginyer que se n'encarregui i les ha de posar sota la seva custòdia. Sobretot, ha de prendre les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre component que pugui ser perjudicial.

## 3.6 Desenvolupament de les obres

El contractista començarà les obres, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins el període de Mínim 14 setmanes els treballs corresponents quedin executats i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el contracte.

L'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del present projecte preveu el nombre aproximat de persones a destinar a l'execució de l'obra, que hauran de tenir la formació adequada que garanteix el correcte desenvolupament de les operacions forestals previstes en aquest projecte, i que asseguri el compliment dels principis de prevenció de riscos establerts en la legislació vigent.

No es poden fer treballs entre el 15 de març i el 15 d'octubre, excepte que es disposi d'una autorització expressa i excepcional del director general de Medi Natural.

Els horaris de feina s'han de pactar amb els ajuntaments en cada cas, atès que es treballa a tocar d'habitatges.

En el cas d'eventuals piles de biomassa, han de tenir una altura màxima de 10 m i s'han d'extreure en un màxim de 30 dies des de la seva creació, exceptuant el període d'alt risc d'incendi, en què aquest termini es redueix a 15 dies.

La Roca del Vallès, a data de la signatura digital

**Jordi Canals Camprubí**

Enginyer tècnic forestal

Col·legiat nº 4844

Firmado digitalmente por JORDI CANALS CAMPRUBI
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, sn=CANALS CAMPRUBI, givenName=JORDI, serialNumber=39360793L, cn=JORDI CANALS CAMPRUBI
Fecha: 2021.03.01 16:39:21 +01'00'

**Josep Fontacaba Sais**

Geógraf

Col·legiat nº 3051

Firmado digitalmente por JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=FONTACABA SAIS, givenName=JOSEP, serialNumber=IDCES-40340900G, cn=JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Fecha: 2021.03.01 16:43:29 +01'00'



C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

# 4 Estudi bàsic de seguretat i salut laboral

## 4.1 Objecte de l'estudi

Aquest estudi estableix, durant el procés d'execució de les obres de reducció de la densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc en les parcel·les no edificades i les zones verdes interiorls de les urbanitzacions i els nuclis urbans, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d'accidents laborals i malalties professionals; de riscos derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment, i de les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballs.

Ha de servir per donar unes directrius bàsiques a l'empresa executora a l'hora de portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, i n'ha de facilitar el desenvolupament, sota el control de la direcció facultativa, d'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

## 4.2 Característiques de l'obra

Per tal d'assolir els objectius i els criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, l'obra es divideix en de manera genèrica en les següents fases:

- Replanteig
- Tallada d'arbres
- Poda inferior dels arbres que no es tallen
- Arrossegament dels arbres tallats i desbrancatge
- Estassada i trituració del sotabosc
- Trituració de les restes vegetals

Termini d'execució:

El termini d'execució dependrà de la superfície afectada i dels tractaments a realitzar en les obres que es contractin..

## 4.3 Maquinària de les operacions

A continuació es fa una descripció de la maquinària i els materials que s'han d'utilitzar en cadascuna de les operacions de què consta l'obra.

Replanteig

Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures.

Per marcar els límits de la zona d'actuació es recomana la utilització de cintes d'abalisament.

Obertura de vials de servei

Retroexcavadora, buldòzer o màquina giratòria de rodes.

Tallada, desbrancament i trossejament d'arbres *in situ*

Els arbres s'han de tallar, desbrancar i trossejar *in situ* amb motoserra i cunyes, palanques i giradors, si escau.

Apilament de la fusta i extracció de la fusta

L'apilament de la fusta s'ha de fer manualment amb l'ajuda de ganxos, pinces i arpis. L'extracció s'ha de fer amb tractor, *skidder* o autocarregador.

Poda dels arbres romanents

Es poden els arbres amb motoserra i podadora telescòpica, si escau.

L'extracció de la fusta s'ha de fer amb *skidder*, tractor o autocarregador.

Estassada selectiva

S'ha d'eliminar tota la vegetació de manera manual amb motodesbrossadora i, puntualment, amb motoserra. A les zones on sigui possible, es pot utilitzar tractor agrícola equipat amb desbrossadora de cadenes o de braç, en funció de si són espais verds i recs o zones de seguretat de vials.

Selecció de rebrots

Amb motodesbrossadora, motoserra i podall manegat.

Apilament de restes

De manera manual i a mesura que avancen les operacions.

Eliminació de restes

Crema quan les condicions meteorològiques ho permetin.

Trituració amb motodesbrossadora i motoserra o tractor.

## 4.4 Identificació i relació de riscos professionals per operació

A continuació s'indiquen els riscos professionals de cadascuna de les operacions definides al projecte.

### 4.4.1 Moviments de terres

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Atropellaments per màquines o vehicles
- Vibracions
- Relliscades en pujar o baixar


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

- Soroll

### 4.4.2 Tallada, desbrancament, poda i trossejament d'arbres *in situ*

- Picades i talls
- Cops i ensopegades
- Caiguda d'arbres
- Sobreesforços per posicions incorrectes
- Projecció de partícules als ulls
- Soroll

### 4.4.3 Apilament de la fusta

- Picades
- Cops i ensopegades
- Sobreesforços per posicions incorrectes

### 4.4.4 Extracció de la fusta

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Picades i talls
- Atropellaments per màquines o per la càrrega
- Relliscades en pujar o baixar
- Cops i ensopegades
- Sobreesforços per posicions incorrectes
- Projecció de partícules
- Soroll

### 4.4.5 Estassada del sotabosc i selecció de rebrots

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Atropellaments per màquines o per la càrrega
- Relliscades en pujar o baixar
- Picades i talls
- Cops i ensopegades
- Projecció de partícules
- Soroll
- Sobreesforços per posicions incorrectes

### 4.4.6 Apilament de restes

- Picades
- Cops i ensopegades
- Sobreesforços per posicions incorrectes

### 4.4.7 Crema de restes

- Cremades
- Picades
- Cops i ensopegades

### 4.4.8 Risc de danys a tercers

- Caiguda d'arbres sobre persones, instal·lacions de cablejat, edificacions i vehicles
- Projecció de partícules
- Incendi

## 4.5 Eliminació i prevenció de riscos professionals

A continuació s'indiquen les mesures de prevenció de riscos professionals en funció de la maquinària utilitzada.

### 4.5.1 Proteccions personals

Maquinària d'excavacions

- Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
- Cinturons antivibradors
- Senyal indicatiu de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina

Tractor, *skidder* o autocarregador

- Cabines de tipus ROPS i FOPS, i proteccions OPS en el cas de l'autocarregador
- Cables homologats amb càrregues de trencament certificades
- Els ganxos que s'utilitzin sempre han de portar pestell de seguretat
- Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
- Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima d'extensió del cable més la longitud de la càrrega
- Senyal indicatiu de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina

Motoserra i podadora telescòpica

- Casc complet, amb protecció per als ulls i les orelles
- Guants antilliscants i de material resistent, amb reforç a la part posterior de la mà esquerra (per als trencaments de cadena)
- Botes de seguretat amb sola antilliscant i punta d'acer
- Protectors per a les cames fets de material antitalls de fibres que puguin bloquejar la cadena
- Roba còmoda i resistent adequada per treballar a l'aire lliure


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Motodesbrossadora

- Casc complet, amb protecció per als ulls i les orelles
- Guants antilliscants i de material resistent, amb reforç a la part posterior de la mà esquerra (per als trencaments de cadena)
- Botes de seguretat amb sola antilliscant i punta d'acer
- Protectors per a les cames fets de material antitalls de fibres que puguin bloquejar la cadena.
- Roba còmoda i resistent adequada per treballar a l'aire lliure
-

Mesures especials per a l'ús de tràctel

*Equipament*

- Cal assegurar-se que tota la roba, els cables, les politges, rodets, estrops i la resta d'elements accessoris són adequats per fer el treball.
- Abans de començar el treball s'ha de comprovar que es disposa de tots els components del sistema de cable i dels elements auxiliars.
- Cal assegurar-se que tots els elements del sistema de cable són compatibles, especialment els relacionats amb la càrrega, i que tots els dispositius de seguretat estan ben ajustats.
- Cal examinar detalladament l'equip i no utilitzar-lo si està danyat.
- Tots els equips s'han d'utilitzar d'acord amb la normativa del fabricant.
-
- *Elecció dels ancoratges*
- Trieu punts d'ancoratge que siguin resistents i que permetin una distància de seguretat suficient entre l'operari i l'arbre que s'ha de tallar.
- La tria curosa dels punts d'ancoratge i de la posició final del cable asseguren el màxim rendiment del sistema.
- La soca o punt d'ancoratge s'ha de reforçar quan es consideri necessari.
- Els mecanismes de càrrega haurien de disposar d'estrops per prevenir esquinços i ruptures.
- Els dispositiu d'ancoratge han de ser compatibles amb el sistema de cablejat.
-
- *El sistema de cablejat*
- El cable ha d'estar lliure d'obstacles i ha de lliscar perfectament per les politges intermèdies i el torn.
- Cal revisar l'estructura de l'arbre i triar la posició més adequada per situar l'estrop.
- En algunes ocasions, per assegurar la seguretat dels treballadors cal desviar la direcció de tracció.
- Quan el cable actuï directament des del torn fins a l'arbre que s'ha de tallar, la distància mínima de seguretat entre ambdós ha de ser del doble de l'altura de l'arbre.
- Abans de començar les operacions de tallada, cal assegurar-se que el cable està perfectament subjecte a un estrop col·locat al voltant del tronc i a una altura

suficientment elevada per poder guiar la maniobra i dirigir la caiguda cap al costat triat.

### 4.5.2 Proteccions col·lectives

- Senyals de trànsit a les vies afectades.
- Senyals de seguretat.
- Cinta d'abalisament.
- Per fer els treballs de tallada i trituració o desbrossament, les màquines s'han d'equipar amb dues motxilles de 18 litres d'aigua convenientment subjectades.
- Els talussos s'han de senyalitzar adequadament. Si tenen una profunditat més gran d'1,50 metres, s'han d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació.
- Al voltant de línies elèctriques no es pot treballar amb maquinària la part més sortint de la qual pugui quedar a menys de dos metres d'aquestes línies, excepte si el corrent elèctric està tallat. En aquest cas és necessari curtcircuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de trenta-cinc mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida.
- Si la línia té més de 50 kV, l'aproximació màxima és de quatre metres.
- Pòrtics protectors de línies elèctriques en la circulació de maquinària sota aquestes línies.
- S'han d'inspeccionar les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva correcció, si escau.
- Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques s'han de senyalitzar segons la normativa vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública s'ha d'autoritzar per la direcció de l'obra.
- El personal que treballi en els enllaços i cruïlles ha de fer servir armilles reflectants sempre que sigui necessari.
- De manera general, s'han de senyalitzar els talls i s'ha de recordar la necessitat d'ordre i neteja.

### 4.5.3 Formació

En la contractació de cada treballador i periòdicament, se'ls ha d'informar de les mesures de seguretat i salut que han d'adoptar en el treball, com també que estan obligats a complir-les.

Abans de començar el treball s'ha de comprovar que cada operari conegui perfectament l'ús de les eines, estris i maquinària que se li proporcionin, i que els utilitza sense perill per a si mateix i per a les persones de l'entorn.

### 4.5.4 Instal·lacions i serveis mèdics

- Farmaciola


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Cal disposar d'una farmaciola que contingui el material especificat en l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.

- Assistència a accidentats

A l'obra, s'ha d'informar de l'emplaçament dels diferents centres mèdics als quals han de traslladar-se els accidentats per poder rebre una atenció més ràpida i efectiva.

És molt convenient que es disposi d'una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., a l'obra i en un lloc ben visible, per garantir un transport ràpid dels accidentats als centres d'assistència.

### 4.5.5 Prevenció de danys a tercers

S'han de senyalitzar els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent. S'han de col·locar cartells que hi prohibeixen l'entrada de persones i vehicles aliens.

## 4.6 Plec de condicions

### 4.6.1 Condicions dels mitjans de protecció

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva han de tenir un període de vida útil fixat, i s'han de rebutjar quan finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, s'ha de reposar independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) s'ha de rebutjar i reposar de seguida.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, s'han de reposar immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no ha de representar un risc en si mateix.

**Proteccions personals**

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva han de tenir un període de vida útil fixat, i s'han de rebutjar quan finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, s'ha de reposar independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) s'ha de rebutjar i reposar de seguida.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, s'han de reposar immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no ha de representar un risc en si mateix.

**Proteccions col·lectives**

- Senyals de seguretat

Han d'estar d'acord amb la normativa vigent, el Reial decret 1403/1986, de 9 de maig (BOE núm. 162, de 8 de juliol).

S'han de disposar sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc., de forma que siguin resistents a l'acció del vent i/o a les topades accidentals, i no suposin en si mateixos un perill per als treballadors o tercers.

- Senyalització provisional de l'obra (trànsit)


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Està regulada per la Instrucció 8-3 IC sobre la senyalització d'obres. Els croquis de senyalització han d'estar autoritzats per la direcció facultativa.

- Topalls de desplaçament de vehicles

Es poden fer amb un parell de taulons embridats, clavats al terreny per mitjà de rodons, o de qualsevol altra manera eficaç.

Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes

Han de tenir prou resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

- Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans, com ara cintes, banderoles, mires, etc., han de ser dielèctrics a causa del risc d'electrocució.

### 4.6.2 Serveis de prevenció

**Servei tècnic de seguretat i salut**

L'empresa constructora ha de disposar de l'assessorament del coordinador en matèria de seguretat i salut, que ha de vetllar per la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar el cap d'obra sobre les mesures de seguretat que cal adoptar.

**Servei mèdic**

L'empresa constructora ha de disposar d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat.

### 4.6.3 Pla de seguretat i salut en el treball

El contractista ha de redactar un pla de seguretat i salut a partir d'aquest estudi.

El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut. Quan no sigui necessària la designació del coordinador, la direcció facultativa n'ha d'assumir les funcions.

El pla de seguretat i salut ha de ser a l'obra, a disposició permanent de la direcció.

### 4.6.4 Coordinador en matèria de seguretat i salut

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el promotor ha de designar un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra ha de coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l'obra per tal que els contractistes i, si s'escau, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits a l'article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

Ha d'aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, organitzar la coordinació d'activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.

La direcció facultativa ha d'assumir aquestes funcions quan la designació d'un coordinador en matèria de seguretat i salut no sigui necessària.

**Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el treball**

L'empresa constructora ha de tenir nomenat o ha de nomenar un vigilant de seguretat que ha de ser, o un tècnic del Servei Tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, ha de ser una persona degudament preparada en aquesta matèria. El vigilant de seguretat ha de:

- Promoure l'interès o la cooperació dels operaris pel que fa a la seguretat i la salut en el treball.

- Comunicar per ordre jeràrquic o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, a judici seu, puguin adoptar-se.

- Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, etc. i comunicar a l'empresa l'existència de riscos que puguin afectar la vida o la salut dels treballadors, amb l'objectiu que es posin en pràctica les mesures de prevenció oportunes.

- Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. També ha de prendre les mesures oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin l'assistència sanitària immediata que el seu estat o situació requereixi.

Les funcions del vigilant de seguretat han de ser compatibles amb les que normalment desenvolupi a l'empresa.

### 4.6.5 Instal·lacions mèdiques

La farmaciola s'ha de revisar mensualment i s'hi ha de reposar immediatament el material consumit.

### 4.6.6 Disposicions legals d'aplicació

Com que les normes aplicables a la seguretat i la salut en el treball són tan variades i àmplies, en l'execució de les obres s'han d'establir els principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància, predomina la de major rang jurídic, i la més moderna sobre la més antiga.

Són de compliment obligat totes les disposicions que segueixen:

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre) (BOE 25-10-1997)
- Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener)


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)
- Reglament de seguretat en les màquines (Reial decret 1495/1986, de 25 de maig) (BOE 21-07-1986)
- Norma sobre senyalització de seguretat als centres locals de treball (Reial decret 1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986)
- Estatut dels treballadors (Llei 8/1980, de 10 de març) (BOE 14-03-1980)
- Reglament d'aparells elevadors per a obres (OM 23-05-1977) (BOE 17-06-1977)
- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes tècniques reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974)
- Reglamentació electrotècnica per a baixa tensió (Decret 2413/1972, 20 de setembre). Instruccions complementàries (OM 31-10-1973)
- Comitès de seguretat i higiene en el treball (Decret 423/1971, d'11 de març) (BOE 16-03-1971)
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball (OM 09-03-71) (BOE 16-03-1971)
- Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (OM 09-03-1971) (BOE 11-03-1971)
- Ordenança de treball de la construcció, vidre i ceràmica (OM 28-08-1970) (BOE 5/7/8/9-09-1970)
- Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d'alta tensió (Decret 3151/1968, de 28 de novembre)
- Reglament dels serveis mèdics d'empreses (OM 21-11-1959) (BOE 27-11-1959)
- Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la construcció i obres públiques (OM 20-05-1952) (BOE 15- 06-1952)
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció
- Altres disposicions oficials relatives a la seguretat, la higiene i la medicina del treball que puguin afectar els treballadors que facin l'obra, tercers o el medi ambient.

I totes aquelles normes i reglaments en vigor durant l'execució de les obres que puguin no coincidir amb les vigents en el moment de la redacció d'aquest estudi.

La Roca del Vallès, a data de la signatura digital

Firmado digitalmente por JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, sn=FONTACABA SAIS, givenName=JOSEP, serialNumber=IDCES-40340900G, cn=JOSEP FONTACABA SAIS - DNI 40340900G
Fecha: 2021.03.01 16:46:10 +01'00'

**Jordi Canals Camprubí**

Enginyer tècnic forestal

Col·legiat nº 4844

**Josep Fontacaba Sais**

Geógraf

Col·legiat nº 3051



C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

## PROMOTOR I SUPERVISIÓ TÈCNICA

**Ajuntament de la Roca del Vallès**

Carrer de Catalunya, 18-24
08430 - La Roca del Vallès

## EQUIP REDACTOR

**Àpex Forestal i Ambiental SCP**
CIF: J55229702
C. Ultònia 14 entl. 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

Jordi Canals Camprubí
Enginyer Tècnic Forestal
Col·legiat nº 4844

Josep Fontacaba Sais
Geògraf
Col·legiat nª 3051

# 5 ANNEX I. Correspondència de les parcel·les interiors, zones verdes, i vies de servei amb les propietats cadastrals afectades.

## Can Gurri (406)

*Taula A1.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals*

| Codi illa | Codi parcel·la | Referència cadastral | Municipi | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 017 | 09000 | 08180A01709000_U | La Roca Del Vallès | 0,0590 |
| 34290 | 02 | 3429002DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0407 |
| 34290 | 04 | 3429004DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0469 |
| 34290 | 05 | 3429005DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0216 |
| 34290 | 15 | 3429015DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0401 |
| 35286 | 01 | 3528601DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0525 |
| 35286 | 02 | 3528602DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0455 |
| 35286 | 03 | 3528603DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0434 |
| 35286 | 04 | 3528604DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0490 |
| 35286 | 05 | 3528605DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0518 |
| 35286 | 06 | 3528606DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0537 |
| 35286 | 07 | 3528607DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0476 |
| 35286 | 08 | 3528608DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0430 |
| 35298 | 01 | 3529801DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0889 |
| 35298 | 02 | 3529802DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0827 |
| 35298 | 03 | 3529803DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0375 |
| 35298 | 08 | 3529808DG4032N_V | La Roca Del Vallès | 0,0656 |
| 36280 | 01 | 3628001DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0747 |
| 36280 | 02 | 3628002DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0555 |
| 36280 | 03 | 3628003DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0513 |
| 36280 | 04 | 3628004DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0471 |
| 36280 | 05 | 3628005DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0474 |
| 36280 | 06 | 3628006DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0440 |
| 36280 | 07 | 3628007DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0412 |
| 36280 | 08 | 3628008DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0482 |
| 36280 | 09 | 3628009DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,0737 |
| 36280 | 10 | 3628010DG4032N_U | La Roca Del Vallès | 0,1080 |
| | | | **TOTAL** | **1,4606** |

## La Torreta(409)

*Taula A1.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals*

| Codi illa | Codi parcel·la | Referència cadastral | Municipi | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 15591 | 11 | 1559111DG4015N_U | La Roca Del Vallès | 0,0197 |
| 15591 | 13 | 1559113DG4015N_U | La Roca Del Vallès | 0,0235 |
| 16582 | 06 | 1658206DG4015N_U | La Roca Del Vallès | 0,0331 |
| 16601 | 07 | 1660107DG4016S_U | La Roca Del Vallès | 0,0287 |
| 16605 | 02 | 1660502DG4016S_V | La Roca Del Vallès | 0,3419 |
| 17604 | 02 | 1760402DG4016S_U | La Roca Del Vallès | 0,0472 |
| 18584 | 02 | 1858402DG4015N_V | La Roca Del Vallès | 0,1638 |
| 18595 | 01 | 1859501DG4015N_U | La Roca Del Vallès | 0,0685 |
| 18597 | 12 | 1859712DG4015N_U | La Roca Del Vallès | 0,0181 |
| 18598 | 08 | 1859808DG4015N_U | La Roca Del Vallès | 0,0231 |
| 18606 | 06 | 1860606DG4016S_U | La Roca Del Vallès | 0,0345 |
| 18606 | 11 | 1860611DG4016S_U | La Roca Del Vallès | 0,0204 |
| 18634 | 03 | 1863403DG4016S_U | La Roca Del Vallès | 0,1246 |
| 18648 | 02 | 1864802DG4016S_V | La Roca Del Vallès | 0,0927 |
| 19591 | 10 | 1959110DG4015N_U | La Roca Del Vallès | 0,0210 |
| | | | **TOTAL** | **1,0608** |

## Valldoriolf(410)

*Taula A1.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals*

| Codi illa | Codi parcel·la | Referència cadastral | Municipi | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 18545 | 01 | 1854501DG4015S_U | La Roca Del Vallès | 0,4551 |
| 18545 | 02 | 1854502DG4015S_U | La Roca Del Vallès | 0,2304 |
| 18545 | 03 | 1854503DG4015S_U | La Roca Del Vallès | 0,0773 |
| 18545 | 07 | 1854507DG4015S_U | La Roca Del Vallès | 0,2617 |
| 18545 | 08 | 1854508DG4015S_U | La Roca Del Vallès | 1,1870 |
| 18545 | 09 | 1854509DG4015S_U | La Roca Del Vallès | 0,6940 |
| 18545 | 10 | 1854510DG4015S_U | La Roca Del Vallès | 0,3349 |
| 18556 | 04 | 1855604DG4015N_U | La Roca Del Vallès | 0,0418 |
| 18556 | 06 | 1855606DG4015N_U | La Roca Del Vallès | 0,0427 |
| 19556 | 01 | 1955601DG4015N_U | La Roca Del Vallès | 0,3715 |
| 19556 | 04 | 1955604DG4015N_U | La Roca Del Vallès | 0,4464 |
| 20546 | 01 | 2054601DG4025S_U | La Roca Del Vallès | 0,6405 |
| 20546 | 02 | 2054602DG4025S_U | La Roca Del Vallès | 0,2556 |
| 20546 | 05 | 2054605DG4025S_U | La Roca Del Vallès | 0,2376 |
| 22528 | 01 | 2252801DG4025S_U | La Roca Del Vallès | 0,1938 |
| 22528 | 02 | 2252802DG4025S_U | La Roca Del Vallès | 1,0992 |
| 22540 | 04 | 2254004DG4025S_U | La Roca Del Vallès | 0,9835 |
| 23512 | 03 | 2351203DG4025S_U | La Roca Del Vallès | 0,5958 |
| 23558 | 01 | 2355801DG4025N_U | La Roca Del Vallès | 0,6792 |
| 23558 | 03 | 2355803DG4025N_U | La Roca Del Vallès | 0,0977 |
| 23558 | 04 | 2355804DG4025N_U | La Roca Del Vallès | 0,1618 |
| 23558 | 05 | 2355805DG4025N_U | La Roca Del Vallès | 0,1780 |
| 24512 | 01 | 2451201DG4025S_U | La Roca Del Vallès | 0,9733 |
| 24512 | 02 | 2451202DG4025S_U | La Roca Del Vallès | 0,5195 |
| 24512 | 03 | 2451203DG4025S_U | La Roca Del Vallès | 0,3485 |
| 24512 | 04 | 2451204DG4025S_U | La Roca Del Vallès | 0,1872 |
| 24512 | 05 | 2451205DG4025S_U | La Roca Del Vallès | 0,9590 |
| 24512 | 06 | 2451206DG4025S_U | La Roca Del Vallès | 0,4086 |
| 24512 | 12 | 2451212DG4025S_U | La Roca Del Vallès | 0,0193 |
| 24512 | 15 | 2451215DG4025S_U | La Roca Del Vallès | 0,5709 |
| 25533 | 03 | 2553303DG4025S_U | La Roca Del Vallès | 0,1271 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25533 | 04 | 2553304DG4025S_U | La Roca Del Vallès | 0,0741 |
| | | | **TOTAL** | **13,4530** |

## La Pineda(407)

*Taula A1.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals*

| Codi illa | Codi parcel·la | Referència cadastral | Municipi | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 27198 | 03 | 2719803DG4021N_U | La Roca Del Vallès | 0,0699 |
| 27198 | 05 | 2719805DG4021N_U | La Roca Del Vallès | 0,3180 |
| 27198 | 07 | 2719807DG4021N_U | La Roca Del Vallès | 0,1567 |
| 28175 | 01 | 2817501DG4021N_V | La Roca Del Vallès | 0,1586 |
| 28175 | 03 | 2817503DG4021N_U | La Roca Del Vallès | 0,1410 |
| 28175 | 17 | 2817517DG4021N_U | La Roca Del Vallès | 0,0437 |
| 28193 | 05 | 2819305DG4021N_U | La Roca Del Vallès | 0,0086 |
| 29180 | 02 | 2918002DG4021N_U | La Roca Del Vallès | 0,3118 |
| 29180 | 06 | 2918006DG4021N_V | La Roca Del Vallès | 0,1923 |
| | | | **TOTAL** | **1,4006** |

## Can Colet(411)

*Taula A1.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals*

| Codi illa | Codi parcel·la | Referència cadastral | Municipi | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 28465 | 12 | 2846512DG4024N_U | La Roca Del Vallès | 0,0932 |
| 28465 | 14 | 2846514DG4024N_U | La Roca Del Vallès | 0,0411 |
| 28465 | 16 | 2846516DG4024N_U | La Roca Del Vallès | 0,0487 |
| 28472 | 01 | 2847201DG4024N_U | La Roca Del Vallès | 0,0467 |
| 29460 | 02 | 2946002DG4024N_U | La Roca Del Vallès | 0,0449 |
| 29460 | 04 | 2946004DG4024N_U | La Roca Del Vallès | 0,0301 |
| 29460 | 19 | 2946019DG4024N_U | La Roca Del Vallès | 0,0299 |
| 29467 | 04 | 2946704DG4024N_U | La Roca Del Vallès | 0,0285 |
| 29467 | 08 | 2946708DG4024N_U | La Roca Del Vallès | 0,0761 |
| 29467 | 15 | 2946715DG4024N_U | La Roca Del Vallès | 0,1359 |
| 29467 | 22 | 2946722DG4024N_U | La Roca Del Vallès | 0,0246 |
| 29467 | 23 | 2946723DG4024N_U | La Roca Del Vallès | 0,0778 |
| 29467 | 31 | 2946731DG4024N_U | La Roca Del Vallès | 0,0482 |
| 29467 | 32 | 2946732DG4024N_U | La Roca Del Vallès | 0,0514 |
| 29467 | 33 | 2946733DG4024N_U | La Roca Del Vallès | 0,1066 |
| 29475 | 10 | 2947510DG4024N_U | La Roca Del Vallès | 0,0677 |
| 29475 | 13 | 2947513DG4024N_U | La Roca Del Vallès | 0,0550 |
| 29487 | 04 | 2948704DG4024N_U | La Roca Del Vallès | 0,0401 |
| 29487 | 06 | 2948706DG4024N_U | La Roca Del Vallès | 0,0404 |
| 30444 | 14 | 3044414DG4034S_U | La Roca Del Vallès | 0,0718 |
| 30444 | 25 | 3044425DG4034S_U | La Roca Del Vallès | 0,0729 |
| 30444 | 30 | 3044430DG4034S_U | La Roca Del Vallès | 0,0784 |
| 30474 | 01 | 3047401DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0915 |
| 30474 | 02 | 3047402DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0396 |
| 30474 | 03 | 3047403DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0293 |
| 30474 | 03 | 3047403DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0294 |
| 30474 | 03 | 3047403DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0324 |
| 30474 | 03 | 3047403DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0357 |
| 30474 | 04 | 3047404DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0346 |
| 30474 | 04 | 3047404DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0330 |
| 30474 | 04 | 3047404DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0344 |
| 30474 | 04 | 3047404DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0396 |
| 30474 | 04 | 3047404DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0528 |
| 30474 | 04 | 3047404DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0333 |
| 30481 | 01 | 3048101DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0281 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30486 | 01 | 3048601DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0779 |
| 31435 | 07 | 3143507DG4034S_U | La Roca Del Vallès | 0,0282 |
| 31435 | 08 | 3143508DG4034S_U | La Roca Del Vallès | 0,0336 |
| 31452 | 01 | 3145201DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0532 |
| 31467 | 02 | 3146702DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0541 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0787 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0463 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0347 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0327 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0285 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0666 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0330 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0393 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0329 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0337 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0314 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0416 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0363 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0358 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0370 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0318 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0340 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0313 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0334 |
| 31473 | 01 | 3147301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0328 |
| 31473 | 02 | 3147302DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0296 |
| 31473 | 02 | 3147302DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0284 |
| 31473 | 02 | 3147302DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0510 |
| 31473 | 02 | 3147302DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0313 |
| 31473 | 02 | 3147302DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0313 |
| 31473 | 02 | 3147302DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0320 |
| 31473 | 02 | 3147302DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0289 |
| 31473 | 02 | 3147302DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0339 |
| 31473 | 02 | 3147302DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0846 |
| 31473 | 02 | 3147302DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0333 |
| 31473 | 02 | 3147302DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0326 |
| 31473 | 02 | 3147302DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0326 |
| 31473 | 02 | 3147302DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0456 |
| 31473 | 02 | 3147302DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0282 |
| 31473 | 02 | 3147302DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0283 |
| 31473 | 02 | 3147302DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0400 |
| 32433 | 04 | 3243304DG4034S_U | La Roca Del Vallès | 0,0575 |
| 32433 | 05 | 3243305DG4034S_U | La Roca Del Vallès | 0,0707 |
| 32433 | 07 | 3243307DG4034S_U | La Roca Del Vallès | 0,0750 |
| 32433 | 08 | 3243308DG4034S_U | La Roca Del Vallès | 0,0488 |
| 32433 | 10 | 3243310DG4034S_U | La Roca Del Vallès | 0,0828 |
| 32458 | 01 | 3245801DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0793 |
| 32464 | 01 | 3246401DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0288 |
| 32464 | 01 | 3246401DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0289 |
| 32464 | 01 | 3246401DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0303 |
| 32464 | 01 | 3246401DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0221 |
| 32464 | 01 | 3246401DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0295 |
| 32464 | 01 | 3246401DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0302 |
| 32464 | 02 | 3246402DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,1567 |
| 32466 | 01 | 3246601DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,1773 |
| 32466 | 02 | 3246602DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0950 |
| 32466 | 03 | 3246603DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0545 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32473 | 01 | 3247301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0393 |
| 32473 | 01 | 3247301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0289 |
| 32473 | 01 | 3247301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0335 |
| 32473 | 01 | 3247301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0392 |
| 32473 | 01 | 3247301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0319 |
| 32473 | 01 | 3247301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0301 |
| 32473 | 01 | 3247301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0290 |
| 32473 | 01 | 3247301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0288 |
| 32473 | 01 | 3247301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0360 |
| 32473 | 01 | 3247301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0340 |
| 32473 | 01 | 3247301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0351 |
| 32473 | 01 | 3247301DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0309 |
| 32473 | 02 | 3247302DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0319 |
| 32473 | 02 | 3247302DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0306 |
| 32473 | 07 | 3247307DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,1282 |
| 32484 | 01 | 3248401DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,1335 |
| 33463 | 11 | 3346311DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0516 |
| 33492 | 02 | 3349202DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 1,5410 |
| 33492 | 03 | 3349203DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,3941 |
| 34471 | 01 | 3447101DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,4405 |
| 34471 | 03 | 3447103DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,2024 |
| 34471 | 04 | 3447104DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0444 |
| 34471 | 09 | 3447109DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0132 |
| 34471 | 10 | 3447110DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,1959 |
| 34471 | 14 | 3447114DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,7321 |
| 34471 | 15 | 3447115DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 1,0822 |
| 34471 | 16 | 3447116DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,6597 |
| 34471 | 17 | 3447117DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,3055 |
| 34471 | 19 | 3447119DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,3456 |
| | | | **TOTAL** | **11,2306** |

## La Roca 2 (405)

*Taula A1.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals*

| Codi illa | Codi parcel·la | Referència cadastral | Municipi | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 30565 | 01 | 3056501DG4035N_U | La Roca Del Vallès | 0,0901 |
| 30572 | 12 | 3057212DG4035N_U | La Roca Del Vallès | 0,0414 |
| 30572 | 17 | 3057217DG4035N_U | La Roca Del Vallès | 0,0433 |
| 30572 | 18 | 3057218DG4035N_U | La Roca Del Vallès | 0,0382 |
| 30572 | 29 | 3057229DG4035N_U | La Roca Del Vallès | 0,0395 |
| 30577 | 06 | 3057706DG4035N_U | La Roca Del Vallès | 0,0455 |
| 30577 | 08 | 3057708DG4035N_U | La Roca Del Vallès | 0,0519 |
| 30577 | 09 | 3057709DG4035N_U | La Roca Del Vallès | 0,0497 |
| 30584 | 02 | 3058402DG4035N_U | La Roca Del Vallès | 0,0404 |
| 30584 | 07 | 3058407DG4035N_U | La Roca Del Vallès | 0,0410 |
| 30584 | 21 | 3058421DG4035N_U | La Roca Del Vallès | 0,0552 |
| 30584 | 24 | 3058424DG4035N_U | La Roca Del Vallès | 0,0414 |
| | | | **TOTAL** | **0,5776** |

## La Roca Centre (412)

*Taula A1.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals*

| Codi illa | Codi parcel·la | Referència cadastral | Municipi | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 35410 | 44 | 3541044DG4034S_U | La Roca Del Vallès | 0,0596 |
| 35440 | 07 | 3544007DG4034S_U | La Roca Del Vallès | 0,3077 |
| 36363 | 02 | 3636302DG4033N_V | La Roca Del Vallès | 0,1309 |
| 36460 | 03 | 3646003DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0711 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37352 | 09 | 3735209DG4033N_U | La Roca Del Vallès | 0,2530 |
| 37352 | 14 | 3735214DG4033N_U | La Roca Del Vallès | 0,0514 |
| 37352 | 15 | 3735215DG4033N_U | La Roca Del Vallès | 0,0430 |
| 37386 | 05 | 3738605DG4033N_U | La Roca Del Vallès | 0,0594 |
| 37386 | 08 | 3738608DG4033N_U | La Roca Del Vallès | 0,0602 |
| 37423 | 10 | 3742310DG4034S_V | La Roca Del Vallès | 0,1045 |
| 37455 | 01 | 3745501DG4034N_V | La Roca Del Vallès | 0,2670 |
| 37462 | 07 | 3746207DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0678 |
| 38363 | 13 | 3836313DG4033N_U | La Roca Del Vallès | 0,0269 |
| 38363 | 27 | 3836327DG4033N_U | La Roca Del Vallès | 0,0476 |
| 38363 | 28 | 3836328DG4033N_U | La Roca Del Vallès | 0,0476 |
| 38396 | 05 | 3839605DG4033N_U | La Roca Del Vallès | 0,0435 |
| 38420 | 01 | 3842001DG4034S_V | La Roca Del Vallès | 0,0774 |
| 38464 | 11 | 3846411DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0179 |
| 38464 | 12 | 3846412DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0416 |
| 38464 | 13 | 3846413DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0415 |
| 38464 | 32 | 3846432DG4034N_V | La Roca Del Vallès | 0,1344 |
| 38464 | 33 | 3846433DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0820 |
| 38464 | 34 | 3846434DG4034N_V | La Roca Del Vallès | 0,0971 |
| 38488 | 01 | 3848801DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,1865 |
| 38488 | 02 | 3848802DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0880 |
| 38488 | 03 | 3848803DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,5819 |
| 38488 | 04 | 3848804DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,5474 |
| 38488 | 06 | 3848806DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,3841 |
| 38488 | 08 | 3848808DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,5306 |
| 38488 | 09 | 3848809DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,2241 |
| 38488 | 10 | 3848810DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,2566 |
| 39354 | 16 | 3935416DG4033N_U | La Roca Del Vallès | 0,1198 |
| 39354 | 17 | 3935417DG4033N_U | La Roca Del Vallès | 0,0046 |
| 39354 | 18 | 3935418DG4033N_U | La Roca Del Vallès | 0,0628 |
| 39428 | 03 | 3942803DG4034S_U | La Roca Del Vallès | 0,0436 |
| 39428 | 07 | 3942807DG4034S_U | La Roca Del Vallès | 0,0222 |
| 39428 | 17 | 3942817DG4034S_U | La Roca Del Vallès | 0,0196 |
| 39428 | 21 | 3942821DG4034S_V | La Roca Del Vallès | 0,0148 |
| 39437 | 11 | 3943711DG4034S_U | La Roca Del Vallès | 0,0290 |
| 39457 | 01 | 3945701DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0018 |
| 39457 | 02 | 3945702DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0138 |
| 39457 | 03 | 3945703DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0109 |
| 39457 | 04 | 3945704DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0094 |
| 39464 | 04 | 3946404DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0248 |
| 39466 | 01 | 3946601DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0247 |
| 39466 | 10 | 3946610DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0284 |
| 39466 | 11 | 3946611DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0106 |
| 39466 | 18 | 3946618DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0156 |
| 39496 | 05 | 3949605DG4034N_U | La Roca Del Vallès | 0,0180 |
| 40360 | 03 | 4036003DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0458 |
| 40360 | 04 | 4036004DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0506 |
| 40360 | 05 | 4036005DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0468 |
| 40360 | 06 | 4036006DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0584 |
| 40374 | 05 | 4037405DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0417 |
| 40374 | 13 | 4037413DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0739 |
| 40374 | 14 | 4037414DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0437 |
| 40383 | 06 | 4038306DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0443 |
| 40383 | 08 | 4038308DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0767 |
| 40383 | 10 | 4038310DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0428 |
| 40383 | 37 | 4038337DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0571 |
| 40383 | 38 | 4038338DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0544 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40383 | 39 | 4038339DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0524 |
| 40383 | 40 | 4038340DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0523 |
| 40383 | 41 | 4038341DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0534 |
| 40383 | 42 | 4038342DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0702 |
| 40383 | 44 | 4038344DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0394 |
| 40383 | 45 | 4038345DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0406 |
| 40383 | 46 | 4038346DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0524 |
| 40406 | 60 | 4040660DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0598 |
| 40406 | 68 | 4040668DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0627 |
| 40426 | 06 | 4042606DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0986 |
| 40426 | 10 | 4042610DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0681 |
| 40438 | 06 | 4043806DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0503 |
| 40450 | 09 | 4045009DG4044N_U | La Roca Del Vallès | 0,0091 |
| 40458 | 08 | 4045808DG4044N_U | La Roca Del Vallès | 0,0099 |
| 40467 | 01 | 4046701DG4044N_V | La Roca Del Vallès | 0,0790 |
| 40470 | 25 | 4047025DG4044N_U | La Roca Del Vallès | 0,5869 |
| 40470 | 28 | 4047028DG4044N_V | La Roca Del Vallès | 0,1153 |
| 40470 | 29 | 4047029DG4044N_U | La Roca Del Vallès | 0,0080 |
| 41342 | 04 | 4134204DG4043S_U | La Roca Del Vallès | 0,2146 |
| 41342 | 16 | 4134216DG4043S_U | La Roca Del Vallès | 0,0798 |
| 41368 | 08 | 4136808DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0331 |
| 41385 | 01 | 4138501DG4043N_V | La Roca Del Vallès | 0,0595 |
| 41430 | 05 | 4143005DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0879 |
| 41430 | 31 | 4143031DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0457 |
| 41442 | 04 | 4144204DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,1475 |
| 41442 | 15 | 4144215DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0396 |
| 41442 | 16 | 4144216DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0401 |
| 41442 | 17 | 4144217DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0411 |
| 41442 | 20 | 4144220DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0457 |
| 41442 | 21 | 4144221DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0418 |
| 41442 | 22 | 4144222DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0425 |
| 41444 | 02 | 4144402DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0412 |
| 41461 | 15 | 4146115DG4044N_U | La Roca Del Vallès | 0,0055 |
| 41480 | 09 | 4148009DG4044N_U | La Roca Del Vallès | 0,3083 |
| 42380 | 03 | 4238003DG4043N_U | La Roca Del Vallès | 0,0775 |
| 42404 | 01 | 4240401DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0674 |
| 42404 | 02 | 4240402DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0481 |
| 42411 | 01 | 4241101DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0960 |
| 42411 | 03 | 4241103DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0713 |
| 42411 | 17 | 4241117DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0805 |
| 43444 | 10 | 4344410DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0701 |
| 43444 | 25 | 4344425DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0507 |
| 43444 | 28 | 4344428DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,0537 |
| 43444 | 29 | 4344429DG4044S_U | La Roca Del Vallès | 0,2801 |
| 43452 | 04 | 4345204DG4044N_U | La Roca Del Vallès | 0,1316 |
| | | | **TOTAL** | **9,8522** |

## Can Jorn (400)

*Taula A1.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals*

| Codi illa | Codi parcel·la | Referència cadastral | Municipi | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 36846 | 01 | 3684601DG4038S_U | La Roca Del Vallès | 1,0401 |
| 38865 | 02 | 3886502DG4038N_U | La Roca Del Vallès | 0,7476 |
| 38865 | 03 | 3886503DG4038N_U | La Roca Del Vallès | 0,0702 |
| 38872 | 03 | 3887203DG4038N_U | La Roca Del Vallès | 0,7618 |
| 39865 | 01 | 3986501DG4038N_U | La Roca Del Vallès | 0,4824 |
| 39865 | 05 | 3986505DG4038N_U | La Roca Del Vallès | 0,6977 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39903 | 01 | 3990301DG4039S_U | La Roca Del Vallès | 0,2726 |
| | | | **TOTAL** | **4,0724** |

## Can Massaguer(402)

*Taula A1.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals*

| Codi illa | Codi parcel·la | Referència cadastral | Municipi | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 54704 | 08 | 5470408DG4057S_U | La Roca Del Vallès | 0,4552 |
| 54704 | 09 | 5470409DG4057S_U | La Roca Del Vallès | 0,1166 |
| 54704 | 10 | 5470410DG4057S_U | La Roca Del Vallès | 1,4214 |
| 54704 | 15 | 5470415DG4057S_U | La Roca Del Vallès | 0,2730 |
| | | | **TOTAL** | **2,2662** |

## Santa Agnès(401)

*Taula A1.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals*

| Codi illa | Codi parcel·la | Referència cadastral | Municipi | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 55541 | 01 | 5554101DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,0593 |
| 55541 | 05 | 5554105DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,0615 |
| 55541 | 09 | 5554109DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,1505 |
| 55547 | 02 | 5554702DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,0599 |
| 55547 | 03 | 5554703DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,0600 |
| 55547 | 05 | 5554705DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,0595 |
| 55547 | 07 | 5554707DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,0598 |
| 55547 | 08 | 5554708DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,0608 |
| 55547 | 12 | 5554712DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,0609 |
| 55547 | 17 | 5554717DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,0604 |
| 55553 | 08 | 5555308DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0284 |
| 55553 | 09 | 5555309DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0272 |
| 55553 | 11 | 5555311DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0295 |
| 55553 | 12 | 5555312DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0280 |
| 55553 | 13 | 5555313DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0303 |
| 55553 | 14 | 5555314DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0313 |
| 55553 | 15 | 5555315DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0323 |
| 55553 | 16 | 5555316DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0334 |
| 56526 | 01 | 5652601DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,0303 |
| 56526 | 02 | 5652602DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,0629 |
| 56526 | 03 | 5652603DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,0607 |
| 56526 | 06 | 5652606DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,0605 |
| 56526 | 19 | 5652619DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,0605 |
| 56526 | 21 | 5652621DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,0601 |
| 56535 | 03 | 5653503DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,0592 |
| 56550 | 10 | 5655010DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0423 |
| 56550 | 13 | 5655013DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0840 |
| 56576 | 05 | 5657605DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0514 |
| 56576 | 06 | 5657606DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0554 |
| 56576 | 07 | 5657607DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0416 |
| 56576 | 09 | 5657609DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0423 |
| 56576 | 10 | 5657610DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0472 |
| 56576 | 11 | 5657611DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0540 |
| 56576 | 12 | 5657612DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0441 |
| 56576 | 13 | 5657613DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0191 |
| 56576 | 14 | 5657614DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0147 |
| 56576 | 15 | 5657615DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0206 |
| 56576 | 16 | 5657616DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0251 |
| 56576 | 17 | 5657617DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0252 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 56576 | 18 | 5657618DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0360 |
| 56576 | 19 | 5657619DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0332 |
| 56576 | 23 | 5657623DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0296 |
| 56576 | 24 | 5657624DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0271 |
| 56576 | 25 | 5657625DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0301 |
| 56576 | 26 | 5657626DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0318 |
| 56576 | 27 | 5657627DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0327 |
| 56576 | 28 | 5657628DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0327 |
| 56576 | 29 | 5657629DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0316 |
| 56576 | 30 | 5657630DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0295 |
| 56576 | 31 | 5657631DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0274 |
| 56576 | 32 | 5657632DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0253 |
| 56576 | 33 | 5657633DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0252 |
| 56576 | 34 | 5657634DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0255 |
| 56576 | 37 | 5657637DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0483 |
| 56576 | 43 | 5657643DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0420 |
| 56576 | 44 | 5657644DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0416 |
| 56576 | 45 | 5657645DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0409 |
| 56576 | 47 | 5657647DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0454 |
| 56576 | 49 | 5657649DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0454 |
| 56576 | 50 | 5657650DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0678 |
| 56576 | 51 | 5657651DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0598 |
| 56576 | 52 | 5657652DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0510 |
| 56576 | 53 | 5657653DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0414 |
| 56576 | 54 | 5657654DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0450 |
| 57547 | 02 | 5754702DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,0608 |
| 57547 | 13 | 5754713DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,0598 |
| 57550 | 01 | 5755001DG4055N_V | La Roca Del Vallès | 0,1039 |
| 57550 | 10 | 5755010DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0170 |
| 57550 | 19 | 5755019DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0603 |
| 57568 | 03 | 5756803DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0349 |
| 57588 | 11 | 5758811DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0278 |
| 57588 | 12 | 5758812DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0386 |
| 57588 | 13 | 5758813DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0161 |
| 57588 | 14 | 5758814DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0117 |
| 57588 | 15 | 5758815DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0117 |
| 57588 | 16 | 5758816DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0162 |
| 57588 | 31 | 5758831DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0157 |
| 57588 | 32 | 5758832DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0116 |
| 57588 | 33 | 5758833DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0116 |
| 57588 | 34 | 5758834DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0117 |
| 57588 | 35 | 5758835DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,2034 |
| 58542 | 05 | 5854205DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,0758 |
| 58542 | 06 | 5854206DG4055S_V | La Roca Del Vallès | 0,0281 |
| 58548 | 01 | 5854801DG4055S_U | La Roca Del Vallès | 0,1143 |
| 58561 | 14 | 5856114DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0829 |
| 58561 | 24 | 5856124DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,1160 |
| 58563 | 01 | 5856301DG4055N_V | La Roca Del Vallès | 0,0707 |
| 58584 | 11 | 5858411DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0769 |
| 58584 | 12 | 5858412DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0604 |
| 58584 | 14 | 5858414DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0563 |
| 58584 | 16 | 5858416DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0662 |
| 58584 | 19 | 5858419DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0697 |
| 58585 | 01 | 5858501DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0530 |
| 58585 | 13 | 5858513DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,1302 |
| 58585 | 14 | 5858514DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0461 |
| 58593 | 02 | 5859302DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,1968 |
| 58593 | 04 | 5859304DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,1662 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 58617 | 23 | 5861723DG4056S_U | La Roca Del Vallès | 0,0193 |
| 58617 | 24 | 5861724DG4056S_U | La Roca Del Vallès | 0,0148 |
| 58617 | 25 | 5861725DG4056S_U | La Roca Del Vallès | 0,0149 |
| 58617 | 26 | 5861726DG4056S_U | La Roca Del Vallès | 0,0193 |
| 58617 | 27 | 5861727DG4056S_U | La Roca Del Vallès | 0,0795 |
| 58617 | 28 | 5861728DG4056S_U | La Roca Del Vallès | 0,0162 |
| 58617 | 29 | 5861729DG4056S_U | La Roca Del Vallès | 0,0120 |
| 58617 | 30 | 5861730DG4056S_U | La Roca Del Vallès | 0,0120 |
| 58617 | 31 | 5861731DG4056S_U | La Roca Del Vallès | 0,0120 |
| 58617 | 32 | 5861732DG4056S_U | La Roca Del Vallès | 0,0117 |
| 59561 | 04 | 5956104DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0845 |
| 59584 | 01 | 5958401DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0248 |
| 59584 | 02 | 5958402DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0156 |
| 59584 | 03 | 5958403DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0156 |
| 59584 | 04 | 5958404DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0156 |
| 59584 | 05 | 5958405DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0156 |
| 59584 | 06 | 5958406DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0156 |
| 59584 | 07 | 5958407DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0171 |
| 59584 | 08 | 5958408DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0172 |
| 59584 | 09 | 5958409DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0149 |
| 59584 | 10 | 5958410DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0150 |
| 59584 | 11 | 5958411DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0149 |
| 59584 | 12 | 5958412DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0148 |
| 59584 | 13 | 5958413DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0203 |
| 59584 | 14 | 5958414DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0196 |
| 59584 | 15 | 5958415DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0151 |
| 59584 | 16 | 5958416DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0151 |
| 59584 | 17 | 5958417DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0150 |
| 59584 | 18 | 5958418DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0148 |
| 59584 | 19 | 5958419DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0175 |
| 59584 | 20 | 5958420DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0152 |
| 59584 | 21 | 5958421DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0136 |
| 59584 | 22 | 5958422DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0136 |
| 59584 | 23 | 5958423DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0136 |
| 59584 | 24 | 5958424DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0136 |
| 59584 | 25 | 5958425DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0136 |
| 59584 | 26 | 5958426DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0206 |
| 59584 | 27 | 5958427DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0222 |
| 59584 | 28 | 5958428DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0146 |
| 59584 | 29 | 5958429DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0145 |
| 59584 | 30 | 5958430DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0196 |
| 59584 | 31 | 5958431DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0200 |
| 59584 | 32 | 5958432DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0155 |
| 59584 | 33 | 5958433DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0155 |
| 59584 | 34 | 5958434DG4055N_U | La Roca Del Vallès | 0,0234 |
| 59607 | 03 | 5960703DG4056S_U | La Roca Del Vallès | 0,0177 |
| 59607 | 04 | 5960704DG4056S_U | La Roca Del Vallès | 0,0181 |
| 59607 | 05 | 5960705DG4056S_U | La Roca Del Vallès | 0,0183 |
| 60553 | 01 | 6055301DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 1,0606 |
| 60578 | 01 | 6057801DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,1765 |
| 60583 | 01 | 6058301DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,6008 |
| 60593 | 01 | 6059301DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,1036 |
| 60597 | 06 | 6059706DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,1639 |
| 60620 | 01 | 6062001DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0369 |
| 60620 | 12 | 6062012DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0673 |
| 61563 | 01 | 6156301DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,3979 |
| 61567 | 01 | 6156701DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,1581 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 61567 | 23 | 6156723DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,0534 |
| 61596 | 12 | 6159612DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,7799 |
| 61616 | 00 | 6161600DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0126 |
| 61616 | 04 | 6161604DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,1202 |
| 61616 | 08 | 6161608DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,1014 |
| 61616 | 08 | 6161608DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,4617 |
| 61616 | 31 | 6161631DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,2122 |
| 61616 | 32 | 6161632DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0131 |
| 61616 | 37 | 6161637DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0650 |
| 61616 | 42 | 6161642DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0530 |
| 61616 | 48 | 6161648DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0588 |
| 61616 | 55 | 6161655DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0667 |
| 61616 | 57 | 6161657DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0664 |
| 61616 | 58 | 6161658DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0655 |
| 61616 | 59 | 6161659DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0615 |
| 61616 | 60 | 6161660DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0655 |
| 61616 | 61 | 6161661DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0641 |
| 61616 | 62 | 6161662DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0637 |
| 61616 | 63 | 6161663DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0659 |
| 61616 | 64 | 6161664DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0660 |
| 61616 | 65 | 6161665DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0644 |
| 61616 | 66 | 6161666DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0856 |
| 61616 | 67 | 6161667DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0544 |
| 61616 | 68 | 6161668DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0677 |
| 61616 | 73 | 6161673DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0478 |
| 61616 | 75 | 6161675DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0559 |
| 62552 | 01 | 6255201DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,2157 |
| 62552 | 03 | 6255203DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,1003 |
| 62576 | 01 | 6257601DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,0947 |
| 62576 | 02 | 6257602DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,1103 |
| 62576 | 03 | 6257603DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,1085 |
| 62576 | 04 | 6257604DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,1131 |
| 62576 | 07 | 6257607DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,1452 |
| 62576 | 12 | 6257612DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,0923 |
| 62576 | 13 | 6257613DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,2949 |
| 62576 | 14 | 6257614DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,4550 |
| 62595 | 16 | 6259516DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,1704 |
| 62595 | 31 | 6259531DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,0642 |
| 62622 | 04 | 6262204DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0659 |
| 62634 | 02 | 6263402DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0437 |
| 62638 | 01 | 6263801DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,2533 |
| 62638 | 06 | 6263806DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,1044 |
| 62638 | 09 | 6263809DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0388 |
| 62638 | 11 | 6263811DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0382 |
| 62638 | 12 | 6263812DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0395 |
| 62638 | 99 | 6263899DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,0436 |
| 63595 | 12 | 6359512DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,0953 |
| 63595 | 14 | 6359514DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,0936 |
| 63595 | 15 | 6359515DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,2223 |
| 63595 | 23 | 6359523DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,0699 |
| 63595 | 25 | 6359525DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,0624 |
| 63595 | 27 | 6359527DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,0625 |
| 63628 | 02 | 6362802DG4066S_U | La Roca Del Vallès | 0,2667 |
| 64595 | 02 | 6459502DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,0508 |
| 64595 | 05 | 6459505DG4065N_U | La Roca Del Vallès | 0,0225 |
| | | | **TOTAL** | **15,0724** |

## Can Font de La Perera(403)

*Taula A1.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals*

| Codi illa | Codi parcel·la | Referència cadastral | Municipi | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 61702 | 02 | 6170202DG4067S_U | La Roca Del Vallès | 1,5058 |
| 62673 | 03 | 6267303DG4066N_U | La Roca Del Vallès | 0,0577 |
| | | | **TOTAL** | **1,5635** |

## Can Vilalba (404)

*Taula A1.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals*

| Codi illa | Codi parcel·la | Referència cadastral | Municipi | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 63874 | 03 | 6387403DG4068S_U | La Roca Del Vallès | 0,1403 |
| 63874 | 04 | 6387404DG4068S_U | La Roca Del Vallès | 0,1294 |
| 63874 | 05 | 6387405DG4068S_U | La Roca Del Vallès | 0,1324 |
| 63874 | 06 | 6387406DG4068S_U | La Roca Del Vallès | 0,1331 |
| 63874 | 07 | 6387407DG4068S_U | La Roca Del Vallès | 0,1305 |
| 63874 | 08 | 6387408DG4068S_U | La Roca Del Vallès | 0,1309 |
| 63874 | 09 | 6387409DG4068S_U | La Roca Del Vallès | 0,1434 |
| 63874 | 10 | 6387410DG4068S_U | La Roca Del Vallès | 0,1037 |
| 63874 | 11 | 6387411DG4068S_U | La Roca Del Vallès | 0,1046 |
| 63874 | 12 | 6387412DG4068S_U | La Roca Del Vallès | 0,1068 |
| 63874 | 14 | 6387414DG4068S_U | La Roca Del Vallès | 0,1546 |
| 63874 | 15 | 6387415DG4068S_U | La Roca Del Vallès | 0,1627 |
| 63874 | 16 | 6387416DG4068S_U | La Roca Del Vallès | 0,1004 |
| 63874 | 17 | 6387417DG4068S_U | La Roca Del Vallès | 0,1113 |
| 63874 | 18 | 6387418DG4068S_U | La Roca Del Vallès | 0,1031 |
| 63874 | 19 | 6387419DG4068S_U | La Roca Del Vallès | 0,1026 |
| 63874 | 20 | 6387420DG4068S_U | La Roca Del Vallès | 0,2157 |
| 63923 | 02 | 6392302DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1127 |
| 63923 | 03 | 6392303DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1130 |
| 63923 | 04 | 6392304DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1134 |
| 63923 | 06 | 6392306DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1134 |
| 63923 | 07 | 6392307DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1110 |
| 63923 | 08 | 6392308DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1097 |
| 63923 | 09 | 6392309DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1111 |
| 63923 | 11 | 6392311DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1095 |
| 63923 | 13 | 6392313DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1131 |
| 63923 | 15 | 6392315DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1024 |
| 63923 | 16 | 6392316DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1079 |
| 63923 | 17 | 6392317DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1075 |
| 63923 | 18 | 6392318DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1113 |
| 63923 | 19 | 6392319DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1262 |
| 63923 | 20 | 6392320DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1694 |
| 63923 | 21 | 6392321DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1525 |
| 63923 | 22 | 6392322DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1600 |
| 63923 | 23 | 6392323DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1433 |
| 63923 | 24 | 6392324DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1641 |
| 63923 | 25 | 6392325DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1650 |
| 63923 | 26 | 6392326DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1477 |
| 63923 | 27 | 6392327DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1048 |
| 63923 | 28 | 6392328DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1154 |
| 63923 | 29 | 6392329DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1093 |
| 63923 | 30 | 6392330DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1047 |
| 63923 | 32 | 6392332DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1116 |
| 63923 | 43 | 6392343DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1132 |
| 63923 | 45 | 6392345DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1032 |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 64915 | 01 | 6491501DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,3241 |
| 64915 | 03 | 6491503DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1017 |
| 64915 | 04 | 6491504DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1050 |
| 64915 | 05 | 6491505DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1089 |
| 64915 | 06 | 6491506DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1068 |
| 64915 | 07 | 6491507DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1010 |
| 64915 | 08 | 6491508DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,0999 |
| 64915 | 09 | 6491509DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1216 |
| 64915 | 10 | 6491510DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1261 |
| 64915 | 11 | 6491511DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1251 |
| 64915 | 12 | 6491512DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1048 |
| 64915 | 13 | 6491513DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1004 |
| 64915 | 14 | 6491514DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1006 |
| 64915 | 15 | 6491515DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1546 |
| 64915 | 16 | 6491516DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1012 |
| 64915 | 17 | 6491517DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1004 |
| 65927 | 08 | 6592708DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1094 |
| 65927 | 09 | 6592709DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1076 |
| 65927 | 10 | 6592710DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1085 |
| 65927 | 11 | 6592711DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1079 |
| 65927 | 12 | 6592712DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1077 |
| 65927 | 13 | 6592713DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1073 |
| 65927 | 14 | 6592714DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1081 |
| 65927 | 15 | 6592715DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1082 |
| 65927 | 16 | 6592716DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1085 |
| 65927 | 17 | 6592717DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1072 |
| 65927 | 18 | 6592718DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1086 |
| 65927 | 19 | 6592719DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1073 |
| 65927 | 20 | 6592720DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1083 |
| 65927 | 21 | 6592721DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1077 |
| 65927 | 22 | 6592722DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1070 |
| 65927 | 23 | 6592723DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1079 |
| 65927 | 24 | 6592724DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1094 |
| 65927 | 25 | 6592725DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1066 |
| 65927 | 26 | 6592726DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1028 |
| 65927 | 28 | 6592728DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1825 |
| 65927 | 29 | 6592729DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1605 |
| 65927 | 30 | 6592730DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1319 |
| 65927 | 31 | 6592731DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1232 |
| 65927 | 33 | 6592733DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1412 |
| 65927 | 34 | 6592734DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,2021 |
| 65927 | 35 | 6592735DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1360 |
| 65927 | 36 | 6592736DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1371 |
| 65927 | 37 | 6592737DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1377 |
| 65927 | 38 | 6592738DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1553 |
| 65927 | 39 | 6592739DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1572 |
| 65927 | 40 | 6592740DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1556 |
| 65927 | 41 | 6592741DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1567 |
| 65927 | 42 | 6592742DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1620 |
| 65927 | 43 | 6592743DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1084 |
| 65927 | 44 | 6592744DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,1271 |
| 65927 | 45 | 6592745DG4069S_U | La Roca Del Vallès | 0,2464 |
| | | | **TOTAL** | **12,2810** |

## Sant Carles (408)

*Taula A1.1.1: Correspondència de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes amb les referències cadastrals*

| Codi illa | Codi parcel·la | Referència cadastral | Municipi | Superfície (ha) |
|---|---|---|---|---|
| 80563 | 06 | 8056306DG4085N_U | La Roca Del Vallès | 0,1407 |
| 81531 | 06 | 8153106DG4085S_U | La Roca Del Vallès | 0,1662 |
| 81531 | 08 | 8153108DG4085S_U | La Roca Del Vallès | 0,1295 |
| 81531 | 16 | 8153116DG4085S_U | La Roca Del Vallès | 0,1256 |
| 81531 | 19 | 8153119DG4085S_U | La Roca Del Vallès | 0,0770 |
| 81531 | 21 | 8153121DG4085S_U | La Roca Del Vallès | 0,0801 |
| 81535 | 05 | 8153505DG4085S_U | La Roca Del Vallès | 0,2041 |
| 81535 | 08 | 8153508DG4085S_U | La Roca Del Vallès | 0,1217 |
| 81535 | 12 | 8153512DG4085S_U | La Roca Del Vallès | 0,0853 |
| 81535 | 13 | 8153513DG4085S_U | La Roca Del Vallès | 0,1246 |
| 81535 | 14 | 8153514DG4085S_U | La Roca Del Vallès | 0,1387 |
| 81593 | 03 | 8159303DG4085N_U | La Roca Del Vallès | 0,1608 |
| 81593 | 05 | 8159305DG4085N_U | La Roca Del Vallès | 0,1855 |
| 84530 | 03 | 8453003DG4085S_U | La Roca Del Vallès | 0,1536 |
| 84530 | 09 | 8453009DG4085S_U | La Roca Del Vallès | 0,1209 |
| 84530 | 12 | 8453012DG4085S_U | La Roca Del Vallès | 0,0825 |
| 85547 | 04 | 8554704DG4085S_U | La Roca Del Vallès | 0,2351 |
| 85547 | 06 | 8554706DG4085S_U | La Roca Del Vallès | 0,1182 |
| 85547 | 09 | 8554709DG4085S_U | La Roca Del Vallès | 0,1067 |
| | | | **TOTAL** | **2,5568** |


C/ Ultònia 14 entresòl 2ª
17002 – Girona
www.projectapex.cat